

**CATALOGUS**  
**VOOR DE**  
**BOUWWERELD**  
**1935**





Rijp  
385-

Amsterdam

f 60 -

15 sept 92.

/22

Margaret  
Orele



# **CATALOGUS**

## **VOOR DE**

# **BOUWWERELD**

## **1935**

UITGEGEVEN DOOR DE N.V. BOEK- EN KUNSTDrukkerij V.H. MOUTON & CO., HERDER-  
STRAAT 5, 'S-GRAVENHAGE · SAMENGESTELD MET MEDEWERKING VAN DE MAATSCHAPPIJ  
TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN B.N.A.  
TECHNISCHE ADVISEURS: KOEN LIMPERG EN E. VERSCHUYL, ARCHITECTEN





Deze Catalogus beoogt samen te werken met de „Groep Bouwmaterialen” van de Koninklijke Jaarbeurs te Utrecht. Waar dit teeken op een pagina is afgedrukt, geeft de betreffende firma te kennen, dat zij aan de Jaarbeurs deelneemt.



# INHOUD

Inhoud . . . . .	3 A
Voorwoord van de Uitgevers . . . . .	4 A
Voorwoord van de Redactie . . . . .	5 A
Indeeling van het Boek . . . . .	6 A
Alphabetische inhoud, groepsgewijze ingedeeld.	9 A
Alphabetische index van de namen der in- schrijvers . . . . .	13 A
Alphabetisch register van de materialen en fa- brikaten . . . . .	17 A
Register van handelsnamen en handelsmerken .	29 A
Jaarbeurs Utrecht, lijst van deelnemers.	
Groep Bouwmaterialen en Wegenbouw . .	42 A
Gegevens omtrent materialen en fabrikaten . .	1-244
Normalisatie voorschriften . . . . .	245-314

## REDACTIONEEL GEDEELTE

Lijst van vereenigingen op bouwgebied: Adres- sen en Besturen . . . . .	315-316
--	---------

Instellingen tot nut van de bouwvakken en aan- verwante vakgebieden: Adressen, Besturen, Omschrijving van doel en streven . . . . .	317-325
---	---------

### Technische gegevens:

Doorbuigingsmomenten . . . . .	326-328
Handleiding voor afmetingen van speciale lokalen . .	329
Ruimtematen naar menselijk postuur . . . . .	330
Afmetingen van gangbare gebruiksartikelen . . . . .	331-337
Afmetingen van parkeerterreinen en verkeersmiddelen .	338
Afmetingen van sportvelden en zwembaden . . . . .	339



# VOORWOORD VAN DE UITGEVERS

De uitgevers van dezen Bouwcatalogus ondernamen dit werk op voorstel van den heer KOEN LIMPERG, architect Groep „de 8” te Amsterdam. Deze wees hen er op, dat een werk als dit in de meeste landen reeds burgerrecht verkreeg, terwijl de uitvoerders van bouwwerken in Nederland nog steeds verstoken zijn van een handboek, dat, op overzichtelijke wijze samengesteld, hen te allen tijde snel kan inlichten aangaande de te gebruiken materialen en fabrikaten, hun eigenschappen en afmetingen belicht en tevens vele technische wetenswaardigheden bevat, van belang voor hun werk.

Nadat de heer LIMPERG de grondslagen voor den opzet en de inrichting van dezen catalogus had aangegeven, werd de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Bond van Nederlandsche Architecten B.N.A., bereid gevonden bij de samenstelling van dezen Bouwcatalogus haar medewerking te verleen, uit de overweging, dat door de Nederlandsche architecten bij hun werk van dezen Catalogus een veelvuldig en nuttig gebruik zal worden gemaakt. In verband daarmee werd, naast den heer LIMPERG, de heer E. VERSCHUYL, Architect B.N.A. te Hilversum, als medewerker bij de samenstelling van dit boek door den B.N.A. aangewezen.

Reclame voor bepaalde artikelen zal de lezer in dit werk niet vinden. Wel waardevolle gegevens aangaande samenstelling van materialen en fabrikaten, afbeeldingen van modellen, verder gangbare afmetingen van alles wat tot het bouwvak behoort, en andere gegevens met bijbehorende adressen. Aldus voorziet de catalogus in een algemeen en sedert lang gevoelde behoefte van de beoefenaars der bouwvakken.

De uitgevers van dit boekwerk verwachten, dat het een vraagbaak zal worden, die op ieder bouw bureau de zoekers naar het juiste materiaal zal kunnen voorlichten. Het ligt in de bedoeling, de exemplaren ieder jaar te doen verwisselen voor nieuwe, waarbij de oude zullen worden ingetrokken.

Langs dezen weg hopen zij te bereiken, dat het boek steeds van de meest recente gegevens is voorzien, een eerste eisch om het werk aan zijn doel te doen beantwoorden.



# VOORWOORD VAN DE REDACTIE

Als technische adviseurs voor dit boekwerk hebben wij getracht ons op het standpunt van den gebruiker te stellen, ook bij het ordenen en de samenstelling van de ingezonden pagina's. Deze zijn daarom voorzoover onze adviezen gevolgd zijn sober en op het gebruik gericht samengesteld, en bevatten nadere gegevens aangaande de daarin besproken artikelen zooals:

matenschetsen, aanwijzingen omtrent de constructie, toepassingsmogelijkheden, conclusies uit rapporten van hier te lande bekende proefstations van bouwmaterialen e.d.

In dit streven zijn wij voor een groot deel geslaagd dank zij de medewerking van het meerendeel der inschrijvers. De gevolgde wijze van publiceeren is hier te lande nog zeer ongewoon, wij hebben echter goed vertrouwen in dezen nieuwen vorm van het geven van publicaties in ons vak en verwachten, dat het systeem van verschaffen van juiste en controleerbare gegevens in een volgende uitgave nog strenger zal kunnen worden gevolgd.

Ook bij de samenstelling van de redactioneele pagina's hebben wij ernaar gestreefd, zooveel mogelijk gegevens te verschaffen, vallende binnen het kader van het hoofddoel van dit werk, welke de gebruikers van het boek bij hun arbeid noodig hebben. In het bijzonder is aandacht geschonken aan die gegevens, welke niet in de gangbare technische vademecums voorkomen.

Het ligt in het voornemen, in de volgende uitgaven deze redactioneele gegevens geleidelijk uit te breiden, al naar mate de belangstelling voor het boek zich zal ontwikkelen. Wij zullen gaarne het oordeel en de wenschen van de gebruikers van het boek vernemen, teneinde daarmede in volgende uitgaven zooveel mogelijk rekening te houden. De ontwikkeling van deze uitgave is toch voor een groot deel afhankelijk van den steun dien wij in dit opzicht van belangstellenden zullen ondervinden.

De Redactie



# Indeeling van het Boek

volgens den gang van zaken bij de tot-stand-koming van een bouwwerk

## PROJECTEN

(Zie ook redactioneel gedeelte).

### Adviesbureaux:

bureau voor berekening van beton- en staal-constructies  
materialenonderzoek

### Teeken- en kantoomateriaal:

lichtdrukken en fotocopyen  
tekenbehoeften  
meet- en waterpasinstrumenten  
foto's en cliché's

Maquettes en modellen.

## AANNEMING VAN WERKEN

### Aannemers voor:

burgerbouw  
waterbouw  
wegenbouw  
grondwerken  
dijken en beschoeiingen  
betonwerken  
constructiewerken

## HULPMATERIEEL BIJ DEN BOUW

### Machines en installaties:

betonmolens en specietrommels  
motoren  
perslucht en luchtdrukhamers  
stalen stempels  
steigerwerken  
ladders  
storttorens voor beton  
werkliften  
vakgereedschap

### Transportmiddelen:

auto's, wagens, klein spoorwegmaterieel

## WATERBOUW

Materialen voor dijken en beschoeiingen

## WEGENBOUW

uitvoering van werken  
machines  
materiaal

## BURGERBOUW

Materialen en benodigdheden:

Zijn verdeeld over de volgende hoofdstukken:

## GRONDWERKEN

### Grondboring:

pulswerktuigen

### Springmiddelen

### Waterbestrijding:

bronbemaling  
draineerings  
pompen enz.  
damwanden

### Graafwerken:

graafwerktuigen

## FUNDEERINGEN

### Heiwerken:

uitvoering van heiwerken  
voerspuitinrichtingen  
stellingen  
palen van hout, beton, staal  
paalopzetters  
speciale palen

## DE OPBOUW

### Metselwerken:

uitvoering van

### Betonbouw:

uitvoering van werken  
bimsbeton  
cellenbeton  
betonfabrikaten  
speciale bindmiddelen

### Houtbouw:

uitvoering van werken  
houten spanten e.d.  
ruwhouthandel

### Staalbouw:

uitvoering van constructiewerken  
staalhandel, profielstaal enz.

### Schoorsteenbouw:

uitvoering van werken  
radiaalsteen

## BOUWMATERIALEN EN GRONDSTOFFEN

### Hout:

Ruwhouthandel

### Steen (gebakken):

baksteen  
holle steen  
tegels  
buisen  
vuurvaste steen  
bouwaardewerk

### Steen (niet gebakken):

kalkzandsteen  
drijfsteen  
cementsteen  
glazen bouwsteen  
kunststeen

### Natuursteen

### Grondstoffen voor mortels en beton:

portland cement  
kalk  
tras  
gips  
zand  
grint  
vuurvaste specie

### Minerale en chemische bouwmaterialen:

asbest  
puimsteen  
slakken

## BOUWONDERDEELEN, CONSTRUCTIE-DEELEN, HULPMIDDELEN

### Hulpmaterialen voor verschillende constructies:

- steengaas
- zwaluwstaartplaten
- metal déployé
- haringgraatstaal
- bouwplaten

### Vloeren:

- balken
- balkvloeren
- plaatvloeren

### Wanden:

- wandconstructies

### Plafonds:

- plafondconstructies

### Daken:

- dakconstructies
- dakbedekkingen
- glasdakconstructies

### Terrassen:

- terrasafdekkingen

### Pleisterwerken:

- voor buitenwerk
- voor binnenwerk
- voor speciaal werk

### Isolatie tegen vocht, geluid enz.:

- platen
- isolatiemiddelen

## AFWERKING VAN GEBOUWEN

### Metaalwerken:

- ramen
- deuren
- kozijnen
- gietwerk

### Metaalbewerking:

- smeedwerken
- bronzen, vernikkelen, verchromen,
- schopeeren

### Metaalwaren:

- ankers.
- letters en cijfers
- hoek- en traptredebeschermers
- schroeven en bouten
- tochtafsluiting

### Steenhouwwerken

### Timmerwerken:

- hang- en sluitwerk
- kozijnen
- ramen
- deuren
- betimmeringen
- houtplaten (triplex, multiplex)

### Wandbekleedingen:

- wandafwerking
- tegels en ander ceramiek
- platen
- ander materiaal

### Plafondbekleeding:

- platen

### Vloeren en bedekkingen:

- asfalt
- asbest cement

- hout
- rubber
- naadloze vloeren
- linoleum
- staal
- steen
- tegels

### Glas:

- ruit, spiegels, gewapend glas
- diverse glassoorten
- glas in lood
- glasbeschildering en glasbranden

### Schilderwerk:

- uitvoering van verfwerken
- verf en andere bindmiddelen, lakken, muur-  
verven, waterverven
- beits
- carbolineum
- speciale verven

### Lijm en kitten.

### Smeermiddelen:

- oliën
- vaste vetten

## SPECIALE VOORZIENINGEN

### Hekwerken en rolafsluitingen:

- luiken
- roosters

### Kanaal- en putafdekkingen

### Zonneschermen

## TECHNISCHE INSTALLATIES

### Brandblusmiddelen:

- uitvoering van installaties
- brandleidingen
- brandkranen
- slangen
- chemische handbluschapparaten

### Bliksembeveiliging:

- uitvoering van installaties
- onderdelen

### Mechanische transportmiddelen:

- liften en hijswerktuigen
- loopende band
- roltrappen
- brieftransport
- buizenpost

### Watertoevoer (ook warm water):

- installaties
- waterleidingen
- reservoirs
- filterinstallaties
- ontijzeringsinrichtingen

### Waterafvoer (hemelwater):

- pijpen en goten

### Rioleeringen:

- buizen
- schuiven
- putten
- kolken
- sceptic tanks
- zuiverings-installaties

### Sanitair:

- uitvoering van installaties
- sanitaire artikelen



**Verwarming:**

uitvoering van centrale verwarmingsinstallaties  
oliestookinrichtingen  
ketels  
radiatoren  
kachels  
haarden  
andere onderdeelen

**Ventilatie en klimatiseerinrichtingen:**

installaties  
ventilatoren  
ventilatiekappen  
ontluchtingskanalen

**Electrische installaties:**

uitvoering van licht- en krachtinstallaties  
alarminrichtingen  
armaturen  
isolatiebuis  
kabels  
lichtoproep  
schakelmateriaal  
verdeelmaterial  
kastenbatterijen

**Electrische toestellen:**

huistelefoon  
lichtreclame  
motoren  
neonverlichting  
synchroonklokken  
verkeerssignalen

**Gasinstallaties**

**Gasleidingen**

**Gastoestellen**

**Kluizen, safes, brandkasten**

**Keukeninstallaties:**

uitvoering van installaties voor grootkeukens  
fornuizen  
kookketels  
warmkasten enz.

**Koelinrichtingen:**

uitvoering van koelinstallaties  
koelkasten voor bedrijven  
huishoudkoelkasten

**Waschinstallaties:**

uitvoering van waschinstallaties  
waschmachines

**Wasscherijinstallaties**

**Vuilverwijdering**

**INTERIEURBENODIGDHEDEN**

**Hotel-, café- en restaurantinrichtingen**

**Kantoorinrichtingen**

**Meubileering:**

stalen meubelen  
houten meubelen  
rietmeubelen  
schoolmeubelen  
theatermeubelen  
ziekenhuismeubelen  
werkplaatsmeubelen enz.

**Magazijn-installaties in staal en hout:**

stellingen  
rekken enz.

**Winkelinrichtingen:**

étalages  
kasten  
toonbanken  
vitrines

**SPECIALE INRICHTINGEN**

**Badhuizen**

**Broeikassen**

**Garages**

**Gymnastiek- en sport-inrichtingen**

**Kerken:**

torenuurwerken, klokken

**Laboratoria**

**Luchtfilters**

**Ovenbouw**

**Radio-installaties**

**Rijwielrekken**

**Schoorsteenbouw**

**Stallen en landbouwschuren**

**Stookinrichtingen voor groote bedrijven**

**Terrein-omrasteringen**

**Theater- en bioscoopinrichtingen**

**Vochtwering**

**Zandstraal**

**Ziekenhuizen**

**Zuivering**

# Alphabetische inhoud, groepswijze ingedeeld

## A

Aannemers organisaties (adressen en besturen) 315, 316

### Aannemers voor:

betonwerken . . . . . 25, 34—36  
burgerbouw . . . . . 34—36  
dijken en beschoeiingen  
grondwerken  
waterbouw . . . . . 34—36  
wegenbouw . . . . . 16, 75

### Adviesbureaux:

materialen-onderzoek . . . . . 1—3  
raadgevende ingenieurs  
rekenbureaux

### Architecten-vereenigingen (adressen en besturen)

315, 316

Asbest . . . . . 83

Asbest-cement (producten) . . . 60—64, 69, 82, 83, 136

Auto's . . . . . 15

## B

Badhuisinstallaties en zwembaden. 173, 181, 192, 206

Beits . . . . . 74, 154, 155, 156, 160

Betimmeringen . . . . . 142, 238

### Beton (Gewapend):

betonbalken . . . . . 31—35, 77  
beton-cassetteplaten . . . . . 25, 31, 32  
beton-fabrikaten . . . . . 22, 25, 27—29, 31—36  
betonijzer . . . . . 39, 42  
bimsbeton . . . . . 25, 31, 32, 33, 141  
buigmachines voor betonijzer  
cellenbeton . . . . . 26  
schokbeton . . . . . 32  
speciale bindmiddelen 52, 69, 117, 123, 145, 147  
uitvoering van werken . . . 25, 33, 34, 35, 36

Betonmolens . . . . . 7, 8, 9, 11

Bliksembeveiliging . . . . . 195

Bouwaardewerk . . . . . 46, 47, 53 en 56

### Bouwcredieten

Bouwmaterialen . . . . . 33, 68, 69

### Bouwplaten:

voor binnenwerk, scheidingswanden en pla-  
fonds 26, 31, 33, 48, 52, 65, 66, 67, 69, 123, 125,  
131, 133, 136  
voor buitenwerk . . . . . 65, 67

### Brandblusch-apparaten

### Brandblusch-installaties:

brandmelders . . . . . 215  
pijpen  
slangen . . . . . 9, 192, 214

Branddeuren en brandschermen . . 42, 169, 173, 174

Brandkasten . . . . . 223

### Broeikassen

### Buizen van:

aluminium . . . . . 84  
asbest-cement . . . . . 60—64, 69, 82, 129, 136  
beton . . . . . 27, 28, 30, 34—36  
gres enz.  
koper  
lood  
staal . . . . . 98  
ijzer . . . . . 97, 98

Buizenpost . . . . . 210, 215

### Bureau-benodigdheden:

cliché's . . . . . 6  
lichtdrukken . . . . . 4, 5  
tekenbehoefden . . . . . 4, 5

## C

Café-inrichtingen . . . . . 225, 232

Cement . . . . . 50, 51, 68, 111, 123, 145

Conserveermiddelen voor hout . . . . 38, 73, 117

Contrôle-klokken . . . . . 211, 217

## D

### Dakbedekkingen:

asbest-cement . . . . . 60, 61, 62, 63, 82, 129, 136  
asfalt . . . . . 25, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 82, 123, 139  
bitumen . . . . . 74, 75, 82, 145, 147  
glas  
leien . . . . . 82, 129  
pannen . . . . . 33, 53, 72  
riet  
zink  
andere materialen . . . . . 117

### Dakconstructies:

beton . . . . . 25, 31, 32  
hout  
staal . . . . . 40, 173

Damwanden . . . . . 21, 33, 34, 35

### Deuren:

houten deuren 106, 107, 108, 109, 122, 142, 238  
schuifdeuren . . . . . 106, 110  
stalen deuren 42, 85, 86, 87, 91, 92, 174, 175, 178  
tourniquet deuren . . . . . 85, 106

### Drainering:

draineerbuizen . . . . . 33  
uitvoering van draineerwerken

Droog-installaties (lucht) . . . . . 226

## E

Electrische installaties 195, 210, 211, 212, 214, 217, 228

Electrische toestellen en materialen 89, 98, 191, 201, 210,  
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 225, 228

### Etalages:

inrichtingen en benodigdheden. 85, 91, 93, 95,  
232, 238, 241

## F

Fietsrekken . . . . . 42

### Fundeeringen:

betonringen. . . . . 34, 35  
heipalen . . . . . 23, 24, 25, 32, 36  
paal-opzetters . . . . . 22, 24, 32  
uitvoering van fundeeringswerken . . 24, 36

## G

### Garages:

deuren. . . . . 42, 86, 87, 106, 110

### Garderobe-inrichtingen

Gasinstallaties . . . . . 220

Gasleidingen . . . . . 97

Gastoeestellen . . . . . 184, 221, 222, 225

Gereedschappen . . . . . 7, 11, 189

Giet- en smeedwerken 9, 10, 39, 40, 85, 86, 87, 91, 93,  
95, 97, 181, 182, 187

Gips . . . . . 50, 51, 68, 111, 123, 145

### Glas:

diverse glassoorten . . . . . 148  
glas in lood. . . . . 149  
glazen bouwsteen . . . . . 147, 148  
tegels . . . . . 147, 148  
vensterglas



## Glasbeschildering

Glasdakconstructies 32, 70, 71, 76, 86, 87, 133, 147, 148

Granitowerken . . . . . 190

## Grondboring

### Grondverzet:

auto's . . . . . 15  
excavateurs . . . . . 10, 174  
grijpers . . . . . 10, 174  
karren

### Grondwerken:

bronbemaling  
damplanken . . . . . 21, 34, 35, 40  
draineering . . . . . 33  
grondboring  
springmiddelen  
uitvoering van grondwerken. . . . . 34, 35, 36

## H

Haarden . . . . . 85, 95, 182, 185, 207, 222, 225

Hang- en sluitwerk 66, 91, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 189

### Heipalen:

beton . . . . . 23, 24, 25, 32, 33, 36  
hout  
opzetters . . . . . 22, 24, 32  
staal

### Heiwerken:

heistellingen en machines. . . . . 7, 9, 173  
uitvoering van heiwerken. . . . . 24, 36  
voorspuitinrichtingen

Hekwerken en rolafsluitingen. 40, 85, 89, 95, 166, 169,  
170, 171, 176, 178, 179

Hotel-inrichtingen . . . . . 232

Hout . . . . . 37

Houtbereiding . . . . . 38, 117

Hijswerktuigen . . . . . 7, 8, 10, 172—178, 183, 212, 214

## I

Industrie-vloeren . . . . . 29, 30, 46, 47, 69, 139

Instrumenten. . . . . 179, 183, 212, 214, 215, 222

### Interieurbenodigdheden.

### Isolatie tegen geluid, vocht, warmte enz.

platen 26, 65, 67, 80, 81, 82, 122—124, 126—135  
middelen 17, 66, 69—71, 73—75, 79, 80, 82, 83, 111,  
117, 133, 136, 139, 147, 152, 153, 156, 161, 162, 203

Isolatiesteen . . . . . 46—48

## K

Kachels . . . . . 95, 182, 185, 207, 222

Kalk . . . . . 59, 68

Kanaal- en putafdekkingen . . . . . 64, 133, 167

Kantoorbenodigdheden . . . . . 4, 5

Kantoor-inrichtingen . . . . . 85, 223, 233

### Kerk-inrichtingen:

banken . . . . . 109  
klokken

Keuken-installaties . . . . . 211, 214, 224, 225, 228

apparaten . . . . . 184, 211, 228, 232  
gootsteen. . . . . 60, 62, 190

### Kleerenkasten

Klimatiseerinrichtingen . . . . . 43, 206, 208, 209, 211, 226

Kluizen en safes . . . . . 223

### Koelinrichtingen:

installaties 43, 206, 209, 212, 214, 226, 228, 229,  
230  
koelkasten 107, 211, 214, 221, 226, 227, 228, 229,  
230, 231

## Kookinstallaties:

fornuizen . . . . . 187, 222, 225, 228  
kookketels . . . . . 225  
uitvoering van installaties . . . . . 192, 206

## L

### Laboratorium-inrichtingen.

Ladders . . . . . 14

Lampen . . . . . 90, 91, 95, 239

### Landbouw-inrichtingen.

### Lava

### Letters en cijfers:

asbest-cement . . . . . 60—62  
hout  
metaal . . . . . 85, 90, 91, 95, 223, 241

Lichtdrukken . . . . . 4, 5

Liften en hijswerktuigen 8, 10, 11, 107, 172—178,  
183, 214, 228

Luchtfilters . . . . . 11, 242

Luchtverhitters . . . . . 46, 47, 182, 191, 203

Lijm en kitten . . . . . 153, 161

## M

### Machines en hulpmiddelen bij den bouw:

betonmolens . . . . . 7, 8, 9, 11  
gereedschappen . . . . . 189  
graafmachines . . . . . 10, 11, 174  
hijswerktuigen . . . . . 8, 10, 172—174, 212  
motoren . . . . . 7, 43, 185, 211, 214, 216  
perslucht . . . . . 11  
pompen . . . . . 7, 181, 182, 183, 204  
specietrommels . . . . . 7  
steigerwerken . . . . . 12, 13

### Maquettes en Modellen

Materialenonderzoek . . . . . 1, 2, 3

### Metaalbewerking:

bronzen, vernikkelen, verchromen en  
schopeeren . . . . . 86, 87, 91, 95, 241  
gieterijen, smeedwerken, stampwerken, enz.  
9, 10, 11, 39, 40, 85—87, 91, 93—95, 97, 181, 182, 187

### Metaalwaren:

ankers-ankerspouwen . . . . . 76  
gaas, borstels, radiatorbekl., enz. 85, 93 188  
hang- en sluitwerk . . . . . 91, 95, 99—104, 189  
hoek- en trapredebeschermers  
76, 129, 133, 147, 148  
schroeven, bouten . . . . . 96  
tochtafsluiting . . . . . 105

### Metaalwerken:

ramen, deuren, kozijnen 12, 42, 65, 85—93, 95 133

Metalen pijpen . . . . . 97, 98

### Metselwerken:

uitvoering van . . . . . 34—36

### Meubelen:

van hout . . . . . 236—238  
van riet  
van staal . . . . . 39, 91, 223, 233—237

### Mortels, grondstoffen voor —:

cement . . . . . 50, 51, 68, 111, 123, 145  
gips . . . . . 50, 51, 68, 111, 123, 145  
kalk . . . . . 59, 68  
tras . . . . . 68  
vuurvaste specie . . . . . 11, 13, 46, 47, 49

Motoren . . . . . 7, 43, 185, 211, 214, 216

Muurafdekkingen . . . . . 33, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 72, 112

### Muurvoorzieningen:

droogmiddelen, bespuitingen, enz.  
75—75, 117, 139, 244



# Alphabetische inhoud, groepsgewijze ingedeeld

## N

Natuursteen . . . . .	16, 50, 51, 57, 58, 68
Natuursteen-tegels . . . . .	57, 69
Normalisatie-voorschriften . . . . .	245—314

## O

Ontluchtingskanalen . . . . .	60—62, 64, 68, 82
Ontnevelings-installaties . . . . .	206
Ontijzerings-installaties . . . . .	178, 183, 225
Ovenbouw . . . . .	11, 46, 47, 49, 52

## P

Paalfundeering:	
palen van beton, hout, staal . . . . .	22—25, 32, 33
uitvoering van paalfundeeringen . . . . .	34—36
Perslucht . . . . .	11, 13
Plafondconstructies . . . . .	66, 82
Platdakconstructies	
Platen (zie ook bouwplaten) . . . . .	31, 52, 60—63, 65, 66, 68, 69, 82, 83, 104, 119—136
Pleisterwerken (voor binnen en buitenwerk) . . . . .	33, 45, 65, 78, 117, 147
Pompen . . . . .	7, 11, 21, 34, 35, 181—183, 204
Prismategels . . . . .	148
Putafdekkingen . . . . .	167
Pijpen . . . . .	97, 98, 242

## R

Raamdichtingen . . . . .	105
Radio:	
aanleg van installaties . . . . .	215
gecombineerde antennes	
Ramen:	
van beton . . . . .	32
van hout . . . . .	89
van staal . . . . .	42, 86, 87, 89—93, 133
schuiframen	
Restaurant-inrichtingen . . . . .	225, 232
Rioleeringen:	
buizen 27, 28, 30, 33—36, 60—62, 68, 97, 186, 187	
putten en kolken . . . . .	33—36, 185, 189
sceptictanks . . . . .	33—36
schuiven . . . . .	9
zuiverings-inrichtingen . . . . .	185
Rolluiken . . . . .	85, 169—171
Roltrappen . . . . .	12, 173, 175, 228
Roekkanalen	
Roosters . . . . .	65, 76, 94, 97, 133, 148
Rijwielrekken . . . . .	42

## S

Sanitair:	
armaturen . . . . .	104, 186—189
artikelen . . . . .	68, 147, 184, 185, 187, 189
installaties . . . . .	186, 192
keuken gootstenen . . . . .	60—62, 190
Schelpkalk . . . . .	59
Schilderwerk:	
beits en carbolineum . . . . .	69, 74, 129, 154—156, 160
lakken . . . . .	133, 151, 155—160, 162, 163, 165, 238
muurverven . . . . .	145, 153—155, 158, 159, 161—163, 165, 184
speciale verven . . . . .	69, 73, 74, 83, 113, 114, 116, 117, 133, 151—165
uitvoering van schilderwerken . . . . .	155

verf en bindmiddelen . . . . .	73, 150, 151, 153, 155, 158—162, 164, 165
waterverven . . . . .	117, 151, 153—155, 158, 159, 161—163, 165

Schoorsteenbouw	
radiaalsteen . . . . .	49, 243
uitvoering . . . . .	243

Schuifwanden . . . . .	99, 173
------------------------	---------

## Slachthuisinrichtingen

Slakken . . . . .	111
-------------------	-----

Slangen . . . . .	11, 214, 215
-------------------	--------------

## Smeermiddelen:

oliën . . . . .	17
vetten	

Sportplaatsen en gymnastiek-inrichtingen . . . . .	69, 74, 75
--	------------

## Staal:

ankers . . . . .	76
betonijzer . . . . .	39, 42
deuren, kozijnen, ramen . . . . .	42, 65, 85—93, 95, 133, 174
profielstaal . . . . .	39, 42
staaldraad . . . . .	39

Staalconstructies . . . . .	7, 9, 10, 12, 40—43, 86, 87, 92, 173, 177
-----------------------------	---

Stalinrichtingen . . . . .	187
----------------------------	-----

## Steen (gebakken):

afdeksteen . . . . .	33, 49—51, 53, 72, 112
baksteen . . . . .	20, 44, 48—51, 53, 68, 72
bouwaardewerk . . . . .	46, 47, 53, 56
hollesteen . . . . .	48, 49, 52, 243
tegels . . . . .	16, 46, 47, 50, 51, 111, 112, 129
vuurvaste steen . . . . .	46, 47, 49

## Steen (niet gebakken):

cementsteen . . . . .	
drijfsteen . . . . .	31, 33
glazen bouwsteen . . . . .	148
kalkzandsteen . . . . .	54, 55, 68
kunststeen . . . . .	45, 78

Steengaas en haringgraatstaal . . . . .	50, 51
---	--------

Steenhouwwerken . . . . .	57, 58
---------------------------	--------

Steigerwerken . . . . .	12, 13
-------------------------	--------

Stoffeering . . . . .	238
-----------------------	-----

Stookinstallaties voor groote bedrijven . . . . .	11, 183, 192
---	--------------

## T

## Technische gegevens:

afmetingen van gangbare gebruiksartikelen . . . . .	331—337
afmetingen van parkeerterreinen en verkeersmiddelen . . . . .	338
afmetingen van sportvelden en zwembaden . . . . .	339
doorbuigende momenten . . . . .	326—328
handleiding voor afmetingen van speciale lokalen . . . . .	329
ruimtematen naar menselijk postuur . . . . .	330

Teeken- en kantoorbenodigdheden . . . . .	4, 5
---	------

## Tegels:

gebakken . . . . .	46, 47, 50, 51, 68, 111, 112
gegoten . . . . .	16, 18, 25, 28, 29, 32, 34—36, 60—62, 129, 145

## Telefoon-cabines.

Telefoon-installaties . . . . .	210, 215, 217—219
---------------------------------	-------------------

Terrassen . . . . .	32, 73
---------------------	--------

Tochtwering . . . . .	105
-----------------------	-----

## Transportmiddelen:

auto's . . . . .	15
buisenpost . . . . .	210, 211
inrichtingen . . . . .	9, 10, 173, 177, 178
kl. spoorwegmateriaal . . . . .	7
lopende band . . . . .	8, 173, 174, 210, 214
wagens . . . . .	13



# Alphabetische inhoud, groepsgewijze ingedeeld

## Trappen:

van hout . . . . .	14
van staal . . . . .	14, 173, 178
van steen (granito) . . . . .	190
van tegels . . . . .	46, 47, 50, 51, 53, 111, 112

Triplex en multiplex . . . . . 119—122

## Tuinaanleg en benodigdheden

## U

Uurwerken . . . . . 211

## V

## Ventilatie:

apparaten . . . . .	211
kanalen . . . . .	60—62, 64, 82, 136, 174, 209
uitvoering van installaties 11, 192, 203, 206, 209	
ventilatiekappen 69, 76, 82, 86, 87, 129, 147, 148	
ventilatoren . . . . .	7, 11, 13, 69, 133, 208, 209, 211

## Verblendsteen

## Verf (zie schilderwerk)

Verkeerssignalen . . . . . 210—212

## Verlichting:

armaturen . . . . .	211, 214
lichtreclame	
neon . . . . .	211
straatverlichting	
tooneelverlichting	
uitvoering van installaties	

## Verwarming:

electrische verwarming . . . . .	211, 214
haarden en kachels . . . . .	95, 182, 185, 207, 222
installaties voor centrale verwarming. 184, 192,	
195, 203, 206	
ketels . . . . .	43, 193, 198, 202, 204, 225 242
kolenstokers (autom.) . . . . .	205
luchtverwarming 11, 69, 191, 192, 206, 209, 211	
oliestook-inrichtingen 11, 13, 145, 184, 192, 195,	
201—203, 206, 214	
plafondverwarming . . . . .	192
pompen . . . . .	204
radiatoren 191, 193, 194, 196—200, 207, 222	
stookolie . . . . .	17
vloerverwarming . . . . .	214

## Vloerconstructies:

beton . . . . .	24, 25, 32, 36, 48, 66, 77
glas . . . . .	148
hout	

## Vloeren en Vloerbedekkingen:

asbest cement . . . . .	60—62
asfalt . . . . .	17, 18, 34, 35, 73, 75, 139
hout, parket . . . . .	137, 142, 143
kurk . . . . .	82
linoleum . . . . .	140, 141, 238
naadloze vloeren . . . . .	29, 141, 145, 190
rubber . . . . .	11, 13, 138, 141, 144, 146, 184, 238
staal . . . . .	9
steen . . . . .	48, 50—52
tegels 18, 28—30, 34, 35, 46, 47, 50, 51, 57, 58,	
68, 73, 111, 112, 139, 145	

Vochtwering . . . . . 244

Vuilnisverwijdering . . . . . 46, 47, 192, 222

Vijzels . . . . . 11, 106

## W

Wandconstructies . . . . . 66

## Wand- en plafondbekleedingen:

afwerking. 33, 45, 78, 113—118, 124, 145, 162	
behang	
platen 50—52, 60—63, 66—68, 82—84, 104, 119—	
136	
tegels . . . . .	46, 47, 50, 51, 57, 60—62, 111, 112

Warmwater-installaties 180, 192, 195, 206, 211, 213, 214, 225, 242

Waschapparaten . . . . . 184, 187, 228

Wasscherij-installaties . . . . . 181, 192, 206

Waterafvoer (hemelwater) . . . . . 60—62, 64, 181, 187

## Waterbestrijding:

damplanken . . . . .	21, 33, 34, 35
pompen . . . . .	7, 34, 35, 182, 183, 204

Waterbouw . . . . . 34—36

Waterpasinstrumenten . . . . . 4, 5

## Watertoevoer:

bronboring	
installaties . . . . .	181, 192, 206
kranen enz. . . . .	9
leidingen . . . . .	97, 182, 184, 187
luchtdrukketels . . . . .	178, 183, 204, 211, 242
meters . . . . .	222
motoren enz.	
ontharding . . . . .	178, 183, 225
pompen . . . . .	181—183, 204, 211

Waterzuivering . . . . . 33, 181, 182, 185, 211

## Wegenbouw:

machines . . . . .	7, 11, 16
materiaal 16—20, 28—30, 32—36, 39, 44, 50, 51,	
57, 69, 73—75, 111, 117, 131, 133, 139	
uitvoering van werken . . . . .	16, 69, 75

## Winkel-inrichtingen:

étalage-inrichtingen . . . . .	95, 223, 232, 238, 241
--------------------------------	------------------------

Winkelpuizen: (hout en metaal) 85, 88, 91, 93, 95, 107, 142, 240

## Y

## IJzer en staal:

ramen, deuren en kozijnen 42, 65, 85—93, 95, 133,	
174	
staal-constructies 7, 9, 10, 12, 40—43, 86, 87, 92,	
173, 177	
staalhandel . . . . .	39, 42

## Z

## Zand

Zeefinstallaties . . . . . 10

Ziekenhuis-inrichtingen . . . . . 181

Zonneschermen en jalouzieën . . . . . 168—171

Zuivering . . . . . 74, 75



# Alphabetische index van de namen der inschrijvers

**U** Merkteeken voor de inzenders op de Jaarbeurs te Utrecht

## A

Addicks, F. J. K. ingenieursbureau,  
Nijmegen . . . . . 179, 180, 191, 208, 242  
Ahrend & Zoon, n.v., Wed. J., Amsterdam . . . 4, 233  
„Albless”, n.v. Handel Mij, Amsterdam . . . . 78  
„Alropa”, n.v., Amsterdam . . . . . 105  
Aluminium-Industrie A.G., Neuhausen/Schweiz  
(Vert. C. W. Boudewijnse), Amsterdam . . . 84  
Amsterdamsche Handelsvereniging II, n.v., Am-  
sterdam . . . . . 22  
Asphalt- en Chemische Fabrieken Smid & Hollan-  
der, Hoogkerk . . . . . 74  
Asphaltfabriek, n.v. Key's, Rotterdam . . . . 18  
Asto, n.v., Alg. Signaal- en Telefoonbouw Onder-  
neming, Den Haag . . . . . 210

## B

Baekers & Raymakers' Textielfabrieken, n.v.,  
Eindhoven . . . . . 168  
Basalt Mij, n.v. Nederlandsche, Zaandam . . 16, 68  
Bataafsche Import Mij, Den Haag . . . . . 17  
„Batouwe”, n.v. Handelsvenn. v/h A. Schouten  
Stoomverffabriek, Culemborg . . . . . 155  
Becht & Dyserinck, n.v. Nederl. Fabr. v. Brons-  
werken v/h, Amsterdam . . . . . 182, 209  
Bell's Kantoor voor Technische Zaken, De Bilt . 79  
„Belvédère”, n.v., Maastricht . . . . . 44  
Berg, L. van den, Schiedam . . . . . 45  
Berg, Th. J. L. van den, Rotterdam . . . . . 63  
Bernet & Co., n.v. W., Amsterdam . . . . . 39  
Betondak, n.v., Arkel . . . . . 25  
Betonfabriek „De Meteor”, n.v., De Steeg 29, 30  
Betonfabriek en Techn. Advies-Bureau „Cornic”,  
n.v., Waddinxveen . . . . . 77  
Beton Mij „Grotius”, n.v., Gorinchem . . . . 28  
Betonit, n.v. Hollandsche, Rijswijk Z.H. . . . 117  
Bettenhaussen & Zn., F. J. C., Rotterdam . . . 85  
„Beukama”, Technische Handelsonderneming,  
Amsterdam . . . . . 137  
Blumenstock, W. H., Haarlem . . . . . 116  
Bode, C. Albert, Breda . . . . . 244  
Boon, Jac., Deurenfabriek „Java”, Velsen . . 107  
Boudewijnse, C. W. (Vert. Aluminium-Industrie  
A.G.), Amsterdam . . . . . 84  
Bouwhandel Mij v/h Martin & Co, Amsterdam 112  
Braat n.v., Kon. Fabr. F. W., Delft . . . 86, 87, 192  
Brandkasten- en Slotenfabrieken, n.v. Lips',  
Dordrecht . . . . . 100, 101, 223  
Brouwer's Aardewerk „Vredelust”, n.v., Leiderdorp 56  
Brouwers & Van de Stadt, de, Amsterdam . . . 80  
Bruynzeel's Deurenfabriek, n.v., Zaandam . . . 108  
Buck's Handel Mij, n.v., Scheveningen . . . . 81  
„Buderus”, Handelsver., Den Haag 97, 185, 193, 224

## C

Chamotte Unie, Geldermalsen . . . . . 46, 47  
Chemigr. Kunstinrichting v/h Dirk Schnabel,  
n.v., Amsterdam . . . . . 6  
Chemische Fabriek „Velada”, n.v., Delft . . . 162  
Chemisch Technisch Laboratorium Dr. Lobry de  
Bruyn, Amsterdam N. . . . . 3

Christiani & Nielsen's Gewapend Beton Mij, n.v.,  
Den Haag . . . . . 26  
„Comprimo”, n.v., Amsterdam . . . . . 226  
Continental Radiatorenfabriek, n.v., Bussum . . 194  
„Cornic”, n.v. Betonfabriek en Techn. Advies-  
Bur., Waddinxveen . . . . . 77  
Cruijff & Zoon, R., bouwkundigen, Amsterdam . 106

## D

Daalderop & Zoon, n.v. Koninklijke Metaal-  
warenfabrieken v/h J. N., Tiel . . . . . 213  
Daan & Horrée, n.v. Technische Handel Maat-  
schappij, Leiden . . . . . 186  
Dahlmann, n.v. Technisch Bureau van G. L.,  
Rotterdam . . . . . 21  
Dakpannenfabriek „De Valk” v/h J. Meuwissen,  
n.v., Echt . . . . . 72  
Demag A.G., Duisburg (Vert. Techn. Bur. Hermann  
Schaefer), Den Haag . . . . . 172  
Dekker & Co., N., Utrecht . . . . . 88  
Deurenfabriek „Java”, Jac. Boon, Velsen . . . 107  
„Dictator” Deursluiser Mij, n.v., Amsterdam . . 103  
Doets Jr., Jan (Winkelraam „Holland”), R'dam 240  
Dijk & Co., n.v. Kalkfabriek v/h van, Dordrecht . 27  
Dijk, P. van, Amsterdam . . . . . 124  
Dijk, R. van, Amersfoort . . . . . 57

## E

Eecen Gzn., J., Oud-Karspel, Alkmaar . . . . 132  
Eekels, Techn. Bureau, Amsterdam . . . . . 7  
Eerste Amsterd. Parketvloerenfabr., „t Vloeren-  
huis”, Amsterdam . . . . . 143  
Eerste Hollandsche Schoorsteen Steenfabriek v/h  
de Ridder & Co., n.v., Wassenaar . . . . . 243  
Eerste Nederl. Fabriek v. Asbest-Cementplaten  
„Martinit”, n.v., Amsterdam . . . . . 60, 61, 62  
Electriciteits Mij „Electrostoom” n.v., Rotterdam 214  
Electrotechnisch en Werktuigkundig Bureau  
v/h Staal & Co., n.v., Amsterdam . . . . . 175  
Enthoven & Co., n.v. Pletterij v/h, Delft . . . . 41  
„Erdo”, n.v. Eerste Rotterdamse Dakbedekking  
Onderneming, Rotterdam . . . . . 70, 71  
Essen, M. van, Hilversum . . . . . 183  
Etna”, n.v. IJzergieterijen en Emailleerfabrieken  
„De, Breda . . . . . 187, 207, 221  
„Excelsior”, n.v. Metaalhuizenfabr. Mij, Schiedam 98

## F

Fabriek van Asphaltproducten, n.v. „Limfalt”,  
Maastricht . . . . . 139  
Fabriek van Deur- en Meubelsloten, n.v. „Nemef”,  
Apeldoorn . . . . . 102  
Fabriek van Hijschwerktuigen, n.v. Stork & Co's,  
Haarlem . . . . . 177  
Fabriek van Sanitaire Vloeren v/h Volking & Co.,  
n.v., Amsterdam . . . . . 141  
„Fennia”, n.v. Handel Mij, Den Haag . . . . 125  
Ford Automobielfabriek, n.v. Nederl., Amsterdam 15  
„Frigidaire”, Van Rietschoten & Houwens, E. M.,  
n.v., Rotterdam . . . . . 229  
Fijnhouthandel n.v., Mij De, Amsterdam 126, 127, 128



# Alphabetische index van de namen der inschrijvers

## G

Gelder & Van Ginkel, Van, Den Haag . . . . .	90
Gemeentelijke Gasbedrijven in Nederland . . . . .	220
Gips' Houtbereiding, n.v., Den Haag . . . . .	131
Gispens' Fabriek voor Metaalbewerking, n.v., Culemborg . . . . .	89, 234, 239
Goes Techn. Handelsbureau, n.v. W., Amsterdam . . . . .	8
„Grotius”, n.v. Beton Mij., Gorinchem . . . . .	28

## H

Hamer & Co., Jan, Amsterdam . . . . .	178
Handel en Industrie Mij „HIM”, Haarlem . . . . .	152
Handelmaatschappij „Albless”, Amsterdam . . . . .	78
Handelmaatschappij „Fennia”, n.v., Den Haag . . . . .	125
Handelmaatschappij voor gebogen Meubelen en Houtindustrie Thonet, n.v., Amsterdam C 236, 237	
Handelsvennootschap v/h A. Schouten Stoomverffabriek „Batouwe”, n.v., Culemborg . . . . .	155
Handelsveren. „Buderus”, Den Haag 97, 185, 193, 224	
Handelsver. v/h Henri Huinck & Alex Imhofe, n.v., Rotterdam . . . . .	147
Heerlensche Timmerfabriek v/h Wijsbek, Soons & Co., n.v., Heerlen . . . . .	109
Heemaf, Hengelo . . . . .	216
Hensen, n.v. Machinefabriek, Rotterdam . . . . .	173
„Herbu”, Technisch Bureau, Amsterdam . . . . .	69
Heringa & Wuthrich, n.v. Techn. Mij., Haarlem . . . . .	195
Hevea-Fabrieken, n.v. Ver. Nederl. Rubberfabrieken, Heveadorp (G.) . . . . .	138
Heyme Vis & Zonen, n.v., Zaandam . . . . .	158, 159
Heyst & Zonen, J. B. van, Den Haag 196, 197, 235	
Hilarius-Rabus, Firma T., Amsterdam . . . . .	82
„HIM”, Handel en Industrie Mij, Haarlem . . . . .	152
„Hobo”, Verf-, Lak- en Chemische Fabr., Venlo . . . . .	153
Hoek & Zonen, A. C. van den, Amsterdam . . . . .	48
Hoesch-Köln Neuessen A.G. Dortmund (Vert. Techn. Bur. van G. L. Dahlmann), Rotterdam . . . . .	21
„Holland-Bergen op Zoom”, n.v. Machinefabriek en IJzergieterij, Bergen op Zoom . . . . .	9
Holl. Handel en Agentuur Mij, n.v., Rotterdam . . . . .	123
Holland-Rubberfabr. „Radium”, n.v., Maastricht . . . . .	144
Hollandsche Betonit, n.v., Rijswijk Z.H. . . . .	117
Hollandsche Luterma Handel Mij, n.v., Rotterdam . . . . .	119
Houtbereiding, Amsterdam . . . . .	38
Houtbeton, n.v., Nieuwerkerk a/d IJssel . . . . .	65
Houtindustrie „Picus”, n.v., Eindhoven . . . . .	122
Hovers Constructie, n.v., Tilburg . . . . .	10
Huinck & Alex Imhofe, n.v. Handelsveren. v/h Henri, Rotterdam . . . . .	147
Huizinga, J. A., n.v. Meubelfabriek „Nederland”, Groningen . . . . .	238
Hulsman, A., Hilversum . . . . .	169

## I

„Imenexco”, n.v. Intern. Handel Mij, Leiden . . . . .	225
Industriële en Handel-Mij „Terranova”, n.v., Hilversum . . . . .	64
Ingenieursbureau F. J. K. Addicks, Nijmegen . . . . .	179, 180, 191, 208, 242
Ingenieursbureau Rodenhuis en Verloop, A'dam . . . . .	202
Ingenieursbureau voor Alg. Stooktechniek, n.v. Stookindustrie, Amsterdam . . . . .	203
Ingenieursbureau Wolter & Dros, n.v., Amersfoort . . . . .	206
Ingenieursbureau Jan H. A. Zoetmulder en Ir. J. C. M. v. Winkel e.i., Den Haag . . . . .	212

„Intercodam”, n.v., Amsterdam . . . . .	111
Intern. Handel Mij „Imenexco”, n.v., Leiden . . . . .	225
„Isoconoom”, Techn. Handelsbureau, Rotterdam . . . . .	83

## J

„Java”, Deurenfabriek, Jac. Boon, Velsen . . . . .	107
Javasche Houthandelmaatschappijen, n.v. Ver. Amsterdam . . . . .	37

## K

Kalkfabriek v/h van Dijk & Co., n.v., Dordrecht . . . . .	27
Kalkzandsteenfabr. „Loevestein”, n.v., Gorinchem . . . . .	54
Kalkzandsteenfabriek van R. Roelfsema, n.v., Groningen . . . . .	55
Kehlenbrink Jr., Firma G., Rotterdam . . . . .	130
Key's Asphaltfabriek, n.v., Rotterdam . . . . .	18
Keyser & Mackay, Amsterdam . . . . .	150
Kleiwarenfabrieken „Tiglia”, n.v., Tegelen . . . . .	53
Kloes, Laboratorium Bouwstoffen, Prof. J. A. v. d., Delft . . . . .	2
Kloet, M. en A. M. van der, Dordrecht . . . . .	132
Kolf & Molijn's Fabr. v. Brons- en Koperwerken, n.v. Van der, Rotterdam . . . . .	91
Koning & Bienfait, Proefstation voor Bouwmaterialen, Amsterdam . . . . .	1
Kon. Fabr. F. W. Braat, n.v., Delft . . . . .	86, 87, 192
Koninkl. Metaalwarenfabrieken v/h J. N. Daalderop & Zoon, n.v., Tiel . . . . .	213
Kon. Rotterd. Betonijzer Mij v/h Van Waning & Co, n.v., Rotterdam . . . . .	36
Koninklijke IJzerhandel, Verbeek's, Den Haag . . . . .	99
Kooten's IJzerconstr. Werkplaatsen, n.v. Van, Rotterdam . . . . .	40
Kraak Azn., Stoommeubelfabriek v/h Wed. A., Amsterdam . . . . .	238
Kramer, Gebrs, Rotterdam . . . . .	73

## L

Laboratorium Bouwstoffen, Prof. J. A. van der Kloes, Delft . . . . .	2
Lak- en Verffabriek „Premier”, Loosduinen . . . . .	151
„Landaal-Schelde”, n.v., Utrecht . . . . .	227
„Limfalt”, n.v., Fabriek van Asphaltproducten, Maastricht . . . . .	139
Linoleumfabriek, Nederlandsche, Krommenie . . . . .	140
Lip's Brandkasten- en Slotenfabrieken, n.v., Dordrecht . . . . .	100, 101, 223
Lobry de Bruyn, Chemisch Technisch Laboratorium Dr., Amsterdam N. . . . .	3
„Loevestein”, n.v. Kalkzandsteenfabr., Gorinchem . . . . .	54
Löhrer, firma E., Zeist . . . . .	149
Luterma Handel Mij, n.v. Hollandsche, R'dam . . . . .	119

## M

Maatschappij De Fijnhouthandel, n.v., Amsterdam . . . . .	126, 127, 128
Maatschappij ter vervaardiging van Gasmeters, Dordrecht . . . . .	222
Maatschappij tot Houtbereiding tegen Bederf, Amsterdam . . . . .	38
Maatschappij tot Verkoop van Koelmachines n.v., Tadema & Pyttersen, Amsterdam . . . . .	230
Maatschappij tot Verv. en Lev. v. Bouwmaterialen v/h De Erven H. Trip, Utrecht . . . . .	33
Machinefabriek en Metaalgieterij Wiener & Co, Amsterdam . . . . .	93



Machinefabriek en IJzergieterij „Holland-Bergen  
op Zoom”, n.v., Bergen op Zoom . . . . . 9  
Machinefabriek Hensen, n.v., Rotterdam . . . . . 173  
Machinefabriek „Reineveld”, n.v., Delft . . . . . 181  
Machinefabriek Gebr. Stork & Co., n.v., Hengelo . 204  
Machinefabr. „Voorwaarts”, n.v., Amsterdam 12, 174  
Majorca Fabriek, n.v. Nederl., Den Haag . . . . . 113  
Martin & Co., n.v. Bouwhandel Mij v/h, A’dam 112  
„Martinit”, n.v., Verkoopkantoor der „Eternit”-  
producten, Amsterdam . . . . . 60, 61, 62  
Marynen, n.v. Technisch Bureau, Den Haag . . 231  
Metaalbuizenfabr. Mij „Excelsior”, n.v., Schiedam 98  
Metaalhandel „Miko”, n.v., Den Haag . . . . . 188  
Meteoor”, n.v. Betonfabriek „De, De Steeg 29, 30  
Meubelfabriek „Nederland” J. A. Huizinga, n.v.,  
Groningen . . . . . 238  
Michon, Joh., Utrecht . . . . . 129  
„Miko”, n.v. Metaalhandel, Den Haag . . . . . 188  
Mindeno’s Fabriek van Koperwerken en Etalages,  
n.v. Van, Rotterdam . . . . . 241  
Mijnssen & Co., n.v., Amsterdam . . . . . 228  
Misset Jr., F. C., Haarlem . . . . . 132

## N

„Nebima”, n.v. Nederlandsche Bouw Industrie  
Mij., Zaandam . . . . . 76  
Nederl. Basalt Mij, n.v., Zaandam . . . . . 16, 68  
Nederlandsche Bouw Industrie Mij. „Nebima”,  
n.v., Haarlem . . . . . 76  
Nederl. Fabriek v. Bronswerken v/h Becht en  
Dyserinck, n.v., Amsterdam . . . . . 182, 209  
Ned. Ford Automobiël Fabriek, n.v., Amsterdam 15  
Ned. Huis-Telefoon Mij., n.v., Den Haag . . . . 217  
Nederlandsche Linoleumfabriek, Krommenie . . 140  
Nederl. Majorca Fabriek, n.v., Den Haag . . . 113  
„Nederland” Meubelfabriek J. A. Huizinga, n.v.,  
Groningen . . . . . 238  
Nederl. Siemens Mij, n.v., Den Haag . . . . . 211, 215  
„Nemef”, n.v., Fabriek van Deur- en Meubelsloten,  
Apeldoorn . . . . . 102  
Nering Bögel, Techn. Bur. J. A. C., Wassenaar . 167  
Nierstrasz, n.v. Techn. Bureau v/h, Amsterdam . 145  
Nijkerk’s Handelonderneming, n.v., Amsterdam 201

## O

Offerhaus & Co., n.v., Rotterdam . . . . . 50, 51  
Oosterhoutsche Bouwplatenfabriek (n.v. Gip’s  
Houtbereiding), Oosterhout . . . . . 131  
Oosthoek & Zoon, n.v., Den Haag . . . . . 31  
Ovenbouw Mij., n.v. Silica en, Den Haag . . . . 52

## P

Paff’s Patent, n.v. v/h, Amsterdam . . . . . 184  
Parketvloeren- en Timmerfabriek „De Tropen”,  
Tilburg . . . . . 142  
Parketvloerenfabriek „t Vloerenhuis”, Amsterdam 143  
Philips’ Gloeilampenfabrieken, n.v., Eindhoven . 104  
„Picus” Houtindustrie, n.v., Eindhoven . . . . 122  
Pletterij v/h L. I. Enthoven & Co., n.v., Delft . . 41  
P.T.T., Dienst Huis-Telefonen en Verreschrijvers  
Den Haag . . . . . 218, 219  
„Premier”, n.v. Lak- en Verffabriek, Loosduinen 151  
Producten en Grondstoffen Handel Mij., n.v.,  
Amsterdam . . . . . 133  
Proefstation voor Bouwmaterialen Koning &  
Bienfait, Amsterdam . . . . . 1

## R

Radiatoren Handel Mij., n.v., Amsterdam 198, 199, 200  
„Radium”, n.v. Holland-Rubberfabr., Maastricht 144  
„Reineveld”, n.v. Machinefabriek, Delft . . . . 181  
Reisiger, Hugo, Rotterdam . . . . . 94  
Reppel’s Agentuur in Bouwmaterialen, Rotterdam 66  
Resink Verffabrieken, n.v., Haarlem . . . . . 165  
R E T Triplexhandel, Utrecht . . . . . 120, 121, 135  
Ridder & Co., n.v. Eerste Hollandsche Schoor-  
steen Steenfabriek, v/h de, Wassenaar . . . . . 243  
Rietschoten & Houwens’ E. M., n.v. Van, Afd.  
„Frigidaire”, Rotterdam . . . . . 229  
Rodenhuis & Verloop, Ingenieursbur., Amsterdam 202  
Roelfsema, n.v. Kalkzandsteenfabriek van R.,  
Groningen . . . . . 55  
„Rollo”, n.v., Den Haag . . . . . 42  
Roupe van der Voort’s Industrie en Metaal-  
maatschappij, n.v., Den Haag . . . . . 189  
Rubberfabriek „Vredestein”, n.v., Loosduinen . 146  
Rubberfabrieken, n.v. Ver. Nederl. Hevea-Fabrie-  
ken, Heveadorp (G.) . . . . . 138  
Ruigrok & Zonen, C. A., Vogelenzang . . . . . 166  
Rijnja, P., Technische Boekhandel, Amsterdam . 5

## S

Sanders, Fa. Emile, Amsterdam . . . . . 148  
San. Techn. Bur. v/h Paff’s Patent, Amsterdam 184  
Schaap & Borgman, Amsterdam . . . . . 163  
Schaefer, Techn. Bureau Hermann, Den Haag . 172  
Schelpkalkfabrikanten, Ver. van Ned., Leiden . 59  
Schmüll & Zoon, D. H., Amsterdam . . . . . 164  
Schnabel n.v., Chemigr. Kunstnir. v/h Dirk, Am-  
sterdam . . . . . 6  
Schoen & Zoon, n.v. Pieter, Zaandam . . . . . 154  
Schoenmakers, J., Amsterdam . . . . . 134  
„Schokbeton”, n.v., Zwijndrecht . . . . . 32  
„Scholten-Sichel”, n.v. Verkoop-Centrale, Gro-  
ningen . . . . . 161  
Schroefbouten, n.v. Verkoopkant. voor, Helmond 96  
Siemens Mij., n.v. Nederlandsche, Den Haag 211, 215  
Silica en Ovenbouw Mij., n.v., Den Haag . . . . 52  
Slotenfabriek „Nemef”, n.v., Apeldoorn . . . . 102  
Smid & Hollander, Asphalt- en Chemische Fa-  
brieken, Hoogkerk . . . . . 74  
Spoeri, Verkoopkantoor der Weverij Emil,  
Hittnau (Zwitserland), Haarlem . . . . . 114, 115  
Staal & Co., n.v. Electrotechnisch en Werktuig-  
kundig Bureau v/h, Amsterdam . . . . . 175  
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Tele-  
fonie, Dienst Huistelefonen en Verreschrijvers,  
Den Haag . . . . . 218, 219  
Starlift, n.v., Voorburg . . . . . 176  
Steenfabriek „St. Joris”, n.v., Beesel . . . . . 49  
Stein & Takken, n.v. Utr. Asphaltfabr. v/h, Utrecht 75  
Steinke Jr., Gebr., Amsterdam . . . . . 190  
Stookindustrie, Ingenieursbur. voor Alg. Stook-  
techniek, n.v., Amsterdam . . . . . 203  
Stoommeubelfabriek v/h Wed. A. Kraak Azn.,  
Amsterdam . . . . . 238  
Stoomsteenfabrieken en Kiezelexpl. „Belvédère”,  
n.v., Maastricht . . . . . 44  
Stoomverffabriek „Batouwe”, Culemborg . . . 155  
Stork & Co’s Fabriek van Hijschwerktuigen, n.v.,  
Haarlem . . . . . 177  
Stork & Co., n.v. Machinefabr. Gebr., Hengelo . 204  
Stroband, J. en G., Amsterdam . . . . . 110



T

Tadema & Pyttersen's Mij. tot Verkoop van koelinstallaties, Amsterdam . . . . .	230
Technische Boekhandel P. Rijnja, Amsterdam . . . . .	5
Techn. Bur. v. G. L. Dahlmann, n.v., Rotterdam . . . . .	21
Techn. Bur. Eekels, Amsterdam . . . . .	7
Techn. Bur. M. van Essen, Hilversum . . . . .	183
Techn. Bur. „Herbu”, Amsterdam . . . . .	69
Techn. Bur. Marynen, n.v., Den Haag . . . . .	231
Techn. Bur. J. A. C. Nering Bögel, Wassenaar . . . . .	167
Techn. Bur. v/h Nierstrasz, n.v., Amsterdam . . . . .	145
Techn. Bur. Hermann Schaefer, Den Haag . . . . .	172
Techn. Handel Mij. Daan & Horrée, n.v., Leiden . . . . .	186
Techn. Handel Mij. en Ingenieursbureau Zoetmulder en Van Winkel, n.v., Den Haag . . . . .	212
Techn. Handelsbureau „Isoconoom”, Rotterdam . . . . .	83
Techn. Handelsbureau, n.v. W. Goes, Amsterdam . . . . .	8
Techn. Handelonderneming „Beukama”, Amsterdam . . . . .	137
Techn. Mij. Heringa & Wuthrich, n.v., Haarlem . . . . .	195
Teerproductenindustrie Touwen & Co., n.v., Amsterdam . . . . .	156
„Terranova”, n.v. Industriële en Handel Mij., Hilversum . . . . .	64
Tesser, A., Nijmegen . . . . .	170
Thonet, n.v. Handelsmij. voor gebogen Meubelen en Houtindustrie, Amsterdam C. . . . .	236, 237
„Tiglia” Kleiwarenfabrieken, n.v., Tegelen . . . . .	53
Tilburgsche Constructie Werkplaats en Machinefabriek v/h A. Hovers, n.v., Tilburg . . . . .	10
Touwen & Co., n.v. Teerproductenindustrie, Amsterdam . . . . .	156
Treetex Walboardhandel, Utrecht . . . . .	135
Trip, Mij. tot Verv. en Lev. v. Bouwmaterialen v/h De Erven H., Utrecht . . . . .	33
Triplexfabriek, n.v. „Picus”, Eindhoven . . . . .	122
Tropen”, Parketvloeren- en Timmerfabriek „De, Tilburg . . . . .	142
Tussenbroek's Rolluikenfabriek, Utrecht . . . . .	171

U

Utr. Asphaltfabriek v/h Stein & Takken, n.v., Utrecht . . . . .	75
---	----

V

Valk” v/h J. Meuwissen, n.v. Dakpannenfabriek „De, Echt . . . . .	72
Varossieau & Cie., n.v., Alphen a/d Rijn . . . . .	157
„Velada”, n.v. Chemische Fabriek, Delft . . . . .	162
Verbeek's Koninklijke IJzerhandel, Den Haag . . . . .	99
Ver. Fabrieken van Stearine, Kaarsen en Chemische Producten, n.v., Gouda . . . . .	19
Ver. Javasche Houthandel Maatschappijen, n.v., Amsterdam . . . . .	37
Ver. Ned. Chamotte Fabr., n.v., „Chamotte-Unie”, Geldermalsen . . . . .	46, 47
Ver. Ned. Rubberfabrieken, Hevea-Fabrieken, n.v., Heveadorp (G.) . . . . .	138
Vereeniging van Ned. Schelpkalkfabrikanten, Leiden . . . . .	59

Verf- en Vernisfabrikanten, n.v. Pieter Schoen & Zoon, Zaandam . . . . .	154
Verffabr. Heyme Vis & Zoonen, n.v., Zaandam . . . . .	158, 159
Verffabriek Schaap & Borgman, Amsterdam . . . . .	163
Verffabrieken n.v. Resink, Haarlem . . . . .	165
Verf-, Lak- en Chemische Fabriek „Hobo”, Venlo . . . . .	153
Verkoopcentr. „Scholten-Sichel”, n.v., Groningen . . . . .	161
Verkoop- en Adviesbureau C. Albert Bode, Breda . . . . .	244
Verkoopkantoor der „Eternit”-producten, „Martinit”, n.v., Amsterdam . . . . .	60, 61, 62
Verkoopkantoor der Weverij Emil Spoeri, Hittnau (Zwitserland), Haarlem . . . . .	114, 115
Verkoopkantoor v. Schroefbouten n.v., Helmond . . . . .	96
„Verma”, n.v., Utrecht . . . . .	118
Vermeulen, H. J., Amsterdam . . . . .	136
Vernisfabr. Varossieau & Cie, n.v., Alphen a/d Rijn . . . . .	157
Verwarmings-Maatschappij, n.v., Utrecht . . . . .	205
Vettewinkel & Zn., n.v. Vernis- en Verffabriek v/h H., Amsterdam . . . . .	160
Visser, H., Amsterdam . . . . .	67
Vlamovenstraatklinker”, n.v. „De, Zeist . . . . .	20
Vloerenhuis”, Parketvloerenfabriek „t, A'dam . . . . .	143
Volking & Co., n.v. Fabriek van Sanitaire Vloeren v/h, Amsterdam . . . . .	141
„Voorwaarts” n.v., Machinefabriek, A'dam . . . . .	12, 174
„Vredelust”, n.v. Brouwer's Aardewerk, Leiderdorp . . . . .	56
„Vredestein”, n.v. Rubberfabriek, Loosduinen . . . . .	146
Vries Robbé & Co., n.v. de, Gorinchem . . . . .	92

W

Waal's Industrie n.v., De, Amsterdam . . . . .	23
Waning & Co., n.v. Kon. Rotterd. Beton-ijzer Mij. v/h Van, Rotterdam . . . . .	36
Wavere, Hendrik A. van, Amsterdam . . . . .	14
Weegewijs' Steenhouwerij, n.v. D., Amsterdam . . . . .	58
Werkspoor, n.v., Amsterdam . . . . .	43
Wernink's Beton Mij., n.v., Leiden . . . . .	34, 35
Wernink's Betonpaal, n.v., Leiden . . . . .	24
Wiener & Co., Machinefabr. en Metaalgieterij, Amsterdam . . . . .	93
Willing's Metaalwarenfabriek, n.v., Rotterdam . . . . .	232
Winkel e.i. en Jan H. A. Zoetmulder, Ir. J. C. M. van, Den Haag . . . . .	212
Winkelman, n.v., Amsterdam . . . . .	95
Winkelraam „Holland”, Rotterdam . . . . .	240
Wolter & Dros, n.v., Amersfoort . . . . .	206
Wijsbek, Soons & Co., n.v. Heerlensche Timmerfabriek v/h, Heerlen . . . . .	109

Y

IJzergieterijen en Emailleerfabrieken „De Etna”, n.v., Breda . . . . .	187, 207, 221
--	---------------

Z

Zeevenhooven & Co., n.v., Rotterdam . . . . .	11, 13
Zoetmulder en Ir. J. C. M. van Winkel e.i., Jan H. A., Den Haag . . . . .	212
Zonneschermeren-, Rolluiken- en Markiezenfabriek A. Hulsman, Hilversum . . . . .	169



# Alfabetisch register van de materialen en fabrikaten

## A

### AANNEMERS ORGANISATIES

(Adressen en Besturen) . . . . . 315, 316

### AANNEMERS VOOR

#### betonwerken

Betondak, Arkel . . . . . 25  
Van Wanig, Rotterdam . . . . . 36  
Wernink's Beton Mij., Leiden . . . . . 34, 35

#### burgerbouw

Van Wanig, Rotterdam . . . . . 36  
Wernink's Beton Mij., Leiden . . . . . 34, 35

#### dijk en beschoeiingen

#### grondwerken

#### waterbouw

Van Wanig, Rotterdam . . . . . 36  
Wernink's Beton Mij., Leiden . . . . . 34, 35

#### wegenbouw

Nederl. Basalt Mij., Zaandam . . . . . 16  
Utr. Asphaltfabriek, Utrecht . . . . . 75

### ADVIESBUREAUX

#### materialen-onderzoek

Koning & Bienfait, Amsterdam . . . . . 1  
Laboratorium v. d. Kloes, Delft . . . . . 2  
Lobry de Bruyn, Amsterdam . . . . . 3

#### rekenbureaux

### ALUMINIUM

C. W. Boudewijnse, Amsterdam . . . . . 84

### APPARATEN VOOR SPECIALE BE- DRIJVEN

„Reineveld”, Delft . . . . . 181

### ARCHITECTEN-VEREENIGINGEN

(Adressen en Besturen) . . . . . 315, 316

### ASBEST

„Isoconoom”, Rotterdam . . . . . 83  
Joh. Michon, Utrecht . . . . . 129

### ASBEST-CEMENT (ARTIKELEN)

Th. J. L. v. d. Berg, Rotterdam . . . . . 63  
Hilarius-Rabus, Amsterdam . . . . . 82  
„Martinit”, Amsterdam . . . . . 60-62  
Techn. Bureau „Herbu”, Amsterdam . . . . . 69  
„Terranova”, Hilversum . . . . . 64  
H. J. Vermeulen, Amsterdam . . . . . 136

### AUTO'S

Ford, Amsterdam . . . . . 15

## B

### BADHUISINSTALLATIES EN ZWEM- BADEN

F. W. Braat, Delft . . . . . 192  
Hensen, Rotterdam . . . . . 173  
„Reineveld”, Delft . . . . . 181  
Wolter & Dros, Amersfoort . . . . . 206

### BETIMMERINGEN

Wed. A. Kraak, Amsterdam . . . . . 238  
Meubelfabriek „Nederland”, Groningen . . . . . 238  
„De Tropen”, Tilburg . . . . . 142

### BETON (Gewapend)

#### betonbalken

„Cornic”, Waddinxveen . . . . . 77  
Oosthoek, Den Haag . . . . . 31  
Schokbeton, Zwijndrecht . . . . . 32  
Wernink's Beton Mij., Leiden . . . . . 34, 35

#### beton-casetteplaten

Betondak, Arkel . . . . . 25  
Oosthoek, Den Haag . . . . . 31  
Schokbeton, Zwijndrecht . . . . . 32

#### beton-fabrikaten

Amst. Handelsver. II, Amsterdam . . . . . 22  
Betondak, Arkel . . . . . 25  
Beton Mij. „Grotius”, Gorinchem . . . . . 28  
Van Dijk & Co., Dordrecht . . . . . 27  
„De Meteor”, de Steeg . . . . . 29, 30  
Oosthoek, Den Haag . . . . . 31  
Schokbeton, Zwijndrecht . . . . . 32  
Erven H. Trip, Utrecht . . . . . 33  
Van Wanig, Rotterdam . . . . . 36  
Wernink's Beton Mij., Leiden . . . . . 34, 35

#### betonijzer

W. Bernet & Co., Amsterdam . . . . . 39  
„Rollo”, Den Haag . . . . . 42

#### bimsbeton

Betondak, Arkel . . . . . 25  
Oosthoek, Den Haag . . . . . 31  
Schokbeton, Zwijndrecht . . . . . 32  
Erven H. Trip, Utrecht . . . . . 33  
Volking & Co., Amsterdam . . . . . 141

#### buigmachines voor betonijzer

#### cellenbeton

Christiani & Nielsen, Den Haag . . . . . 26

#### schokbeton

Schokbeton, Zwijndrecht . . . . . 32

#### speciale bindmiddelen

Holl. Betonit, Rijswijk . . . . . 117  
Holl. Handel- en Agentuur Mij., Rotterdam . . . . . 123  
Henri Huinck & Alex Imhofe, Rotterdam . . . . . 147  
Nierstrasz, Amsterdam . . . . . 145  
Silica en Ovenbouw Mij., Den Haag . . . . . 52  
Techn. Bureau „Herbu”, Amsterdam . . . . . 69

#### uitvoering van werken

Erven H. Trip, Utrecht . . . . . 33  
Van Wanig, Rotterdam . . . . . 36  
Wernink's Beton Mij., Leiden . . . . . 34, 35

### BETONMOLENS

W. Goes, Amsterdam . . . . . 8  
„Holland”, Bergen op Zoom . . . . . 9  
Techn. Bureau Eekels, Amsterdam . . . . . 7  
Zeevenhooven & Co., Rotterdam . . . . . 11

### BETONPOMPEN

W. Goes, Amsterdam . . . . . 8

### BETONVLOEREN

#### speciale bindmiddelen

Holl. Betonit, Rijswijk . . . . . 117  
Holl. Handel- en Agentuur Mij., Rotterdam . . . . . 123  
Henri Huinck & Alex Imhofe, Rotterdam . . . . . 147  
Nierstrasz, Amsterdam . . . . . 145  
Silica en Ovenbouw Mij., Den Haag . . . . . 52

### BLIKSEMBEVEILIGING

Heringa & Wuthrich, Haarlem . . . . . 195

### BOUWAARDEWERK

Brouwer's Aardewerk „Vredelust”, Leiderdorp . . . . . 56  
„Chamotte Unie”, Geldermalsen . . . . . 46, 47  
„Tiglia”, Tegelen . . . . . 53

### BOUWCREDIETEN

### BOUWMATERIALEN

Nederl. Basalt Mij., Zaandam . . . . . 68  
Techn. Bureau „Herbu”, Amsterdam . . . . . 69  
Erven H. Trip, Utrecht . . . . . 33



## BOUWPLATEN

voor binnenwerk, scheidingswanden en plafonds

Christiani & Nielsen, Den Haag . . . . .	26
„Fennia“, Den Haag . . . . .	125
A. C. v. d. Hoek & Zn., Amsterdam . . . . .	48
Holl. Handel en Agentuur Mij., Rotterdam . . . . .	123
Houtbeton, Nieuwerkerk a/d IJssel . . . . .	65
Oosterhoutsche Bouwplatenfabriek, Oosterhout . . . . .	131
Oosthoek, Den Haag . . . . .	31
Prod. en Grondst. Handel Mij., Amsterdam . . . . .	133
Reppel's Agentuur, Rotterdam . . . . .	66
Silica en Ovenbouw Mij., Den Haag . . . . .	52
Techn. Bureau „Herbu“, Amsterdam . . . . .	69
Erven H. Trip, Utrecht . . . . .	33
H. J. Vermeulen, Amsterdam . . . . .	136
H. Visser, „Heraklith“, Amsterdam . . . . .	67

voor buitenwerk

H. Visser, „Heraklith“, Amsterdam . . . . .	67
Houtbeton, Nieuwerkerk a/d IJssel . . . . .	65

## BRANDBLUSCH-APPARATEN

### BRANDBLUSCHINSTALLATIES

brandmelders

Siemens, Den Haag . . . . .	215
-----------------------------	-----

kranen

pijpen

slangen

F. W. Braat, Delft . . . . .	192
„Holland“, Bergen op Zoom . . . . .	9
„Electrostoom“, Rotterdam . . . . .	214

## BRANDDEUREN-SCHERMEN

Hensen, Rotterdam . . . . .	173
A. Hulsman, Hilversum . . . . .	169
„Rollo“, Den Haag . . . . .	42
Machiefabriek „Voorwaarts“, Amsterdam . . . . .	174

## BRANDKASTEN

Lips, Dordrecht . . . . .	223
---------------------------	-----

## BROEIKASSEN

## BUIZEN VAN

aluminium

C. W. Boudewijnse, Amsterdam . . . . .	84
--	----

asbest-cement

Th. J. L. v. d. Berg, Rotterdam . . . . .	63
Hilarius-Rabus, Amsterdam . . . . .	82
„Martinit“, Amsterdam . . . . .	60—62
Joh. Michon, Utrecht . . . . .	129
Techn. Bureau „Herbu“, Amsterdam . . . . .	69
„Terranova“, Hilversum . . . . .	64
H. J. Vermeulen, Amsterdam . . . . .	136

beton

Beton Mij. „Grotius“, Dordrecht . . . . .	28
v. Dijk & Co., Dordrecht . . . . .	27
„De Meteor“, de Steeg . . . . .	30
Van Waning, Rotterdam . . . . .	36
Wernink's Beton Mij., Leiden . . . . .	34, 35

gietijzer

„Buderus“, Den Haag . . . . .	97
-------------------------------	----

gres

koper

lood

staal en ijzer

Mij. „Excelsior“, Schiedam . . . . .	98
--------------------------------------	----

## BUIZENPOST

Asto, Den Haag . . . . .	210
Siemens, Den Haag . . . . .	215

## BUREAU-BENOODIGDHEDEN

lichtdrukken

Wed. Ahrend, Amsterdam . . . . .	4
P. Rijnja, Amsterdam . . . . .	5

tekenbehoefden

Wed. Ahrend, Amsterdam . . . . .	4
P. Rijnja, Amsterdam . . . . .	5

## C

## CAFÉ-INRICHTINGEN

„Imenexco“, Leiden . . . . .	225
Willing, Rotterdam . . . . .	232

## CEMENT

Holl. Handel en Agentuur Mij., Rotterdam . . . . .	123
„Intercodam“, Amsterdam . . . . .	111
Nederl. Basalt Mij., Zaandam . . . . .	68
Nierstrasz, Amsterdam . . . . .	145
Offerhaus & Co., Rotterdam . . . . .	50, 51

## CLICHÉ'S

Dirk Schnabel, Amsterdam . . . . .	6
------------------------------------	---

## CONSERVEERMIDDELEN VOOR HOUT

Holl. Betonit, Rijswijk . . . . .	117
Houtbereiding, Amsterdam C . . . . .	38
Schmid & Hollander, Hoogkerk . . . . .	74

## CONTRÔLE-KLOKKEN

Nederl. Huistelefoon Mij., Den Haag . . . . .	217
Siemens, Den Haag . . . . .	211

## D

## DAKBEDEKKINGEN

asbest-cement

Th. v. d. Berg, Rotterdam . . . . .	63
Hilarius-Rabus, Amsterdam . . . . .	82
„Martinit“, Amsterdam . . . . .	60—62
Joh. Michon, Utrecht . . . . .	129
H. J. Vermeulen, Amsterdam . . . . .	136

asfalt

Betondak, Arkel . . . . .	25
„Erdo“, Rotterdam . . . . .	70, 71
Holl. Handel en Agentuur Mij., Rotterdam . . . . .	123
Gebres, Kramer, Rotterdam . . . . .	73
„Limfalt“, Maastricht . . . . .	139
Schmid en Hollander, Hoogkerk . . . . .	74
Techn. Bureau „Herbu“, Amsterdam . . . . .	69
Utr. Asphaltfabriek, Utrecht . . . . .	75

bitumen

Hilarius-Rabus, Amsterdam . . . . .	82
Henri Huinck & Alex Imhofe, Rotterdam . . . . .	147
Nierstrasz, Amsterdam . . . . .	145
Schmid en Hollander, Hoogkerk . . . . .	74
Utr. Asphaltfabriek, Utrecht . . . . .	75

glas

leien

Hilarius-Rabus, Amsterdam . . . . .	82
Joh. Michon, Utrecht . . . . .	129

pannen

„Tiglia“, Tegelen . . . . .	53
Erven H. Trip, Utrecht . . . . .	33
„De Valk“, Echt . . . . .	72

riet

zink

andere materialen

Holl. Betonit, Rijswijk . . . . .	117
-----------------------------------	-----

## DAKCONSTRUCTIES

beton

Betondak, Arkel . . . . .	25
Oosthoek, Den Haag . . . . .	31
Schokbeton, Zwijndrecht . . . . .	32

staal

Hensen, Rotterdam . . . . .	173
Van Kooten, Rotterdam . . . . .	40

## DAMWANDEN

G. L. Dahlmann, Rotterdam . . . . .	21
Erven H. Trip, Utrecht . . . . .	33
Wernink's Beton Mij., Leiden . . . . .	34, 35



## DEUREN

### houten deuren

Jac. Boon, Velsen . . . . .	107
Bruijnzel, Zaandam . . . . .	108
R. Cruijff & Zn., Amsterdam . . . . .	106
Heerlensche Timmerfabriek, Heerlen . . . . .	109
Wed. A. Kraak, Amsterdam . . . . .	238
Meubelfabriek „Nederland", Groningen . . . . .	238
„Picus", Eindhoven . . . . .	122
„De Tropen", Tilburg . . . . .	142

### schuifdeuren (harmonica)

R. Cruijff & Zn., Amsterdam . . . . .	106
J. en G. Strobant, Amsterdam . . . . .	110

### stalen deuren

Bettenhaussen & Zn., Rotterdam . . . . .	85
F. W. Braat, Delft . . . . .	86, 87
J. Hamer & Co., Amsterdam . . . . .	178
Hensen, Rotterdam . . . . .	173
v. d. Kolf & Molijn, Rotterdam . . . . .	91
„Rollo", Den Haag . . . . .	42
Staal & Co., Amsterdam . . . . .	175
Machinefabriek „Voorwaarts", Amsterdam . . . . .	174
De Vries Robbé & Co., Gorinchem . . . . .	92

### tourniquet deuren

Bettenhaussen & Zn., Rotterdam . . . . .	85
R. Cruijff & Zn., Amsterdam . . . . .	106

## DRAINEERING

### draineerbuizen

Erven H. Trip, Utrecht . . . . .	33
----------------------------------	----

### uitvoering van draineerwerken

## DROOG-INSTALLATIES (LUCHT)

„Comprimo", Amsterdam . . . . .	226
---------------------------------	-----

## E

## ELECTRISCHE INSTALLATIES

Asto, Den Haag . . . . .	210
„Electrostoom", Rotterdam . . . . .	214
Heringa & Wuthrich, Haarlem . . . . .	195
Mijnssen & Co., Amsterdam . . . . .	228
Nederl. Huistelefoon Mij., Den Haag . . . . .	217
Siemens, Den Haag . . . . .	211
Techn. Handel Mij., Den Haag . . . . .	212

## ELECTRISCHE TOESTELLEN EN MATERIALEN

Addicks, Nijmegen . . . . .	191
Asto, Den Haag . . . . .	210
J. N. Daalderop & Zn, Tiel . . . . .	213
„Electrostoom", Rotterdam . . . . .	214
Mij. „Excelsior", Schiedam . . . . .	98
Gispen, Culemborg . . . . .	89
„Heemaf", Hengelo . . . . .	216
„Imenexco", Leiden . . . . .	225
Maatschappij van Gasmeters, Dordrecht . . . . .	222
Mijnssen & Co., Amsterdam . . . . .	228
Nederl. Huistelefoon Mij., Den Haag . . . . .	217
Nijkerk's Handelsonderneming, Amsterdam . . . . .	201
P.T.T., Den Haag . . . . .	218, 219
Siemens, Den Haag . . . . .	215
Techn. Handel Mij., Den Haag . . . . .	212

## ETALAGES

### inrichtingen en benodigdheden

Bettenhaussen & Zn., Rotterdam . . . . .	85
v. d. Kolf & Molijn, Rotterdam . . . . .	91
Wed. A. Kraak, Amsterdam . . . . .	238
„Mindeno", Rotterdam . . . . .	241
Wiener & Co., Amsterdam . . . . .	93
Willing, Rotterdam . . . . .	232
Winkelman, Amsterdam . . . . .	95

## F

## FIETSREKKEN

„Rollo", Den Haag . . . . .	42
-----------------------------	----

## FUNDEERINGEN

### betonringen

Wernink's Beton Mij., Leiden . . . . .	34, 35
--	--------

### heipalen

Betondak, Arkel . . . . .	25
Schokbeton, Zwijndrecht . . . . .	32
De Waal, Amsterdam . . . . .	23
Van Waning, Rotterdam . . . . .	36
Wernink's Betonpaal, Leiden . . . . .	24

### paal-opzetters

Amst. Handelsver. II, Amsterdam . . . . .	22
Schokbeton, Zwijndrecht . . . . .	32
Wernink's Betonpaal, Leiden . . . . .	24

### uitvoering van fundeeringswerken

Van Waning, Rotterdam . . . . .	36
Wernink's Beton Mij., Leiden . . . . .	34, 35

## G

## GARAGES

### deuren

F. W. Braat, Delft . . . . .	86, 87
R. Cruijff & Zn., Amsterdam . . . . .	106
„Rollo", Den Haag . . . . .	42
J. en G. Strobant, Amsterdam . . . . .	110

## GARDEROBE-INRICHTINGEN

## GASINSTALLATIES

Gemeent. Gasbedrijven in Nederland . . . . .	220
--	-----

## GASLEIDINGEN

„Buderus", Den Haag . . . . .	97
-------------------------------	----

## GASTOESTELLEN EN METERS

„De Etna", Breda . . . . .	221
„Imenexco", Leiden . . . . .	225
Maatschappij van Gasmeters, Dordrecht . . . . .	222
Paff, Amsterdam . . . . .	184

## GEREEDSCHAPPEN

Techn. Bureau Eekels, Amsterdam . . . . .	7
Roupe v. d. Voort, Den Haag . . . . .	189
Zeevenhooven & Co., Rotterdam . . . . .	11

## GIET- EN SMEEDWERKEN

Becht & Dyserinck, Amsterdam . . . . .	182
Bernet & Co., Amsterdam . . . . .	89
Bettenhaussen & Zn., Rotterdam . . . . .	85
F. W. Braat, Delft . . . . .	86, 87
„Buderus", Den Haag . . . . .	97
„De Etna", Breda . . . . .	187
„Holland", Bergen op Zoom . . . . .	9
Hovers, Tilburg . . . . .	10
v. d. Kolf & Molijn, Rotterdam . . . . .	91
Van Kooten, Rotterdam . . . . .	40
„Reineveld", Delft . . . . .	181
Wiener & Co., Amsterdam . . . . .	93
Winkelman, Amsterdam . . . . .	95

## GIPS

Holl. Agentuur Mij., Rotterdam . . . . .	123
„Intercodam", Amsterdam . . . . .	111
Nederl. Basalt Mij., Zaandam . . . . .	68
Nierstrasz, Amsterdam . . . . .	145
Offerhaus & Co., Rotterdam . . . . .	50, 51

## GLAS

### diverse glassoorten

Sanders, Amsterdam . . . . .	148
------------------------------	-----

### glas in lood

E. Löhner, Zeist . . . . .	149
----------------------------	-----

### glazen bouwsteen

Henri Huinck & Alex Imhofe, Rotterdam . . . . .	147
Sanders, Amsterdam . . . . .	148

### tegels

Henri Huinck & Alex Imhofe, Rotterdam . . . . .	147
Sanders, Amsterdam . . . . .	148

### vensterglas

## GLASBESCHILDERING

E. Löhner, Zeist . . . . .	149
----------------------------	-----

## GLASDAKCONSTRUCTIES

F. W. Braat, Delft . . . . .	86, 87
„Erdo", Rotterdam . . . . .	70, 71
Henri Huinck & Alex Imhofe, Rotterdam . . . . .	147
„Nebima", Haarlem . . . . .	76
Prod. en Grondst. Handel-Mij., Amsterdam . . . . .	133
Sanders, Amsterdam . . . . .	148
Schokbeton, Zwijndrecht . . . . .	32

## GLAS IN LOOD

E. Löhner, Zeist . . . . .	149
----------------------------	-----



## GRANITOWERKEN

Gebr. Steinke Jr., Amsterdam . . . . . 190

## GRONDBORINGEN

### GRONDVERZET

#### auto's

Ford, Amsterdam . . . . . 15

#### excavateurs

Hovers, Tilburg . . . . . 10  
Machinefabriek „Voorwaarts“, Amsterdam . . . . . 174

#### grijpers

Hovers, Tilburg . . . . . 10  
Machinefabriek „Voorwaarts“, Amsterdam . . . . . 174

#### karren

## GRONDWERKEN

### bronbemaling

### damplanken

G. L. Dahlmann, Rotterdam . . . . . 21  
Van Kooten, Rotterdam . . . . . 40  
Wernink's Beton Mij., Leiden . . . . . 34, 35

### draineerings

Erven H. Trip, Utrecht . . . . . 33

### grondboring

### springmiddelen

### uitvoering van grondwerken

Van Waning, Rotterdam . . . . . 36  
Wernink's Beton Mij., Leiden . . . . . 34, 35

## H

## HAARDEN

Becht & Dyserinck, Amsterdam . . . . . 182  
Bettenhaussen & Zn., Rotterdam . . . . . 85  
„Buderus“, Den Haag . . . . . 185  
„De Etna“, Breda . . . . . 207  
„Imenexco“, Leiden . . . . . 225  
Maatschappij van Gasmeters, Dordrecht . . . . . 222  
Winkelman, Amsterdam . . . . . 95

## HANG- EN SLUITWERK

„Dictator“ Deursluiser Mij., Amsterdam . . . . . 103  
v. d. Kolf en Molijn, Rotterdam . . . . . 91  
Lips, Dordrecht . . . . . 100, 101  
„Nemef“, Apeldoorn . . . . . 102  
Philips, Eindhoven . . . . . 104  
Reppel's Agentuur, Rotterdam . . . . . 66  
Roupe v. d. Voort, Den Haag . . . . . 189  
Verbeek, Den Haag . . . . . 99

## HEIPALEN

### beton

Betondak, Arkel . . . . . 25  
Schokbeton, Zwijndrecht . . . . . 32  
Erven H. Trip, Utrecht . . . . . 33  
De Waal, Amsterdam . . . . . 23  
Van Waning, Rotterdam . . . . . 36  
Wernink's Betonpaal, Leiden . . . . . 24

### hout

### opzetters

Amsterd. Handelsvereniging II, Amsterdam . . . . . 22  
Schokbeton, Zwijndrecht . . . . . 32  
Wernink's Betonpaal, Leiden . . . . . 24

### staal

## HEIWERKEN

### heistellingen en machines

Hensen, Rotterdam . . . . . 173  
„Holland“, Bergen op Zoom . . . . . 9  
Techn. Bureau Eekels, Amsterdam . . . . . 7

### uitvoering van heiwerken

Wernink's Betonpaal, Leiden . . . . . 24  
Van Waning, Rotterdam . . . . . 36

### voorspuitinrichtingen

## HEKWERKEN EN ROLAFSLUITINGEN

Bettenhaussen & Zn., Rotterdam . . . . . 85  
Gispén, Culemborg . . . . . 89

Jan Hamer & Co., Amsterdam . . . . . 178  
A. Hulsman, Hilversum . . . . . 169  
Van Kooten, Rotterdam . . . . . 40  
Machinefabriek „Voorwaarts“, Amsterdam . . . . . 174  
Firma Ruijgrok & Zn., Vogelenzang . . . . . 166  
„Starlift“, Voorburg . . . . . 176  
Tesser, Nijmegen . . . . . 170  
Tusschenbroek, Utrecht . . . . . 171  
Winkelman, Amsterdam . . . . . 95

## HOTELINRICHTINGEN

Willing, Rotterdam . . . . . 232

## HOUT

Java Houthandel, Amsterdam . . . . . 37

## HOUTBEREIDING

Holl. Betonit, Rijswijk . . . . . 117  
Houthereiding, Amsterdam . . . . . 38

## HIJSCHWERKTUIGEN

Demag, Duisburg (Schaefer, Den Haag) . . . . . 172  
„Electrostoom“, Rotterdam . . . . . 214  
v. Essen, Hilversum . . . . . 183  
W. Goes, Amsterdam . . . . . 8  
Jan Hamer & Co., Amsterdam . . . . . 178  
Hensen, Rotterdam . . . . . 173  
Hovers, Tilburg . . . . . 10  
Machinefabriek „Voorwaarts“, Amsterdam . . . . . 174  
Staal & Co., Amsterdam . . . . . 175  
„Starlift“, Voorburg . . . . . 176  
Stork, Haarlem . . . . . 177  
Techn. Bureau Eekels, Amsterdam . . . . . 7  
Techn. Handel Mij., Den Haag . . . . . 212

## I

## INDUSTRIEVLOEREN

„Chamotte Unie“, Geldermalsen . . . . . 46, 47  
„Limfalt“, Maastricht . . . . . 139  
„De Meteor“, de Steeg . . . . . 29, 30  
Techn. Bureau „Herbu“, Amsterdam . . . . . 69

## INSTRUMENTEN

Addicks, Nijmegen . . . . . 179  
„Electrostoom“, Rotterdam . . . . . 214  
v. Essen, Hilversum . . . . . 183  
Maatschappij van Gasmeters, Dordrecht . . . . . 222  
Siemens, Den Haag . . . . . 215  
Techn. Handel Mij., Den Haag . . . . . 212

## INTERIEURBENODIGDHEDEN

### ISOLATIE

#### middelen

Bataafsche Import Mij., Den Haag . . . . . 17  
Bell's Kantoor v. Technische Zaken, de Bilt . . . . . 79  
De Brouwers & v. d. Stadt, Amsterdam . . . . . 80  
„Erdo“, Rotterdam . . . . . 70, 71  
Handel en Industrie Mij., Haarlem . . . . . 152  
Hilarius-Rabus, Amsterdam . . . . . 82  
„Hobo“, Venlo . . . . . 153  
Holl. Betonit, Rijswijk . . . . . 117  
Henri Huinck & Alex Imhofe, Rotterdam . . . . . 147  
„Intercodam“, Amsterdam . . . . . 111  
Key's Asphaltfabriek, Rotterdam . . . . . 18  
Gebrs. Kramer, Rotterdam . . . . . 73  
„Limfalt“, Maastricht . . . . . 139  
Prod. en Grondst. Handel Mij., Amsterdam . . . . . 133  
Reppel's Agentuur, Rotterdam . . . . . 66  
Scholten-Sichel, Groningen . . . . . 161  
Smid en Hollander, Hoogkerk . . . . . 74  
„Stookindustrie“, Amsterdam . . . . . 203  
Techn. Bureau „Herbu“, Amsterdam . . . . . 69  
Techn. Handelsbur. „Isoconoom“, Rotterdam . . . . . 83  
Touwen & Co., Amsterdam . . . . . 156  
Utr. Asphaltfabriek, Utrecht . . . . . 75  
„Velada“, Delft . . . . . 162  
H. J. Vermeulen, Amsterdam . . . . . 136  
Volking & Co., Amsterdam . . . . . 141

### platen

Buck's Handel Mij., Scheveningen . . . . . 81  
De Brouwers & v. d. Stadt, Amsterdam . . . . . 80  
Christiani & Nielsen, Den Haag . . . . . 26  
P. van Dijk, Amsterdam . . . . . 124  
Fijnhouthandel, Amsterdam . . . . . 126—128  
Hilarius-Rabus, Amsterdam . . . . . 82  
Holl. Handel- en Agentuur Mij., Rotterdam . . . . . 123  
Houtbeton, Nieuwerkerk a/d IJssel . . . . . 65  
Kehlenbrink, Rotterdam . . . . . 130  
v. d. Kloet, Dordrecht . . . . . 132  
Joh. Michon, Utrecht . . . . . 129  
Oosterhoutsche Bouwplatenfabriek, Oosterhout . . . . . 131  
„Picus“, Eindhoven . . . . . 122  
Prod. en Grondst. Handel Mij., Amsterdam . . . . . 133



# Alfabetisch register van de materialen en fabrikaten

Ret Triplexhandel, Utrecht . . . . .	135
J. Schoenmakers, Amsterdam . . . . .	134
H. Visser „Heraklith", Amsterdam . . . . .	67

## ISOLATIESTEEN

„Chamotte Unie", Geldermalsen . . . . .	46, 47
A. C. v. d. Hoek & Zn., Amsterdam . . . . .	48
Steenfabriek „St. Joris", Beesel . . . . .	49

## K

### KACHELS

Becht & Dyserinck, Amsterdam . . . . .	182
„Buderus", Den Haag . . . . .	185
„De Etna", Breda . . . . .	207
Maatschappij v. Gasmeters, Dordrecht . . . . .	222
Winkelman, Amsterdam . . . . .	95

### KALK

Nederl. Basalt Mij., Zaandam . . . . .	68
Ver. v. Nederl. Schelpkalkfabrikanten, Leiden . . . . .	59

### KANAAL EN PUTAFDEKKINGEN

Nering Bögel, Wassenaar . . . . .	167
Prod. en Grondst. Handel Mij., Amsterdam . . . . .	133
„Terranova", Hilversum . . . . .	64

### KANTOORBENODIGDHEDEN

Wed. Ahrend, Amsterdam . . . . .	4
P. Rijnja, Amsterdam . . . . .	5

### KANTOOR-INRICHTINGEN

Wed. Ahrend, Amsterdam . . . . .	233
Bettenhaussen & Zn., Rotterdam . . . . .	85
Lips, Dordrecht . . . . .	223

### KERK-INRICHTINGEN

#### banken

Heerlensche Timmerfabriek, Heerlen . . . . .	109
--	-----

#### klokken

### KEUKEN-INSTALLATIES

„Buderus", Den Haag . . . . .	224
„Electrostoom", Rotterdam . . . . .	214
„Imenexco", Leiden . . . . .	225
Mijnssen & Co., Amsterdam . . . . .	228
Siemens, Den Haag . . . . .	211

#### apparaten

Mijnssen & Co., Amsterdam . . . . .	228
Paff, Amsterdam . . . . .	184
Siemens, Den Haag . . . . .	211
Willing, Rotterdam . . . . .	232

#### gootsteen

„Martinit", Amsterdam . . . . .	60—62
Gebr. Steinke Jr., Amsterdam . . . . .	190

### KLEERENKASTEN

### KLIMATISEERINRICHTINGEN

Addicks, Nijmegen . . . . .	208
Becht & Dyserinck, Amsterdam . . . . .	209
„Comprimo", Amsterdam . . . . .	226
Siemens, Den Haag . . . . .	211
Werkspoor, Amsterdam . . . . .	43
Wolter & Dros, Amersfoort . . . . .	206

### KLUIZEN EN SAFES

Lips, Dordrecht . . . . .	223
---------------------------	-----

### KOEL-INRICHTINGEN

Becht & Dyserinck, Amsterdam . . . . .	209
„Comprimo", Amsterdam . . . . .	226
„Electrostoom", Rotterdam . . . . .	214
„Landaal-Schelde", Utrecht . . . . .	227
Mijnssen & Co., Amsterdam . . . . .	228
Van Rietschoten & Houwens, Rotterdam . . . . .	229
Tadema & Pyttersen, Amsterdam . . . . .	230
Techn. Handel Mij., Den Haag . . . . .	212
Werkspoor, Amsterdam . . . . .	43
Wolter & Dros, Amersfoort . . . . .	206

### KOELKASTEN

Jac. Boon, Velsen . . . . .	107
„Comprimo", Amsterdam . . . . .	226

„De Etna", Breda . . . . .	207
„Electrostoom", Rotterdam . . . . .	214
„Landaal-Schelde", Utrecht . . . . .	227
Mijnssen & Co., Amsterdam . . . . .	228
Van Rietschoten & Houwens, Rotterdam . . . . .	229
Siemens, Den Haag . . . . .	211
Tadema & Pyttersen, Amsterdam . . . . .	230
Techn. Bureau Marynen, Den Haag . . . . .	231

### KOOK-INSTALLATIES

#### fornuizen

„Buderus", Den Haag . . . . .	185
„De Etna", Breda . . . . .	187
„Imenexco", Leiden . . . . .	225
Maatschappij v. Gasmeters, Dordrecht . . . . .	222
Mijnssen & Co., Amsterdam . . . . .	228

#### kookketels enz.

„Imenexco", Leiden . . . . .	225
------------------------------	-----

#### uitvoering

F. W. Braat, Delft . . . . .	192
Wolter & Dros, Amersfoort . . . . .	206

## L

### LABORATORIUM-INRICHTINGEN

### LADDERS

H. A. van Waveren, Amsterdam . . . . .	14
--	----

### LAMPEN

Van Gelder & van Ginkel, Den Haag . . . . .	90
Gispen, Culemborg . . . . .	234
v. d. Kolf & Molijn, Rotterdam . . . . .	91
Winkelman, Amsterdam . . . . .	95

### LANDBOUWINRICHTINGEN

### LAVA

### LETTERS EN CIJFERS

#### asbest-cement

„Martinit", Amsterdam . . . . .	60—62
---------------------------------	-------

#### hout

#### metaal

Bettenhaussen & Zn., Rotterdam . . . . .	85
Van Gelder & van Ginkel, Den Haag . . . . .	90
v. d. Kolf & Molijn, Rotterdam . . . . .	91
Lips, Dordrecht . . . . .	223
„Mindeno", Rotterdam . . . . .	241
Winkelman, Rotterdam . . . . .	95

### LICHTDRUKKEN

Wed. Ahrend, Amsterdam . . . . .	4
P. Rijnja, Amsterdam . . . . .	5

### LIFTEN EN HIJSCHWERKTUIGEN

Jac. Boon, Velsen . . . . .	107
Demag, Duisburg (Schaefer, Den Haag) . . . . .	172
„Electrostoom", Rotterdam . . . . .	214
Van Essen, Hilversum . . . . .	183
W. Goes, Amsterdam . . . . .	8
Jan Hamer & Co., Amsterdam . . . . .	178
Hensen, Rotterdam . . . . .	173
Hovers, Tilburg . . . . .	10
Machinefabriek „Voorwaarts", Amsterdam . . . . .	174
Mijnssen & Co., Amsterdam . . . . .	228
Staal & Co., Amsterdam . . . . .	175
„Starlift", Voorburg . . . . .	176
Stork, Haarlem . . . . .	177
Zeevenhooven & Co., Rotterdam . . . . .	11

### LUCHTFILTERS

Addicks, Nijmegen . . . . .	242
Zeevenhooven & Co., Rotterdam . . . . .	11

### LUCHTVERHITTERS

Addicks, Nijmegen . . . . .	191
Becht & Dyserinck, Amsterdam . . . . .	182
„Chamotte Unie", Geldermalsen . . . . .	46, 47
„Stookindustrie", Amsterdam . . . . .	203



## LIJM EN KITTEN

„Hobo", Venlo . . . . .	153
Scholten-Sichel, Groningen . . . . .	161

## M

## MACHINES EN HULPMIDDELEN BIJ DEN BOUW

### betonmolens

W. Goes, Amsterdam . . . . .	8
„Holland", Bergen op Zoom . . . . .	9
Techn. Bureau Eekels, Amsterdam . . . . .	7
Zeevenhooven & Co., Rotterdam . . . . .	11

### gereedschappen

Roupe v. d. Voort, Den Haag . . . . .	189
---------------------------------------	-----

### graafmachines

Hovers, Tilburg . . . . .	10
Machiefabriek „Voorwaarts", Amsterdam . . . . .	174
Zeevenhooven & Co., Rotterdam . . . . .	11

### hijswerktuigen

Demag, Duisburg (Schaefer, Den Haag) . . . . .	172
W. Goes, Amsterdam . . . . .	8
Hensen, Rotterdam . . . . .	173
Hovers, Tilburg . . . . .	10
Machiefabriek „Voorwaarts", Amsterdam . . . . .	174
Techn. Handel Mij., Den Haag . . . . .	212

### motoren

„Buderus", Den Haag . . . . .	185
„Electrostoom", Rotterdam . . . . .	214
Heemaf, Hengelo . . . . .	216
Siemens, Den Haag . . . . .	211
Techn. Bureau Eekels, Amsterdam . . . . .	7
Werkspoor, Amsterdam . . . . .	43

### perslucht

Zeevenhooven & Co., Rotterdam . . . . .	11
---	----

### pompen

Becht & Dyserinck, Amsterdam . . . . .	182
Van Essen, Hilversum . . . . .	183
„Reineveld", Delft . . . . .	181
Stork & Co., Hengelo . . . . .	204
Techn. Bureau Eekels, Amsterdam . . . . .	7

### specietrommels

Techn. Bureau Eekels, Amsterdam . . . . .	7
---	---

### steigerwerken

Machiefabriek „Voorwaarts", Amsterdam . . . . .	12
Zeevenhooven & Co., Rotterdam . . . . .	13

## MAQUETTES EN MODELLEN

## MATERIALENONDERZOEK

Koning & Bienfait, Amsterdam . . . . .	1
Laboratorium v. d. Kloes, Delft . . . . .	2
Lobry de Bruyn, Amsterdam . . . . .	3

## METAALBEWERKING

### bronzen, vernikkelen, verchromen, schoepen enz.

F. W. Braat, Delft . . . . .	86, 87
v. d. Kolf & Molijn, Rotterdam . . . . .	91
„Mindeno", Rotterdam . . . . .	241
Winkelman, Amsterdam . . . . .	95

### gietwerken, smeedwerken, stampwerken, enz.

Becht & Dyserinck, Amsterdam . . . . .	182
W. Bernet & Co., Amsterdam . . . . .	39
Bettenhaussen & Zn., Rotterdam . . . . .	85
F. W. Braat, Delft . . . . .	86, 87
„Buderus", Den Haag . . . . .	97
„De Etna", Breda . . . . .	187
„Holland", Bergen op Zoom . . . . .	9
Hovers, Tilburg . . . . .	10
v. d. Kolf & Molijn, Rotterdam . . . . .	91
Van Kooten, Rotterdam . . . . .	40
„Reineveld", Delft . . . . .	181
Hugo Reisinger, Rotterdam . . . . .	94
Wiener & Co., Amsterdam . . . . .	93
Winkelman, Amsterdam . . . . .	95
Zeevenhooven & Co., Rotterdam . . . . .	11

## METAALWAREN

### ankers-ankersponningen

„Nebima", Haarlem . . . . .	76
-----------------------------	----

### gaas, borstels, radiatorbekl. enz.

Bettenhaussen & Zn., Rotterdam . . . . .	85
„Miko", Den Haag . . . . .	188
Wiener & Co., Amsterdam . . . . .	93

### hang- en sluitwerk

„Dictator" Deursluter Mij., Amsterdam . . . . .	103
v. d. Kolf & Molijn, Rotterdam . . . . .	91
Lips, Dordrecht . . . . .	100, 101
„Nemef", Apeldoorn . . . . .	102
Philips, Eindhoven . . . . .	104
Roupe v. d. Voort, Den Haag . . . . .	189
Verbeek, Den Haag . . . . .	99
Winkelman, Amsterdam . . . . .	95

### hoek- en traptredebeschermers

Henri Huinck & Alex Imhofe, Rotterdam . . . . .	147
Joh. Michon, Utrecht . . . . .	129
„Nebima", Haarlem . . . . .	76
Prod. en Grondst. Handel Mij., Amsterdam . . . . .	133
Sanders, Amsterdam . . . . .	148

### schroeven, bouten

Schroefbouten, Helmond . . . . .	96
----------------------------------	----

### tochttafsluiting

„Alropa", Amsterdam . . . . .	105
-------------------------------	-----

## METAALWERKEN

### ramen, deuren, kozijnen, enz.

Bettenhaussen & Zn., Rotterdam . . . . .	85
F. W. Braat, Delft . . . . .	86, 87
Firma N. Dekker & Co., Utrecht . . . . .	88
Van Gelder & Van Ginkel, Den Haag . . . . .	90
Gispen, Culemborg . . . . .	89
Houtbeton, Nieuwerkerk a/d IJssel . . . . .	65
v. d. Kolf & Molijn, Rotterdam . . . . .	91
Machiefabriek „Voorwaarts", Amsterdam . . . . .	12
Prod. en Grondst. Handel Mij., Amsterdam . . . . .	133
„Rollo", Den Haag . . . . .	42
De Vries Robbé & Co., Gorinchem . . . . .	92
Wiener & Co., Amsterdam . . . . .	93
Winkelman, Amsterdam . . . . .	95

## METALEN PIJPEN

„Buderus", Den Haag . . . . .	97
„Excelsior", Schiedam . . . . .	98

## METSELWERKEN

### uitvoering van

Van Waning, Rotterdam . . . . .	36
Wernink's Beton Mij., Leiden . . . . .	34, 35

## MEUBELEN

### van hout

Wed. A. Kraak, Amsterdam . . . . .	238
Meubelfabriek „Nederland", Groningen . . . . .	238
Thonet, Amsterdam . . . . .	236, 237

### van riet

### van staal

Ahrend & Zn., Amsterdam . . . . .	233
W. Bernet & Co., Amsterdam . . . . .	89
Gispen, Culemborg . . . . .	234
Van Heijst & Zn., Den Haag . . . . .	235
v. d. Kolf & Molijn, Rotterdam . . . . .	91
Lips, Dordrecht . . . . .	223
Thonet, Amsterdam . . . . .	236, 237

## MORTELS, GRONDSTOFFEN VOOR

### cement

Holl. Handel en Agentuur Mij., Rotterdam . . . . .	123
„Intercodam", Amsterdam . . . . .	111
Nederl. Basalt Mij., Zaandam . . . . .	68
Nierstrasz, Amsterdam . . . . .	145
Offerhaus & Co., Rotterdam . . . . .	50, 51

### gips

Holl. Agentuur en Handel Mij., Rotterdam . . . . .	123
„Intercodam", Amsterdam . . . . .	111
Nederl. Basalt Mij., Zaandam . . . . .	68
Nierstrasz, Amsterdam . . . . .	145
Offerhaus & Co., Rotterdam . . . . .	50, 51



# Alfabetisch register van de materialen en fabrikaten

## kalk

Nederl. Basalt Mij., Zaandam	68
Nederl. Ver. v. Schelpkalkfabrikanten, Leiden	59

## tras

Nederl. Basalt Mij., Zaandam	68
------------------------------	----

## vuurvaste specie

„Chamotte Unie“, Geldermalsen	46, 47
Steenfabriek „St. Joris“, Beesel	49
Zeevenhooven & Co., Rotterdam	11, 13

## MOTOREN

„Buderus“, Den Haag	185
„Electrostoom“, Rotterdam	214
Heemaf, Hengelo	216
Siemens, Den Haag	211
Techn. Bureau Eekels, Amsterdam	7
Werkspoor, Amsterdam	43

## MUURAFDEKKINGEN

„Chamotte Unie“, Geldermalsen	46, 47
Martin & Co., Amsterdam	112
Offerhaus & Co., Rotterdam	50, 51
Steenfabriek „St. Joris“, Beesel	49
„Tiglia“, Tegelen	53
Erven H. Trip, Utrecht	33
„De Valk“, Echt	72

## MUURVOORZIENINGEN

### droogmiddelen, besputtingen enz.

C. Albert Bode, Breda	244
Holl. Betonit, Rijswijk	117
Gebr. Kramer, Rotterdam	73
„Limfalt“, Maastricht	139
Smid & Hollander, Hoogkerk	74
Utr. Asphalffabriek, Utrecht	75

## N

## NATUURSTEEN

R. van Dijk, Amersfoort	57
Nederl. Basalt Mij., Zaandam	68
Offerhaus & Co., Rotterdam	50, 51
Weegewijs, Amsterdam	58

## NATUURSTEEN-TEGELS

R. van Dijk, Amersfoort	57
Techn. Bureau „Herbu“, Amsterdam	69

## NORMALISATIE-VOORSCHRIFTEN 245-314

## O

## ONTLUCHTINGSKANALEN

Hilarius-Rabus, Amsterdam	82
„Martinit“, Amsterdam	60-62
Nederl. Basalt Mij., Zaandam	68
„Terranova“, Hilversum	64

## ONTNEVELINGS-INSTALLATIES

Wolter & Dros, Amersfoort	206
---------------------------	-----

## ONTIJZERINGSINSTALLATIES

Van Essen, Hilversum	183
Jan Hamer & Co., Amsterdam	178
„Imenexco“, Leiden	225

## OVENBOUW

„Chamotte Unie“, Geldermalsen	46, 47
Silica en Ovenbouw Mij., Den Haag	52
Steenfabriek „St. Joris“, Beesel	49
Zeevenhooven & Co., Rotterdam	11

## P.

## PAALFUNDEERING

### beton

Amst. Handelsvereniging II, Amsterdam	22
Betondak, Arkel	25
Schokbeton, Zwijndrecht	32
Erven H. Trip, Utrecht	33
De Waal, Amsterdam	23
Wernink's Betonpaal, Leiden	24

### hout

### staal

### uitvoering van paalfundeeringen

Van Waning, Rotterdam	36
Wernink's Beton Mij., Leiden	34, 35

## PERSLUCHT

Zeevenhooven & Co., Rotterdam	11, 13
-------------------------------	--------

## PLAFONDCONSTRUCTIES

Hilarius-Rabus, Amsterdam	82
Reppel's Agentuur, Rotterdam	66

## PLATDAKCONSTRUCTIES

## PLATEN (zie ook bouwplaten)

Th. J. L. v. d. Berg, Rotterdam	63
P. van Dijk, Amsterdam	124
„Fennia“, Den Haag	125
Fijnhouthandel, Amsterdam	126-128
Gips' Houtbereiding, Den Haag	131
Hilarius-Rabus, Amsterdam	82
Holl. Handel- en Agentuur Mij., Rotterdam	123
Houtbeton, Nieuwerkerk a/d IJssel	65
„Isoconcom“, Rotterdam	83
Kehlenbrink, Rotterdam	130
v. d. Kloet, Dordrecht	132
Luterna, Rotterdam	119
„Martinit“, Amsterdam	60-62
Joh. Michon, Utrecht	129
Nederl. Basalt Mij., Zaandam	68
Oosterhoutsche Bouwplatenfabriek, Oosterhout	131
Oosthoek, Den Haag	31
Philips, Eindhoven	104
„Picus“, Eindhoven	122
Prod. en Grondst. Handel Mij., Amsterdam	133
Reppel's Agentuur, Rotterdam	66
Ret Triplexhandel, Utrecht	120, 121, 135
J. Schoenmakers, Amsterdam	134
Silica en Ovenbouw Mij., Den Haag	52
Techn. Bureau „Herbu“, Amsterdam	69
H. J. Vermeulen, Amsterdam	136

## PLEISTERWERKEN (voor binnen en buiten)

L. v. d. Berg, Schiedam	45
Handel Mij. „Albless“, Amsterdam	78
Holl. Betonit, Rijswijk	117
Houtbeton, Nieuwerkerk a/d IJssel	65
Henri Huinck & Alex Imhofe, Rotterdam	147
Erven H. Trip, Utrecht	33

## POMPEN

Becht & Dyerinck, Amsterdam	182
G. L. Dahmann, Rotterdam	21
Van Essen, Hilversum	183
„Reineveld“, Delft	181
Stork & Co., Hengelo	204
Techn. Bureau Eekels, Amsterdam	7
Wernink's Beton Mij., Leiden	34, 35
Zeevenhooven & Co., Rotterdam	11

## PRISMA-TEGELS

Sanders, Amsterdam	148
--------------------	-----

## PUTAFDEKKINGEN

Nering Bögel, Wassenaar	167
-------------------------	-----

## PIJPEN

Addicks, Nijmegen	242
„Buderus“, Den Haag	97
„Excelsior“, Schiedam	98

## R

## RAAMDICHTINGEN

„Alropa“, Amsterdam	105
---------------------	-----

## RADIO

### aanleg van installaties

Siemens, Den Haag	215
-------------------	-----

### gecombineerde antennes

## RAMEN

### van beton

Schokbeton, Zwijndrecht	32
-------------------------	----

### van hout

### van staal

F. W. Braat, Delft	86, 87
Van Gelder & van Ginkel, Den Haag	90
Gispen, Culemborg	89
v. d. Kolf & Molijn, Rotterdam	91
Prod. en Grondst. Handel Mij., Amsterdam	133
„Rollo“, Den Haag	42
De Vries Robbé & Co., Gorinchem	92
Wiener & Co., Amsterdam	93

## schuiframen



## RESTAURANT-INRICHTINGEN

„Imenexco", Leiden . . . . .	225
Willing, Rotterdam . . . . .	232

## RIOLEERINGEN

### buizen

Beton Mij. „Grotius", Gorinchem . . . . .	28
„Buderus", Den Haag . . . . .	97
Daan & Horré, Leiden . . . . .	186
Van Dijk & Co., Dordrecht . . . . .	27
„De Etna", Breda . . . . .	187
„Martinit", Amsterdam . . . . .	60—62
„De Meteor", de Steeg . . . . .	30
Nederl. Basalt Mij., Zaandam . . . . .	68
Erven H. Trip, Utrecht . . . . .	33
Van Wanig, Rotterdam . . . . .	36
Wernink's Beton Mij., Leiden . . . . .	34, 35

### kolken, putten, enz.

„Buderus", Den Haag . . . . .	185
Roupe v. d. Voort, Den Haag . . . . .	189
Erven H. Trip, Utrecht . . . . .	33
Van Wanig, Rotterdam . . . . .	36
Wernink's Beton Mij., Leiden . . . . .	34, 35

### sceptictanks

Erven H. Trip, Utrecht . . . . .	33
Van Wanig, Rotterdam . . . . .	36
Wernink's Beton Mij., Leiden . . . . .	34, 35

### schuiven

„Holland", Bergen op Zoom . . . . .	9
-------------------------------------	---

### zuiverings-inrichtingen

„Buderus", Den Haag . . . . .	185
-------------------------------	-----

## ROLLUIKEN

Bettenhausen & Zn., Rotterdam . . . . .	85
A. Hulsman, Hilversum . . . . .	169
Tesser, Nijmegen . . . . .	170
Tussenbroek, Utrecht . . . . .	171

## ROLTRAPPEN

Hensen, Rotterdam . . . . .	173
Machinefabriek „Voorwaarts", Amsterdam . . . . .	12
Mijnssen & Co., Amsterdam . . . . .	228
Staal & Co., Amsterdam . . . . .	175

## ROOKKANALEN

## ROOSTERS

„Buderus", Den Haag . . . . .	97
Houtbeton, Nieuwerkerk a/d IJssel . . . . .	65
„Nebima", Haarlem . . . . .	76
Prod. en Grondst. Handel Mij., Amsterdam . . . . .	133
Hugo Reisinger, Rotterdam . . . . .	94
Sanders, Amsterdam . . . . .	148

## RIJWIELREKKEN

„Rollo", Den Haag . . . . .	42
-----------------------------	----

## S

## SANTAIR

### armaturen

Daan & Horré, Leiden . . . . .	186
„De Etna", Breda . . . . .	187
Metaalhandel „Miko", Den Haag . . . . .	188
Philips, Eindhoven . . . . .	104
Roupe v. d. Voort, Den Haag . . . . .	189

### artikelen

„Buderus", Den Haag . . . . .	185
„De Etna", Breda . . . . .	187
Henri Huinck & Alex Imhofe, Rotterdam . . . . .	147
Nederl. Basalt Mij., Zaandam . . . . .	68
Paff, Amsterdam . . . . .	184
Roupe v. d. Voort, Den Haag . . . . .	189

### keuken gootsteen

„Martinit", Amsterdam . . . . .	60—62
Gebr. Steinke Jr., Amsterdam . . . . .	190

### installaties

F. W. Braat, Delft . . . . .	192
Daan & Horré, Leiden . . . . .	186

### schelpkalk

Nederl. Ver. v. Schelpkalkfabrikanten, Leiden . . . . .	59
---	----

## SCHILDERWERK

### beits-carbolineum

„Batouwe", Culemborg . . . . .	155
Joh. Michon, Utrecht . . . . .	129
P. Schoen & Zn., Zaandam . . . . .	154
Smid & Hollander, Hoogkerk . . . . .	74
Techn. Bureau „Herbu", Amsterdam . . . . .	69
Touwen & Co., Amsterdam . . . . .	156
Vettewinkel & Zn., Amsterdam . . . . .	160

### lakken

„Batouwe", Culemborg . . . . .	155
Heyme Vis & Zn., Zaandam . . . . .	158, 159
Wed. A. Kraak, Amsterdam . . . . .	238
Meubelfabriek „Nederland", Groningen . . . . .	238
„Premier", Loosduinen . . . . .	151
Prod. en Grondst. Handel Mij., Amsterdam . . . . .	133
Resink, Haarlem . . . . .	165
Schaap & Borgman, Amsterdam . . . . .	163
P. Schoen & Zn., Zaandam . . . . .	154
Touwen & Co., Amsterdam . . . . .	156
Varossieau & Co., Alphen a/d Rijn . . . . .	157
„Velada", Delft . . . . .	162
Vettewinkel & Zn., Amsterdam . . . . .	160

### muurverven

„Batouwe", Culemborg . . . . .	155
Heyme Vis & Zn., Zaandam . . . . .	158, 159
„Hobo", Venlo . . . . .	153
Nierstrasz, Amsterdam . . . . .	145
Paff, Amsterdam . . . . .	184
Resink, Haarlem . . . . .	165
Schaap & Borgman, Amsterdam . . . . .	163
P. Schoen & Zn., Zaandam . . . . .	154
Scholten-Sichel, Groningen . . . . .	161
„Velada", Delft . . . . .	162

### speciale verven

„Batouwe", Culemborg . . . . .	155
Blumenstock, Haarlem . . . . .	116
Handel en Industrie Mij., Haarlem . . . . .	152
Heyme Vis & Zn., Zaandam . . . . .	158, 159
„Hobo", Venlo . . . . .	153
Holl. Betonit, Rijswijk . . . . .	117
„Isoconoom", Rotterdam . . . . .	83
Gebr. Kramer, Rotterdam . . . . .	73
Ned. Majorecfabriek, Den Haag . . . . .	113
„Premier", Loosduinen . . . . .	151
Prod. en Grondst. Handel Mij., Amsterdam . . . . .	133
Resink, Haarlem . . . . .	165
Schaap & Borgman, Amsterdam . . . . .	163
D. H. Schmöll & Zn., Amsterdam . . . . .	164
P. Schoen & Zn., Zaandam . . . . .	154
Scholten-Sichel, Groningen . . . . .	161
Smid & Hollander, Hoogkerk . . . . .	74
Techn. Bureau „Herbu", Amsterdam . . . . .	69
Touwen & Co., Amsterdam . . . . .	156
Varossieau & Co., Alphen a/d Rijn . . . . .	157
„Velada", Delft . . . . .	162
Vettewinkel & Zn., Amsterdam . . . . .	160

### uitvoering van schilderwerken

„Batouwe", Culemborg . . . . .	155
--------------------------------	-----

### verf- en bindmiddelen

„Batouwe", Culemborg . . . . .	155
Heyme Vis & Zn., Zaandam . . . . .	158, 159
„Hobo", Venlo . . . . .	153
Keyser & Mackay, Amsterdam . . . . .	150
Gebr. Kramer, Rotterdam . . . . .	73
„Premier", Loosduinen . . . . .	151
Resink, Haarlem . . . . .	165
D. H. Schmöll & Zn., Amsterdam . . . . .	164
Scholten-Sichel, Groningen . . . . .	161
„Velada", Delft . . . . .	162
Vettewinkel & Zn., Amsterdam . . . . .	160

### waterverven

„Batouwe", Culemborg . . . . .	155
Heyme Vis & Zn., Zaandam . . . . .	158, 159
„Hobo", Venlo . . . . .	153
Holl. Betonit, Rijswijk . . . . .	117
„Premier", Loosduinen . . . . .	151
Resink, Haarlem . . . . .	165
Schaap & Borgman, Amsterdam . . . . .	163
P. Schoen & Zn., Zaandam . . . . .	154
Scholten-Sichel, Groningen . . . . .	161
„Velada", Delft . . . . .	162

## SCHOORSTEENBOUW

### radiaalsteen

De Ridder & Co., Wassenaar . . . . .	243
Steenfabriek „St. Joris", Beesel . . . . .	49

### uitvoering

De Ridder & Co., Wassenaar . . . . .	243
--------------------------------------	-----

## SCHUIFWANDEN

Hensen, Rotterdam . . . . .	173
Verbeek, Den Haag . . . . .	99



## SLACHTHUIS-INRICHTINGEN

### SLAKKEN

„Intercodam”, Amsterdam . . . . . 111

### SLANGEN

Addicks, Nijmegen . . . . . 242  
„Electrostoom”, Rotterdam . . . . . 214  
Zeevenhooven & Co., Rotterdam . . . . . 11

### SMEERMIDDELEN

#### oliën

Bataafsche Import Mij., Den Haag . . . . . 17

#### vetten

### SPORTPLAATSEN EN GYMNASIEK- INRICHTINGEN

Smid & Hollander, Hoogkerk . . . . . 74  
Techn. Bureau „Herbu”, Amsterdam . . . . . 69  
Utrechtsche Asphaltfabriek, Utrecht . . . . . 75

### STAAL

#### ankers

„Nebima”, Haarlem . . . . . 76

#### betonijzer

W. Bernet & Co., Amsterdam . . . . . 39  
„Rollo”, Den Haag . . . . . 42

#### deuren, kozijnen, ramen

Bettenhausen & Zn., Rotterdam . . . . . 85  
F. W. Braat, Delft . . . . . 86, 87  
N. Dekker & Co., Utrecht . . . . . 88  
Van Gelder & Van Ginkel, Den Haag . . . . . 90  
Gispén, Culemborg . . . . . 89  
Houtbeton, Nieuwerkerk a/d IJssel . . . . . 65  
v. d. Kolf & Molijn, Rotterdam . . . . . 91  
Machinefabriek „Voorwaarts”, Amsterdam . . . . . 174  
Prod. en Grondst. Handel Mij., Amsterdam . . . . . 133  
„Rollo”, Den Haag . . . . . 42  
De Vries Robbé & Co., Gorinchem . . . . . 92  
Wiener & Co., Amsterdam . . . . . 93  
Winkelman, Amsterdam . . . . . 95

#### profielstaal

W. Bernet & Co., Amsterdam . . . . . 39  
„Rollo”, Den Haag . . . . . 42

#### staaldraad

W. Bernet & Co., Amsterdam . . . . . 39

### STAALCONSTRUCTIES

F. W. Braat, Delft . . . . . 86, 87  
Hensen, Rotterdam . . . . . 173  
„Holland”, Bergen op Zoom . . . . . 9  
Hovers, Tilburg . . . . . 10  
Van Kooten, Rotterdam . . . . . 40  
Machinefabriek „Voorwaarts”, Amsterdam . . . . . 12  
Pletterij Enthoven & Co., Delft . . . . . 41  
„Rollo”, Den Haag . . . . . 42  
Stork, Haarlem . . . . . 177  
Techn. Bureau Eekels, Amsterdam . . . . . 7  
De Vries Robbé & Co., Gorinchem . . . . . 92  
Werkspoor, Amsterdam . . . . . 43

### STALINRICHTINGEN

#### veevoederdrinkbakjes enz.

„De Etna”, Breda . . . . . 187

### STEEN (GEBAKKEN)

#### afdeksteen

Martin & Co., Amsterdam . . . . . 112  
Offerhaus & Co., Rotterdam . . . . . 50, 51  
Steenfabriek „St. Joris”, Beesel . . . . . 49  
„Tiglia”, Tegelen . . . . . 53  
Erven H. Trip, Utrecht . . . . . 33  
„De Valk”, Echt . . . . . 72

### baksteen

„Belvédère”, Maastricht . . . . . 44  
A. C. v. d. Hoek & Zn., Amsterdam . . . . . 48  
Nederlandsche Basalt Mij., Zaandam . . . . . 68  
Offerhaus & Co., Rotterdam . . . . . 50, 51  
Steenfabriek „St. Joris”, Beesel . . . . . 49  
„Tiglia”, Tegelen . . . . . 53  
„De Valk”, Echt . . . . . 72  
„Vlamovenstraatklinker”, Zeist . . . . . 20

### bouwaardewerk

Brouwer's Aardewerk „Vredelust”, Leiderdorp . . . . . 56  
„Chamotte Unie”, Geldermalsen . . . . . 46, 47  
„Tiglia”, Tegelen . . . . . 53

### holle steen

A. C. v. d. Hoek & Zn., Amsterdam . . . . . 48  
De Ridder & Co., Wassenaar . . . . . 243  
Silica en Ovenbouw Mij., Den Haag . . . . . 52  
Steenfabriek „St. Joris”, Beesel . . . . . 49

### tegels

„Chamotte Unie”, Geldermalsen . . . . . 46, 47  
„Intercodam”, Amsterdam . . . . . 111  
Martin & Co., Amsterdam . . . . . 112  
Joh. Michon, Utrecht . . . . . 129  
Nederl. Basalt Mij., Zaandam . . . . . 16  
Offerhaus & Co., Rotterdam . . . . . 50, 51

### vuurvaste steen

„Chamotte Unie”, Geldermalsen . . . . . 46, 47  
Steenfabriek „St. Joris”, Beesel . . . . . 49

### STEEN (NIET GEBAKKEN)

#### cementsteen

#### drijfsteen

Oosthoek, Den Haag . . . . . 31  
Erven H. Trip, Utrecht . . . . . 33

#### glazen bouwsteen

Sanders, Amsterdam . . . . . 148

#### kalkzandsteen

„Loevestein”, Gorinchem . . . . . 54  
Nederl. Basalt Mij., Zaandam . . . . . 68  
Roelfsema, Groningen . . . . . 55

#### kunststeen

„Albless”, Amsterdam . . . . . 78  
L. v. d. Berg, Schiedam . . . . . 45

### STEENGAAS EN HARINGGRAATSTAAL

Offerhaus & Co., Rotterdam . . . . . 50, 51

### STEENHOUWERKEN

R. van Dijk, Amersfoort . . . . . 57  
Weegewijs, Amsterdam . . . . . 58

### STEIGERWERKEN

Machinefabriek „Voorwaarts”, Amsterdam . . . . . 12  
Zeevenhooven & Co., Rotterdam . . . . . 13

### STOFFEERING

Meubelfabriek „Nederland”, Groningen . . . . . 238

### STOOKINSTALLATIES VOOR GROOTE

#### BEDRIJVEN

F. W. Braat, Delft . . . . . 192  
Van Essen, Hilversum . . . . . 183  
Zeevenhooven & Co., Rotterdam . . . . . 11

T

### TEEKEN- EN KANTOORBENODIGD.

#### HEDEN

Wed. Ahrend, Amsterdam . . . . . 4  
P. Rijnja, Amsterdam . . . . . 5

### TEGELS

#### gebakken

„Chamotte Unie”, Geldermalsen . . . . . 46, 47  
„Intercodam”, Amsterdam . . . . . 111  
Martin & Co., Amsterdam . . . . . 112  
Nederl. Basalt Mij., Zaandam . . . . . 68  
Offerhaus & Co., Rotterdam . . . . . 50, 51



## Alphabetisch register van de materialen en fabrikaten

### gegoten

Betondak, A r k e l.....	25
Beton Mû« „Grotius", Gorinche x n.....	28
Key's Asphaltfabriek, Rotterdam .....	18
„Martinit", A m s t e r d a m .....	60—62
„De Meteor", de Stees .....	29, 30
Joh. Michon, U t r e c h t.....	129
Nederl. Basalt My., Z a a n d a m .....	16
Nierstrasz, A m s t e r d a m .....	145
Schokbeton, Z w y n d r e c h t.....	32
Van Waning, R o t t e r d a m .....	36
Wemink's Beton My., L e i d e n .....	34, 35

### TELEFOON-CABINES

### TELEFOON-INSTALLATIES

Asto, Den H a a g .....	210
Nederl. Huistelefoon My., Den H a a g .....	217
P.T.T., Den H a a g .....	218, 219
Siemens, Den H a a g .....	215

### TERRASSEN

Gebr. Kramer, Rotterdam .....	73
Schokbeton, Z w y n d r e c h t.....	32

### TOCHTWERING

„Alropa", A m s t e r d a m .....	105
-----------------------------------	-----

### TRANSPORTMIDDELEN

#### auto's

Ford, A m s t e r d a m .....	15
-------------------------------	----

#### buizenpost

Asto, Den H a a g .....	210
Siemens, Den H a a g .....	211

#### inrichtingen

Jan Hamer & Co., A m s t e r d a m .....	178
Hensen, R o t t e r d a m .....	178
„Holland", Bergen op Z o o m .....	9
Hovers, T i l b u r g .....	10
Stork, Haarlem .....	177

#### klein spoorwegmateriaai

Techn. Bureau Eekels, A m s t e r d a m .....	7
---	---

#### lopende band

Asto, Den H a a g .....	210
„Electrostoom", Rotterdam .....	214
W. Goes, A m s t e r d a m .....	8
Hensen, R o t t e r d a m .....	173
Machinefabriek „Voorwaars", A m s t e r d a m .....	174

#### wagens

Werkspoor, A m s t e r d a m .....	43
------------------------------------	----

### TRAPPEN

#### van hout

H. A. van Waveren, A m s t e r d a m .....	14
--	----

#### van staal

Jan Hamer & Co., A m s t e r d a m .....	178
Hensen, R o t t e r d a m .....	173
H. A. van Waveren, A m s t e r d a m .....	14

#### van steen (granito)

Gebr. Steinke Jr., A m s t e r d a m .....	190
--	-----

#### van tegels

„Chamotte Unie", Geldermalsen .....	46, 47
„Intercodam", A m s t e r d a m .....	111
Martin & Go., A m s t e r d a m .....	112
Offerhaus & Co., Rotterdam .....	50, 61
„Tiglia", Tegelen .....	53

### TRIPLEX EN MULTIPLEX

Luterma, Rotterdam .....	119
„Ficus", Eindhoven .....	122
Ret Triplexhandel, U t r e c h t.....	120, 121

### TUINAANLEG- EN BENODIGDHEDEN

## U

### UURWERKEN

Siemens, Den Haag .....	211
-------------------------	-----

### VENTILATIE

#### apparaten

Siemens, Den H a a g .....	211
----------------------------	-----

### installaties

Becht & Dyserinck, A m s t e r d a m .....	209
F. W. Braat, D e l f t.....	192
„Stookindustrie", A m s t e r d a m .....	203
Wolter & Dros, A m e r s f o o r t.....	206
Zeevenhooven & Co., Rotterdam .....	11

### kanalen

Becht & Dyserinck, A m s t e r d a m .....	209
Hilarius-Rabus, A m s t e r d a m .....	82
Machinefabriek „Voorwaarts", A m s t e r d a m .....	174
„Martinit", A m s t e r d a m .....	60—62
„Terranova", H i l v e r s u m .....	64
H. J. Vermeulen, A m s t e r d a m .....	136

### ventilatiekappen

P. W. Braat, D e l f t.....	86, 87
Hilarius-Rabus, A m s t e r d a m .....	82
Henri Huinck & Alex Imhofe, Rotterdam .....	147
Joh. Michon, U t r e c h t.....	129
„Nebima", Haarlem .....	76
Techn. Bureau „Herbu", A m s t e r d a m .....	69
Sanders, A m s t e r d a m .....	148

### ventilatoren

Addicks, Nümege n .....	208
Becht & Dyserinck, A m s t e r d a m .....	209
Prod. en Grondst. Handel My., A m s t e r d a m .....	133
Siemens, Den H a a g .....	211
Techn. Bureau Eekels, A m s t e r d a m .....	7
Techn. Bureau „Herbu", A m s t e r d a m .....	69
Zeevenhooven & Co., Rotterdam .....	11, 13

### VERBLENDSTEEN

### VERF (zie schiïderwerken)

### VERKEERSSIGNALEN

Asto, Den H a a g .....	210
Siemens, Den H a a g .....	211
Techn. Handel My., Den H a a g .....	212

### VERLICHTING

#### armaturen

„Electrostoom", R o t t e r d a m .....	214
Siemens, Den H a a g .....	211

#### instalaties

#### lichtreclame

#### neon

Siemens, Den H a a g .....	211
----------------------------	-----

#### straatverlichting

#### tooneelverlichting

### VERWARMING

#### electrische verwarming

„Electrostoom", R o t t e r d a m .....	214
Siemens, Den H a a g .....	211

#### haarden en kachels

Becht & Dyserinck, A m s t e r d a m .....	182
„Buderus", Den H a a g .....	186
„De Etna", B r e d a.....	207
Maatschappij van Gasmeters, Dordrecht.....	222
Winkelman, A m s t e r d a m .....	95

#### installaties voor centrale verwarming

F. W. Braat, D e l f t.....	192
Heringa & Wuthrich, Haarlem .....	195
Paff, A m s t e r d a m .....	184
„Stookindustrie", A m s t e r d a m .....	203
Wolter & Dros, A m e r s f o o r t.....	206

#### ketels

Addicks, Nümege n .....	242
„Buderus", Den H a a g .....	193
„Imenexco", L e i d e n .....	225
Radiatoren Handel My., A m s t e r d a m .....	198
Rodenhuis & Verloop, A m s t e r d a m .....	202
Stork & Co., H e n g e l o .....	204
Werkspoor, A m s t e r d a m .....	43

#### kolenstokers (autom.)

Verwarmings My., U t r e c h t.....	205
-------------------------------------	-----

#### luchtverwarming

Addicks, N y m e g e n .....	191
Becht & Dyserinck, A m s t e r d a m .....	209
F. W. Braat, D e l f t.....	192
Siemens, Den H a a g .....	211
Techn. Bureau „Herbu", A m s t e r d a m .....	69
Wolter & Dros, A m e r s f o o r t.....	206
Zeevenhooven & Co., R o t t e r d a m .....	11

## 26 A












































































































































# Wernink's Betonpaal N.V., Leiden

Telefoon: 2760 (2 lijnen)  
 Telegramadres: Wernink-Leiden  
 Postrekening: 227467  
 Bankiers: Amsterdamsche Bank, Leiden  
 Kantooruren: 8-12 en 1.30-5.30, Zaterdags 8-12.30

**Uitvoering van Fundaties in Gewapend beton**  
**Fabriek v. Beton Heipalen en Beton Oplangers**



Houten paal met oplanger

Afgehakte kop met wapening opgebogen

Wapening van funderingsbalk en oplanger in één gevlochten

Oplanger met funderingsbalk gereed



## FABRIKATEN:

### Wernink's Beton Oplangers

Voorradige lengten:

1 m, 1½ m, 2 m, 2½ m, 3 m, 3½ m, 4 m, 4½ m en 5 m.

Iedere andere maat op bestelling.

Voordeelen:

1. Geen kostbaar grondwerk.
2. Geen drooghouden van een bouwput.
3. Gemakkelijk heien.
4. Gelegenheid tot inspectie der paalkoppen.
5. Geen luchtkussens tusschen paalkoppen en oplangers.
6. Weinig hakwerk.
7. Geen last van scheuren of breken.

### Wernink's Beton Heipalen

worden op bestelling in alle lengten vervaardigd van gewapend beton en indien noodig op zeer korten termijn. Deze palen worden geleverd met ronde, vierkante, zes-kante en achtkante doorsneden.

## WITBOORPALEN


Uitvoering van nieuwe fundaties; herstelling en versterking van oude fundaties door het gehele land met behulp van boorpalen.

Draagvermogen:

20, 25, 30 en 40 ton voor normale uitvoering;

40, 50 tot 100 ton en hooger voor uitvoering met vergrooten voet.


Uitvoering van elke gewenschte lengte van paal is mogelijk in zeer kleine ruimten met een werkhoogte van 2 m.





# N. V. Betondak, Fabrik van Bouwmaterialen Arkel

Kantoor: Gorinchem  
Telefoon: Gorinchem 118  
Telegramadres: Betondak  
Postrekening: 76740  
Bankiers: De Twentsche Bank




Heiwerk met gecentrifugeerde Arkel betonpalen



Gecentrifugeerde gewapend beton buisleiding



Bimsbetondak



Arkelblokvloer

Deze fabriek is gelegen in het centrum van ons land, aan spoor, grootvaarwater en autoweg, gunstig gesitueerd voor levering naar alle plaatsen in Nederland.

Zij fabriceert:

## **GECENTRIFUGEERD GEWAPEND BETON**

Heipalen met of zonder Sprengerpunten.

Verlichtings- en lantaarnmasten.

Telefoon- en telegraafmasten.

Spoor- en tramnetmasten.

Buizen voor pers- en waterleidingen, duikers enz.

## **BIMSBETON**

Blokvloeren.

Plaatvloeren.

Kassetten plaatdaken met of zonder isolatiekanalen.

Vlakke plaatdaken.

Balkonplaten.

Kolom- en balkbekleedingen.

Holblokstenen voor wanden.

Cementstenen voor wanden.

## **GEWAPEND BETON**

Schuttingen, damwanden.

Hek-, afrasteringspalen.

## **STAMPBETON IN BASALTINE, GRINT-BETON**

Trottoirtegels, banden, boomkransen.

Rijwegtegels, keerplanken.

Riolen, putten, kolken.

## **DIAMANTBETON**

Tegels met extra sterke niet roestende slijtlaag.

Banden met extra sterke slijtlaag.

Vloer, wandbeploistering voor zwaar slijtproces.

## **DAKVILT**

Javavilt, teervrij, in meerdere dikten.

Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar onze prospecti, welke op aanvraag aan belanghebbenden gaarne worden toegezonden.





# Christiani & Nielsen's Gewapend-Beton Mij N.V.

## 's-Gravenhage




Koninginnegracht 29

Telefoon: 112015 \*

Postrekening: 58882


Bankiers: Amsterdamsche Bank



Platen en steenen voor wanden, vloeren, daken, ketels, reservoirs, enz.



Ter plaatse gestort op vloeren en daken



Schalen voor leiding-isolatie



Ter plaatse gestort om leidingen

### CELLENBETON

#### Bereiding

Cellenbeton is een anorganisch isolatiemateriaal en isoleerend bouw materiaal, dat wordt gemaakt door schuim te mengen door een mortel, bestaande uit Portland-cement, water en eventueel zand.

Cellenbeton is dus opgebouwd uit kleine cellen, welke door dunne wandjes van elkaar gescheiden zijn en waarin lucht is opgesloten.

Cellenbeton wordt in Nederland vervaardigd in de Cellenbetonfabriek te Veur en zoo mogelijk op het werk, door het direct ter plaatse te storten.

#### Eigenschappen

De belangrijkste eigenschappen van cellenbeton zijn: Gering gewicht, groot isoleerend vermogen, groot geluiddempend vermogen, bestendigheid tegen het weer, zeer weinig wateropname, vorstbestendigheid, bestendigheid tegen hoge temperatuur, duurzaamheid, gemakkelijk te bewerken.

#### Gewicht en vastheid

Cellenbeton wordt gemaakt in gewichten van 300—1200 kg per m<sup>3</sup> al naar gelang welk isoleerend vermogen of welke drukvastheid vereischt wordt.

#### Isoleerend vermogen

Cellenbeton heeft door het groote aantal afgesloten cellen (90 % bij s.g. 0.25) een groot isoleerend vermogen, zoowel tegen warmte als tegen koude.

Het warmte-isoleerend vermogen neemt af, naarmate het soortelijk gewicht toeneemt. De warmtegeleidingscoëfficiënt  $\lambda$ , bij een gemiddelde temperatuur van 0° C., is door verschillende deskundigen bepaald. Voor Cellenbeton s.g. 0.3 is deze 0.049.

#### Geluiddempend vermogen

Onderzoekingen van verschillende deskundigen hebben bewezen, dat cellenbeton een buitengewoon groot geluiddempend vermogen heeft. Een 8 cm dikke afgewerkte cellenbetonmuur met een gewicht van 113 kg/m<sup>2</sup> isoleert 54 decibell.

#### Bestendigheid tegen het weer

Cellenbeton neemt weinig vocht op, terwijl het vermogen om opgenomen vocht weder af te geven zeer groot is. Cellenbeton is dan ook volkomen bestand tegen vorst, hetgeen door bevroeringsproeven is bewezen.

#### Bestendigheid tegen hoge temperatuur.

Cellenbeton is beton, dus *brandvrij*!

#### Duurzaamheid

Cellenbeton kan niet rotten of verstikken; evenmin wordt het aangetast door insecten, zwammen, enz.

#### Soorten en afmetingen

De lichtere soorten cellenbeton (s.g. 0.3-0.5) zijn voor temperatuurisolatie.

*Platen*, normaal formaat 50 × 25 cm.

*Steenen*, normaal formaat 12 × 25 cm; ook conisch.

*Schalen*, lengte 35 cm, om de buizen passend.

*Flensskappen* en andere vormstukken.

De zwaardere soorten cellenbeton zijn voor bouwdoeleinden en geluidisolatie.

*Gewapende Dakplaten*, s.g. 0.7—1.1 max. overspanning 2.50 m, normale breedte 50 cm.

*Bouwsteen*, s.g. 0.9—1.2 in elke gewenschte maat, normaal 12 × 25 cm.

*Platen voor Geluidisolatie*, s.g. 0.6—1.1, in elke gewenschte maat, normaal 50 × 25 cm, dik 5, 7, 10½, 12 en 14 cm.

Alle soorten kunnen op daken, vloeren en om grondleidingen *ter plaatse worden gestort*.




# N.V. Kalkfabriek v/h Van Dijk & Co., Dordrecht

## Filialen:

Leiden: Tel. 2735  
Brielle: Tel. 102  
Zierikzee: Tel. 101

Telefoon: 3441, Dordrecht  
Telegramadres: Kalkfabriek  
Postbus: 55  
Postrekening: 95824  
Bankiers: Rotterdamsche Bankvereniging,  
kantoor Dordrecht



## RONDE BETONRIOLEN MET PLATTEN VOET

Ø 10—12—15—20—22½—25—30—40—50—60 cm

Drukweerstand


100% boven de Normalisatievoorschriften

Speciale machinale vervaardiging  
volgens

Centrifugaalsysteem,

waardoor uiterst dichte samenstelling en  
gladde binnenwand.

*Bestrijking met asphalt e. d. wordt hierdoor  
overbodig.*





# Betonmaatschappij „Grotius” N.V. Gorinchem

Kantoor en Fabrieken: Spijk Z.H.  
Telefoon: 286, na automatisering 613  
Telegramadres: Grotius, Gorinchem  
Bankiers: Rotterdamsche Bankvereniging

## TROTTOIRTEGELS, INRITSTEENEN

De tegels worden geleverd in afmetingen  $25 \times 25$  en  $30 \times 30$  cm, in dikten van 4 tot 10 cm, met bijbehorende halve tegels met en zonder vellingkant.

De inritsteen worden geleverd in afmetingen  $21 \times 10\frac{1}{2}$ , dik  $6\frac{1}{2}$  cm.

De samenstelling is als volgt:

1. Kunstmatig Portlandcement.
2. Scherp en zuiver rivierzand.
3. Grind, basalt en quenast.

De grind is zuiver gewassen materiaal.

De basalt en quenast worden in groote afmetingen aangevoerd en in eigen brekerij op het fabrieksterrein op de juiste korrelgrootten gebroken.

Voordeelen van dit systeem zijn:

- a. Er ontstaat een materiaal, waarbij een goede verhouding in kubusvormige en platte stukken wordt verkregen.
- b. Er ontstaat een materiaal met uitsluitend schoone breukvlakken.

Als resultaat ontstaat een product met een groote dichtheid, hooge druk- en trekvastheid, waarvan de natuursteen een volkomen aanhechting aan de mortel heeft.

De juiste verhoudingen der grondstoffen, de duur der menging e.d. zijn bepaald aan de hand van beproevingen, die in het fabriekslaboratorium geschieden; hierin wordt regelmatig de kwaliteit der verse producten onderzocht, waardoor een goede controle over het fabricaat ontstaat.

De tegels worden machinaal gestampt met behulp van moderne stampers. Valhoogte en gewicht van de stamper is proefondervindelijk bepaald.

Na het stampen blijven de tegels in het fabrieksgedouw, totdat zij die vastheid hebben verkregen, waarbij het buiten optassen geen nadeelige gevolgen meer kan opleveren (zonneshijn, strenge koude).

De tegels worden geleverd op de eischen door onze afnemers gesteld.

De normale kleur is zwart-grijs; zij kunnen echter in alle kleuren worden geleverd.

Voor de kleurvastheid wordt ingestaan.

## BETONRIOLEN

Worden geleverd in de afmetingen op de normaalbladen vermeld.

Eventuele wapening volgens te verstrekken tekening.

Samenstelling en verwerking der beton als boven reeds omschreven; echter wordt geen basalt en quenast in de specie verwerkt.

De vervaardiging geschiedt met behulp van elektrische stampers en vybrodijne's: de laatste werkwijze garandeert een volkomen waterdichte buis.

## TROTTOIRBANDEN, OPSLUITBANDEN, HEKPALEN, ENZ.

Worden geleverd in de afmetingen op de normaalbladen vermeld en volgens te verstrekken tekening. Met en zonder wapening.

Samenstelling en verwerking der beton als onder trottoirtegels omschreven.

De vervaardiging geschiedt met behulp van elektrische stampers en vybrodijne's.

Beide werkwijzen garandeeren producten met hooge vastheden.

## DRIJFSTEENEN, BIMSPLATEN.

De steenen worden geleverd in de afmetingen  $25 \times 12$  cm, in dikten van 5, 6, 7 en 9 cm.

De platen worden geleverd in de afmetingen  $100 \times 33$  cm, in dikten van 5, 6 en 7 cm.

$20 \times 33$  cm, in dikten van 5 en 6 cm.

De samenstelling is als volgt:

zuiver bimszand

kunstmatig portlandcement.

De bimsproducten zijn zuiver scherpkantig en bezitten een groote hardheid.

## KWALITEIT

### VAN GELEVERDE MATERIALEN

Onderzoek Koning & Bienfait No. 125579/583

Directie Rijkswaterstaat

Beton tegels, dik 4.5 cm.

Breekbelasting 1470 kg.

Drukweerstand 857 kg/cm<sup>2</sup>.

Weerstand tegen afslijting 1.8 mm.

Valhoogte, waarbij tegel scheurt 15 cm.

Wateropname 5 %.

Onderzoek Koning & Bienfait 124717

Directie Rijkswaterstaat

Betontegels, dik 8.0 cm.

Drukweerstand 810 kg/cm<sup>2</sup>.

Onderzoek Koning & Bienfait No. 125152

Directie Rijkswaterstaat

Basaltinetegels, dik 4.5 cm.

Drukweerstand 1199 kg/cm<sup>2</sup>.

Onderzoek Directie Gemeentewerken Haarlem

Belasting op betonriool  $40 \times 60$  cm.

4200 kg niet gebroken.

4820 kg idem.

4820 kg idem.

5600 kg gebroken

4820 kg niet gebroken.

4820 kg idem.

4820 kg idem.


4820 kg idem.



# N.V. Betonfabriek „De Meteor”, De Steeg



Telefoon: Velp 3341  
Telegramadres: Meteor de Steeg  
Postrekening de Steeg: 54086  
Bankiers: Geld. Credietvereniging (Kantoor Velp)



## STELCONVLOEREN

### Toepassingen

Bedrijfsvloeren in fabrieken, ketelhuizen, opslagplaatsen, truckbanen in de fabrieksgebouwen en op de terreinen;  
bestratingen op haven- en fabrieksterreinen, met speciale constructie tussen spoorrails;  
bekledingen van bunkers, sluishoofden, bruggen en stuwten.

### Uitvoering

met tegels  $30 \times 30$  cm, dik 1, 3, 5 of 7 cm,  
platen  $60 \times 120$  cm tot  $200 \times 200$  cm, dik 8-12 cm,  
of naadloze, ter plaatse aan te brengen bekledingen.  
De *stijtlagen* van de tegels, platen of bekledingen zijn: Stelcon-Ankerplaten, voor zwaar bedrijf en hoge temperaturen.

Stelcon-Panterslijtlaag, tegen slijtage door transport of stroomschuring.

Stelcon-M.S. slijtlaag, voor roestvrije of gekleurde vloeren.

Stelcon-L.T. slijtlaag voor licht transport.

Stelconvloeren zijn sterk en blijven vlak; voor het transport over de vloeren betekent dit: snel en goedkoop.

## TEGELS EN INRITSTEENEN

### Afmetingen

30/30 cm, dik 3, 4,  $4\frac{1}{2}$ , 5, 6 en 7 cm.

25/25 „ „  $7\frac{1}{2}$  of 8 cm.

21/10 $\frac{1}{2}$  „ „  $6\frac{1}{2}$  of 7 cm.

Vervaardigd van kwarts of basaltbeton in grijze kleur.  
In de kleuren rood, bruin of paars, voor terrassen, schoolpleinen, trottoirs of rijwielpaden, ter betere aansluiting aan de architectuur, het stadsbeeld, of landschap.

In de kleuren wit, geel of zwart voor vluchtheuvels.

## TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN

In alle afmetingen vervaardigd van pneumatisch gestampt kwarts of basaltbeton.

Ter bescherming kan de Stelcon-Pantser- of Stelcon-M.S.-slijtlaag worden toegepast.

Voor opsluitbanden worden hiervoor ook Stelcon-ankerplaatstrippen gebruikt.

Een deklaag van Articongraniet verhoogt het esthetisch effect.

## PALEN EN SCHUTTINGEN


In vele afmetingen.

Speciaal wordt gelet op een kantige afwerking en een deugdelijke fabricage. Weerbestendigheid gegarandeerd.

## RIJWIELBLOKKEN

Ned. octrooi aangevraagd.

Formaat 30/60 cm met 1 gleuf, 30/75 cm met 2 gleuven.  
Een eenvoudige praktische en goedkope oplossing voor het parkeren van rijwielen. Indien buiten gebruik is de ruimte vrij voor voet- en rijverkeer en verstoren zij de architectuur niet.






# N.V. Betonfabriek „De Meteor“, De Steeg



Telefoon: Velp 3341  
Telegramadres: Meteor de Steeg  
Postrekening de Steeg: 54086  
Bankiers: Geld. Credietvereniging (Kantoor Velp)



## ARTICON CONSTRUCTIEDEELEN

Constructieonderdelen van gewapend beton, welke aan aesthetische eischen moeten voldoen, worden vervaardigd van Articon. Door verwerking van verschillende natuursteensoorten (b.v. graniet, cyaniet) in de deklaag en de toepassing van een der vele bewerkingsmethoden als: frijnen, bouchardeeren of slijpen, is ieder gewenscht effect bereikbaar. Toegepast voor: traptreden, plinten, raamdorpels, muurafdekplaten, versieringselementen, volgens teekening of eigen ontwerp.

## KLINKERBETONBLOKKEN

(Ned. Octrooi Nr. 19630). Formaat 42/21½/14 cm. De forsche bestratingseenheid van pneumatisch gestampt beton, bekleed met 4 vlamovenstraatklinders. Weinig verzakking en toch de voordeelen van een klinkerbestrating.

Toegepast voor straten, losplaatsen, opritten, industrie en marktterreinen.

## ZESKANTE ZUILEN

Diameter 30 of 25 cm.

Hoogte 15, 20, 25, 30, 35 of 40 cm.

Voor oeverbekleding — een Nederlandsch product, hetwelk basaltzuilen kan vervangen.

Speciale voordeelen:

Te verwerken door ongeschoolde krachten.

Weinig voorzorgen te nemen tegen gronduitspoeling.

Een puinlaag onder de zuilen is niet noodig.

## KEERMUREN

Voor perrons, beschoeiingen, dijksverhooging, kolenkeering enz. Hoogte varieerend van 0.50 m tot 4 m, lengte 60 cm.

Voor keering van kolen of ander stortgoed kunnen de wanden los op den grond worden gezet.

## KOKERS

Voor kabels, verwarmingsleidingen enz. in vele vormen en afmetingen. Door toepassing van losse deksels is het inspecteren en het opsporen van fouten eenvoudig. De koker met inwendige afmeting 15/25 cm is uit voorraad te leveren.

## DEKZERKEN

Vervaardigd van pneumatisch gestampt basaltbeton en voorzien van een Stelcon slijtlaag of een deklaag van Articongraniet. Afmetingen vanaf 10/30 cm tot 30/100 cm.

## RIOLEN

Verkrijgbaar in de gebruikelijke afmetingen.

UITVOERIGE BROCHURES EN INLICHTINGEN OP AANVRAAG.





# Oosthoek & Zoon N.V. 's-Gravenhage

Kantoor: Waldeck Pyrmontkade 137  
Telefoon: 334035 (3 lijnen)  
Postrekening: 66785  
Bankiers: De Twentsche Bank

Dakpannenfabriek, Tegel en Riolenfabriek  
Alphen a/d Rijn  
Telefoon: 28

Betonfabriek en Bimsbetonfabriek  
Zoeterwoude  
Telefoon: 1824 Leiden

**Gevestigd 1823**



Markthallen, Amsterdam

Onze fabrieken zijn in het centrum van ons land aan groot vaarwater en autowegen gelegen, zoodat wij gemakkelijk en spoedig de materialen franco werk kunnen leveren.


## AFDEELING BIMSBETON

Kassettenplaten voor daken  
Vlakke kanaalplaten voor vloeren  
Holle balken voor koestalzolders  
Balkonplaten  
Drijfsteen voor wanden

## BIMSKIES

wordt door ons machinaal gewasschen, gezuiverd en op iedere gewenschte korrelgrootte gebroken.

Vraagt onze prijzen met en zonder montage.



Lengte kass. plaat in cm	Kassettenplaten gewenschte plaatdikte volgens G.B.V. 1930 bij een nuttige belasting in kg/m <sup>2</sup> van :					Lengte kanaal- plaat in cm	Kanaalplaten gewenschte plaatdikte volgens G.B.V. 1930 bij een nuttige belasting in kg/m <sup>2</sup> van :					Eigen gewicht kass. plaat in kg/m <sup>2</sup>	Dikte plaat in cm	Eigen gewicht kan. plaat in kg/m <sup>2</sup>
	100	150	200	250	300		200	250	300	350	400			
100	5	5	5	6	7	100	6 <sup>5</sup>	6 <sup>5</sup>	7	8	9	40	5	
130	5 <sup>5</sup>	6	6	7	8	130	6 <sup>5</sup>	7	8	9	10	44	5 <sup>5</sup>	
170	6	6 <sup>5</sup>	7	8	9	170	7	8	9	10	11	48	6	
200	6 <sup>5</sup>	7	8	9	10	200	8	9	10	11	12	52	6 <sup>5</sup>	65
240	7	8	9	10	11	240	9	10	11	12	13	56	7	70
280	8	9	10	11	12	280	10	11	12	13	14	65	8	75
320	9	10	11	12	13	320	11	12	13	14	15	73	9	85
350	10	11	12	13	14	350	12	13	14	15	16	80	10	95
												90	11	110
												100	12	125
												110	13	140
												120	14	155
													15	170
													16	180





# N.V. „Schokbeton” - Zwijndrecht

Lindtsche Haven

Telefoon: 4268 na 18 uur 5028 en 3453

Postrekening: 200150

Bankiers: De Twentsche Bank

## SCHOKBETON

is beton welke volgens de schokwerkwijze Ned. Octrooiaanvraag van de N.V. Schoktechniek te Zwijndrecht verwerkt wordt, doch uitsluitend voor betonmaterialen welke op de fabriek vervaardigd worden. De modellen of mallen van alle te maken voorwerpen worden op een z.g. schokmachine bevestigd, deze worden dan gevuld met beton, en dan aan een, voor ieder voorwerp verschillend, aantal schokken onderworpen. Zoodra het werkstuk gereed is wordt het, onverschillig van welk profiel, direct ontkist en kan met hetzelfde model onmiddellijk een volgend gemaakt worden.

Het voordeel van deze beton is de groote dichtheid met een minimum cementgebruik en een maximum aan kwaliteit.

De verschillende voorwerpen welke volgens deze werkwijze door ons vervaardigd worden, zijn de navolgende:

### RAMEN

Ramen uitgevoerd in schokbeton zijn absoluut vrij van krimp-scheuren en kunnen door de zeer hoge kwaliteit van het materiaal in kleine profielen geleverd worden.

Kozijn zoowel als raam worden in beton vervaardigd. Daar voor de draaipunten, sluiting en uitzethaken roestvrij staal genomen wordt kan men werkelijk spreken van geheel onderhoudvrij en derhalve ongekend duurzaam.

### LICHTKAPPEN

De lichtkappen worden gevormd met spanten, nok, voetstukken en glasroeden.


De ruiten worden op de roeden gelegd in de bitumeplastic en daarna vastgeklemd met een koperen glaspennetje. De constructie is dan reeds waterdicht doch wordt ten overvloede nog afgedekt met een strook bitumeweefsel welke op het glas wordt vastgebrand. Op de door ons te leveren lichtkappen verstrekken wij 10 jaar garantie.

### LEGRAMEN

In combinatie met onze betonlichtkappen vervaardigen wij ook legramen van schokbeton. Deze ramen zijn niet onderhevig aan werking of roesten, verlangen geen onderhoud en kunnen desgewenscht geheel in 't wit of in verschillende kleuren vervaardigd worden.

## GLASROEDEN

Van de glasroeden laten wij nog een afbeelding zien en om een juist beeld te geven van het voor beton zeer kleine profiel dient medegedeeld te worden, dat het eigen gewicht ca. 6 kg per m is.



## DRAINATATEGELS

Is een tegel speciaal bestemd voor terrassen en heeft de eigenschap om water direct door te laten. Aan de onderzijde bevinden zich kanalen welke onderling met elkaar in verbinding staan en zodoende een behoorlijken afvoer van het water waarborgen. Deze tegels kunnen desgewenscht in kleur geleverd worden. Ze zijn eveneens uitmuntend geschikt voor tennisbanen.

## HAGAVLOEREN

Met de hagabalken zijn diverse constructies mogelijk. De balken zijn tot een lengte van 12 m leverbaar en dienen dus voor groote overspanningen. Zij hebben dan tevens het groote voordeel van een belangrijke geluidsisolatie. Bij de toepassing hebben wij zeer veel succes van een combinatie tusschen grint- en bimsbeton.

## BIMSBETONDAKEN

Worden in een speciaal daarvoor ingerichte fabriek vervaardigd en wel in de bekende drie soorten n.l. *Kassettenplaten*, *Kassettenplaten met kanalen* en *Vlakke platen met kanalen*.

Alle daken worden naar tekening gemaakt. Voor de kantstukken leveren wij speciale stukken ter lengte van 2 m van geschokte grintbeton.

Door daarboven de overgang van waterdichte bedekking met kantstuk af te branden met bitumeweefsel wordt een ideale constructie verkregen die zich geheel aan de moderne bouwwijze aanpast.



# N.V. Maatschappij tot Vervaardiging en Levering van Bouwmaterialen v/h De Erven H. Trip, Utrecht




Kantoor: Oude Gracht 79

Fabriek: Groeneweg

Telefoon: 10038 en 14153

TECHNISCH LEIDER: Ir. J. H. N. BOL



## BETONWERKEN

Ontwerpen en uitvoeren van werken in gewapend beton.

## GRIND EN BASALTBETONWAREN

*Buizen.* Maten volgens Normalisatievoorschriften.

*Ringen en Bodemstukken.* Inwendig diam. 80, 100, 115, 125, 150, 175 en 200 cm.

Hoogte 50, 75, 100 cm.

*Septic-Tanks.* Systeem „de Man”, met ingebouwde overstort.

Werkende inhoud: 1<sup>6</sup>, 2<sup>6</sup> en 3<sup>6</sup> m<sup>3</sup>.

Systeem zonder ingebouwde overstort.

Inhoud: 2, 2<sup>5</sup>, 3<sup>5</sup> m<sup>3</sup>.

*Kolken.* Maten volgens Normalisatievoorschriften.

*Monierputten.* Met inhoud van 1<sup>5</sup> tot 5 m<sup>3</sup>.

*Trottoirbanden.* In diverse maten.

*Opsluitbanden.*

*Kabelkokers.*

*Schuttingen.*

*Damwanden.*



## BIMSBETON

*Drijfstenen.* 12 × 25 cm, dik 5, 6, 7 en 9 cm.

*Bimscementplaten.* 33 × 100 cm, dik 5 en 6 cm.  
20 × 33 cm, dik 5 cm.

## BETONDRAINEERBUIZEN

Inwendig diam. 5 en 6 cm met werkende lengte van 33<sup>5</sup> cm.

Inwendig diam. 8 en 10 cm met werkende lengte van 50 cm.


Deze buizen te gebruiken voor landerijen, vliegvelden, sportterreinen en ondergrondse bevoeiingen.

## BETONFILTERBUIZEN

Voor waterleidingfilters; o.a. toegepast te Bergen en Castricum door N.V. Prov. Waterleidingbedrijf.

## MUURAFDEKKINGEN

Vervaardigd van beton bedekt met „Fortoliet” beton-emaille; werkende lengte pan 33½ cm; muurbreedte max. 27 cm.



## MUURBESPUITING

Beton-emaille „Fortoliet”, een naadloze wandbekleding in effen en genuanceerde kleuren.

# B O U W M A T E R I A L E N

Beton 33



# N.V. Wernink's Beton Maatschappij, Leiden

Telefoon: 2760 (2 lijnen)  
 Telegramadres: Wernink-Leiden  
 Postrekening: 1471  
 Bankiers: Amsterdamsche Bank, Leiden  
 Kantooruren: 8-12 en 1.30-5.30, Zaterdags 8-12,30

## UITVOERING VAN ALLE BOUWWERKEN FABRIEK VAN BETONARTIKELEN




Fabrieksgebouw Handels-  
 kamer „Haka”, Jutphaas




Openbaar Slachthuis Gemeentewerken, Den Haag



Hoogeboomsbrug te Montfoort. Prov. Waterstaat, Utrecht



Hoofdgebouw „De Telegraaf”, Amsterdam



Type N. P. Hoogte 16<sup>5</sup> cm., breedte 16<sup>5</sup> cm.



Type W. P. Hoogte 10 cm., breedte 25 cm.

### Afdeeling: Bouwwerken.

Uitvoering van alle voorkomende:

*Bouwwerken.*

*Gewapend-betonwerken.*

*Hei-, Grond- en Metselwerken.*

*Waterwerken.*

*Bruggen.*

*Kraanbanen.*

*Kademuren.*

*Fabrieken.*

*Magazijnen.*

*Utiliteitswerken.*

### Afdeeling: Fabriekswerk.

Norma-Betonbalken dienen tot het op zeer eenvoudige wijze samenstellen van holle vloeren en daken van gewapend-beton, zonder daarbij gedurende meerdere weken last te ondervinden van bekisting en stempels. Zij worden eenvoudig naast elkander in het werk gelegd; over het geheel wordt een deklaag aangebracht van 2 respectievelijk 4 cm beton, de bewapening hiervan wordt bevestigd aan uit de balken stekende beugels.

Voordeelen zijn: hoge kwaliteit der balken, daar deze onder scherpe contrôle steeds door dezelfde arbeiders in de fabriek worden vervaardigd; snelle bouw, daar de balken vooraf gereed gemaakt en daarom direct verwerkt kunnen worden; vlugge afwerking der geheele constructie wegens het afwezig zijn van alle bekisting; gemakkelijke montage door ongeschoolde arbeiders; groot isoleerend vermogen ten opzichte van geluid en temperatuurverschillen; hygiënisch en brandvrij.

De Norma-betonbalken zijn met viervoudige zekerheid berekend.








Ronde rioolbuizen



Eivormige rioolbuizen




Groote ronde rioolbuizen




Trottoirtegels



Trottoir- en opsluitbanden



Vluchtheuvels



Keerwanden



Perronkeermuren



Verkeerspunaises



Grens- en merkpalen



Norma- betonbalken



Damplanken

### Ronde, ei- en ellipsvormige rioolbuizen

Alle genormaliseerde en andere gebruikelijke maten. Grootere profielen zijn: Ø 80, Ø 90, Ø 100, Ø 125, Ø 150, Ø 180, eivormig 110/165 en 120/180 en ellipsvormig 150/100 met belastingen tot 10.000 kg per m<sup>2</sup>.

### Trottoirtegels

25 × 25 cm en 30 × 30 cm, dikte 4, 4½, 5 en 8 cm. Voor trottoirs, schoolpleinen, fabrieksplaatsen, fabrieksvloeren, rijwielpaden, enz. in grijze, witte, roode en zwarte kleur.

### Trottoirbanden

In „Gewassen” basalt- en „Gebouchardeerd” graniet-uitvoering, gegarandeerde druk 1000 kg/cm<sup>2</sup>; 2 jaar garantie tegen elke beschadiging. Staalbeton- en carborundumbetonbanden. Opsluit- en Hoekbanden.

### Asfalttegels

25 × 25 cm en 30 × 30 cm, dikte 3, 4, 4½ en 5 cm worden gelegd op niet-afgewerkt beton, doch kunnen ook op zand gelegd worden. Voor fabrieksvloeren, brugdekken, binnenplaatsen, straten, enz.

### Keermuren

Voor kolenparken en opslagplaatsen van elk soort los materiaal. Hoogte 100, 150, 200, 250 en 300 cm, iedere andere maat op bestelling; breedte 60 resp. 100 cm.

Voor perrons hoog 33+, 60+, 70+, 90+ en 112+. Bovenkant Spoor. Breedte 60 cm.

Voor los- en laadplaatsen speciaal verzwaarde profielen voor een wioldruk tot 4000 kg en een gelijkmatig verdeelde belasting van 15000 kg per m<sup>2</sup>.

Uitvoering zoowel in „Paradox” keermuren als met normale wanden.

### Vluchtheuvels

Trottoirbanden en blokken voor verkeersstrepen met rubber deklaag. Kleuren wit, zwart en oranje.

### Damplanken

In elke gewenschte hoogte, breed 25 tot 50 cm.

### Ringen

Voor fundeeringen met een diameter van 80, 100, 115, 125, 150, 200 en 250 cm, hoogte 75 resp. 100 cm.

### Zeskantige zuilen voor oeverbescherming

#### Grens- en Merkpalen

#### Verkeerszuilen

#### Verkeerspunaises

#### Pekelbakken

#### Kanalen voor verwarmingsbuizen en kabels

#### Kabelafdekplaten

#### Railplaten

#### Putten en Septictanks



# N.V. Kon. Rotterdamsche Betonijzer Maatschappij v/h van Waning & Co., Rotterdam Z

**Gevestigd 1888**

Nijverheidstraat 53

Telefoon: 21094 (2 lijnen)


Telegramadres: Waning-Betonijzer

Filiaal: Enschedé, tel. int. 3588

Postrekening: 5118 Rotterdam



Kantoorgebouw van den Postcheque- en Girodienst, Den Haag  
(Luchtfoto K. L. M.)



Palenveld Silo Maashaven, Rotterdam 800 stuks, lang 18 m



Riolen: Fabriek te Krimpen a/d IJssel (gedeelte)



Gewapend beton keerwanden

## Aannemers

van alle werken in gewapend beton, complete bouw van burgerlijke- en waterbouwkundige werken.

Uitgevoerde bouwwerken o.a.:

Postcheque en Girodienst, Den Haag

Zwembad te Ede

Modemagazijn Voss te Arnhem

Bagageloods Rott. Lloyd, Rotterdam

Watertorens, enz.

Waterbouwkundige werken o.a.:

Kaaimuurversterking Harwich-steiger H. v. Holland.

Stuw met waterkrachtcentrale in de Roer te Roermond.

Steigers.

## Gewapend Beton Paalfundeeringen

Bij het maken van gewapend betonpalen zijn in acht te nemen:

de constructie

de betonverhouding

de vervaardiging

en daarna het inheien.

In het algemeen verdienen massieve gewapend betonpalen de voorkeur.

Een groote rol bij het heien spelen de zwaarte van het blok en het tempo der slagen.

Wij beschikken over een Menck en Hambroek heisting met 4 tons stoomblok, krachtige spuitinstallatie en een passende ponton.

## BETONARTIKELEN

Verder leveren wij gewapend beton keerwanden in alle maten, beton damwanden, basaltine-, quenast- en beton trottoirbanden, tegels, schuttingen enz.

Eivormige riolen van  $150 \times 225$  cm tot  $25 \times 37.5$  cm.

Ronde buizen van diam. 200 cm tot diam. 10 cm.

Speciaal geconstrueerde duikerprofielen geschikt voor zware belasting bij geringe gronddekking.



# N.V. Vereenigde Javasche Houthandel Mijen Amsterdam

Heerengracht 272

Telefoon Hoofdkantoor: 36716 en 36807

Telefoon Stapelplaats en Zagerij: 60072

Telegramadres: Vejahoma

Postrekening: 99955

Bankiers: Rotterdamsche Bankvereniging en

Twentsche Bank, Amsterdam

Filialen of Agentschappen: Semarang, Soerabaja en  
Batavia en verdere belangrijke plaatsen op Java


**Gevestigd 1894**




Opslag van Djatihout



M. S. Johan v. Oldenbarneveltd. Trap met  
betimmering vestibule 1e klasse. Uitge-  
voerd in Java Teak door N.V. Ned. Fabrik  
van Betimmeringen v/h Gebr. Reens.



Interieur tramwagen Gemeente Amsterdam



Boterkneedmachine met wals van djati  
hout vervaardigd door N.V. Hero de Groot,  
Bodegraven

## INDUSTRIE OF BEDRIJF

Houthandel, Stoomhoutzagerij en Schaverij.

### JAVATEAK (Djatihout) (Tectona Grandis Linn. Fil.) afkomstig van Java N.O.-Indië.

Botanisch identiek aan het uit Birmah en Siam afkom-  
stige z.g. Moulmein (c.q. Rangoon, c.q. Bangkokteak).  
Bijzondere eigenschappen: door langzame groei en  
andere bodemgesteldheid steviger van structuur,  
daardoor beter bestand tegen zoowel chemische als  
mechanische slijtage dan het zachtere „Moulmein-  
teak”.

## TOEPASSINGEN

### Scheepsbouw

dek- en kajuitbetimmeringen.

### Wagonbouw

in- en uitwendig voor spoor- zoowel als tramwagens.

### Huizenbouw

puien, deuren en kozijnen, trappen, vloeren (parket,  
zoowel als in strooken), wand- en schoorsteenbetim-  
meringen.

### Kuipen

voor boter- en kaasbereiding en chemische industrie.

### Fineer

voor triplexbekleding en andere toepassingen van  
fineer.

### Brugdekken

zoowel in delen als in blokjes.



# Houtbereiding, Amsterdam C

Gr. Wittenburgerstraat 110


Telefoon: 51825

Postrekening: 167590

Gem. giro Amsterdam: M 1348

Code: Mosse-Holz

**Gevestigd 1855**



## CREOSOTEEREN VAN HOUT

Onze maatschappij belast zich met het prepareren van hout tegen schadelijke invloeden. De werkplaatsen zijn ingericht voor toepassing van *verschillende creosoteermethoden*, welke worden uitgevoerd volgens de „Keuringsvoorschriften voor hout als bouw-materiaal en voorschriften voor houtbereiding” (K.V.H. 1927, uitgave 1932, boek N 1012) van de Hoofdc commissie voor de Normalisatie in Nederland. A.V. v. d. Rijks-Waterstaat, Rüping-systeem, enz.

## LEVERING VAN HOUT

Behalve houtbereiding leveren wij verschillende houtsoorten voor burgerbouw, waterbouw, spoorwegen, enz.

De normale maten van het hout, welke bij ons in voorraad gehouden worden zijn onder meer:

Waterbouwhout: Bezaagd in lengten van 5 en 6 m.

$2 \times 20$  cm     $3 \times 20$      $4 \times 20$      $5 \times 20$

$4 \times 25$      $5 \times 25$      $5 \times 28$

$6,5 \times 16,5$      $6 \times 15$      $2,5 \times 7,5$

Paaltjes: Ø 10 cm, dikke eind 1,20, 1,60, 1,80, 2,00, 2,25, 2,50.

Palen van 9 meter lengte Ø 15 cm dunne einde.

Dwarsliggers en wisselhout in diverse maten.

## INRICHTING VOOR LOSSEN EN LADEN

Wij hebben de beschikking over elektrische los- en laadinrichtingen, zoowel aan vaarwater voor groot scheepvaartverkeer als voor vracht-automobielen.

Het oppervlak van de houtopslagterreinen bedraagt  $\pm 5000$  m<sup>2</sup> en daarop ligt ongeveer  $\pm 2000$  m smal-spoor voor houtopslag.

Het hout kan dus zeer snel verwerkt worden, zonder hoge transportkosten.

## CAPACITEIT

Voor de geheele bereiding hebben wij normaal-werkend een capaciteit van 30 tot 50 m<sup>3</sup> per dag. Bovendien 12 ketels voor gedeeltelijke bereiding van palen met een capaciteit van 12 tot 36 palen per dag.

## SERVICE

Onze vertegenwoordigers zijn elken Maandagmiddag op de houtbeurs in hotel „Polen”, „Suisse” en „De Karseboom” te Amsterdam.

## LEVERING

Bij bestellingen op te geven de gewenschte: creosoteermethoden  
hoeveelheden  
qualiteit van het hout  
leveringstijd.

Wij belasten ons met alle transporten; afhalen en bezorgen franco bestemming.



# W. Bernet & Co., N.V. IJzer- en Staalhandel



**Amsterdam C**

Onbekendegracht 8

Telefoon: 51000 (5 lijnen)

Telegramadres: Bernet Amsterdam

Postrekening: 14376

Bankiers: De Twentsche Bank



## 1. AFDEELING IJZER

Betonijzer van 5—32 mm, in lengten van 12—14 m.

Balkijzer N P 8—50 in lengten van 12 m.

ijzer N P 8—30 in lengten van 10—12 m.

### Breedflens-balken

D I L-profielen van 10—40 in lengten tot 12 m.

D I N-profielen van 14—50 in lengten tot 12 m.  
(vanaf profiel 24 tot 14 m).

## 2. AFDEELING STAAL

Een groote verscheidenheid van prima Staalsoorten voor speciale doeleinden.

*Gereedschapstaal*

*Sneldraaistaal*

*Constructiestaal.*

### Roestvrij staal

van Brown Bayley's Steel Works Ltd., Sheffield. Voor alle doeleinden, in de vorm van platen, profielen, buizen, draad etc., ook voor *buiten- en binnen-architectuur*, b.v. platen en letters voor *Winkelpuilen*.

### Adram-Snijmetaal

Zoowel complete beitels als snijstukjes om op beitels te soldeeren.

## 3. TECHNISCHE AFDEELING

Vertegenwoordiging der volgende fabrieken:

*A.G. vorm. Skodawerke in Pilsen*

Giet- en Smeedstukken

Tandwielen.

*Kammerich-Werke*

Koudgetrokken buizen

Persstukken.

*Penn Metal Co., New-York*

Gegolfde gegalvaniseerde koperhoudende stalen

Duikerbuizen, merk „Penco”.

*Jäkel's Eisenindustrie A.G., Wien*

Koudgewalste dunwandige Profielen en Profielbuizen van prima staal.

*N.V. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek, Nijmegen*

Laschtransformatoren en Electroden voor Vlambooglasschen.

*C. Conradty, Nürnberg*

Koolsleepstukken voor trambeugels

*Steyrwerke A.G., Steyr*

Kogel- en Rollagers.

Vervolgens

**Roestvrijstalen Verkeerspunaises**

**Klinknagels**

**Draad**

### STALEN MEUBELEN



Kleer- en Archiefkasten

Schrijfbureaux

van de

**N.V. STAALMEUBEL, AMSTERDAM.**

Catalogi op aanvraag.





# N.V. van Kooten's IJzerconstructie-Werkplaatsen Rotterdam


Riebeekstraat 2  
Telefoon: 11235  
Postrekening: 112663  
Bankiers: Arn. Theod. Sölling & Co.



Locomotiefloods Nederlandsche Spoorwegen



Loopbrug voor Aanlegsteiger



Electrisch gelaschte staalconstructie  
voor Seinhuys  
(Foto A. Peperkamp, Haarlem)

**IJzer-constructies.**

**Stalen Geraamten.**

**Kapconstructies.**

**Kolommen en Balklagen.**

**Golfplaatijzeren Loodsen.**

## **ELECTRISCH LASCHBEDRIJF.**

**Smeedwerken voor Bouw- en Waterbouw  
onder meer voor:**

**Sluiswerken**

**Brugfundeeringen**

**Schoeiïngwerken**

**Wegenbouw**

**Leuning- en Hekwerken.**

**Werken onder keur van Rijks-, Provinciale- en  
Gemeentelijke Instellingen, Waterstaat en  
Spoorwegen.**



# N.V. Pletterij v/h L. I. Enthoven & Cie., Delft


Schieweg 5

Telefoon: 234 en 1224

Telegramadres: Pletterij Delft

Bankiers: Lippmann, Rosenthal & Co.

**Gevestigd 1824**



**Roest-**

**en**

**Walshuidvrije**

**Moderne**

**Constructies**

**voor:**

**STALEN GEBOUWEN**




**STALEN BRUGGEN**




**STALEN TANKS**



**STALEN GASHOUDERS**



**SPOORWEGBOUW**





# Rollo N.V., 's-Gravenhage



Alexanderstraat 10

Telefoon: 117417

Telegramadres: Rollo-Haag

Postbus: 368

Postrekening: 58474

Bankiers: Rotterd. Bankvereniging



Het stalen geraamte van deze kerk werd door de G. H. H. geleverd

## Profiel- en betonijzer

in het bijzonder het hoogwaardige bouwstaal *G.H.H.-St. 52*.

Alle soorten *staalconstructiewerk*.

## Stalen skeletbouw

voor kerken, scholen, woningen, hotels, banken en magazijnen.

## Stalen poortdeuren

voor hangars, centrales, fabrieksgebouwen, hotels, banken en magazijnen. Uitgevoerd als draai-, schuif-, harmonica- en overheaddeuren.

## Branddeuren

met en zonder automatisch sluiten in geval van brand, uitgevoerd volgens de eischen der verschillende Brandinspecties en het Tarifeeringsbureau te Utrecht.

## Stalen rekken

voor archieven, magazijnen, winkels, enz.




## Gasdichte deuren en luiken

voor gasvrije vluchtkelders.


## Geperst stalen deuren

voor woningen, ziekenhuizen, scholen en kantoor-gebouwen.


Speciaaldeuren voor gevangenen en krankzinnigen-gestichten, stalen tourniquets.




Stalen rijwielbergplaatsen in alle uitvoeringen leverbaar




Garage-overheaddeur, type B



Poortdeuren. Viervleugelige harmonicadeuren voor transformator-ruimten, fabrieken, pakhuizen, garages en tentoonstellingsgebouwen



Geperst-stalen „Assindia” binnendeuren. Sterk isolerend vermogen tegen warmte en geluid




Geperst stalen kozijnen met en zonder rubber-afdichting



# Werkspoor N.V. - Amsterdam




Hoofdkantoren: Oostenburger Middenstraat 62  
Fabrieken: Machinefabriek te Amsterdam, Wagon- en  
Bruggenfabriek te Utrecht  
Telefoon: 51100 (4 lijnen)  
Telefoon: Interlocaal R 0316  
Telegramadres: Werkspoor




## IJZERCONSTRUCTIEWERK

IJzeren gebouwen  
Skeletbouw  
Overkappingen van Hallen enz.  
Reservoirs en Tanks  
Steigers, Masten, enz.  
Vaste en beweegbare Bruggen met de bewegings-  
werken daarvoor.




## KETELS

Cornwall ketels  
Lancashire ketels  
Verwarmingsketels voor centrale verwarming  
Warmwaterketels voor warmwatervoorziening  
Schroefstuwroosters



## IJS- EN KOELINSTALLATIES VOOR

Schepen, Abattoirs, Koel- en vrieshuizen,  
Ijsfabrieken,  
Ijsbanen,  
Zuivelfabrieken,  
Roomijsfabrieken,  
Klimatiseerinrichtingen.  
Ammoniak-, koolzuur- of zwavelzuur compressoren.



## DIESELMOTOREN.

Compressorloze Trunkzuigermotor met mechanische  
inspuiting, Type T.M.  
In vermogens van 70—950 pk.  
Viertact systeem.  
Gewicht van de motor  $\pm 50$  kg per epk.  
Brandstofverbruik:  $\pm 162$  gram per epk/uur.  
Verder: Dieselmotoren tot een vermogen van 10.000 pk.



## OPLEGGERS EN AANHANGWAGENS

Opleggers en Aanhangwagens voor speciaal vervoer  
Tankwagens  
Stroomlijnuitvoering door toepassing van aluminium  
Chassis geheel electrisch gelascht.





## N.V. „Belvédère” - Maastricht

aan Zuid Willemsvaart, grootscheepvaartwater en met eigen spoorwegraccordement.  
Telefoon: 240

Postrekening: 112126



**ELCK WAT WILS.**

## Gevelsteen

In alle kleuren en formaten.

## Ruwe Handvormsteen

In Waalvorm, 23,4—11,4—3,7 en  $21\frac{1}{2}$ — $10\frac{1}{2}$ —4, speciaal in geel, grijsgrauw, grijsgroen en grijsbruin.

## Bloksteen

Zie afbeelding.

Ter vervanging van Natuursteen in geel, grijs, donkergrijs, grijsbruin, grijsgroen en tusschenliggende kleuren, in 9 verschillende afmetingen, alle bij een dikte van 11 cm, uitsluitend in Klinkerqualiteit.

Vermetseld met een voeg van 2 cm meten deze blokken inclusief voeg, zoowel in breedte als hoogte, altijd een veelvoud van 6,5 cm. Dus te detailleren op veelvouden van 6,5 cm, zoowel in breedte als hoogte (6,5 cm = 1 normale laag achtermetseling).

De afmetingen incl. 2 cm voeg zijn:

$13 \times 13$	cm	$19\frac{1}{2} \times 19\frac{1}{2}$	cm	$26 \times 26$	cm
$13 \times 19\frac{1}{2}$	„	$19\frac{1}{2} \times 26$	„	$26 \times 39$	„
$13 \times 26$	„	$19\frac{1}{2} \times 32\frac{1}{2}$	„		
$13 \times 32\frac{1}{2}$	„				
$13 \times 39$	„				

Als voordeelen noemen wij slechts:

Nederlandsch fabrikaat.

**Uitstekende bekleeding van beton.**

Bij gebruik als plint desgewenscht volledige overeenstemming van kleur met het opgaand werk.

Kappen totaal overbodig.

Vermetseling uiterst eenvoudig.

Wij maken na bestelling op verlangen detailteekening.

## Profielsteen


Volgens teekening.

## Vlamovenstraatklinkers

## Klinkerkeien

(195 × 90 × 95 mm) in verschillende sorteringen, die aan de hoogste eischen voldoen.

VERLOOP VAN HET VOLUMEGEWICHT, SOORTELYK GEWICHT, DICHTHEID, WERKELIJKE POREUSHEID, WATEROPNEMING, GEWICHTSVERLIES, LINEAIRE UITZETTING EN ONTWIKING VAN KOOLZUUR GEDURENDE HET BAKPROCES VAN KLEI, AFKOMSTIG VAN DE NV STOOMSTEENFABRIEKEN BELVÉDÉ TE MAASTRICHT, BENEUVS HARE CHEMISCHE SAMENSTELLING EN SLIPPROEF.





# L. van den Berg, Terrazzo en Kunststeenwerken Schiedam



De Lange's Verbeterde  
Beton-Emaille

Hoofdstraat 42

Telefoon: 68742 en 42587

Postrekening: 164741

Bankiers: R. Mees & Zoonen

## „MONTENOVO” KUNSTSTEEN

„Montenovo” Kunststeen, ook wel beton-werksteen genoemd, wordt vervaardigd van fijn gebroken graniet of bergsteen met cement als bindmiddel en dient ter vervanging van natuursteen.

De „Montenovo” Kunststeen is door zijn goede samenstelling volkomen tegen alle weersinvloeden bestand en door zijn rijke variaties in kleur en structuur zeer geschikt voor het bekleeden van beton-gevelvlakken, luifels, sier- en dekbanden en voor de vervaardiging van raam- en deurdorpels, traptreden, lateien, plinten, enz.

De bewerking van den steen kan zijn gebouchardeerd gefrijnd, geschuurd of gewassen.

## „MONTENOVO” GRANITUUR

Granituur is het aangewezen materiaal voor het bekleeden van wanden in scholen en stichtingen.

Deze bekleding wordt als een pleisterlaag, bestaande uit fijn rondkorrelig marmer met een witte cement als bindmiddel, op de muren aangebracht en daarna met den compressor uitgespoten. Een zeer mooi effect wordt hiermede bereikt. De zeer harde en stootvaste bekleding is absoluut naadloos en in alle kleuren toe te passen.

## „MONTENOVO” EDELPUTZ

Dient ter bekleding van buitenmuurvlakken. Wordt vervaardigd uit zuivere kleurige Natuursteenkorrels met een waterafwijzend bindmiddel.

Kan in alle kleuren en korrelgrootte toegepast worden en geeft een voorname architectonische werking.

## TERRAZZO: GESCHUURD OF GEPOLIJS

Geschuurde en gezoete terrazzo-vloeren zijn, mits zorgvuldig gelegd, nog steeds de beste dekvloeren voor openbare gebouwen.

Terrazzo gootstenen, dekbladen en vensterbanken, zuurbestendig verwerkt en hoogglanzend gepolijst, zijn fraai en zeer solide.

## BETON-EMAILLE

Toe te passen als wandbekleding ter vervanging van tegels of schilderwerk, uitsluitend voor binnenwerk. Geeft bij glanzende of semigladde bewerking in effen pastelkleuren met een omlijsting van plastisch materiaal in aluminium, koper of staal een zeer fijne bekleding.

Vraagt monsters en prijsopgave, deze worden U zonder eenige verplichting Uwerzijds gaarne verstrekt.




Hans Heitmann, Westfalen



# Vereenigde Nederlandsche Chamotte-Fabrieken N.V. „Chamotte-Unie“, Geldermalsen

Telefoon: 3 en 69  
Postrekening: 50816  
Bankiers: Incasso-Bank, Den Haag



## VUURVASTE EN ZUURVASTE

### MATERIALEN (Normaal kwaliteiten)

Bestaat twijfel omtrent de te gebruiken kwaliteit, dan geve men ons steeds het doel op, waarvoor de steenen gebruikt moeten worden, opdat door ons de meest geschikte kwaliteit kan worden vastgesteld.

### Normaalsteenen

Waalformaat 215 × 105 × 55 mm  
Engelsch formaat 230 × 114 × 60 mm  
Duitsch formaat 250 × 124 × 65 mm  
Kopsche Wiggen (de kop is wigvormig)  
Streksche Wiggen (de strek is wigvormig)  
Keggen of Putsteenen  
Splitten en Opvulblokjes  
Scheermessen, Zijpenen, Eindpenen en  
Aanzetsteenen  
4 Dubbel Waalformaat  
5 Dubbel Waalformaat  
6 Dubbel Waalformaat

Half Rondkoppen en Kwart Rondkoppen.

Het gebruik van deze blokken geeft aan muren grootter stevigheid; voorkomt voegen, die in vuurvast werk zoo schadelijke uitwerking hebben en bespaart metsel-  
loonen. Deze blokken worden speciaal geperst.

Op verzoek zenden wij gaarne onzen speciaal-catalogus waarin kwaliteitsaanduidingen, normaal-formaten enz. voorkomen.

### Speciaal Kwaliteiten

Kwaliteit	Seegerkegel	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> gehalte	Te gebruiken voor
Isoliet		Soortelijk gewicht 0,8—1,6 als isoleermateriaal.	Te gebruiken o. m. Vuurvastheid tot Sk. 33
Silika	33/34	Si O <sub>2</sub> 95-96%	Prima zuur- en drukbestendig materiaal voor glasovens, gasovens, cokesovens en staalovens, etc.
Sillimaniet hoog-basisch	37/38	plm. 70%	Speciale plaatsen, waar de allerhoogste eischen gesteld worden, wat betreft temperatuurwisseling en slakken-aantasting.
Korund. hoogst-basisch	42	plm. 90%	Plaatsen, waar de hoogste temperaturen en de meest buitengewone omstandigheden van slakken-aantasting heerschen.
Silicium Carbide	41/42	SiC ± 90%	Door zeer hoog warmtegeleidingsvermogen veel gebruikt voor wanden waar doorheen verhitting plaats heeft.
Magnesiet	38/39	MgO 85-88%	Speciaal voor basische smeltprocedés.
Chromiet	38/39	Fe O Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ca. 90%	Speciaal voor tusschenlagen tusschen magnesiet eenerzijds en chamotte of silica anderzijds.
Zuurvast.		Si O <sub>2</sub> 80-85% De samenstelling is overigens geheim	Bemetseling van Glover-torens, Gay-Lussactorens, de vullingen hiervan; vergaarbakken voor alle soorten zuren, bestendig tegen alle organische en minerale zuren, behalve fluorwaterstofzuur. Goede weerstand tegen loogen.







Een juiste keuze van de steenkwaliteit welke voor verschillende gebruiksdoeleinden noodig is, behoort tot het werk van een ervaren vakman. Onze technische dienst belast zich hiermede gaarne zonder verplichting voor den aanvrager.

### Speciale Vormstukken

voor verschillende industrieën worden vervaardigd naar teekening en model.

Van vormstukken, die regelmatig gebruikt worden, hebben wij bijna altijd voorraad; tegels, kruinstukken, enz. voor bakkersovens, roosters voor steenovens, generator-bemetselingen, kachelsteenen, zoowel voor ronde als voor vierkante kachels, afdekplaten voor kanalen, enz. enz.

### Vuurvaste Specie

Kleefzand, Vuurlijm, Retorten-Kit, Zuurvaste Kit, Korund-Kit, Chamotte-specie, Sillimaniet-Kit, Stampmassa's op basis chamotte, kwartsiet, sillimaniet, korund, silicium-carbide, chromiet, magnesiet enz.

### Isolatie-Steenen van Moler-aarde

worden, behalve in normaalformaten, ook geleverd in vormstukken volgens teekening.

Onze *Ovenbouw-Afdeeling* belast zich speciaal met de

### lnn Metseling van alle systemen Stoomketels

waterpijpketels, oververhitters enz., volgens bestek of eigen systeem welk systeem gegarandeerd nooit valsche trek kan geven.

### Bouwt alle Industrie-Ovens

zooals: Smeedovens, Hardingsovens, Gloeiovens, Mofelovens, Emailleerovens, Verhittingsovens, Recuperatoren, Hoogovens, Windverhitters, Loodbaden, Schoorsteenen, Smeltovens, roteerende en stationaire Glasovens, Glasbrandovens, Houtvoorstookinrichtingen, Zinkwitovens, Vuurhaarden voor droogovens, Verzinkovens, Halfgeneratorvuren, Generatoren, Zoutpannen, Varkenschroeiovens, Klinknagelovens, Aardewerkovens, Tunnelovens, Ringovens, Overslaande vlamovens, Rondovens, Periodieke ovens, Steengaasovens, Zoutbadovens, enz. enz.

### Voor de Chemische Industrie

Roostovens, Glovertorens, Gay-Lussactorens, Salpeterzuurtorens, Stofkamers, Zuurvaste en vloeistofdichte vloer- en wandbekleedingen, Zuurvaste reservoirs, bakken en kuipen, Puntketels, enz. enz.

Wij bouwen verder nog Vuilverbrandingsovens, Verbrandingsovens voor: Ziekenhuizen, Warenhuizen, Zagerijen; Papierverniegtingsovens enz. enz.

### AFDEELING ISOLATIE

Uitvoering van alle isolatiewerkzaamheden aan stoomleidingen, ovens, verwarmingen, afstandsleidingen, droogovens enz.

### Bouwaardewerk van IJzerklinkermateriaal

Raamdorpels, Vloertegels, Wandtegels, Muurafdekkingen, Gevelafdekkingen, Traptreden-tegels, Balconafdekkingen, Beeldhouwwerken.

Alle benodigde hulp- en vormstukken worden bijgeleverd.

De ijzerklinkermaterialen worden vervaardigd in de kleuren paarsbruin, geelblond, grijswit en zwart.

### Fabriekstegels

z.g.n. Dalles d'usines.

### Zuurvaste Vloertegels

bestand tegen aantasting van zuren enz.

Onze tegels hebben eene groote drukvastheid en afslijtingsweerstand.





# A. C. van den Hoek & Zonen - Amsterdam


van Woustraat 69

Telefoon: 23241 (na 6 uur 26243 of 91544)


Postrekening: 67572

Bankiers: Bank-Associatie.


Afd. „MOLER“-STEEN




Holle steen  
voor zelfstan-  
dige wanden  
en bekleding  
van buiten-  
muren




Holle steen  
voor vloercon-  
structies



Massievesteen  
voor lichte,  
balkdragende  
muren



Massievesteen  
voor gewelf-  
en stalcon-  
structies



Structuur der cellen in een MOLER-  
diatomiee (750 maal vergroot)

## „MOLER“STEEN (gebakken materiaal)

### Algemeene eigenschappen

Zeer licht gewicht, groote drukvastheid, sterk geluiddempend en isoleerend vermogen, gegarandeerd krimpvrij, anorganisch, onvergankelijk, vuurbestendig, spijker-, zaag- en schroefbaar.

### Toepassingen

Lichte geluiddempende scheidingswanden, geluid- en warmte-isolatie van vloeren en daken, bekleding van buitenmuren, lichte vloeren, vuurbestendige muren (archieven, kluizen), etc.

„MOLER“stenen worden zowel hol als massief geleverd:

	HOLLE STEENEN	MASSIEVE STEENEN
Warmtegel. coëff.	0,126 k. cal. m <sup>2</sup> C. h. bij 0° C. 0,137 k. cal. m <sup>2</sup> C. h. bij 20° C.	0,16 k. cal. m <sup>2</sup> C. h. bij 0° C.
Gewicht	500 tot 620 kg per m <sup>3</sup>	800 kg per m <sup>3</sup>
Drukvastheid	ca. 90 kg per cm <sup>2</sup>	100 à 120 kg per cm <sup>2</sup>
Poreusheid	67 %	67 %

### Specie-verhouding

Een goede verhouding voor metsel-specie is: ½ deel Portland Cement, 1 deel Schelpkalk, 3 à 4 deelen Scherpszand. Vóór het vermetselen en afpleisteren de stenen goed nat maken.

Afmetingen in cm	Dikte in cm	Gewicht per m <sup>2</sup>	Aantal stenen per m <sup>2</sup> wand
HOLLE STEENEN (Gewicht: 500 tot 620 kg per m <sup>3</sup> )			
* 30,5 × 23 × 5	5	31 kg	14
* 30,5 × 23 × 6,5	6,5	39 „	14
* 30,5 × 23 × 7,5	7,5	45 „	14
* 30,5 × 23 × 10	10	55 „	14
30,5 × 30,5 × 12,5	12,5	67 „	11
30,5 × 30,5 × 15	15	80 „	11
30,5 × 25 × 20	20	100 „	13
MASSIEVE STEENEN (Gewicht: 800 kg per m <sup>3</sup> )			
* 23 × 11 × 5,5	5,5	42 kg	35
* 23 × 11 × 5,5	11	84 „	70
„MOLER“-PLATEN (gewicht: 600 kg per m <sup>3</sup> )			
64 × 32 × 6	6	35 kg	4,75

**Levertijd.** De met \* gemerkte formaten onmiddellijk uit voorraad.  
De overige formaten met een levertijd van 4 à 6 weken.

Vergelijkende cijfers voor isolatie.

Samenstelling van den wand of den vloer	Warmte- doorgangstetal (K)	Warmtetechnisch overeenkomende dikte van waal- steenmetselwerk
22 cm waalsteen-metselwerk . . . . .	2,030	22 cm
11 cm muur of vloer, gewapend beton . . . . .	3,810	4,8 „
22 cm kalkzandsteen-metselwerk . . . . .	2,260	18,4 „
22 cm muur of vloer, gewapend beton . . . . .	3,070	9,2 „
11 cm waalsteen en 7,5 cm holle „Moler“ . . . . .	1,110	52,3 „
11 cm waalsteen en 10 cm holle „Moler“ . . . . .	0,920	66,5 „
11 cm gew. beton en 7,5 cm holle „Moler“ . . . . .	1,225	46,2 „
11 cm gew. beton en 10 cm holle „Moler“ . . . . .	1,005	59,5 „

Uitgegaan is van de volgende warmtegeleidingsgetallen: Waalsteenmetselwerk 0,75, kalkzandsteenmetselwerk 0,90, gewapend beton 1,75 en metselwerk van „Moler“steen 0,135.

**Service.** Teekeningen en berekeningen betreffende warmte- en geluids-isolatie, geluidsabsorptie, sterkte van vloeren etc., worden gratis ter beschikking gesteld.

### „MOLER“VLOEREN

Bestaan uit afwisselend op de bekisting gelegde holle „Moler“stenen en 2 cm dikke 10 cm breede „Moler“-plaatjes met een opvulling van gewapend beton. Aldus wordt een draagconstructie gevormd, bestaande uit een 5 à 7 cm dikke vloer met ribben van gewapend beton.

Een dergelijke vloer heeft een licht gewicht, groote sterkte, is aan den onderkant vlak en geheel bekleed met het poreuze „Moler“-materiaal, laat zeer weinig warmte door, heeft uitstekende geluidisoleerende en geluid-absorberende eigenschappen, is brandvrij en in zijn soort goedkoop.





# N.V. Steenfabriek „St. Joris” Beesel (Limburg)

Adres voor den verkoop:

Ed. F. Jansen & Cie's Industrie en Handelsvennootschap Leiden, Wasstraat 4, Telefoon Leiden 1366.


Ook bereikbaar op de beurs te Amsterdam en Rotterdam.

Telefoon: Beesel No. 1

Postrekening: 108600

Bankiers: Twentsche Bank, Roermond

## MODELLEN EN AFMETINGEN VAN VUURVASTE STEENEN




No. 1. *Normaalsteen.*

Engelsch A B C  
maat = 228 114 63 mm

Waal-  
maat = 215 105 55 „

Duitsch  
maat = 250 120 65 „



No. 5. *Streksche Wiggen.*

Maten: Engelsch maat


No. A B C D

5 = 228 114 64 38 mm

6 = 228 114 64 32 „

17 = 228 114 64 32 „

Ander verloop op aanvraag



No. 3. *Kopsche Wiggen.*

Maten: Engelsch maat

No. A B C D

2 = 114 228 64 51 mm

3 = 114 228 64 38 „


4 = 114 228 64 25 „

Ander verloop op aanvraag



No. 7. *Radiaalsteen.*

Maten A, B, C en D volgens opgave.



*Rollaagsteen*

¼ en ½ rond.

Maten A, B en C volgens opgave.

## BAKSTEEN

Wij leveren bezande en onbezande handvormsteen in alle kleuren en nuanceeringen: warmrood, lichtrood (oranje), paars, blauw, zwart, geel, zoomede donkergekleurde plintsteen.

Na vele proefnemingen, zoowel in samenstelling van grondstoffen, alsmede door een bijzondere stookwijze in onze ovens, is het ons mogen gelukken bijzonder mooie gevlamde steenen te fabriceren.

Alle steenen worden met de uiterste zorg gesorteerd.

### Formaten

Vechtmaat 215 × 105 × 40 mm.

Waalmaat 215 × 105 × 55 mm.

Reuzemoppen 300 × 120 × 90 mm.

## VUURVASTE PRODUCTEN

### Chamottemateriaal

in kwaliteiten van S.K. 28/29 tot en met S.K. 35/36, plm. 1650° C.—1790° C.

### Ovenplaten

In diverse maten.

### Vuurvaste Metselspecie

Speciaal op de kwaliteit der steenen ingestelde mortels kunnen door ons geleverd worden.

Verpakking in zakken van 50 kg.

### Vuurvaste Steenen

In Waalmaat en Engelsch maat.

### Kopsche en Streksche Wiggen

### Poreuze Steenen

Met een volumegewicht van 0,9 tot 1,5, voor vuurbestendige isolatie.

### Vormstukken

Speciale vormstukken naar model of tekening kunnen in ca. 5 weken geleverd worden.

## SPECIALITEITEN

Voor steenfabrieken: Speciaal fabrikaat roosters.

Steenblokken 21,5 × 21,5 × 11 cm.

„ 21,5 × 27 × 11 cm.

„ 21,5 × 32 × 11 cm.

Voor metaalgieterijen: Kupolovenstenen.

### Vuurvaste Speciaal-Kit

### Stampmassa

### „Krater” Dinas-Cement

(een zeer fijn gemalen vette mortel).

Waarde van Seger-Kegels (S.K.) in graden Celsius

Seger-kegel	° Celsius	Seger-kegel	° Celsius	Seger-kegel	° Celsius
010 a	900	7	1230	28	1630
09 a	920	8	1250	29	1650
08 a	940	9	1280	30	1670
07 a	960	10	1300	31	1690
06 a	980	11	1320	32	1710
05 a	1000	12	1350	33	1730
04 a	1020	13	1380	34	1750
03 a	1040	14	1410	35	1770
02 a	1060	15	1435	36	1790
01 a	1080	16	1460	37	1825
1 a	1100	17	1480	38	1850
2 a	1120	18	1500	39	1880
3 a	1140	19	1520	40	1920
4 a	1160	20	1530	41	1960
5 a	1180	26	1580	42	2000
6 a	1200	27	1610		

### Verzending

De fabrieken zijn direct aan groot vaarwater gelegen (Maas), terwijl ook verzending per spoor mogelijk is vanaf de stations Reuver en Haelen.

Kleinere zendingen kunnen dikwijls in combinatie met andere zendingen verscheept worden, evenals per beurtvaart.

### Service


Omtrent de juiste keuze der meest aan het doel beantwoordende kwaliteit van steenen en vuurvast materiaal verstrekken wij gaarne adviezen op aanvraag, zonder eenige verplichting voor den aanvrager.



# N.V. Offerhaus & Co. - Rotterdam

Groothandel  
Bouwstoffen, Natuursteen  
Verkoopkantoor Steen- en Ideaalgaas  
Fabrieken Hengelo

Haringvliet 79  
Telefoon: 23020 (2 lijnen)



## RAAMDORPELSTENEN



Verkrijgbaar in:

Hardgebakken rode Klinker

Paarse IJzerklinkersteen

Mat-zwart verglaasde Steen.

Standaardmaten, zie nevenstaande profielen welke beide passen voor stalen en houten ramen.




## VENSTERBANKSTENEN

Verkrijgbaar in standaardkleuren:

Lichtgeel, donkergeel, ultramarijnblauw, zwart, oranje en mosgroen voor het type dik 4 cm;

Lichtgrijs, grijsblauw, bronsgroen en zwart voor het type dik 2½ cm.




## TRAPTEGELS

Verkrijgbaar in goudgele en donkerpaarse ijzerklinkersteen.

Standaardmaten dektreden dezelfde als nevenstaande profielen B, C en D.

Stootborden in verschillende afmetingen volgens prospectus.

## GEVELAFDEKKINGEN



Verkrijgbaar in:

Harde rode Klinker

Paarse IJzerklinkersteen

Zwart verglaasd.

Diverse modellen, volgens catalogus, voor steens- en halfsteensmuren.

## PLAK- EN BADCELSTEEN


Voor badcellen en toiletten.

Belangrijke ruimtebesparing.

Hygiënische uitvoering door holle en ronde hoeken.

Deursponningstenen.

Voetenwasbakken.



## SIEGERSDORFER TEGELS

Verkrijgbaar in alle kleuren.

Worden gebruikt voor binnen- en buitenbekledingen.

### Speciale kwaliteit voor vorstvrije bekledingen

#### Slachthuizen

Diepe groeven aan de achterzijde, daardoor zeer goede aanhechting.

Standaardmaten  $12 \times 12$  en  $12 \times 24\frac{1}{2}$  cm, dik  $1\frac{1}{2}$  cm;  $15 \times 30$  en  $20 \times 40$  cm, dik  $2\frac{1}{2}$  cm.

Vormstukken volgens catalogus en volgens tekening.

## STEENGAAS

Voor brandvrije plafonds en wanden, verkrijgbaar in rollen van  $5 \times 1$  meter.

## IDEAALGAAS

Voor plafonds en wanden, verkrijgbaar in rollen van  $25 \times 1$  meter.

Nederlandse producten.

## NATUURSTEEN

Graniet-Zandsteen

Kalksteen Marmer

Zandsteentegels voor tuinpaden (flagstones)

Solnhofer Tegels voor vloeren en wanden.

## KEIEN

## TROTTOIRBANDEN

## HOUTBESTRATING

## IJZERKLINKER VLOERTEGELS

Goudgeel — Paarsbruin — Wit.

Standaardmaten  $12 \times 24\frac{1}{2}$  en  $21\frac{1}{2} \times 21\frac{1}{2}$  cm, dik  $2\frac{1}{2}$  cm.

Voor terrassen, fabrieken, garages, bakkerijen, slachthuizen.

Duurzaam stroef!

## KIESERLING BASALTCEMENTVLOEREN

Speciaal voor slachthuizen.

## PHILIPRESS PLATEN

voor wandbekledingen en meubelindustrie.

Diverse kleuren.

Maten:  $120 \times 65$  en  $85 \times 75$  cm, dikte 15, 4, 15 en 20 mm.

## TRASPORTLANDCEMENT

Kalkarm product met zeer goede trek- en drukvastheidscijfers.

In Rijksbestekken voorgeschreven. Toegestaan voor grote Waterstaatswerken e.d., gebouwen, gewapend betonwerken.

T.P.C. I 30 % tras en 70 % cement.

T.P.C. II 50 % tras en 50 % cement.

Beide in gewone en hoogwaardige kwaliteit.

*Van alle materialen speciale catalogi en monsters op aanvraag gaarne beschikbaar.*



# Silica en Ovenbouw Mij N.V., 's-Gravenhage


Jan van Nassaustraat 86

Telefoon: 116749

Telegramadres: Silica

Postrekening: 40655


Bankiers: Rotterdamsche Bankvereeniging en  
Ned. Handel Maatschappij



Bendorsteenen in verschillende dikten



Toepassing Laboratorium voor Vergelijkende Physiologie te Utrecht



Doorsnede van een bendorvloer



Plafond van dempoplatten, ongepleisterd, doch met verf bespoten

## BENDORSTEENEN

Nederlandsch Fabrikaat.

*Gering gewicht* (de 21 cm steenen wegen 925 kg per m<sup>3</sup> metselwerk).

*Gebakken materiaal* (vormbestendig, dus later geen krimpcheurtjes).

*Spijkerbaar en schroefbaar* (zoowel voor ronde- als vierkante nagels, zelfs voor gewone houtschroeven. Is steeds een groot gerief voor de bewoners).

Het Bendormateriaal wordt toegepast voor:

Zelfstandige wanden — geluiddempend, spijkerbaar.

Bekleding buitenmuren — geeft droge wanden.

Onderlaag massieve betonvloeren — wering condensatie.

*Afmetingen:*

dikten	hoofdafmetingen	per m <sup>2</sup> wand
5, 7, 9, 10 1/2 en 14 cm	29 × 20 cm	16 stuks
18 cm	20 × 20 „	24 „
21 cm	15 × 15 „	39 „

*Drukvastheid:* tot 90 kg/cm<sup>2</sup>.

*Porositeit:* 0.487.

*Warmtegeleidingscoëfficiënt:*

0.164 k. cal. m<sup>2</sup> °C.h. bij 0°C.

0.191 k. cal. m<sup>2</sup> °C.h. bij 20°C.

Volgens Institut für Schall- und Warmeforschung, Stuttgart.

*Vergelijkende cijfers voor isolatie:*

Wandconstructie (buitenmuren aan beide zijden bepleisterd)	Doorlaat coëff.	Gelijkwaardige dikte metselwerk
steenswerk, waalsteen .	1.988	22 cm.
2 × 1/2 waalsteen en 5 cm spouw . . . . .	1.488	36 „
1 waalsteen en 5 cm bendor . . . . .	1.278	44 „
1/2 waalsteen en 9 cm bendor . . . . .	1.195	48 „
1/2 waalsteen en 10 1/2 cm bendor . . . . .	1.094	54 „

Bij beklamping van buitenmuren met bendorsteenen is op een hartvoeg van sterke cementspecie gerekend. De  $\lambda$  van metselwerk is met 0.75 aangenomen.

Afbeelding 2 geeft een ruime toepassing van bendorsteenen voor bekleding van buitenmuren, zelfstandige wanden en als onderlaag van massieve betonvloeren. (Laboratorium te Utrecht, Alex. Numankade voor den Rijksgedebouwendienst).

## BENDORVLOEREN

Bendorvloeren bestaan uit gewapend betonnen ribben met idem afdekvloer en bendor-vloersteinen tusschen de ribben, als opvulling.

Overspanning onbegrensd. Hierdoor, alsmede door de nuttige belasting, wordt de hoogte van de vloeren bepaald, alsook of vloeren met rechte-, dan wel kruisribben genomen moeten worden.

Van onderen gezien bestaan deze vloeren alleen uit bendormateriaal. Geen gevaar voor condensatievorming, terwijl de betonribben zich, door de pleister-specie heen, niet kunnen afteekenen.

In de practijk goede resultaten verkregen omtrent geluiddemping.

## DEMPOPLATEN


Nederlandsch Fabrikaat.

Fijnvezelige bouwplaat. Het bindmiddel is zonder schadelijke bestanddeelen, die metalen zouden kunnen aantasten. De dempoplatten worden in dikten van 1 1/2 tot 15 cm vervaardigd en tot 225 × 100 cm.



# N.V. „Tiglia” Kleiwarenfabrieken - Tegelen

Telefoon: 337  
Telegramadres: Tiglia Tegelen  
Postrekening: 3057  
Bankiers: Geld. Credietvereniging, Venlo





## Fabriceert

Mulden, Verbeterde Holl. pannen, Tuiles du Nord  
3 kops en Tuiles du Nord enkele sluiting, uitsluitend  
blauw (zilverkleur).

Eischt uitsluitend de kwaliteitspan merk „Tiglia”.



Vraagt prijzen en monsters.



Muur- en Gevelafdekstenen



## Muur- en Gevelafdekstenen

In rood verblend, ijzerklinker en verglaasd.



## Raamdorpels

105 × 105 × 40 mm	} rood verblend ijzerklinker en verglaasd
165 × 105 × 40 „	
215 × 105 × 40 „	
280 × 105 × 40 „	



Raamdorpels


## Vensterbanktegels (Verglaasd)



No. 4. 31 × 19½ cm



Brievenbussen. No. 6. 22½ × 17 cm



No. 3. 19½ × 31 cm

## Brievenbussen


No. 1	32	× 19½ cm	} verblend en bezand rood, geel en blauw ijzerklinker-kwaliteit en verglaasd
No. 2	18	× 27 „	
No. 3	19½	× 31 „	
No. 4	31	× 19½ „	
No. 5	27½	× 19 „	
No. 6	22½	× 17 „	
No. 7	9½	× 37 „	





# „Loevestein" N.V., Kalkzandsteenfabriek Gorinchem

Kantoor: Gorinchem, Zusterstraat 6  
Telefoon: 526  
Postbus: 23  
Fabriek: Vuren - Telefoon 2  
Bankiers: Rotterdamsche Bankvereniging



## Oprichting

De N.V. voerde als een der eerste fabrieken den kalkzandsteen in Nederland in. Zij werd opgericht in het jaar 1903.

## Ligging der fabriek

Deze is zeer gunstig gelegen te Vuren (7 km vanaf Gorinchem) aan de rivier de Waal.

## Wij leveren

Kalkzandsteen, Waalformaat ( $215 \times 105 \times \frac{55}{56}$  mm)  
Kalkzandsteen, Rijnformaat ( $178 \times 87 \times \frac{55}{56}$  mm)  
Kalkzandsteen, IJsselformaat ( $154 \times 74 \times \frac{55}{56}$  mm)  
zoowel in gewone als KLINKER-kwaliteit.

## Capaciteit

De jaarlijksche productie van de fabriek bedraagt 35.000.000 st. in dagbedrijf.

## Levering


De levering der steenen kan geschieden:

1°. per eigen of vreemde schepen.

De laadplaats aan onze fabriek laat toe schepen te laden tot 13 voet diepgang en tot groote lengte.

2°. per vrachtauto's; hiertoe is een speciale laadplaats gebouwd, gemakkelijk vanaf den hoofdweg te bereiken.

Zoowel de afzet per schip als per auto geschiedt door grijpverlading, dus doelmatig en vlug.



## Eigenschappen

Kalkzandsteen bestaat uit kalk en zand. Wat de kalk betreft, wordt zoowel steen- als schelpkalk gebezigd met goede resultaten.

Het soort zand echter is van meer beteekenis ter bereiking van een goed product. Waar de meeste andere Nederlandsche fabrieken berg- of duinzand aanwenden, gebruikt onze fabriek uitsluitend SCHERP RIVIERZAND, waarmede tot nu toe de beste resultaten zijn bereikt en wat dan ook de reden is, dat ons product zeer gevraagd is.

Daar de drukvastheid onzer steenen minstens 150 kg/cm<sup>2</sup> is, zijn deze in kwaliteit op één lijn te stellen met de beste kleisteenen.


Kalkzandsteen hebben een geringe wateropname. Kalkzandsteen hebben in het algemeen dezelfde warmtegeleiding als kleisteenen. Zij zijn bestand tegen vorst en weersinvloeden en daarom ook voor aanwending in buitenmuren bij uitstek geschikt.

Kalkzandsteen zijn bestand tegen vuur en daarom voor brandmuren en schoorsteen vanzelfsprekend toegelaten. Volgens een rapport van het Bureau voor materiaalonderzoek te Berlijn van 5 Juli 1926 zijn kalkzandsteen aan te merken als een bruikbaar bouw materiaal voor gebouwen, welke vele honderden jaren mee moeten.

## Verkoopsorganisatie

De verkoop onzer kalkzandsteen geschiedt uitsluitend door ons kantoor te GORINCHEM — ZUSTERSTRAAT 6 — Telefoon nr. 526.

Aanvragen omtrent prijzen, leveringsvoorwaarden, etc. ook daarheen te richten.






# N.V. Kalkzandsteenfabriek van R. Roelfsema

## Groningen

Kantoor: Trompstraat 15  
Telefoon: 413  
Telegramadres: Roelfsema Kalkzandsteen  
Postrekening: 108340  
Fabriek: Hoogersmilde

---

### FABRIEK: „ALBINO”



#### Capaciteit

De dagproductie van onze fabriek bedraagt ruim 100.000 steenen.

#### Kalkzandsteen

voor:

binnenmuren

binnenspouwmuren

fundeeringen

Waalvorm: afmetingen  $214 \times 104 \times 55$  mm

drukvastheid minstens  $150 \text{ kg/cm}^2$ .

#### Kalkzandsteen-klinker

voor:

kelderwerken

binnentrasraam

buitenmuren

Waalvorm: afmetingen  $214 \times 104 \times 55$  mm

drukvastheid minstens  $200 \text{ kg/cm}^2$ .

#### Albino-Holsteen

voor binnenmuren,

met 3 gaten, ruim dubbeldik,

25 % gewichtsbesparing.

#### Levering

per schip of per auto, overeenkomstig de eischen gesteld in het *Normaalblad N 466* achterin dit werk.




# N.V. Brouwer's Aardewerk - „Vredelust”

**Leiderdorp** (Gem. Zoeterwoude)



**Gevestigd 1901**


Telefoon: Leiden 2204  
 Telegramadres: Brouwer Leiderdorp  
 Postrekening: 3849  
 Bankiers: Amsterdamsche Bank en Bank-Associatie  
 Fabriek: *alleen* te Leiderdorp (Gem. Zoeterwoude)  
 Agentschappen:  
 N.V. v/h B. v. d. Hoek, Stationsplein 11c, Rotterdam.  
 Fa. Alex. v. d. Muysenbergh & Co., Stationsweg 36, Den Haag.  
 Fa. Hertzinger & Schimmel, Kapelweg 12, Amersfoort.  
 Fa. F. Olthof, Eendrachtskade 9<sup>a</sup>, Groningen.  
 N.V. v/h A. W. Lensink & Co, Rietgrachtstraat 32, Arnhem.



Gevelbeeld

## Aesthetisch- en Utilitair Bouwaardewerk, als:

Bouwbeeldwerk, Gevelplastieken, Hoekoplossingen, Pyloonbekroningen e.d.  
 Paneelen en Gevelsteen.  
 Hulde- en Wapen-, Klok- en Zonnewijzer-paneelen.  
 Sluitsteen, Ornamentblokken, Traceeringen.  
 Opschriftpaneelen, Naam-, Cijfer-, Jaartal-, Eerstesteenleggingspaneelen, Lettertégels, losse letters, cijfers e.d.  
 Religieuze beelden, Emblemen en Ornamenten.  
 Doopvonten en Wijwaterbakken.  
 Brievenbussen (in 33 modellen).  
 Muurroosters (in 18 modellen).  
 Muurafdekkingen, Wandspuwers.  
 Vuurhaarden, Schouwen en Schoorsteenmantels.  
 Exotustégels.  
 Alsook:  
 Monumenten, Grafverzorgingen, Urnen, Tuinsier.



Enkele typen van brievenbussen en muurroosters

## Aesthetisch Bouwaardewerk

wordt in hoofdzaak voor elk gebouw naar hoofdelijk ontwerp gemaakt; enkele toepassingen hiervan zijn in serie gebracht.

## Utilitair Bouwaardewerk

is gedeeltelijk genormaliseerd (brievenbussen, roosters, haarden, lettertégels, exotustégels), wordt anderszins naar het project vervaardigd.

## Uitvoering

van beide categorieën in hand(vorm)werk, naar *ontwerp* van eigen architectonisch onderlegden aesthetischen medewerker, alsook naar opgegeven ontwerpen (modellen en/of teekeningen) van architecten of beeldhouwers; in een technisch-keramisch uitmuntend-harddoorbakken, weervast standaard-fabriekaat, bestaande uit speciale keramische materialen — onder laboratorium-leiding samengesteld —; in alle baksteentinten, alle glazuuruitvoeringen en in Brouwer's *exotus*.

Genormaliseerd utilitair bouwaardewerk, behalve in standaard-, óók in een vervangingsuitvoering. Brouwer's bouwaardewerk kan niet anders dan vorstvrij zijn.

## Verzending

geschiedt in kisten en per auto-, wagon- of bootverlading.

## Prijzen

worden hoofdelijk becalculeerd; slechts het genormaliseerde bouwaardewerk is op prijslijsten genoteerd.

## Toepassing

sinds ruim 30 jaar aan de meest uiteenlopende overheids- en particuliere bouwwerken, door alle categorieën bouwers.

## Adviezen,

inlichtingen, voorstellen, zoowel schriftelijk als mondeling, zonder verplichting.  
 Toepassingsvoorbeelden en monsters bij de agenten.  
*Toonzaal* op „Vredelust” te Leiderdorp.



# Firma R. van Dijk, Natuursteen, Amersfoort

Kantoor en Werkplaatsen: Arnhemseweg 4—8  
Telefoon: 405  
Postgiro: 98143

## ALLE GEVRAAGDE NATUURSTEENSOORTEN

Uit voorraad of rechtstreeks van de groeven.

## NATUMA-TEGELS

NATU(ur)MA(rmer) is de wettig ged. verzamelnaam voor tegels in standaardmaten uit diverse natuursteensoorten.

## Volledige Machinale Inrichting: zagen, slijpen, polijsten.

Daardoor zeer korte levertijden.

## Speciaal ingericht voor Restauratiewerken

Wij restaureerden o.a.:

O.L. Vrouwetoren, Amersfoort; Kerk Aerdt; Toren Elst; Kerk Barneveld; Cuneratoren Rhenen.

## Voordelen

Prijs 50—80 % lager dan van op maat te vervaardigen marmerwerk.

Het aanbrengen kost minder dan de helft en eist geen speciale vakkennis.

Direct uit voorraad leverbaar.

Desgewenst belasten wij ons gaarne met het aanbrengen der tegels.

## WIJ LEVEREN DEZE TEGELS ONDER DE VOLGENDE NUMMERS:

Materiaal	No.	Soort en kleur	Afmetingen	Doel
MARMERS . . . .	1	petit granit . . . .		voor wanden gepolijst
	2	zwart . . . . .		
	3	rood . . . . .	20 × 20 cm	
	4	St. Anne . . . . .	25 × 25 „	voor vloeren fijn-
	5	Lunel . . . . .	30 × 30 „	geslepen
	6	Comblancien. . . .	dikte ca. 1 cm	
	7	Bleu Belge . . . .		
	8	Napoleon . . . . .		
LEISTEEN . . . .		zwart marmeren dek-		
		strippen aan 2 zijden		
		gepolijst . . . . .	20 × 3 × 2 cm	
	13	zeegroen . . . . .	10 × 10 cm	voor wanden
			20 × 10 „	
			30 × 10 „	
			20 × 20 „	
			30 × 20 „	
			40 × 20 „	
			dikte 12—17 mm	
SOLNHOFER . . .			3 st.	
			1 „	
			5 „	een 20-tal ontwerpen
			4 „	voor vloer- of wand-
			8 „	verdeling zenden wij
			2 „	op aanvraag toe
	15	bronskleurig. . . .	zie voor maten no. 13	voor wanden, vloeren
				en puibekleding, zuur-
				vrij, stroef, weervast
	16	crêmekleurig. . . .	20 × 20 cm	voor vloeren, natuur-
OPDAL . . . . .			25 × 25 „	glad, half geslepen en
			30 × 30 „	fijngeslepen
			dikte 7—12 mm	v. wanden, natuurglad
			50 × 50 cm	helder, geluiddempend
			dikte 20—30 mm	stroef, weervast
	17	grijsgroen . . . . .	zie voor maten no. 13	voor vloeren, wanden
			daarenboven	en puibekleding, zeer
			30 × 30 cm	stroef, onverslijtbaar,
			40 × 40 „	zuurvrij, weervast
			dikte 17—22 mm	

Bij al onze tegels leveren wij bijpassende traptreden, stootborden, vensterbanken, schoorsteenmantels enz. Wij leverden onze tegels o.a.: Helderling-Gestichten, Zetten; St. Nicolaaskerk, Utrecht; Centraal-Station, Amsterdam; Octrooiraad,

Den Haag; Vossius-Gymnasium, Amsterdam; Gem. Gymnasium, Utrecht; Ziekenhuis de Lichtenberg, Amersfoort; Krankzinnigengestichten Veldwijk Ermelo; S.O.V. Cantine, Amsterdam; Sportfondsenbad Haarlem; Kunstijsbaan, Amsterdam.



# N.V. D. Weegewijs' Steenhouwerij - Amsterdam

## Fabriek van Marmerwerken en Natuursteenhandel

Rapenburg 44—58 en 43  
Valkenburgerstraat 26—32  
Telefoon: 42662  
Postrekening: 22317  
Gemeentegiro: W 540  
Bankiers: De Twentsche Bank



Het plaatsen van een zandsteen geveltopstuk



Het doorzagen van een blok marmer in onze werkplaats door middel van een draadzaag

### MARMER

geeft een effect van degelijke luxe voor het bekleden van wanden van Vestibules, Gangen, Trappen en Badkamers. De donkere soorten als Vert tinos, levanto rosso, Portor enz., leenen zich voortreffelijk voor wandbekleding van intérieurs en voor radiatorafdekkingen, schoorsteenmantels en vensterbanken.

Voor het bekleden van winkelfaçades vindt marmer door de fantastische adering en kleurenrijkdom een der gunstigste toepassingen, mits regelmatig onderhouden. Dit laatste wordt door onze firma desgewenscht in abonnement verricht tegen zeer gunstige condities. Andere bruikbare materialen zijn: diabas, Solnhofers tegels, Rembrandt (lei) tegels, enz.

### GRANIET, ZANDSTEEN, ENZ.

Voor bouwwerken welke onbepaalde tijd aan alle weersinvloeden zijn blootgesteld, wordt veelal graniet toegepast. Wij leverden o.a. Beucha graniet voor de Ned. Handel Mij, Vijzelstraat en Amsterdamsche Bank, Sarphatistraat te Amsterdam en ook aan het Raadhuis te Enschede; Beiersch graniet voor de brug op het Leidsche Plein. Voor bruggen is graniet het eenige goede natuursteenmateriaal. Ook Obernkirchner zandsteen is een goede steen voor buitenwerk. Wij leverden dit voor de Incassobank hoek Heerengracht en Vijzelstraat te Amsterdam. Voor de Kasvereniging Spuistraat werden ons de gevels opgedragen in Tuffsteen die ook zeer goed bestand is tegen verweeren. Wij leveren in hoofdzaak twee soorten, Weiberner Tuff (grijs geel) en Ettringer Tuff (grijs met zwarte pitten). De laatste soort is het soliedst.

Voor de trappen in scholen, bankgebouwen en museums is Comblanchien een der meest praktische materialen en voor de vloeren bovendien Solnhofers tegels, natuurvlak of half- of heelgeslepen, welke steeds voorradig zijn.



# Vereeniging van Nederl. Schelpkalkfabrikanten Leiden

Nieuwe Rijn 64a

Telefoon: 115



**Zoo niet** Electrische Centrale en Tramremise, Utrecht  
Mortelsamenstelling: 3 Schelpkalk, 1 Tras, 5 Zand



**Zoo niet** Station Naarden-Bussum  
Mortelsamenstelling: 1 Cement,  $\frac{1}{2}$  Tras, 4 Zand



**Goed** Fabrieksgebouw v/d fa. Joh. Enschedé & Zonen, Haarlem  
Mortelsamenstelling:  $\frac{1}{2}$  Cement, 1 Schelpkalk,  $3\frac{1}{2}$  Zand

Als prima mortels kunnen in alle opzichten worden aanbevolen:

## Opgaand werk

$\frac{1}{2}$  cement 1 schelpkalk 3 à 4 zand.

## Pleisterwerk (buiten)

$\frac{1}{8}$  à  $\frac{1}{4}$  cement 1 schelpkalk 3 zand.

## Voegspecie

$\frac{1}{4}$  cement 1 schelpkalk 2 zand.

## Waterdichte Specie

1 cement  $\frac{1}{2}$  schelpkalk 3 à  $3\frac{1}{2}$  zand.

## Waterdichte Specie,

### uitsluitend voor onder water

1 schelpkalk  $1\frac{1}{4}$  tras  $1\frac{1}{2}$  zand.

Deze mortels voldoen het beste aan de 5 hierna volgende hoofdeischen die aan een goede mortel gesteld moeten worden. Dit zijn:

1. Duurzaamheid. De mortel mag géén, of zoo min mogelijk, stoffen bevatten die aanleiding kunnen geven tot aantasting van het metselwerk.
2. Goede druk- en trek-vastheid en vooral goede *elasticiteit*.
3. Goede waterdichtheid.
4. Goede aanhechting aan de steen.
5. Gemakkelijke verwerkbaarheid.

Voor een en ander wordt verwezen naar onze publicatie: „Onderzoekingen muuruitslag en mortels”, geschreven door J. Kleber.

Wij zenden deze uitgave gaarne op aanvraag toe.

Voorts verwijzen wij naar de publicaties van de Building Research Station; Watford (Engeland) van de hand van Dr. Stradling.

Zie N-bladen 490 A Schelpkalk achterin dit werk.



# „Martinit“ N.V. - Verkoopkantoor der „Eternit“ producten, Amsterdam



Sarphatikade 4

Telefoon: 36755

Telegramadres: Martinit

Postrekening: 10237

## GOLFPLATEN

	Lengte plaat in meter	Gewicht per plaat in Kg.
 N <sup>o</sup> 5	1.22	16.500
	1.52	20.600
	1.83	24.700
	2.13	28.800
	2.44	33.000
 N <sup>o</sup> 7	2.74	37.100
	3.05	41.200









## „Eternit“ Golfplaten

Zoowel in profiel No. 5 als No. 7, resp. met 8 golven en 5½ golf. De breedten zijn resp. 1.03 en 0.96 m per plaat, terwijl de lengten als volgt zijn 1.22, 1.52½, 1.83, 2.13½, 2.44, 2.74½ en 3.05 m. Het draagvermogen voor No. 5 is 9.44 kg per m<sup>2</sup> en voor No. 7 1931 kg per m<sup>2</sup>. Gewicht per m<sup>2</sup>, ca. 12 kg.

Bij deze golfplaten worden vlakke- en gegolfde vleugelnokken geleverd, laatstgenoemden geheel passend in de golven der platen. Bovendien alle hoekstukken, windvereen, afsluitstukken enz.

Kleuren, waarin al deze producten geleverd kunnen worden zijn: grijs, blauw en roodbruin.

## LEIEN EN VORSTEN

	Afmetingen	Gewicht per stuk
 N <sup>o</sup> 1 Ruitleien		
 N <sup>o</sup> 2 voor 1 <sup>ste</sup> rij		
 N <sup>o</sup> 3 Vierkantige dekking		
 N <sup>o</sup> 4 Vierkantige dekking		
 N <sup>o</sup> 5 Nrs. 5 en 6 rechthoekige en horizontale dekkingen		
 N <sup>o</sup> 6		
 N <sup>o</sup> 8		
 40 cm		
	40 × 40	1.300
	30 × 30	0.730
	20 × 20	0.320
	60 × 30	1.600
	40 × 20	0.650
	30 × 15	0.360
	40 × 20	0.500
	40 × 15	1.500

## „Eternit“ Vlakke Platen

De vlakke platen worden aangemaakt in dikten van 4, 5, 6, 8, 10, 15 en 20 mm, in grijze en roode kleur, zoowel enkel- als dubbelgeperst resp. met 1 en 2 gladde zijden. De normale afmeting is 250/120 cm, waaruit alle kleinere maten desgewenscht gesneden kunnen worden. Alléén in de dikten 4 en 5 mm worden nog de volgende grootten aangemaakt 91½/183 cm, 100/100 cm, 100/200 cm, 120/120 cm, 122/122 cm en 244/122 cm.

## „Eternit“ Leien en Nokken

Ruitleien in 40/40, 30/30 en 20/20 cm. Vierkante leien met of zonder afgesneden hoeken in dezelfde afmetingen. Rechthoekige en horizontale leibedekking in 60/30, 40/20 en 30/15 cm. Schubleien in 40/20 cm (3 schubben), leivorsten 40/15 cm. Te fabriceren kleuren: grijs, blauw, rood, bruin, groen en bruin-groen genuanceerd.

Alle kleuren volgens het nieuwste procédé aangemaakt zijn ongevoelig voor weersinvloeden.

## „Eternit“ Goten en Afvoerpijpen

Goten met vlakke en uitgebogen zijanten in Ø van 150, 175 en 200 mm. Hierbij worden alle hulpstukken als: verbindingstukken, eindstukken met en zonder afvoerpijp, binnen- en buitenhoeken enz. geleverd, alsmede de gegalaniseerde beugels voor de bevestiging.

## „Eternit“ Buizen en Hulpstukken

Buizen en hulpstukken voor Gebouwen d.w.z. buizen waarop geen druk komt te staan, in Ø van 60 t/m 1000 mm. Zoowel met als zonder mof, in diverse lengten, desgewenscht van binnen geasfalteerd.


Hierbij alle voorkomende hulpstukken als Bochten van 90° en 45°, rechte- en schuine T-stukken, Enkele en dubbele vertakkingen, Kruisstukken, Verkleinende- en Vergrootende verloopstukken, Sprongstukken, Ontstoppingsstukken enz. Voor de bevestiging der buizen en hulpstukken zonder mof, worden Gibaultkoppelingen bijgeleverd.

De buizen voor Gebouwen worden in 2 categorieën verdeeld n.l. type „A“ en type „B“. Eerstgenoemde buizen zijn voor rioleering, afvoer van W.C. enz., terwijl type „B“ een iets dünnere wanddikte bezit en toepassing vindt bij schoorsteen- en rookkanalen, luchtververschingskokers enz.

## „Eternit“ Vormstukken



Onder vormstukken verstaan wij de schoorsteenkapjes in Ø van 60 t/m 400 mm. Verder de ronde- en vierkante vergaarbakken met en zonder deksels, rookzuigers, heesterbakken, zaai- en zaadbakjes, ventilatiekokers en golfplaten met flens voor ventilatiekokers, ventilatieleien en golfplaten met flens voor dakramen, en wel zeer speciaal de

## GOTEN EN AFVOERPIJPEN






## AANRECHTBLADEN MET GOOTSTEEN




a: 21 cm  
b: 18 cm  
c: 45 cm  
e: 5 cm

## BUIZEN EN HULPSTUKKEN


ENKEL SCHUIN T. STUK




DUBBEL SCHUIN T. STUK




ENKELE VERTAKKING (1)




DUBBELE VERTAKKING (1)



KRUISSTUK



RECHT T. - STUK



VERKLEINEND VERLOOPSTUK



VERGROOTEND VERLOOPSTUK



SPRONGSTUK



## „Eternit“ Gootsteen

Deze gootstenen worden uit één stuk gemaakt en afgepolijst. Ze zijn verkrijgbaar in 3 typen en wel met den bak links, rechts en in het midden, alléén in roode uitvoering, in lengten van 110, 175, 215 en 255 cm, breedte 52 cm. Speciaal voor pompen 175 cm lang en 70 cm breed.

## „Eternit-Emaillé“

Deze platen, die in 14 mooie kleuren geleverd worden zijn bedoeld als bekledingsplaat in gangen, keukens, badkamers enz. meer speciaal dáár, waar een decoratieve, doch bovenal hygiënische wand- of plafond-bekleding noodig is. De dikte dezer platen is 6 mm, gewicht ca. 12 kg per m<sup>2</sup>.

## „Eternit-Granité“

In afwijking van bovengenoemde platen, worden de Granité-platen niet met de hand bewerkt, doch machinaal van een korrelige kleurlaag voorzien, leverbaar in 10 verschillende schakeeringen. Het oppervlak is zeer hard en de platen zijn geschikt om te worden toegepast als bekleding, waar ze aan slijtage zouden onderhevig zijn. De dikte is 6 mm. Gewicht 12 kg per m<sup>2</sup>.

## „Granité“-Wand- en Vloertegels

In dezelfde kleuren als de „Granité“-platen, worden ook tegels gefabriceerd, in 10 mm dikte voor de wanden en in 15 mm dikte voor de vloeren, speciaal aan de achterzijde bewerkt, voor het vasthechten met specie. Deze tegels kunnen in iedere gewenschte maat geleverd worden, mits zij een maximum van 25/25 cm niet te boven gaan. De gewichten komen op 31 kg per m<sup>2</sup> voor de vloertegels en ca. 21 kg per m<sup>2</sup> voor de wandtegels.

## „Luxe-Eternit-Emaillé“

De zgn. Luxe Emaillé-platen worden op geheel andere wijze van hun kleurlaag voorzien. In moderne, meest effen tinten gekleurd, worden zij bij het fabricatieproces in een electrischen oven bij zeer hoge temperatuur gebakken, zoodat de decoratieve laag op de meest innige wijze met de plaat verbonden wordt en zeer hard is. Door deze bewerking zijn zij ook geschikt gemaakt voor buitenbekledingen en ongevoelig voor weersinvloeden.

## Schoolborden en Spatstukken

Van de Luxe-Emaillé-plaat worden schoolborden en spatstukken achter waschtafels enz. gemaakt, die aan de hoogste eischen voldoen. In tegenstelling met de schoolborden van gewoon „Emaillé“ die uitsluitend in één dikte van 6 mm worden gemaakt aan één zijde in dof-zwart gekleurd, kunnen de borden in Luxe Emaillé in dikten van 6, 8, 10, 15 en 20 mm gefabriceerd worden, zoowel in zwart als groen en desgewenscht voorzien van lijnen. Deze laatste zelfs aan twee zijden beschrijfbaar.

## „Eternit-Incrusté“ Platen

De „Incrusté“-platen, welke voor decoratieve bekledingen en lambrizeeringen gebruikt worden, zijn Eternitplaten, met alle daaraan verbonden eigenschappen, die met relieffiguren zijn geperst, waarna deze platen met diverse kleuren en metaaltinten zijn gekleurd.


## Zwart-Speciaalplaten

De zwart-speciaalplaten, zijn door en door zwart en worden in dikten van 6, 8, 10, 15 en 20 mm aangeemaakt. De gewichten bedragen resp. 12,8, 17, 24,3, 27,6, 33 en 43 kg per m<sup>2</sup>. De enorme hardheid en diep zwart-gepolijste kleur maken deze plaat geschikt voor bekleding van toonbankbladen, vensterbanken, loketten enz. en als lijstwerk, plinten en hulppaneelen, bij de verwerking onzer andere bekledingsplaten. Doordat de kleur door en door is, kunnen aan deze platen desgewenscht ronde hoeken en ronde- of hoekige facetranden geslepen worden.



## LETTERS

1e Serie



2e Serie



3e Serie



4e Serie



Met schuine kanten

Hoogte 500 mm

350 mm

Halfronde letters

250 mm

150 mm

Breedte in millimeters:

	400	265	175	105
A-C-V . . .	320	210	175	105
B . . . . .	410	265	175	105
D . . . . .	295	210	150	90
E-F . . . . .	500	350	250	150
G-O-Q . . .	385	265	175	105
H-Z . . . . .	105	73	50	30
I . . . . .	195	135	100	60
J . . . . .	360	265	175	105
K-N . . . .	275	210	150	90
L . . . . .	470	350	250	150
M . . . . .	300	210	150	90
P . . . . .	380	265	175	105
R . . . . .	290	210	150	90
S . . . . .	280	210	150	90
T . . . . .	375	265	175	105
U . . . . .	575	350	250	150
W . . . . .	430	265	175	105
X-Y . . . .				

## CIJFERS

1e Serie



2e Serie



3e Serie



4e serie



Breedte in millimeters:

	250	175	125	75
1 . . . . .	300	210	150	90
2 . . . . .	350	250	175	105
3-4-5-6-7-9-0	320	220	160	96
8 . . . . .				



Toepassing van de gevelletters

## „Eternit” Gevelletters en Cijfers

Gezien de ongevoeligheid voor weersomstandigheden van de „Eternit”-substantie als zoodanig, zijn wij er toe overgegaan, ook reclame- en gevelletters te fabriceren, welke letters zowel ongekleurd, als in alle kleuren van het Luxe-Emaille kunnen gebakken worden.

Alle letterteekens, als punten, komma's, scheidings-teekens, & teken enz., kunnen worden bijgeleverd. De letters worden momenteel in 4 series gemaakt n.l. van 15, 25, 35 en 50 cm hoogte. Deze zelfde maten gelden ook voor de cijfers.

## „Eternit-Elo” Paneelen

De „Eternit-Elo” paneelen worden zoo natuurgetrouw geperst en gekleurd, dat zij van edelhout-lambrizeeringen vrijwel niet te onderscheiden zijn. De kleuren waarin ze kant en klaar kunnen aangevoerd worden zijn licht-halfdonker en donker eiken, terwijl ze ook ongekleurd kunnen geleverd worden, om ter plaatse naar keuze te worden beschilderd.

Bij deze paneelen behooen ook plafondplaten, plinten, friezen enz., kortom alles, wat bij het bekleden van een ruimte in ouden of modernen stijl noodig is.

## „Eternit” Relieftableaux

Op dezelfde wijze, waarop de „Elo”-paneelen geperst worden, worden ook decoratieve tableaux gemaakt, die in een of andere metaalkleur gekleurd een mooie wandversiering uitmaken.

Reeds meerdere malen werden op aanvraag speciale reclame-borden op deze wijze aangemaakt, die in de buitenlucht absoluut goed blijven, terwijl zij een groot effect bereiken dan de bekende vlakke emaille-borden.

## Speciaalplaten A en B

Geheel afwijkend van de grondstoffen, waarvan de overige asbestcementproducten vervaardigd zijn, fabriceert de „Eternit”-fabriek twee crèmekleurige speciaalplaten. „A” dubbelgeperst en „B” enkelgeperst.

Plaat „A” kan geleverd worden in de dikten 8, 10 en 15 mm, resp. wegende ca. 18,30 en 45 kg per plaat van 250/120 cm. Deze plaat is dus veel lichter dan de over-eenkomstige dikten der gewone platen en is bijzonder geschikt voor brandvrije bekleedingen en plafonds, waar anders brandbare boards zouden worden toegepast.

Plaat „B”, die geleverd wordt in 10, 15 en 20 mm dikte weegt resp. ca. 20, 30 en 40 kg per plaat en is dus zeer licht, los van samenstelling, poreus en goed geluid-dempend. Bij deze eigenschappen is die der onbrandbaarheid de meest belangrijke.

Plaat „A” werd o.a. reeds in vrij groote hoeveelheid toegepast voor het brandvrij bekleeden van scheepshutten, waaraan momenteel bijzondere aandacht wordt besteed.

Vraagt nadere inlichtingen en prijzen.

Zendt ons teekeningen en laten wij voor U begrootingen maken en U deskundige adviezen geven.

Onze toonkamers staan voor U open.



# Firma Th. J. L. van den Berg, Rotterdam



Haringvliet 47

Telefoon: 15589 en 56364

Postrekening: 26248


Bankiers: Nederlandsche Handel Mij

Filialen:

Amsterdam, Zeeburgerpad 8, telefoon 52224 en 55181


Haarlem, Spaarne 59, telefoon 15681

Schiedam, Makkerstraat 8, telefoon 68435




Profiel tekening gegolfde eternitplaten


	Model 5				Model 7			
Lengten, model 5 en 7	3,05	2,75	2,44	2,13	1,83	1,52	1,22	
Totale breedte. . . .	1,03 m				0,98 m			
Nuttige breedte . . .	0,91 „				0,89 „			
Breedte van een golf .	0,13 „				0,178 „			
Dikte der platen . . .	0,06 „				0,006 „			
Breedte der platen . .	8 golven				5½ golven			
Verticale overlap. . .	1 golf				½ golf			
Horizontale overlap. .	naar omstandigheden							



Maasdak op latten



Honingraat model



Duitsche dekking

## ASBESTCEMENT GEGOLFDE PLATEN

### ETERNIT

voor alle dakbedekking op fabrieken, stallen, auto-garages, stationsoverkappingen enz.

Bevestiging op houten en ijzeren kapconstructies.

Geen roest, geen warmte, geen koude, onbeperkte levensduur, geen onderhoud.

Worden ook compleet opgeleverd onder langdurige garantie.

Voor afmetingen van model 5 en 7 zie nevenstaande tabel.

Helling van het dak niet minder dan 20°.

Speciale nokken in Eternit.

Alle Eternit-materialen kunnen met de gewone hand-zaag worden bewerkt.

Voor bevestiging worden aanbevolen de speciale bevestigingsmaterialen.

## ASBESTCEMENT LEIEN ETERNIT

kunnen op diverse wijzen worden gedekt en kunnen geleverd worden in de navolgende kleuren: grijs (naturel), rood, donkergrijs, roestbruin en groen.

Licht gewicht, geen waterdoorlating, isoleerend.

## ASBEST ETERNIT ULTRA PLAAT

voor wandbekleding, brandvrij, vochtwerend, warmtehoudend, geluidisoleerend en spiegelglad, kan dus worden beschilderd.

## ETERNIT INCRUSTÉ EN EMAILLÉ

Te leveren in moderne effen kleuren en met fraaie reliëfpatronen in de Eternitplaat ingeperst.

## ETERNIT-BUIZEN


met en zonder vaste mof voor alle afvoer van rioleeringen, afvoer binnenshuis, voor rookafvoer, met alle noodige hulpstukken, verloopstukken, ontvangbakjes, koppelingen enz.



# N.V. Industriële- en Handel Mij „Terranova” Hilversum

**Gevestigd 1919**

Kantoor en Fabriek: Simon Stevinweg 7  
Telefoon: 8581  
Telegramadres: Terranova  
Postrekening: 172573  
Bankiers: Vlaer & Kol, Utrecht  
Kantooruren: 9—12 en 2—5, Zaterdag 9—1



Inv. diam. in mm. a	Inv. diam. in mm. b	Wand- dikte in mm. c	BOCHT maten in mm. d	T stuk maten in mm. e	f	Gegevens over rechtboekige kanalen  wanddikte 10mm mofsprong 15 mm  Geen standaard- maten in lengte of breedte	
70	90	6	15	16	40		15
80	102	6	18	19	41		15
100	120	6	21	22	45		17
125	147	8	24	26	50		20
155	180	8	25	27	55		20
200	223	8	28	30	60		22
255	295	10	30	32	60		28
295	335	10	30	37	65		32
400							

## „TERMORCO” is:

dunwandig gewapend Buizen- en Pijpenmateriaal met alle aansluitende Hulpstukken, in ronde, rechthoekige en veelzijdige uitvoering.

## „Termorco” Buizen

zijn naadloos, roestvrij en door de speciale samenstelling en bewapening krimp- en trek vrij.

## „Termorco”

is toe te passen voor rook- en gasverwarmings-afvoeringen, heete luchtverwarming, ventilatie-leidingen, hemelwaterafvoerpijpen, exhauster- en pers-leidingen, wasemkappen en laboratoriumkasten.

## „Termorco” Buizen dubbelwandig

toe te passen in de verwarmings- en koeltechniek.

„Termorco” rechthoekige en veelzijdige kanalen worden uitgevoerd volgens tekening in iedere gewenste afmeting en in diverse lengten.

## „Termorco” Buizen

hebben één vaste mofverbinding.

## „Termorco” rond en rechthoekig werk

is tot één geheel te combineren.

## „Termorco” Bochten en T-Stukken

worden zonder prijsverhoging in iederen stand geleverd. De opgegeven maten zijn voorraad maten, die naar gebruikseisen gewijzigd kunnen worden.

## „Termorco” Verspringstukken

volgens op te geven zwaai stand, hoogte en breedte.

## „Termorco” Goten

met los deksel, als isolatiekokers voor stoompijpen of als kokers voor kabels en geïsoleerde leidingen.





# N.V. Houtbeton, te Nieuwerkerk a/d IJssel

Telefoon: Nieuwerkerk 88 (bij geen gehoor telefoon Rotterdam 56383)

Bankiers: Het Onderling Crediet

Postrekening: 56802

Telegramadres: Houtbeton



## HOUTBETON

### Lichte Bouwplaten 200 × 50 cm

worden gefabriceerd ter dikte van 1½, 2½, 3, 3½, 5, 7½, 10, 12½ en 15 cm uit speciaal geprepareerde houtwol met een mineraal bindmiddel, dat grotendeels uit cement bestaat en geen gips of magnesia bevat. Juist de chemische voorbehandeling van de houtwol verleent de plaat zijn bijzondere eigenschappen. Het bindmiddel hecht zich daardoor zeer innig aan de vezels. Bij zeer gering gewicht wordt nochtans een groote stevigheid en breukvastheid bereikt, waardoor bij plafonds minder verstijvende constructie (wegvallen der raggels) en bij wanden geen wapening noodig is. Tevens wordt het isolatievermogen belangrijk verhoogd. Door voorbehandeling in chemische baden en nabehandeling bij kunstmatig opgevoerde temperatuur zijn de houtvezels vrijwel onbrandbaar en zonder nawerking geworden. De platen zijn als brandwerend te beschouwen, terwijl krimpen of zwellen uitgesloten is. Zij verliezen zelfs bij langdurig verblijf onder water hun stevigheid niet en worden door zwam, schimmels noch ongedierte aangetast.

Het bindmiddel is neutraal, zoodat met iedere pleistersoort afgewerkt kan worden. De bepleistering moet echter vanzelfsprekend aan de verschillende omstandigheden worden aangepast. Hiervoor worden steeds adviezen uit de praktijk verstrekt. Optreden van scheuren is dan ook uitgesloten.

De warmtegeleidingscoëfficiënt  $\lambda = 0.75$  van de Houtbeton bij 25 ° C.  $\lambda = 0.077$  k cal./m.h. ° C.

Wanneer Houtbeton als buitenwand gebruikt wordt, is de warmtegeleidingscoëfficiënt 0.75, als binnenmuur daarentegen 0.60.

Onbepleisterd houtbeton van 5 cm staat gelijk met 49 cm metselwerk.

### Geluid

De absorptie-coëfficiënt bedraagt naar het genomen diagram bij het praktische bereik van 500 tot 2000 Herz  $s = 0.53$ .

Deze cijfers zijn vastgesteld door het Laboratorium van Technische Physica te München. Het certificaat is geteekend o.a. door Dr. Ir. Knoblauch.

### Gering gewicht

1 m³ Houtbeton weegt niet meer dan 360 kg.

### G.G.-EDELPLEISTER

Zoowel voor buiten- als binnenbepleistering in verschillende korrelwerkingen, met of zonder glimmer in alle kleuren, weervast en kleurecht, waterafwijzend en vorstvrij. Ideale afwerking voor beton en slecht metselwerk. Modernisatie van gevels en stemmige interieurs (kerken, musea, ziekenhuizen).

### NORMA STALEN KELDERVERNSTER

Inbraakvrij met muisdichte roosters met patent-sluiting zoodat zoowel rooster als glasraam onafhankelijk van elkaar geopend kunnen worden.

### NORMA GASDICHTEN VENSTERS EN DEUREN

Met patentsluiting en speciale afdichting. Toegelaten door de L.S.B.

### NORMA VOETROOSTERS


Uit zwaar bandstaal, vuurverzinkt met mazen 20/20 of 20/40 mm, vervaardigd zonder klinknagels, niet bijzondere randconstructies in hoogten van 20, 25 en 30 mm. Weerstaan de zwaarste belastingen.




# Reppel's Agentuur in Bouwmaterialen, Rotterdam




Mossetrap 5  
Telefoon: 15436  
Postrekening:  
Bankier:




Vloer




Boxen-Garage



Scheidingswand



Vert. doorsnede



**Dominion deurbel**, werkt geheel mechanisch zonder veeraandrijving, dus opwinden vervalt, zoodat de bedrijfszekerheid zeer groot is. De klank is helder en doordringend, het monteren een kwestie van enkele minuten. Reeds duizenden in Nederland in gebruik

## „EUPHON” QUILT en CHANCE'S ACOUSTIC GLASZIJDE

Glaszijde wordt vervaardigd uit lange, zeer fijne draden getrokken glas, welke tot een deken samengevoegd zijn. Voor thermische- en geluids-isolatie wordt deze deken aan boven- en onderzijde bedekt met geprepareerd Kraft-papier en met draad tot een sterke en duurzame isolatie-deken samengevoegd. Deze deken wordt onder den naam van „Euphon” glaszijde-isolatie in den handel gebracht.

„Euphon” glaszijde is een ideaal isolatie-materiaal. Het is onbrandbaar, ontwikkelt geen schadelijke dampen, is en blijft reukloos en rotvrij, trekt geen vocht tot zich, wordt niet door ongedierte aangetast en bezit geen voedende bestanddeelen. De geluids- en thermische isolatie-waarde is zeer groot.

„Euphon” glaszijde wordt geleverd in rollen van 91 1/2 cm breedte en een lengte van c.a. 25 m. Het wordt in drie dikten geleverd, t.w. Licht van 12 1/2 tot 15 mm, Middel van 19 tot 22 mm en Zwaar van 25 tot 30 mm. Chance's Acoustic Glaszijde wordt op dezelfde wijze vervaardigd als het „Euphon” Quilt, doch zonder Kraft-papier bedekking. De glaszijde wordt eveneens door asbest-draden tot een deken samengevoegd.

Chance's Acoustic Glaszijde heeft een zeer groot geluids-absorberend vermogen. Volgens het rapport van het Britsche National Physical Laboratory, gedateerd 5 Maart 1932, bedraagt de geluids-absorptie-coëfficiënt voor:

Chance's Acoustic Glaszijde, dikte 25 mm, bij een frequentie van

250	500	1000	2000
75	90	90	95

Chance's Acoustic Glaszijde wordt geleverd in platen van 25 mm dikte en desgewenscht in grootere dikten, in veelvouden van 6 mm, in lengten tot 275 cm en breedten van 45 cm, 68 cm en 91 1/2 cm.

Officieele gegevens van Nederlandsche Laboratoria betreffende de isolatie-waarde en geluids-absorptie zullen spoedig verstrekt kunnen worden.

## „LEWIS” ZWALUWSTAARTPLATEN

Worden vervaardigd uit 0,31 mm tot 1,65 mm dikke staalplaten. Door speciale machines worden de platen gevouwen in zwaluwstaartvormige gleuven, c.a. 14 stuks per meter.

Toepassing mogelijk:

op houten balklagen, waardoor op een houten balklaag een solide betonvloer is te construeren. Verstikking der houten balken is uitgesloten door de luchtcirculatie over de volle lengte in de platen. Er is geen contact van specie met hout. Een minimale totale vloerdikte van 3 1/2 cm is voor den woningbouw ruim voldoende.

op ijzeren binten, kunnen de platen zoowel op als tusschen de binten aangewend worden. De onderzijde wordt als plafond bepleisterd.

voor scheidingswanden, worden de gleuven horizontaal geplaatst en gevat tusschen 3 x 3 cm profiel-ijzers en daarna aan beide zijden gepleisterd. Een zeer sterke brandvrije constructie van ca. 4 cm totale dikte. voor gebogen constructies, leenen deze platen zich omdat zij in de langsrichting stijf en in de breedterichting buigzaam zijn; houten bekistingen komen geheel te vervallen.

verdere constructies: vlakke en hellende betondaken, koepels, gewelven, trappen, voetbruggen, gangen, balcons, loggia's plafonds, riolen, reservoirs, regenbakken, vrijstaande garages, kluizen enz.

Kaliber	Plaatdikte	Gewicht per m <sup>2</sup>	Courante maten
No. 30	0,31 mm	3,2 kg	183 x 61 cm
No. 26	0,46 mm	4,6 kg	122 x 61 cm
			91 1/2 x 122 cm

Draagvermogen der 26 Kal. „Lewis” platen in kg per m<sup>2</sup>.

Balken h.o.h.	5 cm beton	7 1/2 cm beton
60 cm	4832	6813
90 cm	2148	3027

Voor vloerenconstructies in woonhuizen worden gewoonlijk de 26 of 30 Kal. platen toegepast. Bij kwantums boven 200 m<sup>2</sup> kunnen de platen in elke gewenschte afmeting tot 300 cm lengte zonder prijsverhoging geleverd worden met uiterlijk zes weken levertijd.

## REXWOOD WALLBOARD

Wordt in Zweden vervaardigd uit zuivere houtpulp en is zeer geschikt als bekledings-materiaal voor wanden, plafonds, etalages en als isoleerende onderlaag onder linoleum. De sterkte van „Rexwood” Wallboard is zoodanig, dat het, mits geheel volgens de aanwijzingen aangebracht, niet zal doorbuigen of blazen. „Rexwood” Wallboard is helderwit van kleur en reflecteert in sterke mate het licht.

„Rexwood” Wallboard van 4 1/4 mm dikte wordt in de volgende maten geleverd:

91 cm bij 183—244—275 cm.
135 cm bij 183—244—275 cm.





# Isolatiemateriaal „Heraklith“

## H. Visser


IMPORTEUR VOOR  
NEDERLAND, BELGIË EN KOLONIËN.

## Amsterdam

Marinewerf 72/73  
Telefoon: 54044

## Brussel

Rue St. Hubert 44  
Telefoon: 335680



Heraklithtoepassing voor plafonds



Heraklithtoepassing voor wanden



Heraklithtoepassing als betonbekisting

### SAMENSTELLING

Geïmpregneerde houtvezels met *chloorvrije* magnesiet-specie, welke niet nawerkt zooals dit met cement wel het geval is.

### FABRICATIE

Het vervaardigen van het Heraklith-materiaal geschiedt geheel machinaal. Door speciaal voor deze fabricatie geconstrueerde en kostbare machines, wordt in de structuur en de vastheid van het artikel een volkomen gelijkmatigheid bereikt.

### EIGENSCHAPPEN

#### Warmte-Isolatie

Volgens proeven genomen in diverse proefstations voor warmte-isoleering, bedraagt de officieele coëfficiënt van warmtegeleiding *0.066*, d.w.z. dat de warmte-isolatie van Heraklith meer dan 10 maal zoo groot is dan van baksteen.

Bewijzen voor dit zeer gunstige cijfer liggen steeds ter inzage.

#### Geluidsisolatie

In Heraklith zijn talloze cellen en poriën, welke beletten, dat het geluid zich voortplant. Tot het verkrijgen van een groot geluiddempend effect, worden de platen aan beide zijden afgepleisterd of wel aan de eene zijde afgepleisterd en aan de andere zijde vertind.

#### Acoustiek

Door het groote absorptievermogen van Heraklith, wordt een zeer gunstig resultaat geboekt bij ongepleisterde Heraklith-toepassing voor acoustische doeleinden.

#### Brandwering

Door het impregneeren der houtvezels en de vuurvaste magnesiet-specie, bezitten de Heraklithplaten een zeer groote brandwering.

#### Lichtheid van gewicht

Het lichte gewicht (S.G. 0.4) en de beduidend veel mindere specie die bij de verwerking noodig is, zijn belangrijke factoren bij iederen bouw.

#### Vermijding van scheuren.

Het zooveel voorkomende euvel van scheuren bij plafonds, of deze nu van riet en tengels of van andere producten worden gemaakt, wordt door toepassing van Heraklith tot een minimum beperkt. Dit is de reden, dat meerdere stucadoorsfirma's tot regelde toepassing zijn overgegaan. Voor de juiste verwerking worden steeds de vereischte gegevens verstrekt.

#### Heraklith is volkomen onschadelijk voor alle soorten metalen.

Het Heraklith wordt vervaardigd zonder gebruik van chloormagnesium of andere schadelijke chloren.

#### Eenige Heraklithwerken

Hotel Atlanta R'dam,  $\pm$  4500 m<sup>2</sup> wanden.

„ Du Casque, Maastricht,  $\pm$  3500 m<sup>2</sup> wanden.

„ Mulders, Tilburg,  $\pm$  2500 m<sup>2</sup> wanden.

St. Carolusstichting, Hilversum,  $\pm$  4000 m<sup>2</sup>.

Stichting „Zomerverblijf“, Zandvoort,  $\pm$  8000 m<sup>2</sup>.

Ziekenhuis Coehoornsingel, Zutphen,  $\pm$  3500 m<sup>2</sup>.

St. Bonifacius Ziekenhuis, Leeuwarden,  $\pm$  8000 m<sup>2</sup>.

Kerk v. O.L. Vrouwe te Woensel,  $\pm$  2200 m<sup>2</sup>.

Ned. Filmindustrie Cinetone, A'dam,  $\pm$  3500 m<sup>2</sup>.

Heraklithtoepassingen worden gebruikt bij talrijke Kerken, Ziekenhuizen, Hotels, Kantoorgebouwen, Woningcomplexen, Scholen, Rusthuizen, enz. enz.





# N.V. Nederlandsche Basalt Maatschappij, Zaandam

Hoofdkantoor: Westzijde 11  
Telefoon: 4700 en 4766  
Telegramadres: Prins Basalt  
Postrekening: 52516  
Bankiers: De Twentsche Bank, Haarlem  
Bijkantoor: Harlingen  
Telefoon: 104  
Bijkantoor: Den Haag  
Telefoon: 119000

Fabriek: Zaandam, Zuidoost  
Telefoon: 3563  
Magazijn: Koog a.d. Zaan  
Telefoon: 4464  
Opslagplaatsen:  
Zaandam, Koog a.d. Zaan,  
Harlingen, Hasselt, Den Haag.

## AFDEELING BOUWMATERIALEN N.B.M.

Onze bij uitstek goed voorziene magazijnen te Zaandam, Koog a.d. Zaan en Harlingen voorzien ruimschots in alle soorten bouwstoffen voor directe behoefte.

Ence-Cemy Portland Cement  
Rioolbuizen  
Schoorsteenpotten en -kappen  
Waalsteen  
Siersteen  
Kalkzandsteen  
Belgische steen  
„Insulite”  
Kalk en Tras  
Sanitaire artikelen.

Onze monsterkamers geven een keurcollectie Wand- en Vloertegels in alle kleuren, soorten en dessins. Levering uit voorraad.

## AFDEELING TROTTOIRTEGELFABRIEK N.B.M.



Trottoirtegelfabriek Zaandam

Fabriceert uit de beste grondstoffen

### Basaltine-tegels

in diverse kleuren met en zonder vellingkant, met een gegarandeerde drukvastheid van 800 kg/cm<sup>2</sup>.

## AFDEELING MACHINEFABRIEK N.B.M.



Interieur Machinefabriek

### Herstellingen

aan alle machinerieën en motoren geschiedt snel, afdoende en goedkoop.

De fabriek is te Zaandam aan weg en grootscheepvaarwater gelegen.



# Technisch Bureau „Herbu“, Amsterdam C


Singel 298

Telefoon: 31442

Postrekening: 76723

Gemeentegiro: H 4364

Bankiers: Incassobank



## ASFALT-PRODUCTEN

### Herburit-Koudasfalt emulsie

Geschikt voor oppervlaktebehandeling van grint- en basaltwegen. Bij uitstek te gebruiken voor het vullen van slaggaten en als nabehandeling van asfalt- en teerwegen.

Met *Herburit* kan bij vochtig weer worden doorgevoerd. Vormt een solide gesloten deklaag. Het wordt op gewenst bitumengehalte van 45 % tot 70 % geleverd. Voor het waterdicht afsmeren van nog vochtige betondaken is *Herburit*-emulsie een eerste klasse product.

### Herbutol (teervrij)

Is een roest- en vochtwerende bitumenlak voor bescherming van *ijzer, beton, hout*, enz. Is bestand tegen rookgassen, weers- en chemische invloeden. Diep zwart van kleur. Blijft elastisch.

Benodigd voor 2 x bestrijking van:

100 m<sup>2</sup> ijzer-oppervlakte ca. 20 kg.

100 m<sup>2</sup> cement- „ „ 30 „

100 m<sup>2</sup> ruw beton- „ „ 40 „

### Herbutol-Alu (teervrij)

Aluminium-bitumenlak. Een samenstelling van *Herbutol* met zuiver aluminiumpoeder. De zilverkleurige oppervlakte werpt de zonnestralen terug, waardoor de temperatuur onder het oppervlak kan worden verlaagd van 35° tot op 22° C.

Benodigd voor 100 m<sup>2</sup> oppervlak 20 kg.

### Herbutex (teervrij)

Een uit zuiver bitumen met asbest samengestelde pasta van een zwarte kleur. Wordt koud verwerkt. Vormt op een droog oppervlak aangebracht een taai elastisch- en waterdicht blijvende laag, welke tevens de vormverandering door uitzetten of krimpen volgt. Bestand tegen hoge en lage temperaturen, waardoor het niet afloopt in de hitte of barst bij koude.

Wordt op iedere gewenschte dikte geleverd.

## ZUURBESTENDIGE INDUSTRIEVLOEREN

### Hernitvloeren

Zijn duurzamer dan betonvloeren en daarenboven niet koud. Zij zijn niet glad daar het aanvoelt als hard gummi. In het bijzonder aan te bevelen voor laboratoria, chemische fabrieken, melkfabrieken, veestallen, reservoirs voor heete vloeistoffen, enz.

Voor 100 % zuurbestendig.

Kan ook als isolatie gebruikt worden, daar *Hernit* een slechte warmte-geleider is.

## TOSCHI-MATERIAAL

Toschi is het handelsmerk van een veredeld asbest-cement product. Wij leveren in dit materiaal:

### Platen

In dikten van 2 tot 20 mm; afmetingen 1200 x 2500 mm.

### Buizen en Hulpstukken

In iedere gewenschte vorm en doorsnede. Normale lengte der buizen is 245 cm.

### Lucht-Afzuigkappen „Kubo-Stator”

Eveneens vervaardigd uit Toschi-materiaal.

Voor stal-ontluchting leverden wij 53 stuks aan de Landbouwcultuur-Mij. van de Wieringermeerpolder en 7 stuks aan de Stadsbezittingen te Groningen, eveneens voor stalontluchting.

Afmetingen 10 x 10 cm tot en met 100 x 100 cm.

### Schoorsteenkapen „Salvator”

Zijn stroomings-technisch opgebouwde kapen zonder beweegbare delen. Zij geeft in de moeilijkste rookvraagstukken oplossing. Zij worden vervaardigd uit onverwoestbaar Toschi-materiaal, waardoor haar levensduur onbegrensd is.

Leverbaar in iedere vereischte afmeting.

## NATUUR-TEGELS

### Solnhofer-vloer-wandtegels

Bezitten een fijne kleurschakeering en geven aan groote vlakken leven en uitdrukking. Zij worden geleverd in blauwe en gele kleuren, als „Natuur-ruw”, „half-geslepen” en „fijn geslepen” tegels, in dikten van normaal 7 tot 50 mm, doch ook hooger.

Afmetingen in iedere gewenschte maat.

Eveneens kunnen vensterbanken, afdekplaten en traptreden hiervan worden geleverd.



# N.V. „Erdo” - Rotterdam

## Naaml. Venn. Eerste Rotterdamsche Dakbedekking Onderneming

Directeur: J. C. J. van 't Hoff

Admiraliteitskade 80 b

Telefoon: 50343 (na 18 uur Tel. 41754)

Postrekening: 147252


Bankiers: R. Mees & Zoonen




Afbeelding rolverpakking  
Timeroid Dakbedekking




Afsluiting dakdeel  
met kraalbekleding



Eenlaagsche Timeroid bedekking op hout. Gootbekleding  
met 2 lagen onderling gekleefd met Ruberine



Timeroid Cement Dakbedekking van 2 lagen op plat dak.  
Afwerking boeiing met kraalbekleding van Timeroid



Timeroid Dakbedekking aangebracht op bimsbetondak.  
Afsluiting kantstuk met Timeroid Weefsel

### TIMEROID

dakbedekking wordt in Nederland gefabriceerd in 4 verschillende dikten op rollen van 20 m lang en 1 m breed.

Gegarandeerd gewicht

No. 1 (1-Ply) 2 (2-Ply) 3 (3-Ply) 4 (4-Ply)

32 37 47 60 kg per rol.

Op hellende daken van hout of beton geschiedt de toepassing in één of twee lagen volgens groen leggingsvoorschrift (1) al of niet voorzien van een verharde bovenlaag van natuursteenslag in lichtechte kleuren of fijn grint.

Op platte daken geschiedt de legging in 2 of meer lagen volgens geel leggingsvoorschrift (2). De legging geschiedt door geschoold personeel tegen vooraf op te geven prijs en onder overlegging van gezegeld garantiecertificaat voor een tijdsduur van minstens 10 jaren.

Samenstelling en hoedanigheden blijken o.a. uit onderstaand copie-rapport van onderzoek:

Amsterdam 14 Januari 1929.

### RAPPORT

No. 6259 over het onderzoek verricht in opdracht van N.V. „ERDO” Rotterdam.

betreffende een monster: Dakbedekking

Ontvangen: 29 Dec. 1928.

merk R.D.O. 1067 Timeroid

Kleur: grijs

Dikte: 2.15 mm

Gewicht per m<sup>2</sup>: 2.39 kg

### Samenstelling

Bitumen 75.9%

Is een zacht, taai bitumen; oplossing in benzol fluoresceert niet, is vrij van steenkoolenteerpek.

Vilt 24.1% (inclusief talk waarmede het oppervlak is bestrooid.)

Microscopisch onderzoek toont een vrij groot aantal wolvezels, naast hennep, katoen, etc.

### Mechanisch onderzoek

Breeksterkte op strooken van Lengte-richting Breedte-richting  
20 × 5 cm, temp. 16° C:

57 kg	35 kg
58 „	41 „
60 „	42 „

Rek:

Totaal bij breuk:

gem. 5 %

gem. 8 %

Blijvende rek na breken:

gem. 1.8 %

gem. 4.3 %

Buigproeven:

Het materiaal is over een doorn van 20, 10 en 5 mm 180° te buigen zonder scheuren.

Door langzaam ombuigen laat het materiaal zich zonder scheuren dubbelvouwen.

### Waterdichtheid

Het materiaal blijkt bij een waterdruk van 30, resp. 60 cm en beproeving gedurende 6 × 24 uur geheel dicht te blijven en geen water door te laten.


### Thermisch onderzoek

Afdruipproeven


Bij 100° C. blijkt een onder een hoek van 45° gesteld proefstukje niet af te druipen, bij verticale plaatsing treedt na 1 uur een begin van afdruipen op. Bij 80° C. druipert ook verticaal het dakbedekkingsmateriaal niet








Gewapend beton glasroede bekleed met Timeroid Weefsel. Ruiten gelegd in Timeroid Plastic



Toepassing van Timeroid Weefsel als isolatie tegen optrekken van vocht bij fundeeringen



IJzeren brugligger geïsoleerd met Timeroid Weefsel tegen druip- en zakwater en tegen inwerking van het looizuur uit het hardhouten bovendeck



af. Bij al deze verhittingsproeven verliest het materiaal zijn grijze kleur en gaat door week worden van het bitumen in zwart over, terwijl het tevens eenigszins klevend wordt.

#### Isolatieproef

Het materiaal werd in één laag aangebracht over een vlak oppervlak van 100° C. Aan de buitenzijde werd een temperatuur gemeten van 76° C. Tijdens de meting was de kamertemperatuur ca. 20° C.

#### Conclusie

Het *Timeroid* is een dakbedekkingsmateriaal samengesteld uit vilt met ruim 75% mineraal-bitumen, oppervlakkig met talkpoeder bedekt. Mechanische eigenschappen van het dakbedekkingsmateriaal zijn goed, het resultaat der buigproeven zeer goed. Het materiaal is goed bestand tegen water en verhoogde temperatuur. Wij verwachten dat het product zeer goed zal voldoen.

Amsterdam, 14 Januari 1929

(w.g.) Chemisch-Technisch Laboratorium  
Dr. LOBRY DE BRUYN

#### Timeroid

is bestand tegen loogen, gassen, zuren enz. Het bevat geen teer en droogt niet uit en behoudt zijn soepelheid en elasticiteit onder iedere weersgesteldheid. Het heeft een groot isoleerend vermogen (zie isolatieproef).

#### Timeroid

is daardoor ook bij uitstek geschikt voor het isoleren van gewelven, fundeeringen, tunnels, kelders, vijvers enz. O.a. worden de betondekken van de tunnels aan de Noorder-Ringvaart, Molukkenstraat enz. te Amsterdam, onder directie der Nederlandsche Spoorwegen, met een totaal-oppervlak van ruim 3400 m<sup>2</sup>, voorzien van een afdekking van 2 lagen *Timeroid* en 3 Kleeflagen. (Verdere referenties op aanvraag).

#### Timeroid Weefsel

is een product, gemaakt van edele bitumen met een sterke, geprepareerde onvergankelijke inlage en wordt toegepast o.a. voor afsluiting opstanden bij bimsbetondeken, voor het bekleeden van ijzeren en betonnen glasroeden, het bekleeden van ijzeren binten tusschen metselwerk, als waterdichte isolatie tusschen muren, als isoleerend materiaal tusschen hout en ijzer o.a. bij bruggenbouw, waarbij tevens het ijzer beschermd wordt tegen aantasting van het looizuur uit de zware en harde houtsoorten.

De navolgende bruggen werden o.a. voorzien van *Timeroid Weefsel*: te Amsterdam, Dr. Berlagebrug en Nieuwe Amstelbrug; te Rotterdam, Parksluisbruggen, Pakkenbrug en Jan Kuitenbrug; te Den Haag, Geestbrug; te Leiden, Galgenwaterbrug; te Utrecht, Tolsteegbrug; te Muiden, Brug over het Merwedekanaal. Voor de nieuwe brug over den Rijn te Arnhem werd niet minder dan 1900 m<sup>2</sup> *Timeroid Weefsel* toegepast.

#### Timeroid Plastic

voor het waterdicht behandelen van muren, schoorsteenen, rollagen, borstweringen enz. Toegepast inplaats van stopverf bij het zetten van ruiten droogt dit product nimmer uit en wordt ook niet hard of broos.

#### Erdoline „A”

beschermt ijzer tegen roesten en invreten van zuren.

#### Erdoline „B”

beschermt beton en metselwerk tegen inwerking van zuren en maakt dit tevens waterdicht.

Toegepast bij betonrioleeringen beschermt *Erdoline „B”* tevens tegen inwerking van rioolgassen.

De Gemeente Rotterdam paste voor dit doel *Erdoline* toe bij de collecteurriolen in den Blijdorpolder en Bergpolder tot een gezamenlijke oppervlakte van ± 12.000 m<sup>2</sup>; zie nevenstaande afbeelding.

(1) (2) (3) worden op aanvraag toegezonden benevens monsters, brochures en prijsopgave van alle producten, alsmede uitgebreide referenties.



# N.V. Dakpannenfabriek „De Valk” v/h J. Meuwissen

## Echt

Vertegenwoordigers:

Deventer, Noorderplein 3, telefoon 3828  
Groningen, Nieuwe Kerkhof 15a, telefoon 1721  
Ginneken, Ceintuurbaan 64, telefoon 3591

Telefoon: 4 (2 lijnen)

Postrekening: 8793

Vertegenwoordigers:

Haarlem, Zaanenlaan 50, telefoon 23435  
Amsterdam, Adm. de Ruijterweg 187<sup>1</sup>, telefoon 83761  
’s-Gravenhage, Carpentierstraat 107, telefoon 773544  
Rotterdam, Bergweg 173, telefoon 41338

### DAKPANNEN

Verbeterde Hollandsche Pannen met verbeterde sluiting, ook genoemd Verbeterde Romeinsche Pannen . . . . .  
Gothische Pannen met verbeterde sluiting . . . . .  
Tuiles du Nord met 3 kop- en 2 zijsluitingen . . . . .  
Romaansche Pannen met verbeterde sluiting . . . . .  
Stormpannen, ook genoemd dubbele Romaansche Pannen met zesvoudige sluiting . . . . .

Leipannen (28 × 17½ cm) . . . . .


Dekking per m <sup>2</sup> .	Latwijdte.	Gewicht.
16½—17	ca. 30½ cm	ca. 2.8 kg
20	„ 26 „	„ 2.6 „
19	„ 26.2 „	„ 2.2 „
17—17½	„ 29 „	„ 2.65 „
16	„ 17.3 „	„ 2.5 „
	aanzicht 32 stuks per m <sup>2</sup>	
50	„ 11½ „	„ 1 kg



Verb. Holl. Pannen met verb. sluiting, ook genoemd Verb. Romeinsche Pannen



Gothische Pannen met verbeterde sluiting




Romaansche Pannen met verbeterde sluiting

Formaten verglaasde steenen in mm:

Waal-	formaat	215 × 105 × 52
Vecht-	„	215 × 105 × 40
Hilversum-	„	230 × 110 × 45
Romeinsch	„	240 × 115 × 40
Belvédère-	„	234 × 114 × 37
Liliput-	„	170 × 82 × 35




Dubbele Romaansche Pan met zesvoudige sluiting z.g. stormpan



Dekkingsverband stormpannen



Raamdorpel



Eindraamdorpel m. spec. waterkeering

### KWALITEITS-GARANTIE

Alle producten worden 20 jaar gegarandeerd als te zijn bestand tegen herhaald bevroren en ontdooien

### KLEUR DAKPANNEN

Onverglaasd: rood, roodgevlamd met donkere vlekken, blauwzilverkleur, grijsgesmoord, roestkleurig-bruin-grijs genuanceerd.

Verglaasd: matzwart, matdonkerbruin, matlichtbruin genuanceerd, matviolet, matgroen, matbronsgroen, matblauw, matblauw-bruin genuanceerd, glanzend zwart, glanzend geel, glanzend geel-rood genuanceerd. Elke gewenste kleurverhouding in genuanceerd, zoowel mat als glanzend.

### VERGLAASDE STEENEN

Doordat meestal verglaasde en onverglaasde steenen in één verband worden toegepast, verglazen wij *elk* fabrikaat en formaat. Verglaasde Friesche Steen, Waalsteen en Belvédère Steen wordt zeer concurrerend door ons geleverd.

Wij verglazen:

Ruwe handvorm en Stranperssteenen in alle formaten. Verblendsteenen in Waalvorm en Hilversumsch formaat.

Kleur verglaasde Steenen: 180 kleuren.

### RAAMDORPELS

Deze worden geleverd in een breedte en diepte van 10½ cm (kop), 16 cm (drieklezor) en 21½ cm (strek). Op bestelling leveren wij diepere steenen voor diepere neggen. Elke kleur verglaasd.

Per m<sup>1</sup> wordt gerekend op 9 koppen, 6 drieklezoren en 4½ strekken.

Ter voorkoming van zwarte strepen langs de gevels leveren wij eindraamdorpels met speciale waterkeering.

### VENSTERBANKTEGELS

In alle gewenste kleuren kunnen vensterbanken worden afgedekt met vensterbanktegels in de diepten: 16 cm, 21 cm, 28 cm en 31½ cm of dieper op speciale bestelling en in breedten van 16 cm en 21½ cm.

Uitwendige hoeken worden bijgeleverd in dezelfde diepten met een breedte van 16 of 21½ cm.

### GEVELAFDEKKINGEN en BALCONMUUR-AFDEKKINGEN

Gevelafdekkingen worden geleverd voor de afdekking van steens-muren, spouwmuren van 2 × halfsteenswerk en 1½ steensmuren met of zonder spouw. Balconmuur-afdekkingen zijn leverbaar voor afdekking van halfsteens- en steens-balconmuren.



# Gebrs. Kramer Ru-ber-oid Fabriek N.V.

## Rotterdam - Arnhem

Hoofdkantoor Rotterdam: Ged. Botersloot 78  
 Telefoon: 21258 (5 lijnen)  
 Bankiers: De Twentsche Bank  
 Postrekening: 125456  
 Telegramadres: Ruberoid  
 Kantoor Arnhem: Vondellaan 61  
 Telefoon: 26932  
 Fabriek: Bergschenhoek R. Rottekade 85  
 Telefoon: 40751

**Gevestigd 1850**


**Eenige uitgevoerde werken**



Coöp. Genoot. Ver. „de Handelskamer” Rotterdam



Stikstof-Bindingsbedrijf der Staatsmijnen



Bruijnzeel's Fabrieken Zaandam



Natuurbad te Bilthoven

**Origineele Ru-ber-oid Dakbedekking**  
 in alle mogelijke kleuren.

**Kapee en Elka teervrije bedekkingen**  
 in alle mogelijke kleuren.

**Cement-Mastiek bedekkingen en isolaties**

**Ru-ber-oid Leibedekkingen**  
 4- en 8-hoekig, in diverse kleuren.

**Bitumen-bedekkingen met jute en aluminium**

**Ru-ber-oid Vijverisolaties**

**Ru-ber-oid Dakterrassen**

**Ru-ber-oid Special Verven**  
 7 verschillende kleuren.

**Ru-ber-oid Plastics**  
 voor herstelling van oude daken en andere lekkages.

**Ru-ber-oid Emulsies**  
 kunnen op vochtig beton gesmeerd worden.

**Ru-ber-oid Wegenvilt**  
 volgens de eischen van het Rijkswegenbouw-laboratorium.

**Ru-ber-oid Cement (Special)**  
 voor voegvulling.

**Ru-ber-oid Isolatie**  
 onder linoleum; tegen doorslaande muren;  
 onder de pannen.

**Kapee Bitumen Stopverf**  
 kan geschilderd worden en wordt niet brokkelig.

**Kapee Asphaltvloeren**  
 naadloos of in tegels en gekleurd.

**Kapee Asphaltbandages**  
 voor geïsoleerde pijpleidingen in alle maten.

**Kapee Expansie voegplaten**  
 Ned. Octrooi No. 30716.

**Kapee Schokplaten**

**Warm- en Koud-Asphaltbespuitingen**  
 voor betonfundeeringen, bruggen, etc.

**Asphalteering en bejuteering van gas- en water-leidingpijpen.**

**Sedert 1898 meer dan 7.500.000 m<sup>2</sup> Ru-ber-oid dakbedekking in Nederland gelegd.**

Monstercollectie, brochures en inlichtingen geheel zonder eenige verplichting.



# Asphalt-en Chemische Fabrieken Smid & Hollander Hoogkerk

Fabrieken: Vierverlaten, Gem. Hoogkerk  
Telefoon: Groningen 4079  
Postrekening: 131543  
Bankiers: Geldersche Credietvereniging

## TEERVRIJE PRODUCTEN

### Bituleum

Teervrij dakvilt, afgewerkt met:

*Talk*

*Gekleurde Natuursteenslag*

*Aluminium-Afdekking.*

### Bitumevilt

(geïmpregneerd vilt papier zonder deklaag)

Voor dakbedekkingen, isolatiedoeleinden, enz.

### Bitumeweefsel

(met jute- en katoeninlage)

Voor dakbedekkingen, isolatiedoeleinden, enz.

### Bitumenbandage

Voor pijpisolatie, enz.

### Bituline

Koud te verwerken kleefstof voor teervrij dakvilt.

### Bitupast

Koud te verwerken dakcement voor reparatie aan oude daken, goten enz.

### Teervrij Cement-Mastiek

Warm te verwerken cement-mastiek bij teervrije bedekkingen.

### Bitol

Beschermende huidverf voor beton, ijzer enz.

### Asfaltstopverf

**Aluminiumverf** (op bitumen basis)

### Asphalt-Emulsies

Voor Industriële doeleinden als: beschermende lagen voor isolatie, fabrieksvloeren, enz.

### Eshalite

Asphalt-emulsie voor aanleg en onderhoud van wegen, rijwielpaden, tennisbanen, schoolpleinen, enz.

### Petroleum-Asphalt

Voor aanleg en onderhoud van wegen.

### Wegenolie

Voor aanleg en onderhoud van wegen.

### Voegvulling

Voor keibestratingen, enz.

## TEERPRODUCTEN

### Asfaltpapier

### Dakleer

### Mastiek

### Daklak

### Blackvarnish

### Carbolineum

### Kleurcarbolineum

### Creoline

### Koolteer

### Pek

### IJzerlak

### Wegenteer

Voor aanleg en onderhoud van wegen.

## DIVERSEN

### Tijdfiks

Kleefstof voor de papierindustrie.

### Insecticides

### Board

### Isolatievilt

### Asfaltverven

### Asphalt Compositie's

### Parafine-Emulsie's

### Solve All

Reinigingsmiddel voor de waschindustrie.

### Washbenzine

In speciale kwaliteiten.

### Kunstterpentijn (White Spirit)

in verschillende kwaliteiten; voor de lak- en verf-industrie.

## UITVOERING VAN DAKBEDEKKINGEN MET TEERVRIJ EN TEERHOUDEND DAKVILT

## 74 Dakbedekkingen



# N. V. Utrechtsche Asphaltfabriek, Utrecht



**Gevestigd 1891**

## v/h Firma Stein & Takken

Hoofdkantoor: Utrecht, Maliebaan 35

Telefoon: 13832, Fabriek 13960

Telegramadres: Steintakken

Depots: Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, 's-Gravenhage, Eindhoven, Breda, Rotterdam, Arnhem, Tilburg, Haarlem, Heerlen, Maastricht

Fabrieken: Krimpen a/d IJssel, Dordrecht, Amsterdam, Utrecht

Teerdistilleerderij: Krimpen a/d IJssel

### Asfaltvilt (afgewerkt met zand).

In rollen van 15 m lengte, 1 m breedte, zwaar 25/30, 30/35, 35/40, 40/45, 45/50, 50/55, 55/60, 60/65 kg.

### Dakleer (afgewerkt met zaagsel).

In rollen van 15 m lengte, 1 m breedte, zwaar 18/23, 23/28, 28/33, 33/38, 38/43 kg.

Ons materiaal voldoet aan de K.V.B.B.

### Wegenvilt voor betonwegen.

### Asfaltvilt met Jute opslag.

### Isoleringvilt.

### Duresco (geïmpregneerd vilt)

diverse dikten in rollen van 15 m lengte, 1 m breedte.

### Teervrij Domvilt U.A.F. (afgewerkt met talkpoeder)

In rollen van 20 m lengte, 1 m breedte, zwaar 18, 22, 30, 35, 40 en 45 kg.

Met opslag van gekleurde lei- of steenslag

in rollen van 10 m lengte, 1 m breedte, zwaar 30 kg.

### Teervrij gemineraliseerd vilt (blauw en rood).

In rollen van 10 m lengte, 1 m breedte, zwaar 25 en 30 kg.

### Bitumenweefsel (jute inlage).

In rollen van 10 m lengte, 1 m breedte, zwaar 15-35 kg.

### Bitumenweefsel (katoen inlage).

In rollen van 10 m lengte, 0.90 m breedte, zwaar 13.5-40 kg.

### Voegvulling N.A.P. en R.W. (voorschrift Rijks-waterstaat).

N.A.P. ook in plaatvorm van diverse dikten.

## AFDEELING: EIGEN WERKEN

### Belast zich met het uitvoeren van alle mogelijke asfaltwerken

o.a. Cementmastickebedekkingen voor platte daken in 2 of 3 lagen asfaltvilt of dakleer.

Enkel en Dubbelasfaltbedekkingen voor schuine daken afgelakt, gezand, begrind of met gekleurde steenslag bewerkt (Octrooi No. 5366).

Dimas bedekking, speciale 2 laagsche bedekking.

Trimas bedekking, speciale 3 laagsche bedekking.

### Teervrije Domviltbedekkingen in diverse lagen en afwerkingen.

### Cubile Dakbedekking

Een met plaatkoper, dik 0.2 mm afgedekte teervrije, in leien aangebrachte, bedekking. De duurzaamste asfaltbedekking voor schuine daken. Dekkend oppervlak  $33 \times 16\frac{1}{2}$  cm per lei.

### Asfaltisoleringen

voor bruggen, sluizen, forten enz. Speciale constructies voor vijvers en zwembaden (z.g. natuurbaden) o.a. gemaakt te Zeist, Arnhem, Soestduinen en Apeldoorn. Voor ruimten met hoogspanningsgevaar (Röntgenkamers).

### Gietasfaltvloeren

in brouwerijen, pakhuizen, fabrieken enz.

Voor onderlaag van linoleum en rubber op betonvloer. Voor zwaar verkeer *hardgietasfalt*.

### Zuurbestendige asfaltvloeren

in chemische fabrieken, verzinkerijen, accumulatorruimten, enz.

### Sibeas Dakvloer

op asfaltbedekking (Octrooi No. 22515) in diverse kleuren, lichte en goedkope constructie. Warmte-isolerend. Reeds veelvuldig toegepast.

### Tennisbanen

Redcover (Octrooi No. 9675) R.A.C. (roode asfalt cement). Gravel of baksteen, poreuse beton. Met levering van ijzeren omrastering geheel compleet.

### Houtbestrating

in zacht-(gecreosoteerd) en hardhout (Teak- of Jarrah-hout) voor straten, bruggen of fabrieksvloeren.

### Geas (gekleurde asfalt) Binnenvloeren

In tegels van 15/15 cm—30/30 cm. In 8 effen kleuren en 10 gemarmerde kleuren, dik 4.7 mm. Geringe slijtage, stroef en goedkoop in onderhoud. De aangegeven vloerbekleding in scholen, openbare gebouwen, ziekenhuizen, winkels, restaurants, kerken, theaters enz.

## KOOLTEERPRODUCTEN

### Voor Burger- en Waterbouw

o.a. *Pek*, *Mastiek in smeltpunten* (Kr. & S.) 30-60°, *Starcoline*, *Daklak* (dikke en dunne), *Teer*, *Geprepareerde teer*, *Wegenteer*, voldoende aan de eischen van den Rijkswaterstaat en Maximaal Micronenteer, *Koudteer*, *Carbolineum* in verschillende kwaliteiten o.a. op Rijkskeur (*Carbolineum Krimpen Extra*). Kleur *Carbolineum* in diverse kleuren, *Paraffinelak*, *Black Varnish*, enz.

### Voor Land- en Tuinbouw

Diverse producten voor bespuitingen en bestuivingen, o.a. *Vruchtboomcarbolineum „Krimpen“*, *Utasfa* (asfaltstopverf o.a. voor broeikassen), *Koolkragen*, enz. Vraagt ons prospectus van onze bestrijdingsmiddelen. Californische pap, etc.

### Sproei- en Stuifapparaten voor bestrijdingsmiddelen

### Voor diverse industrieën

o.a. *Benzol*, *Lysol*, *Xylol*, *Phenol*, *Naphtaline*, *Solvent Naphta*, *Anthraceen*, *Creosootolie*, *Creoline*, enz.

## ASPHALTPRODUCTEN

*Natuurasfalt* (in brooden en vaten) van diverse vindplaatsen.

*Geblazen Asphalt* (hooge en diverse smeltpunten).

*Muurlak* voor muurasphalteering.

*Solibit* voor asphalteeren van riolen en betonconstructies onder den grond.

*N.A.P. Asphalt* voor voegvullingen } o.a. voor keien

*R.W. Asphalt* voor voegvullingen } en betonwegen.

*Lak* voor groenvoersilo's.

*Betonsmeer*.

*Asphaltproducten* voor bijzondere doeleinden.

*Wilhelminalak* voor ijzerconstructies.

















































# N.V. Van der Kolf & Molijn's Fabriek van Brons- en Koperwerken, Rotterdam


Gevestigd 1885

Noordsingel 183

Telefoon: 41418

Postrekening: 14223

Bankiers: Nederlandsche Handel Mij



## AFDELING FABRICAGE

Winkelpuien

Leuningen

Hekwerken

Loketten

Deuren

Vitrines

Letters

Verlichtingsornamenten

Etalages

Beslagdelen

Naamplaten

Uitvoering  
in alle  
metalen

Stalen Meubelen

Gedenkplaten

Reliefs

Beelden

## AFD. GALVANOSTEGIE

Verchromen \*

Vergulden

Verzilveren

Vernikkelen \*

Bronzen

Verkoperen \*

Vertinnen

Vercadmiumen



Platineren

De met \* aangeduide bewerkingen geschieden tot 4.80 m werk lengte in één arbeidsgang.




# De Vries Robbé & Co. N.V., Gorinchem

Telefoon: 46 (5 lijnen)  
Postrekening: 3461  
Bankiers: De Twentsche Bank



## GEPERST STALEN DEURKOZIJNEN



## STANDAARDKOZIJNEN (Bestelnummers)

Profiel No's	Steen-dikte in cm	Vlak profiel		Kraal profiel		Spanningmaat in mm	
		Rechts draai-end	Links draai-end	Rechts draai-end	Links draai-end	Breedte	Hoogte
5	5	5 MR	5 ML	5 DR	5 DL	680	2015
5	5	5 NR	5 NL	5 ER	5 EL	730	2015
5	5	5 OR	5 OL	5 AR	5 AL	780	2015
5	5	5 PR	5 PL	5 BR	5 BL	830	2015
5	5	5 RR	5 RL	5 FR	5 FL	680	2145
5	5	5 SR	5 SL	5 HR	5 HL	730	2145
5	5	5 TR	5 TL	5 KR	5 KL	780	2145
5	5	5 UR	5 UL	5 LR	5 LL	830	2145
5	5	5 VR	5 VL	5 CR	5 CL	880	2145
6	6	6 MR	6 ML	6 DR	6 DL	680	2015
6	6	6 NR	6 NL	6 ER	6 EL	730	2015
6	6	6 OR	6 OL	6 AR	6 AL	780	2015
6	6	6 PR	6 PL	6 BR	6 BL	830	2015
6	6	6 RR	6 RL	6 FR	6 FL	680	2145
6	6	6 SR	6 SL	6 HR	6 HL	730	2145
6	6	6 TR	6 TL	6 KR	6 KL	780	2145
6	6	6 UR	6 UL	6 LR	6 LL	830	2145
6	6	6 VR	6 VL	6 CR	6 CL	880	2145
7	7	7 MR	7 ML	7 DR	7 DL	680	2015
7	7	7 NR	7 NL	7 ER	7 EL	730	2015
7	7	7 OR	7 OL	7 AR	7 AL	780	2015
7	7	7 PR	7 PL	7 BR	7 BL	830	2015
7	7	7 RR	7 RL	7 FR	7 FL	680	2145
7	7	7 SR	7 SL	7 HR	7 HL	730	2145
7	7	7 TR	7 TL	7 KR	7 KL	780	2145
7	7	7 UR	7 UL	7 LR	7 LL	830	2145
7	7	7 VR	7 VL	7 CR	7 CL	880	2145
11	11	11 MR	11 ML	11 DR	11 DL	680	2015
11	11	11 NR	11 NL	11 ER	11 EL	730	2015
11	11	11 OR	11 OL	11 AR	11 AL	780	2015
11	11	11 PR	11 PL	11 BR	11 BL	830	2015
11	11	11 RR	11 RL	11 FR	11 FL	680	2145
11	11	11 SR	11 SL	11 HR	11 HL	730	2145
11	11	11 TR	11 TL	11 KR	11 KL	780	2145
11	11	11 UR	11 UL	11 LR	11 LL	830	2145
11	11	11 VR	11 VL	11 CR	11 CL	880	2145

## STALEN RAMEN

### Uitvoering

Stalen ramen worden vervaardigd uit speciaal gewalste profielen. Levering kan geschieden in alle gewenste types en afmetingen. Grotere ramen worden door middel van stijlen en (of) kalven uit meer delen opgebouwd.

Alle draaiende delen zijn voorzien van bronzen scharnieren.

Sluitwerk wordt medegeleverd in doelmatige en smaakvolle modellen van ijzer met bronzen draaipunten, dan wel in geheel bronzen uitvoering. Verdere gegevens omtrent constructie der ramen alsmede brochures worden gaarne verstrekt.

### Voordeelen

Stalen ramen trekken en krimpen niet, waardoor mede door de dubbele aanslag der beweegbare delen, tocht en vocht worden geweerd.

Zij geven een maximum lichtdoorlatend oppervlak. Aan zeer geringe onderhoudskosten paren zij een onbeperkte levensduur.

De volledig gelaschte hoekverbindingen en de solied verkropte roedenetten waarborgen een groote stijfheid.

## Verstrekt bij aanvraag of bestelling juiste en volledige gegevens

De afmetingen en vormen der ramen.

Aard van de beweegbare delen en ruitindeeling.

Binnen- of buitenbeglazing.

IJzeren of bronzen sluitwerk.

Details van muuraansluitingen aan onder- boven- en zijkanten.

Worden ramen gesteld voor of na het optrekken der muren.

**Plaatsen na het metselen verdient de voorkeur.**

## GEPERST STALEN DEURKOZIJNEN

### Levering

In nevenstaande profielen en iedere afmeting en vorm. Gebruikt bij voorkeur standaardmaten (zie tabel).

Voorzien van solide deurfitsen en ingestoken schootgaten, waarachter beschermkast, om uitvallen van specie te voorkomen.

### Voordeelen

Doordat steenen in profiel doorlopen ontstaat een sterk verband in de wand en een goed draagvlak van profiel op muur; daardoor geen loswerken van kozijn bij dichtslaan der deuren. Ook loskrimpen der pleisterlaag is uitgesloten.

Architraafbepijning vervalt.

Door glad oppervlak is het verven goedkoop.

### Geeft bij bestelling op

Bestelnummer (zie tabel), deurdikte.

Toe te passen sloten en hoogte hart kruk boven drempel.



# Wiener & Co. - Amsterdam

Telefoon: 51713 en 52328

Postrekening: 10508


Gem. Giro Amsterdam: W. 894

Bankiers: Amsterdamsche Bank en Kasvereeniging

## Gevestigd 1899



Roestvrij stalen winkelpui  
M.A.G. te Amsterdam



Raadhuis Enschede, bronzen erkers, deuren enz.

## UITVOERING VAN METAALWERKEN

brons, koper, nieuwzilver, aluminium, anticorodal, staal, *Roestvrijstaal* enz.

## WERKPLAATSEN

koperbankwerkerij, constructiewerkplaats, smederij, gieterij, machinale afdeeling, bronzerij met bijbehorende slijperij.

## BIJZONDERE GEREEDSCHAPPEN

slagschaar, voor materiaal tot 6 m/m dikte,  
zetbanken, voor zetten van plaatprofielen tot 5 m/m  
dikte en 2½ m lengte.

Puntlasch- en rolnaadmachines.

### Pijpenbuigmachine.

Excenterpersen.

Verfspuitinstallatie.

Zandblaasinrichting.



Bronzen vitrines, winkelgalerij Vroom & Dreesmann te Nijmegen

## BIJZONDERE WERKMETHODEN

voor bewerken roestvrij staal, waardoor *roestvrijheid na bewerking gegarandeerd* kan worden, speciale patina's voor weerbestendig brons en koper.

**Aantal arbeiders: 150.**


## Enkele referenties

1. *Bunghuis te Amsterdam*, bronzen erkers, ramen enz.
2. *Duitsch Verkeersbureau, Amsterdam*, verchroomd koperen pui.
3. *Juwelierszaak Wolf & Zn., Amsterdam*, bronzen pui met letteropschrift voor neonverlichting.
4. *Drukkerij Egner, den Helder*, roestvrijstalen pui, winkelstellingen, toonbanken enz.
5. *Wilhelmina Gasthuis, Amsterdam*, stalen deuren en kozijnen, roodkoperen erkerafdekkingen, bronzen ramen voor operatiekamers.
6. *P. E. N. gebouw, Bloemendaal*, buitenpuien, kozijnen enz. in brons en staal.
7. *Raadhuis, Tilburg*, bronzen ramen, puien enz.
8. *Gemeente Museum, den Haag*, alle bronzen museumvitruines.
9. *M. S. „Bloemfontein” en „Jagersfontein”* (Ver. Scheepvaart Mij.), nieuwzilveren en bronzen traphekken, deuren, verlichtingsornamenten, roestvrijstalen bekleding bar enz.

## Service

Uitwerken van voorontwerpen. Adviezen voor toepassing van materiaalsoorten. Zonder eenige verplichting.

Een greep uit ons Profielenboek





# Hugo Reisiger - Rotterdam


Roo-Valkstraat 23

Telefoon: 40306


Postrekening: 23527

Bankiers: Nederlandsche Middenstandsbank


**Gevestigd 1896**



Diverse stampwerken, Roosters enz.



Bovenstaande Roosters leverden wij aan museum Boymans



Bevestigingsplaatjes voor Asbest-, Eternit-, Triplexplaten enz.



Ongewijzigd  
T-profil

Gewijzigd  
T-profil

## STAMPWERK

Onze fabriek is gespecialiseerd op het vervaardigen van alle soorten stamp-, pers- en trekwerk uit alle soorten metalen, zooals:

*Staal*

*IJzer*

*Aluminium*

*Messing*

*Roodkoper*

*Brons*

*Roestvrij Staal*

*Lood*

*Zink*

*Nieuw-Zilver.*

Ook stampwerk uit celluloid.

## Wij vervaardigen o.a.:

Roosters voor luchtverversching en verwarming

Kelderroosters

Voetroosters

Flotteur-ballen

Bevestigingsplaatjes

Beugels

Etiketplaten enz.

Wij vervaardigen tevens Metalen Tochtstrippen voor ramen, deuren enz.

## Stampwerken volgens model of teekening.

Wij beschikken over een eigen modern geoutilleerde stempelmakerij, waar wij zelf de stempels vervaardigen voor de verschillende stampwerken.

Wij belasten ons tevens met het zwaar van profielstaal.

## Referenties

Wij leverden 848 messing roosters voor de verwarmings-installaties in het Museum Boymans, Rotterdam.

## Service

Wij verstrekken gaarne op aanvraag prijsopgave en nadere inlichtingen, zonder eenige verplichting voor den aanvrager.



# Winkelman, N.V. - Ateliers voor Kunstnijverheid Amsterdam C



Westerstraat 99

Telefoon: 48435

Postrekening: 20867

Gemeentegiro: W 832

Bankiers: Incassobank en Middenstandsbank



## KUNSTSMEDWERK

Wij maakten in 1934 onder meer: gesmede deurhekjes, baliehekken met kassiersboxen, haarden, zowel openvuur-, vul-, gas- als elektrische, traphekken, afscheidingen voor etalages, vlaggestokhouders, brughekken voor de Vechtbrug, balconhekken, liftafscheidings met deuren, verschillende verlichtingsornamenten, lantaarnpalen. Alles naar ons gegeven of door ons gemaakte ontwerpen.

## BRONSWERKEN

Wij maakten in 1934 onder meer: trapleuningen, vitrines, naamplaten, naamborden, hoekroeden voor winkelruiten, bronzen ramen, deurkrukken, letters, verlichtingsornamenten, radiatorroosters en -bekledingen, lichtbakken, voor verschillende kerken altaar-ornamenten, lantaarns, luifels, achterwanden van etalages, plaquettes, deuren, cassa-opstanden, windwijzers, counterhekken, zonnewijzer A.N.W.B., deurgrepen, toonbanken en nog veel meer.

## WINKELPUIEN

Wij vervaardigden in 1934 onder meer winkelpuien voor:

Kreymborg	Haarlem	arch. Brück
Lampe	Utrecht	„ „
Kort	Haarlem	„ Buürman
Huyts	Heerlen	„ v. d. Bongard
Droste	Haarlem	„ v. Gelder
V. & D.	Breda	„ Caron
Lampe	Rotterdam	„ Kraayvanger
Smit	Hilversum	„ v. Doorn
Meyes & Höweler	Amsterdam	„ Ingwersen
V. & D.	Deventer	„ Kuyt
Ivy	Amsterdam	„ Zanstra
Floryn	Haarlem	„ Kramer
Lips	Amsterdam	„ Seeger

## IJZERWERK VOOR DE BOUW

Plaatijzeren trappen, branddeuren, brandschermen, ijzeren ramen, marquisen, luifels, schuifhekken, rolhekken, licht constructiewerk.

Wij maken in metaal alles wat U mocht wensen. Wij belasten ons met het detailleren van Uw ontwerpen. Gaarne staan wij U met onze ondervinding ten dienste. Wij zijn ingericht voor forceer-, frais-, schaaf-, plooi-, buig-, lasch- en smeedwerk. Zandstraal-inrichting. Polijsten en kleuren.



# Verkoopkantoor voor Schroefbouten N.V. Helmond


Kanaaldijk W.Z. 21

Telefoon: 524 (2 lijnen)

Telegram-adres: Centraalbout

Bankiers: Amsterdamsche Bank

(Bijkantoor Helmond)



## Aangesloten Fabrieken

N.V. Nederlandsche Schroefboutenfabriek, Helmond

N.V. Everts & van der Weyden, Helmond

Firma P. van Thiel & Zonen, Beek en Donk

N.V. Schroefboutenfabriek „Hollandia”, Krimpen a.d.

IJssel

N.V. Nagelfabriek v.h. Joh. Smit, Slikkerveer

De door bovengenoemde vereenigde fabrieken geproduceerde artikelen zijn van groote verscheidenheid en het fabricage-program omvat alles wat op het gebied van schroefbouten en aanverwante artikelen bestaat.

Naast de normale handelsbouten en moeren, waarvan hiernevens eenige afbeeldingen voorkomen, worden b.v. vervaardigd alle soorten lasch- en klembouten, tirefonds, spoorspijkers enz.

Voorts diverse abnormale bouten, trekankers, kozijnankers en speciaal ankerwerk voor de bouwvakken. Verder vrijleidingsmateriaal voor hoog- en laagspanningsnetten als steunen, champignonbeugels enz. enz. Vermeld zij nog, dat de artikelen geleverd worden in blanke, half-blanke, zwarte, gegalvaniseerde of gelakte uitvoering.

## Door de Hoofdc commissie voor Normalisatie vastgestelde handels-aanduidingen voor eenige der voornaamste artikelen

N 86 A z zwarte zeskante moer.

N 86 B z zwarte vierkante moer.

N 104 C z schroefbout met zeskante kop en moer

N 104 D z „ „ vierkante kop en moer

N 156 P Bolkop met nok.

N 157 Q schroefbout met verzonken kop (53° en nok.

N 157 R „ „ bolverzonken kop (53° en nok.

N 158 Q L „ „ verzonken kop (75° en nok.

N 158 R L „ „ bolverzonken kop (75° en nok.

N 159 S slotschroef.

N 327 A P houtdraadbout met zeskanten kop.

N 327 A O „ „ vierkanten kop.



# Handelsvereniging „Buderus“, 's-Gravenhage




Leeghwaterplein 27

Telefoon: 116180\*

Telegramadres: Buderus

Postrekening: 6247

Bankiers: De Twentsche Bank



In de buizen-gieterijen der SOPHIENHUETTE, vervaardigen de BUDERUS'SCHE EISENWERKE, Wetzlar

## GEGOTEN IJZEREN MOF-, FLENSBUIZEN EN HULPSTUKKEN.

In het bijzonder worde hierdoor de aandacht gevestigd op de

### Centrifugaal gegoten Mofbuizen, met schroefverbinding „UNION“.

De voordelen van de „UNION“-verbindingen zijn:  
Een grote besparing aan materiaal ten opzichte van door lood gedichte buizen, omdat slechts een gumming en een gietijzeren schroefring is aan te brengen.



Eenvoudig, snel en daardoor goedkoop leggen der buizen.

Grote buigzaamheid in alle richtingen, waardoor spanningen in de buisleiding worden voorkomen.

Lichte krommingen kunnen verkregen worden zonder gebruikmaken van hulpstukken.

De verbindingen blijven ook bij zeer hoge druk dicht: proeven hebben aangetoond, dat onder 7 atm. lucht- en 50 atm. waterdruk, ook bij gelijktijdig bewegen der leiding, de verbindingen volkomen dicht bleven.

De BUDERUS-Mofbuizen met „UNION“-Schroefmofverbinding zijn derhalve in het bijzonder geschikt voor drukke verkeerswegen en voor drassige bodem.





# N.V. Metaalbuizenfabriek Mij „Excelsior”, Schiedam




Wettig gedeponeerd

Buitenhavenweg 52

Telefoon: 68356

Telegramadres: TUBA

Postrekening: 53805



Excelsior's  
Vliegtuigbuis

Postjager

Enkele der vele Gebouwen waarin Excelsior Isolatiebuis werd toegepast



Handelskamer en Unilever



Factory Gebouw, Ned. Handel-Maatschappij, Batavia

## Isolatiebuis voor electr. installaties

*Maten:*

geheel volgens de voorschriften der Hoofdkommissie voor de Normalisatie in Nederland. (Zie Normaalblad N 300 en 301 achterin dit werk).

*Kema-keuringszegel wordt desgewenscht aangebracht.*

## Blanke koudgetrokken naadloze stalen precisiebuis

in alle gewenschte maten, zoowel wat betreft uitw. diameter als wanddikte, en wel:  
*Veerende en niet-veerende meubelbuis*

*Vliegtuigbuis,*

volgens Materiaal-voorschriften Militaire Luchtvaart, A. 5,2 en A. 6,2

*Rijwielbuis.*

Met roodkoper overtrokken of gevoerde stalen buis voor de koeltechniek.

## Gelaschte buis en buis met open naad

*o.a. voor:*

*Bagagedragers*

*Ledikanten*

*Tal van industr. doeleinden*

## Valpijpen voor closets

Gegalvaniseerde stalen valpijpen, met losse en vaste bocht in de maat 1 1/4"

Roodkoperen valpijpen, ongepolijst, gepolijst, vernikkeld en verchroomd vlg. Alg. Voorschriften voor Dienst- en Binnenwaterleidingen voor Water A.V.W.L. 1933.




# Verbeek's Koninklijke IJzerhandel, 's-Gravenhage

Agenten en Importeurs van origineel „Coburn”  
Schuifdeurbeslag van de „Coburn Works”,  
Londen. Gedeponoord Handelsmerk „Troltrack”.

Beestenmarkt 88  
Telefoon: 112020 en 112021  
Telegramadres: Verbeek-IJzerhandel  
Postrekening: 2080  
Bankiers: De Twentsche Bank

## SPECIALITEITEN IN QUALITEITS-BOUWARTIKELEN




### „OM DEN HOEK”

De ideale afsluiting voor Garages, Pakhuizen e.d.  
Eén der deuren kan als gewone draaideur worden  
afgehangen.

Beter dan draaideuren, die door den wind toeslaan  
en den wagen beschadigen.

Beter dan naar boven schuivende deuren, waarvan  
vuil water aflekt.



### HARMONICA-SCHUIFWAND

Onontbeerlijk voor Café's, Vergaderlokalen, Patro-  
naten, Consistoriekamers, kortom overal, waar af-  
wisselend behoefte bestaat aan groote en kleine  
lokaliteit.

Tevens dienstig voor Sanatoria en Buitenscholen.  
In den schuifwand kan een draaideur worden aan-  
gebracht.

„Coburn” vereischt geen onderhoud en is duurzaam.  
Wij zijn U gaarne van dienst met inlichtingen en prijs-  
opgave.

J. T. TÖNIËS IJZERHANDEL ENSCHEDE - TELEFOON No. 2610

Hang- en Sluitwerk 99




# N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken Dordrecht


Telefoon: 6141  
Telegramadres: Eraslips  
Filialen te Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en  
Utrecht

## Artikelen: Sloten en Sluitingen voor elk doel - Bouwbeslag


**INSTEEL- EN OPLEG CYLINDERSLOTEN.**  
No. 798. Buitendeurslot. Opleg.



**INSTEEL- EN OPLEG KLAVIERSLOTEN.**  
No. 2506. Buitendeurslot. Opleg.




**KAMERDEURSLOT S. 1232. INSTEEL.**  
Ingericht voor seriesluiting.



Seriesluiting is een systeem, waarbij een groep sloten alle met behulp van één sleutel (den z.g. hoofdsleutel) kan worden geopend, terwijl daarnaast elk slot zijn eigen sluiting heeft, de z.g. bediende sluiting, die voor alle sloten verschillend is.

Met den hoofdsleutel heeft de eigenaar van het gebouw dus toegang tot alle vertrekken, terwijl een bediendesleutel alleen toegang geeft tot één bepaald vertrek.


Cylinder- en Klavierhangsloten.



Cylinderhangslot No. 912.




Klavierhangslot No. 4004.






### Deursluiters in 6 grootten.




### Tourniquet-sluitplaat




voor normale deuren no. 5825, voor deuren met opslag no. 5826.



### Vloerveeren in 3 grootten.



### Bouwbeslag.



### Deursluiters,

rechts en links bruikbaar zonder verstellen; zij kunnen worden ingesteld op langzamen en snellen gang en zijn geheel geruischloos. Met gebruikmaking van een console (zie afbeelding) ook te monteren op de buitenzijde der deur.

### Tourniquet-sluitplaat,

vangt den schoot van het slot onhoorbaar op en houdt hem bij gesloten deur onwrikbaar vast. Voorkomt het irriterende klappen der deuren. Voor ziekenhuizen, kantoren en werkkamers.

### Vloerveeren,

ter vervanging van de bommerscharnieren, druk- en trekveeren e.d. Dank zij de hydraulische reminrichting, die men op eenvoudige wijze regelen kan, lopen de deuren meer of minder snel, maar altijd zeer geleidelijk, in den gesloten stand terug.


Draait men de deur even dóór den haak (90°), dan blijft ze open staan. Een lichte druk is reeds voldoende om de deur weer uit zichzelf te doen sluiten. Toepassing o.a. in groote gebouwen, waarin veel verkeer is.

### Letters en cijfers,

in verschillende grootten en bevestigingswijzen leverbaar in brons en witmetaal. Voor speciale opschriften geven wij gaarne prijsopgave.

### Bouwbeslag,

staat zoowel kwalitatief als constructief op dezelfde hoogte als onze sloten. Een uitgebreide collectie stelt U in staat voor elk gebouw het passende beslag te kiezen. Wordt geheel in onze eigen fabrieken vervaardigd.



Op aanvraag worden alle gewenschte inlichtingen verstrekt.




# N.V. Nemef, Fabriek van Deur- en Meubelsloten

## Apeldoorn




Gevestigd 1921

Fabrieken en Kantoor: Zwolscheweg 490/492  
te Wenum (gem. Apeldoorn)  
Telefoon: 3825  
Telegramadres: Nemef  
Postbus: 13  
Postrekening: 102974  
Kantooruren: 8.30—12, 1.30—5.30, Zaterdag 8.30—1



Kastslot, rechts en links bruikbaar. Art. 210 halve ware grootte



Kamerdeurslot met 3 koperen klavieren en omlegbare dagschoot  
Art. 165 met ronde voorplaat, halve ware grootte

### ARTIKELN.

Kamerdeursloten

Kastsloten

Loopsloten

ook met afgeronde voorplaat voor deurenfabrieken.

Fransche Voordeursloten.

Glasdeursloten

Halfproefsloten

Kelderbandsloten

Grendelsloten


Meubelsloten

Bovenraamknippen.

De Nemefsloten worden gefabriceerd in alle gangbare penmaten of krukgatafstanden, zoowel in koperen als in ijzeren uitvoering.

De levering geschiedt uitsluitend via den ingeschreven IJzerhandel, die gaarne met prijzen en monsters ten dienste staat.

Op aanvraag ontvangt men onze catalogi gratis en franco.



Bovenraamknip „Harald”  
Halve ware grootte, groot model



# N.V. Dictator Deursluiters Mij, Amsterdam Z



**DICTATOR**


Beethovenstraat 83

Telefoon: 25492

Postgiro: 223351

Bankiers: Amsterd. Bank, bijk. Ceintuurbaan

## DICTATOR TYPE A VOOR NORMALE DEUREN



Schaal 1:2

### PLAATS

Bovenaan op de deur in het midden.

L wijze van montage.

28 tot 18 lage haak

18 tot 8 lage haak met blokje

8 tot 2 hoge haak

2 tot 20 hoge haak met blokje

Beukenhouten blokjes  $30 \times 45 \times 10$  kunnen bijgeleverd worden.

L is positief voor terugliggende deuren.

L is negatief voor opdekdeuren.

Indien L grooter is dan 28, haak inlaten in kozijn, of huis verhoogen totdat L circa 25 is geworden.

De sluitkracht van Dictator type A, bij plaatsing op het midden van de deur, gemeten met een veerbalans aan de deurkruk, is circa 4 kg.

### DE DICTATOR

(Ned. Octrooi 33638) is:

Nederlandsch Fabrikaat

Geheel koper (mat vernikkeld of bruin)

Geruischloos






en vereischt geen onderhoud.

**Prijs f 5.90.**

Wij leveren verder Dictator type B voor schuifdeuren, type C voor zwaardere normale deuren, type D voor dubbelwerkende z.g. tochtdeuren.

Bij A en C passen Adjunct-hulpveeren No. 2, 3 en 11.


Vraagt ons inlichtingen over geruischlooze sloten.







Interl. Telefoon: Letter A  
Telegramadres: Philips Eindhoven (vermelden „Philite”)



### „PHILITE”-BOUWARTIKELEN

„Philite” bestaat voor een belangrijk deel uit kunst-hars, dat, gemengd met andere stoffen, onder hoogen druk en temperatuur, in speciale hardstalen matrijzen wordt geperst. Door deze bewerkingen verkrijgt het materiaal een groote vastheid. Het is bestand tegen hooge temperaturen, doch mag niet aan directe verhitting of vuur worden blootgesteld. Verder is het niet aantastbaar door oliën en vetten, water en huishoudelijke chemicaliën; het bezit een glanzend oppervlak, vereischt practisch geen onderhoud en is een slechte warmtegeleider.

### TECHNISCHE GEGEVENS

#### a. Persstukken

Buigvastheid ca. 700—900 kg/cm<sup>2</sup>.  
Trekvastheid ca. 350—400 kg/cm<sup>2</sup>.  
Schokweerstand ca. 7—8 kg cm/cm<sup>2</sup>.  
Uitzettingscoëfficiënt 2.5 à 4 × 10<sup>-5</sup>.  
S.g. 1.40.  
Bij langdurige verhitting bestand tegen 100° C.  
Oppervl.- en inw. weerstand 10<sup>10</sup> Ohm.

#### b. Plaatmateriaal

Buigvastheid ca. 1300—1700 kg/cm<sup>2</sup>.  
Trekvastheid ca. 750—900 kg/cm<sup>2</sup>.  
Schokweerstand ca. 20 kg cm/cm<sup>2</sup>.  
Bij langdurige verhitting bestand tegen 100° C.  
Inlichtingen over platen met speciaal electrisch isolatievermogen (*Philitar*) of extra grooten schokweerstand (*Philitext*) worden gaarne verstrekt.

#### Bewerking der platen

Zagen met fijn getande lintzagen (± 3 mm en de tanden iets extra gezet). Verdere bewerkingen met Widia of ook wel gereedschap van sneldraaistaal, zooals ook voor ijsbewerking gebedigt wordt.  
Boren dienen een tophoek te hebben van hoogstens 35°.  
Voor het aanbrengen der platen als muurbedekking worden speciale voorschriften verstrekt. Afdekrandjes van hetzelfde materiaal en in dezelfde kleuren zijn eveneens verkrijgbaar.

### TOEPASSINGEN

#### 1. BOUWBESLAG

Een complete serie fraaie modellen, o.a. deurkrukken, raamsluitingen, voordeurbeslag, knoppen en grepen voor meubels enz.  
*Poetsen is overbodig.*  
Leverbaar in: zwart, rood, notenhout- en mahoniekleur.

#### 2. SANITAIR

##### W.C.-Zitting (gesloten- en non-contactmodel)

Uitermate hygiënisch, zeer solide, geen naden. Duidelijk in lengte- en breedterichting verstelbaar, dat zij op alle gangbare potten past. Verkrijgbaar in zwart, ivoorwit en mahoniekleur.

##### Spatplaten met montuur voor Waschtafels

Zeebakje, glashouder, tandenborstelhouder, sponzenbak, planchetbak. Door speciale constructie direct afneembaar en, mede door afgeronde vormen, gemakkelijk schoon te maken. Onzichtbare bevestiging, geen metaaldeelen.

Montuur verkrijgbaar in: bruin-gewolkt, ivoor en zacht-blauw.

Spatplaten verkrijgbaar in: bruin-gewolkt, grijs-gewolkt, ivoor, lichtblauw en lichtgeel.

Maten der spatplaten: 40 × 56, 40 × 63, 40 × 68 cm.

#### 3. „PHILIPRESS”-PLAATMATERIAAL

Wandbekleedingsplaten, tafelbedekkingen enz. Aantrekkelijke kleuren met ruime keuze in lichte en donkere tinten en gewolkte dessins.

Standaard afm.: 120 × 65 en 85 × 75 cm.

Dikte: 1½, 4 en 20 mm.








Bovenstaande afbeelding is de doorsnede van een deurkozijn bij open deur.

De reep *a* is in de sponning bevestigd. De veerende horizontale strip *c* wordt bij sluiting tegen deur en vensters geperst en sluit den naad volkomen af.


De afsluiting van den naad van een schuifraam wordt op dezelfde wijze met een anderen profielvorm bewerkstelligd.

Zoo is niet alleen een volkomen afsluiting der naden verkregen, maar de veerende strip in het lengteprofiel van de sponning bevordert tevens, dat de vensters en deuren gemakkelijk sluiten en dat inzonderheid schuiframen vlot gaan.



## Doorsnede van Monarch-Wetterstrip

- a.* Rand, waarmee *Wetterstrip* door den spijker *b* bevestigd wordt.
- c.* De *veerende* strip, waarvan de veering door den zigzag *d* verhoogd wordt.
- e.* De geplette ombuiging er van.



Het apparaat voor deuren bestaat uit een massief profiel (doorsnede *a*), dat op den vloer met een schroef wordt bevestigd.

Aan den onderdorpel van de deur wordt de veerende *Monarch-Wetterstrip* aangebracht, die bij het sluiten van de deur tegen het profiel *a* wordt geperst.

Ter volledige afsluiting is aan den buiten- of binnenkant van de deur een haaks omgebogen reep *c* met een schroef *d* bevestigd. De horizontale ombuiging dezer reep grijpt bij sluiting in de gleuf van *a*. De opening voor de schroef *d* in de reep *c* is langgerekt, opdat deze reep versteld kan worden, wanneer dit door de werking van het hout der deur noodig mocht blijken.

## MONARCH-WETTERSTRIP

De eenigste deugdelijke afsluiting voor ramen en deuren tegen *tocht*, *stof*, *koude* en *vocht*.

Bestaat uit een voor het doel speciaal geharde bronzen strook welke niet opvallend aan ieder venster en aan elke deur kan worden aangebracht. Zij functionneert door hare elasticiteit bij elke temperatuurswisseling op de meest volkomen wijze.

## MONARCH-WETTERSTRIP

Is het radicale middel ter bestrijding van *tocht*, *stof*, *koude* en *vocht*. Geniet jarenlange reputatie en is beschermd door Nederl. Octrooi.

## MONARCH-WETTERSTRIP

Wordt onzichtbaar in de sponningen van ramen en deuren geplaatst, ontsiert deze niet, sluit hermetisch af en werkt geluiddempend.

## MONARCH-WETTERSTRIP

Maakt alle lapmiddelen zooals rubberstrooken, vilt en tochtlaten, welke steeds vernieuwd moeten worden en *niet* afdoende zijn, overbodig.

## MONARCH-WETTERSTRIP

Betekent een eenmalige uitgave voor U, welke echter in zeer korten tijd geamortiseerd wordt, omdat zij U gegarandeerd 20—35 % aan verwarmingskosten bespaart.

## MONARCH-WETTERSTRIP

Is een ideale vinding die heden tot het interieur van iedere woning en ieder gebouw behoort.

## MONARCH-WETTERSTRIP

Vereischt, wat het aanbrengen betreft, de grootst mogelijke zorg en accuratesse. Geschiedt dit niet vakkundig dan kan zulks tot ernstige teleurstelling aanleiding geven.

## MONARCH-WETTERSTRIP

Is niet bij ijzerhandelaren verkrijgbaar, maar uitsluitend bij onze Firma.

Het aanbrengen kan geschieden door bekwame timmerlieden of door speciaal hiervoor opgeleide werkrachten die wij zelf in dienst hebben en waardoor wij de bijzondere werking van dit materiaal voor jaren kunnen garandeeren.

Op Uw verzoek zijn wij gaarne bereid een onzer vertegenwoordigers te zenden, die zonder verplichting Uwerzijds alle inlichtingen verstrekt.

Prospecti en monsters ter beschikking.

Het toepassen van *Monarch-Wetterstrip* beteekent voor U een groote bezuiniging.





# R. Cruijff & Zoon, Amsterdam

Fokke Simonszstraat 62-68


Telefoon: 32051

Gem. Giro Amsterdam C. 2551


Bankiers: De Twentsche Bank




3-, 4- en 2-delige draaideuren




Schuifdeuren „om de hoek“



Harmonica-deuren



Geluiddempende schuifwanden



## Draaideuren (Tourniquets)

Enig afdoend middel tegen tocht.

Geven belangrijke warmtebesparing.

Draaien op kogellagers licht en geruisloos.

Verkrijgbaar in diverse houtsoorten en afwerking.

Naar elke tekening te vervaardigen.

Vierdelig saamklappend en wegschuifbaar

min. afmeting 1.80 m. middellijn

Driedelig „ „ 1.60 „ „

Tweedelig „ „ 1.50 „ „

Eendelig „ „ 1.— „ „

hoogte 2 m tot 3 m.

Tochtafsluiting van paardenhaarborstels.

Garnituur van koper, gebronsd, vernikkeld of verchromd.

Levering desgewenst in staal, geheel in koper of gebronsd, vernikkeld of verchromd.

## Electrische Veiligheidssloten

Toepassing op bovenstaande draaideuren.

Tegen overval in bankgebouwen en kantoren.

In geval van onraad onmiddellijk vaststellen der draaideur van uit ieder willekeurig vertrek.

## Schuifdeuren „Om de hoek“

Garnituur hiervoor verkrijgbaar, ook voor zeer zware deuren.

Soliede zware looprollen met dichte zijlagers.

Enkele bovenrails, waardoor minder wrijving dan bij dubbele bovenrails.

Onderrails van  $\square$  ijzer n°. 5, dus flink ruim, met het oog op schoonhouden.

Onder- en bovenhengsels  $18 \times 50$  cm van smeedbaar gietijzer. Deze maat is ruim genomen, voor een stevige bevestiging over groot houtoppervlak.

Alle onderdelen zijn goed te bereiken bij het smeren. Zeer licht lopen der deuren gegarandeerd.

## Harmonica-deuren

Garnituur hiervoor verkrijgbaar, bestaande uit dubbele bovenrails in beugels, welke tegen de bestaande balk of het plafond worden bevestigd; kogellooprollen, die in het midden van de bovendeurdeur ingelaten worden en verstelbaar zijn in geval van zakken der deur. Op de vloer is geen leiding nodig; de deuren kunnen in gesloten stand met schuiven op de vloer of stofdeur worden vastgezet.

Ook compleet geleverd en gesteld.

## Geluiddempende schuifwanden

Nieuwste systeem — zeer aesthetisch.

Dubbeltwandig met luchtisolatie.

Lopen op koperen strippen met idem kogelrollen op de vloer.

Geen hangconstructie nodig, slechts een houten leilat tegen plafond of zolderbalk.

De onderdelen zijn verbonden d.m.v. doorlopende koperen scharnieren.

Deze afscheidingen worden door ons compleet geleverd en ter plaatse gesteld.

Houtsoort in oregonpine, okumé of eiken gebeitst in de was geboend of gelakt.

Zeer gemakkelijk verschuifbaar.

Breedte-afmetingen in dichtgeschoven stand van 0,50 m tot 0,80 m.

## Veiligheids-vijzels

Draagvermogen 12000 kg per stuk.

Dubbele werking.

Voor opvijzelen van kappen, gebouwen, molens, funderingen, gevels, enz.

Vijzels te huur

Bovenstaande artikelen zijn alle Nederlands fabriikaat. Zij worden op onze werkplaatsen vervaardigd.

Vraagt onze prijzen en tekeningen

Prima referenties



# Java-Deurenfabriek Jac. Boon, Velsen

Wijkerstraatweg 128<sup>a</sup>


Telefoon fabriek: 2288

Telefoon na 5 uur: 5115

Postrekening: 29733



Winkelpui Java-teak, Visseringstraat IJmuiden, Architect N. C. ten Broeke



Model Tosari standaardmaat  $207 \times 93\frac{1}{2}$  cm, dikte 40 à 42 mm



## Java Teakhouten Deuren

Onze fabriek brengt een serie van ongeveer 30 verschillende standaardmodellen in den handel, welke in varierende hoogte- en breedte-maten geleverd kunnen worden. De standaardmaten zijn echter in het algemeen  $207 \times 93\frac{1}{2}$  cm en 36 of 42 à 42 mm dik. Bovendien worden deuren volgens te verstrekken tekeningen door ons vervaardigd.

Java teak-hout is bekend om zijn groote duurzaamheid en zeer geringe neiging tot werken en krimpen. Door invloed van zon of daglicht wordt Java teak-hout dieper van toon.

Alle deuren leveren wij met onbeperkte garantie voor het hout en voor de constructie.

Elk jaar komen wij op de Voorjaarsbeurs te Utrecht met nieuwe modellen uit, die voor ons ontworpen werden door architecten. Deze modellen worden door de auteurswet beschermd.

## Winkelpuien

Wij belasten ons met de uitvoering van Java teakhouten winkelpuien, volgens te verstrekken tekeningen. Zij worden pasklaar op de fabriek gemaakt en zoo noodig door ons ter plaatse gesteld.

## Koelkasten

Wij vervaardigen koelkasten voor schepen, slagerijen, restaurants, banketbakkerszaken en koelkasten voor huishoudelijk gebruik.

De koelmachines zelve worden door ons niet geleverd.

## Lifcabines

Deze worden door ons alleen volgens tekening van liftfabrieken gemaakt. De cabines kunnen in alle fijne houtsoorten worden uitgevoerd, b.v. Java-teak, Kausisch notenhout, Avodiré, eiken mahonie, enz.

De technische installaties worden door ons niet geleverd.

## Wijze van verzending

Wij verzenden onze deuren per spoor, gratis in carton verpakt.

## Prijzen

Netto, zonder eenige korting.

## Service

Prijscuranten met afbeeldingen van de standaardmodellen van de deuren worden door ons gaarne op aanvraag verstrekt.



# N.V. Bruynzeel's Deurenfabriek Zaandam



Telefoon: 3641  
Telegramadres: Deurenfabriek Zaandam  
Postrekening: 32460  
Bankiers: Rotterdamsche Bankvereniging

## 35 mm standaarddeuren

No. 10

No. 11

No. 30

No. 31

No. 12

No. 20

No. 40

No. 41

No. 61

No. 22

No. 23

No. 62

No. 30b

**Standaard-maten:**  
 63 x 214<sup>5</sup> cm  
 68 x 201<sup>5</sup> of 214<sup>5</sup> cm  
 73 x 201<sup>5</sup> of 214<sup>5</sup> cm  
 78 x 201<sup>5</sup> of 214<sup>5</sup> cm  
 83 x 201<sup>5</sup> of 214<sup>5</sup> cm  
 88 x 201<sup>5</sup> of 214<sup>5</sup> cm

30b voor behangen kastdeur  
 hoog: 201<sup>5</sup> cm of 214<sup>5</sup> cm  
 breed: 53, 58, 63, 68, 73, 78 en 83 cm

standaard profiel  
paneelen van 6 mm multiplex

## Standaarddeuren als schuifdeuren

naalden, sloffen, randen en portieken hiertoe leverbaar.

Men krijgt de volgende afmetingen:

35 mm deuren	40 mm deuren
132 x 213 cm	152 x 203 of 213 cm
142 x 203 of 213 cm	162 x 203 of 213 cm
152 x 203 of 213 cm	172 x 203 of 213 cm
162 x 203 of 213 cm	182 x 203 of 213 cm
172 x 203 of 213 cm	192 x 213 cm
182 x 203 of 213 cm	

## 40 mm standaarddeuren

No. 101

No. 102

No. 103

No. 104

No. 160

**Standaard-maten:**  
 73 x 201<sup>5</sup> of 214<sup>5</sup> cm  
 78 x 201<sup>5</sup> of 214<sup>5</sup> cm  
 83 x 201<sup>5</sup> of 214<sup>5</sup> cm  
 88 x 201<sup>5</sup> of 214<sup>5</sup> cm  
 93 x 214<sup>5</sup> cm

standaard profiel  
paneelen van 10 mm multiplex

## Fineerbuitendeuren

standaardmodellen:

93 x 215 cm 40 mm dik  
van teakhout, met brievenbusopening met lekdoorpel, zonder draairaampje.

ook leverbaar met glasopening volgens tekening en in andere fineersoorten.

a-teak

b-teak

c-teak

d-teak

e-teak

f-teak

## Balcon- en tuindeuren grenen of vuren blokhout

No. 73

No. 74

No. 73

No. 75

No. 705

No. 83

No. 84

No. 83

No. 85

No. 805

Bruynzeel's Schaverij  
levert:  
lijstwerk, kastplanken, keeplatten, stofdoorpels, plinten, neuten.

Nos 75, 705, 85, 805  
73 x 201<sup>5</sup> of 214<sup>5</sup> cm  
78 x 201<sup>5</sup> of 214<sup>5</sup> cm  
83 x 201<sup>5</sup> of 214<sup>5</sup> cm  
88 x 201<sup>5</sup> of 214<sup>5</sup> cm

Bruynzeel's Vloerenfabriek  
levert:  
vast en opneembaar parket, rift- en maplevloeren.  
Kopsche blokjesvloeren als fabrieksvloeren.

## Stolpdeuren

breedten: 127, 137, 147, 157, 167 cm  
hoogten: 201<sup>5</sup> en 214<sup>5</sup> cm  
zijlichten 48 cm breed




# N.V. Heerlensche Timmerfabriek v/h Wijsbek, Soons & Co., Heerlen

Eikenderweg 5a


Telefoon: 138

Postrekening: 14299

Bankiers: Amsterdamsche Bank, Heerlen



Binnenconstructie celtriplex-  
deur merk „TOEKOMST”



Celtriplexdeur merk „TOEKOMST”

## Cel-Triplex Deuren merk „Toekomst”

Deze geheel vlakke deur bestaat uit een raamwerk van vurenhout aan beide zijden bekleed met triplex. Het hout voor dit raamwerk wordt in de modernste droogkamers gestoomd en gedroogd en op een temperatuur gebracht, gelijk aan die van het triplex voor dit gelijmd wordt. Ongelijke spanningen tengevolge van weer- en temperatuur-wisselingen worden daardoor opgeheven en *krom- en scheluwtrekken daarmede voorkomen*. Om dezelfde redenen is ook het raamwerk van *ventilatieopeningen* voorzien.

Het triplex wordt met een speciale lijm op het raamwerk bevestigd en dit geschiedt op zoodanige wijze, dat de deur steeds *volkomen vlak* blijft.

De deuren worden gemaakt van 1e kwaliteit triplex van diverse soorten, zooals elzen, oregon-pine, ocoumé, eiken, teak, mahonie, noten, enz. Aan twee kanten kunnen zelfs verschillende triplex soorten gebruikt worden, waardoor het mogelijk wordt de deur aan te passen aan de lambrizeering en meubileering der diverse vertrekken en gangen in het gebouw.

## Standaardmaten

Deze zijn:

Hoogte 201½ en 211½ cm.

Breedte 68, 73, 78, 83 en 88 cm.

Dikte 42 mm.

## Normale maten

zijn echter alle hoogten tot 213 cm en alle breedten tot 121 cm.

## Modellen

Op aanvraag wordt geïllustreerde catalogus gratis toegezonden. Behalve de daarin voorkomende modellen, worden zij ook naar iedere andere teekening vervaardigd.

## Prijzen

Worden bij aanvraag verstrekt. Gelieve hierbij vooral te vermelden wat voor triplexsoort men wil gebruiken, zoowel als de afmetingen en aantallen.

## Referenties

Technische Hoogeschool, Delft.

Jaarbeursgebouw, Utrecht.

Diaconessenhuis, Arnhem.

Gouvernementsgebouw, Maastricht.

Gemeentelijk Ziekenhuis, Arnhem.

St. Jozef Ziekenhuis, Heerlen.

St. Jozef Ziekenhuis, Gulpen.

Bisschoppelijk College, Weert.

Philips Gezellenhuis, Eindhoven.

Franciscanen Klooster, Weert.

Sportfondsenbad Arnhem en Maastricht.

Zeevaartschool, Antwerpen.

Academie en M.T.S., Den Haag.

Lab. Vrije Universiteit, Amsterdam.

Ziekenhuizen: Sittard, Roermond, Eindhoven, Val-

kenswaard, Rotterdam, Enschede, Tilburg, Brugge B., enz.

## Java Teak Buitendeuren

Geheel vervaardigd van prima droog hout, catalogus met prijzen op aanvraag. Modellen worden ook volgens teekening gemaakt.

Normale afmetingen zijn:

Hoogte 200—215 cm.

Breedte 88—93 cm.

Dikte 35—40—42 mm.

## Kerkbanken

Geheel volgens ontwerp van H.H. Architecten. In diverse soorten speciaal daarvoor geschikt hout, zooals eiken, oregon-pine, teak, enz.

Prijsopgave volgens teekening geheel kosteloos.



# J. & G. Stroband - Amsterdam

Nieuwe Teertuinen 22-23


Telefoon: 47139

Kantooruren: 8-17

Bankiers: Incasso-Bank

(Bijkant. Haarlemmerplein)

Overhead-, Over The Top-, Harmonica- en  
Om den hoek Schuifdeuren



## Overhead Doors

Deze schuiven bij het openen langs het plafond en bestaan uit scharnierend aan elkaar verbonden geleidingen. Zij zijn leverbaar tot 7,— m breed en 5,— m hoog. In elke Overhead Door kan op bestelling een sluipdeur worden aangebracht.

Normaal bestaat het regelwerk der geleidingen uit Oregon Pine, dik 44 mm, met watervaste O.P. triplex paneelen, dik 10 mm, terwijl gewoonlijk de bovenste geleiding voor glasbezetting wordt ingericht; zij worden geleverd ongeschilderd en zonder glas.

De Overhead Door kan echter ook naar elke tekening worden gemaakt, b.v. aan de buitenzijde vlak enz., mits de verdeling in geleidingen wordt aangehouden; grootste hoogte van elke geleiding 0,70 m.

Ook kan zij geleverd worden met plaatijzeren bekleding, of alleen de triplex paneelen met plaatijzer bekleden, met Plymax paneelen en ook in geheel ijzeren uitvoering.

Verder kunnen elektrische bedieningsinrichtingen voor de Overhead Door geleverd worden, alsook *wegschuifbare tusschenstijlen* ter verkrijging van een geheel vrije doorrij-opening tot 20 m breedte.

De geleidingsrails der Overhead Door bevinden zich naast de zijden der deuropening en kunnen dus niet worden stukgereden.

De uitbalanceering geschiedt door veeren, welke, evenals de geheele deur, ten volle gegarandeerd worden.

De benodigde vrije ruimte bedraagt 32 cm boven onderkant latei.

## Over The Top Door

Deze deur ligt in geopenden toestand eveneens tegen het plafond, bestaat echter niet uit geleidingen, doch uit twee of meer verticale vakken, welke door hoekijzers tot één geheel worden verbonden en zoo noodig door spanners tegen doorbuigen worden verzekerd. Zij kan naar elke tekening worden uitgevoerd en wordt in elke maat geleverd. Deze deur komt alleen bij het openen een moment voor een deel buiten den gevel uit.

Bestaande deuren kunnen ook in *Over The Top Doors* worden omgebouwd; hiervoor worden enkele ijzerwerken geleverd uit grooten voorraad, zoodat men de bestaande deuren niet behoeft af te danken. Deze deuren vereischen slechts 10-12 cm vrije ruimte boven de daghoogte.

## Harmonica-Deuren

Deze deuren worden in elke afmeting en uitvoering geleverd, zoowel geheel compleet met de Oregon Pine deuren als alleen de ijzerwerken.

Door de bijzondere constructie loopen deze deuren uiterst licht en behoeven geen rail in den vloer.

Wel is een bovenrail aanwezig, zoodat geen wringing in de scharnieren ontstaat; hierdoor wordt de uiterst lichte loop dezer deuren bereikt.

In geopenden toestand blijven deze deuren geheel naast de zijanten der doorrij-opening, zoodat geen nuttige breedte verloren gaat.

## Om den hoek Schuifdeuren

Deze worden eveneens in elke gewenschte maat geleverd. Zij hebben een rail boven de deur, waarin de looprollen loopen, waaraan de deur hangt, en een rail in den vloer voor geleiding.

Door de bijzondere constructie der bovenrollen en rails loopen deze deuren uiterst licht.

Zij zijn uitstekend geschikt voor zaalafscheiding en kunnen daarvoor in *geluiddempende uitvoering gemaakt worden*.

Zij kunnen verder zoowel naar één zijde langs den zijwand, of langs beide zijwanden wegschuifbaar uitgevoerd worden.

## Prijzen

Op aanvraag wordt geïllustreerde catalogus met prijzen toegezonden. Gelieve bij de aanvraag te vermelden, welk systeem deur verlangd wordt.

## Aanbevelingen

Reeds duizenden deuren geleverd tot groote tevredenheid der gebruikers. Leveranciers van Rijk, Gemeenten, Ned. Spoorwegen, groote Maatschappijen enz.

Op aanvraag worden adressen in de omgeving van aanvrager toegezonden, waar onze deuren jarenlang in geregeld gebruik zijn.



# N.V. Intercodam - Amsterdam



Handelsmerk:  
Tegelaafdeeling



Handelsmerk: afd. Cement  
en Wegenbouwmaterialen

Kerkstraat 59

Telefoon: 33270 en 34846

Telegramadres: INTERCODAM

Bankiers: Bankassociatie

Directie: H. L. Leffelaar

**Gevestigd 1919**

## Afdeeling A

### KERAMISCH GEVORMDE MATERIALEN

Wand- en vloertegels van alle gerenommeerde fabrieken voor binnen- en buitenbekleedingen.

### MUURTEGELS

#### Matsilyttegels

Voor utiliteitsbouw, formaten  $15 \times 15$ ,  $15 \times 7\frac{1}{2}$  en  $10 \times 20$  cm.

#### Edelglazuur en kristalglazuurtegels

Haarscheurvrij voor binnen- en buitenbetegeling, formaten  $15 \times 5$ ,  $15 \times 7\frac{1}{2}$  en  $10 \times 10$  cm.

#### Tuneliategels

Vorstvrije en haarscheurvrije Porceleintegels, voor zuivelfabrieken, zwembaden e.d., formaten  $15 \times 7\frac{1}{2}$  en  $10 \times 10$  cm.

#### Groot-formaat tegels $15 \times 30$ cm:

#### Unicolortegels

Voor binnenbekleedingen, in meerdere kleuren.

#### Rakodurtegels

Voor buitenbekleedingen, speciaal voor groote vlakken, effen en genuanceerde tinten (vorstvrij).

#### Kunstglazuurtegels

Voor alle doeleinden, formaten  $10 \times 10$ ,  $15 \times 15$ ,  $10 \times 20$  en  $15 \times 30$  cm.

### VLOERTEGELS

#### Dubbelhardgebakken

Zuur- en vetvrije Vloertegels, formaten  $10 \times 10$ ,  $15 \times 15$ ,  $25 \times 25$  en  $30 \times 30$  cm.

#### Gevlamde Vloertegels

Formaten  $10 \times 10$ ,  $15 \times 15$ ,  $25 \times 25$  en  $30 \times 30$  cm.

#### Nigletta Tegels

Stroeve zuur- en vetvrije Vloertegels voor utiliteitsbouw, formaten  $15 \times 15$  en  $25 \times 12\frac{1}{2}$  cm.

#### IJzerklinkers

Voor bedrijfsruimten, formaat  $12\frac{1}{2} \times 25$  cm, in 2 en 3 cm dikte.

#### Rakofloortegels

In moderne tinten geglazuurde, haarscheurvrije en stroeve tegels, formaten  $30 \times 30$  cm.

#### Teekenafdeeling

voor het maken van ontwerpen en kostenbegrotingen ter beschikking.

## Afdeeling B

### CEMENT EN WEGENBOUWMATERIAAL

#### Cement

##### IJzer Portland Cement

Verkoopkantoor voor de bij het *Hüttenzementverband A.G.* te Düsseldorf aangesloten IJzer Portland Cementfabrieken, t.w.:

Gutehoffnungshütte A.G., Oberhausen.

Friedrichs Wilhelmshütte, Mühlheim.

Schalcker Verein, Gelsenkirchen.

Hoesch-Koelner Essen A.G., Hoesch.

Georgs-Marienhütte A.G., Osnabrück.

De van deze fabrieken afkomstige IJzer Portland Cementsoorten staan onder voortdurende controle van het „Forschungsinstitut des Vereins deutscher Eisenportlandzementwerke“, (Prof. Guttman), Düsseldorf.

Levering overeenkomstig de in Normaalblad N 483 gestelde voorwaarden.

##### Hooge aanvangsvastheden

speciaal cement voor betonwegen, waterbouwkundige werken en betonwerken welke in veen- of moerasgronden moeten worden uitgevoerd, of aan bijzondere agressieve invloeden zijn blootgesteld.

### WEGENBOUWMATERIAAL

#### Hoogovenslakken en Teerslakken

Verkoopkantoor voor hoogovenproducten der Vereinigte Stahlwerke A.G., Dortmund, en Mannesmannröhrenwerke A.G., Düsseldorf.

#### Ongeteerde Hoogovenslakken voor wegfun- deering:

Paklaag  $8/12$ ,  $10/15$  en  $15/25$  cm.

Stortlaag  $4/6$  en  $2/4$  cm.

Split  $5/15$  en  $3/8$  mm.

Edelsplit  $4/6$  en  $1/3$  mm.

Slakkenzand  $0/3$  mm.

#### Teerslakken

Voor onderlaag  $40/60$  en  $20/40$  mm.

Voor tussenlaag  $5/15$  mm.

Voor deklaag teerzand  $0/3$  en  $3/8$  mm.

Hoogovenslakken en Teerslakken worden geleverd op keur van de door het Rijkswegenbouwlaboratorium te Den Haag uitgevaardigde voorschriften.

Teerslakkenwegen zijn: stroef, goedkoop in onderhoud en aanleg en bij uitstrek geschikt om in eigen beheer te worden uitgevoerd.

### UNION HUETTENBIMS





Een uit hoogovenslakken gewonnen synthetische bims, met een volumegewicht van ca. 600 kg per  $m^3$ , een isolatiemateriaal bij uitnemendheid; voor „lichtbeton“ en bimsproducten.

Korrelgrootte:  $0/3$ ,  $3/12$ ,  $12/20$  en  $20/40$  mm.



Achter Oosteinde 2—4—6  
 Telefoon: 32324, 32425 en 34505

Nieuwe Haven 171  
 Telefoon: 14455  
 Bankiers: Incasso-Bank, Amsterdam



#### IJzerklinker en

Verglaasde Raamdorpelsteen

Muur- en Gevelafdekkingen

IJzerklinker Dektreden en Stootborden  
 voor Trapbekleedingen.

#### IJzerklinker Splijttegels

ook speciaal Zuurvast.

Fabriek N.V. Chamotte Unie.  
 Nederlandsch Fabrikaat.

#### Verglaasde Vensterbanksteen

Verglaasde Splijttegels

Ook speciaal voor Slachthuizen.

#### Kunstglazuurtegels en Bouwkeramiek

Fabriek Koninklijke Delftsch Aardewerk Fabrick  
 „De Porceleyne Fles”, Delft.

#### U.J. Dubbelhardgebakken Zuur- en Vetvrije

Gegarandeerde Vloertegels

Gevlamd, Porfier en Effen kleuren. Alle maten.  
 Luxemburgsch en Fransch Fabrikaat.

#### Solnhofer Tegels en Materialen

Alle soorten Muurtegels

Nederlandsche en Buitenlandsche Fabrikaten.

Vraagt onze brochures en monsterboekjes.

Beleefd noodigen wij U uit tot een bezoek aan onze  
 Monsterzalen.




# N.V. Nederlandsche Majorcafabriek, 's-Gravenhage

Riouwstraat 186


Telefoon: 554467

Postrekening: 191704

Bankiers: De Twentsche Bank



Sportfondsenbad, Schiedam



Kerk, Apeldoorn



Het tamponeren



Het maken van spatwerk

## BETON-EMAILLE

Majorca beton-emaille is een glashard materiaal, hetwelk door de samenstelling der grondstoffen de aangewezen muurbekleding is in elk gebouw, waar duurzaamheid, hygiëne en gemakkelijk onderhoud vereischten zijn.

Wij brachten in Nederland reeds duizenden m<sup>2</sup> aan in Kerken, Kloosters, Ziekenhuizen, Scholen, Kantoorgebouwen enz.

Sinds enkele jaren vindt ons procédé steeds meerdere toepassing in Villa's en beteren woningbouw.

De wandbekleding der Sportfondsenbaden is Majorca.

De prijzen zijn thans van dien aard, dat het product in elk bouwwerk toegepast kan worden.

Wij maken U erop attent, dat door ons uitsluitend Atlas-cement en meerendeels oxyde-verven gebruikt worden. De hardheid en houdbaarheid vermeerderen daardoor onbegrensd; eveneens is het bestand tegen vele zuren.

Een tienjarige garantie kan door ons verstrekt worden, aangezien de beton-emaille door eigen vakkundig personeel wordt aangebracht.

Referentielijst, monsters en prijs worden gaarne op verzoek toegezonden.

Ons beton-emaille eischt in verband met de hardheid een ondergrond bestaande uit: een deel cement op drie deelen scherpzand.





# Verkoopkantoor der Weverij Emil Spoeri, Hittnau (Canton Zürich) Zwitserland


Adres: Neptunusstraat 34, Haarlem  
Telefoon: 23788  
Gemeentegiro Amsterdam: B 7264 (Postgiro: 13500)

## BESPANNINGSSTOFFEN VOOR PLAFONDS EN WANDEN

De trillingen der woningen, veroorzaakt door het steeds drukker wordende verkeer dwingen tot maatregelen om het scheuren van wanden en plafonds tegen te gaan. Ook vereischt de nieuwe stijl in de architectuur rustige en toch levendige vlakken. Zoowel bij nieuw gebouwde huizen als bij restauraties van gebouwen is men derhalve verplicht tot weerstandbiedende spanningen van gewezen stoffen zijn toevlucht te nemen.

Onze fabriek heeft hierin reeds lange jaren een toonaangevende plaats, zoowel voor Calicot, Stramien en het dichter gewezen Cotton. Zoo leverden wij reeds vóór 80 jaren Calicot, thans vervaardigt alleen onze fabriek het materiaal tot 1200 cm.


In eigen land zijn wij vrijwel de eenige fabrikanten van deze stoffen, deze producten, waarin wij ons gespecialiseerd hebben, kunnen op groote erkenning aanspraak maken.



### Calispöri standard

De naam wijst erop dat dit materiaal het meest wordt toegepast. Het biedt grooten weerstand tegen scheuren, geeft een zeer egaal aspect, wordt ten eerste aanbevolen wegens de uitgezochte grondstoffen en op ervaring berustende nauwgezette verwerking.

Standaardbreedten, in cm: 180, 220, 300, 400, 440, 500 520, 600, 800, 1200.




### Calispöri granulé

Hoewel de fysieke eigenschappen van deze soort geenszins achterstaan bij de „standard” kwaliteit springt het voordeel van de gedistingeerde werking dezer „noppenstof” duidelijk in het oog. Voor plafonds verdient daarom deze stof vaak de voorkeur. Beide Calicot-stoffen zijn door hun poreusheid geschikt voor beplakking met behulp van alle soorten dunvloeibare kleefstoffen; men kan dus zoowel dunne lijmoplossing als stijf sel, waterglas en emulsiekleefstoffen zeer gemakkelijk aanwenden.

De verkrijgbare breedten zijn dezelfde als voor Calispöri standard.

Alle genoemde breedten worden uit den aard der zaak naadloos (dus in één baan gewezen) geleverd.






#### **Cottonspöri trefort**

Zoals de naam reeds aanduidt is dit een extra weerstandbiedende stof. Behalve het voordeel van grotere vastheid is deze stof door zijn dichter weefsel veel vlakker. Behalve voor plafonds, waarvoor het zeer geschikt is, wordt het ook voor coulissengrondstof gebruikt, daar deze artikelen steeds bij transport veel te lijden hebben.

De gangbare breedten zijn, in cm: 200, 250, 300, 450, 520.




#### **Stramispöri uni**

Door de dikkere garens in de Stramienstoffen verwerkt, zijn deze nog beter voor wandbekleding geschikt dan de Calicotstoffen voornoemd.

Muurscheuren maken zij geheel onzichtbaar, ook als deze eerst na de bespanning ontstaan.


De standaardsoort „uni” geeft reeds een goed cachet, de levensduur van de daarop gebrachte verf wordt erdoor verlengd.



#### **Stramispöri flammé**

Qualiteit als de voorgaande, maar zeer gezocht wegens de onregelmatige gevlamde weefwijze. De decoratieve werking wordt daardoor ten zeerste verhoogd.

Evenals de „uni”-stof is een wandbekleding met deze „flammé”-stof als basis voor gekleurde kamermuren een zeer aanbevelenswaardig materiaal.



#### **Stramispöri granulé**

Deze stof geeft, evenals de Calispöri Granulé, door hare noppenwerking een bijzonder cachet.

Alle Stramispöri kunnen direct in de goede verf worden beschilderd, grondverf is overbodig. Dit geldt zoowel, voor verven die met olie, lijm en lak zijn aangemaakt als voor de z.g. plastische verf.

Voor alle Stramienstoffen zijn de volgende standaardbreedten verkrijgbaar, in cm: 120, 150, 200, 250, 300, 350, 450, 520, 600.

Alle genoemde breedten worden uit den aard der zaak naadloos (dus in één baan geweven) geleverd.



# W. H. Blumenstock - Haarlem

Neptunusstraat 34

Telefoon: 23788

Gemeentegiro Amsterdam: B 7264 (postrekening 13500)



Na 24 uur droogtijd moet het oppervlak zacht met schuurpapier worden afgeschuurd, waarna de gewenste kleur (of kleuren) wordt opgebracht. Het is echter ook mogelijk om de kleurstof in het materiaal zelf te verwerken.

De wijze van verwerking is van zoodanigen aard, dat ze door iederen vakschilder kan worden uitgevoerd.

## Benodigde hoeveelheid

De hoeveelheid van de stof, die voor de verwerking noodig is, hangt af van de dikte van het relief. In het algemeen kan men echter rekenen dat 1 kg van de ongebonden poedervormige stof voldoende is voor de bewerking van  $1\frac{1}{2}$  tot  $2\frac{1}{2}$  m<sup>2</sup> muurvlak.

## Wijze van verzending

Poedervormig in zakjes van 22,68 kg (is 50 Engelse pond).

## RE-LY-ON PLASTIC PAINT

is een decoratiemiddel voor muurvlakken e.d. Het kan worden verwerkt op cement, steen, pleisterwerk, hout, vezelplaten en iederen anderen ondergrond.

Met dit materiaal kunnen nieuwe effecten voor muurafwerking en muurdecoratie worden bereikt.

Het kan in iedere gewenste kleur en ieder gewenscht relief worden verwerkt.

## Eigenschappen

1. Het materiaal is onbrandbaar.
2. Heeft goede accoustische eigenschappen (echovermijding).
3. Is afwaschbaar na het opbrengen.
4. Bereikt een groote hardheid.
5. Gemakkelijk te verwerken.
6. Elk relief te verkrijgen.
7. Kan ook voor buitenwerk worden gebruikt.

## Verwerking

Het materiaal wordt in poedervorm geleverd en moet met water vermengd worden tot het een zachte plastische substantie vormt. Wordt daarna met borstel of troffel op het muurvlak gebracht, waarna het mogelijk is om met eenvoudige schilderswerktuigen het gewenschte relief in te brengen.

## Prijzen

De prijs van het poedervormige materiaal bedraagt slechts f 0.60 per kg.

Bij afname van meer dan 1000 kg worden belangrijke reducties toegestaan.

## Toepassingen

Speciaal voor:

Bioscopen

Kerken

Theaters

Hotels en Restaurants

Winkels

Tentoonstellingszalen

Woningen.

Het materiaal werd in een groot aantal bioscopen, openbare gebouwen en woningen in Londen toegepast. Voor de eerste toepassing in Holland verwijzen wij naar de nieuwe bioscoop te Haarlem: „Het Frans Hals Theater”, Frans Hals Plein.

## Service

Onze vertegenwoordiger bezoekt U gaarne bij eerste aanvraag.

Proefstukken en monsters van het materiaal worden gaarne ter beschikking gesteld.



# N.V. Hollandsche Betonit - Rijswijk Z.H.

Industrie of Bedrijf:  
Beton-, Steen-, Hout- en IJzerbescherming

Beetslaan 146

Telefoon: 118641  
Telegramadres: Betonit  
Postrekening: 174859  
Bankiers: N.V. de Wetstein-Pfister & Co., Den Haag  
Fabrieken: Loosduinen en Rijswijk (Z.H.)

**Gevestigd 1916**

## PRODUCTEN

ter waterdichting van beton, specie en steen  
ter bescherming van cementen tegen zuren, loogen  
en zouten;  
ter bescherming van vloeren en specie tegen oliën,  
zuren en diverse cement-aantastende stoffen;  
ter absolute kleurlooze waterdichting van gevels,  
beton, enz.;  
ter bescherming van beton en specie tijdens storting  
of bepleistering tijdens vorst;  
ter bescherming van reeds aangelaste constructie's  
(zoowel voor beton, hout, steen als ijzer);  
ter roestwering van ijzerconstructie's enz.;  
ter verharding en stofvrij maken van vloeren;  
Betonemaille's, spuitbaar en strijkklaar;  
Plastik-werk-verven;  
Waterverven in alle kleuren.  
Met deze producten worden werken onder eigen be-  
heer en ingenieurs-toezicht uitgevoerd, onder volle  
garantie, evenzoo kan bij levering toezicht van een  
deskundige geëischt worden.

## BETON-, STEEN- en IJZERBESCHERMINGS- PRODUCTEN

Betonit-Contraquid  
Betonit-beschermingsverf N = Normaal, enz. enz.

*Voor uitgebreide omschrijving diene de Betonit-  
Prospecti en Monsterboekjes.*

## BETONEMAILLE-VERVEN

Bijzonder harde hoogglanzende tot mat-doffe verven,  
welke in alle kleuren te leveren zijn, zoowel op oud,  
als op versch werk, waarbij dan dit laatste wordt voor-  
behandeld met Betonit-Flurol, welke voorbehandeling  
verzeeping van alle verven voorkomt.  
De Betonit-emaille-verven leenen zich bij uitstek voor  
lambri-werk in gangen, keukens, badkamers, halls en  
portalen, daar deze afgewassen kunnen worden en  
tegen stooten, krassen en dergelijke mechanische be-  
schadigingen en chemische invloeden bestand zijn.  
Deze emaille-lakken kunnen uitstekend over oude ver-  
ven aangebracht worden; bij vochtige muren garan-  
deert een Betonit-isolatielaag een afdoende vóór-  
bescherming, zoowel voor deze als voor andere Betonit-  
verven; bij salpeteruitslag of verpoederde ondergrond,  
is de Betonit-Flurol vóórbehandeling afdoende, daar  
het cementwerk hierbij versteent en de vrije kalk  
wordt omgezet in vloeispaat, hetwelk onverzeep-  
baar is.

## BETONIT-PLASTIEK-WERK

hetwelk geroutineerd vakwerk vereischt en alleen  
uitgevoerd kan worden met goed materiaal; plasti-  
ekwerk is slechts dan langdurig en fraai voor het oog,  
wanneer het aan bovenstaande eischen voldoet en  
door geschoold personeel is uitgevoerd.  
Betonit-plastiek-werk kan volgens ieder's keuze uit-  
gevoerd worden, elk motief kan aangebracht worden;  
het voldoet aan de hoogst te stellen eischen en kan  
passend in elk milieu en elke sfeer worden aange-  
bracht.  
In alle tinten van zwart tot wit van platina tot lood-  
kleurig en in alle schakeeringen en motieven aan te  
brengen.  
Betonit-werken in dit opzicht zijn onbegrensd, het  
harde oppervlak garandeert een jarenlang fraai werk,  
verbrokkelt of verpoedert niet, is goedkoop dan  
tegels, vorstvrij, scheurt of barst niet.

## BETONIT-KOUDWATER-VERVEN

zijn verven, welke kleurbestendig zijn, niet bladderen,  
afgewassen kunnen worden, desinfecteerend zijn,  
geen slechten reuk hebben, gemakkelijk te verwerken  
zijn, snel drogen, goed dekken, te verwerken zijn op  
oud en versch werk (winddroog) en gebruikt kunnen  
worden op steen, cement, papier, hout, enz.  
Het te verwerken materiaal is gemakkelijk spuitbaar  
en strijkbare en in alle gewenschte kleuren te leveren.  
Op reeds bestreken ondergrond is het eveneens aan  
te brengen, door deze bestaande verflaag af te dekken  
door Betonit-isolatielak.  
Het materiaal is zeer goedkoop, evenals de prijs per  
m<sup>2</sup> door de Betonit uitgevoerd.

## BETONIT-VLOEREN

zijn vloerbedekkingen op betonvloeren, de dikte  
varieert van 10—30 mm en bestaat uit een speciale  
samenstelling van cement, zand, amaril en carborun-  
dum, Flurol en Betonit A, waardoor deze vloeren zijn:  
staalhard, onverslijtbaar, stroef, stofvrij, zuur- en olie-  
bestendig, scheurvrij, krimp vrij, naadloos en water-  
dicht.  
Mèt de amaril-carborundum-toepassing leenen deze  
vloeren zich bij uitstek voor fabrieken, chemische  
werkplaatsen en diverse werkvloeren, waarbij mecha-  
nische invloeden zeer sterk zijn. Zonder amaril en  
carborundum uitstekend voor balcon, platte of  
schuine betondaken, e.d.  
Deze vloeren worden uitsluitend door onze Firma ge-  
legd, zoowel gekleurd, als in normale grijze cement-  
kleur, tegen m<sup>2</sup> prijs.  
De Betonit voert met deze producten alle werken uit  
onder volle garantie met eigen personeel en onder  
ingenieurs-toezicht en stelt zich tevens tot doel beton,  
steen, ijzer en hout tegen alle chemische en mecha-  
nische invloeden te beschermen.


## Eenige referentie's

Ingenieursbureau Dwars-Heederik en Verhey, Amers-  
foort.  
Ir. v. d. Tak, Dir. Gem. Werken te Amersfoort.  
Rijkswaterstaat, Den Haag, Nijmegen, Maastricht.  
Overste Scharroo, Luit.-Kol. der Genie adviseert ge-  
regeld onze producten.  
Architect v. d. Tak, Rott. Lloyd, schrijft geregeld voor.  
Gemeente Werken A'dam, R'dam, Den Haag, Utrecht,  
Meppel, Groningen, enz. enz.  
Rijksgebouwendienst.  
Rijksmonumentenverzorg.  
Diverse instellingen van Rijk, Gemeente, Provincie en  
Particulieren, Ingenieurs, Architecten, Bouwkundigen,  
Aannemers, zijn geregelde afnemers van onze  
producten, vloeren en verven.  
Ziekenhuis en Polikliniek van Philips Gloeilampen-  
fabrieken, Eindhoven.  
Ziekenhuis B.P.M. Maracaibo/Venezuela.  
Wilhelmina-Ziekenhuis, Amsterdam.  
Administratiegeb. Ned. Spoorwegen Feyenoord.  
Gasscheidingsgebouwen, Staatsmijnen, Lutterade.  
Papierfabrieken van Gelder Zonen, Velsen.  
Architect H. Fels, Den Haag.  
Polak en Schwarz-Essencefabrieken.  
P.E.N. Bloemendaal.  
Woningbouw „De Gezonde Woning”, Nijmegen, enz.  
Arch. W. Reynen, Nijmegen.  
Ir. B. J. Cramer, Rotterdam, enz. enz.  
Bij de P.G.E.M. te Nijmegen bespotten wij alleen al  
27.000 m<sup>2</sup> beton- en ijzer-oppervlakte.





## Masa- oppervlakken



### HET MASA-PROCÉDÉ

Met behulp van het Masa-procédé is het mogelijk aan de voor elk gebruik meest geëigende materialen, hetzij gewoon hout of triplex, staal of aluminium, blik of zink, asbest-cement of houtvezelplaat, bakeliet of glas het oppervlak te geven van fijne houtsoorten of marmer.

Het is een origineel Amerikaansch, volkomen beproefd photo-mechanisch procédé, waarmee op economische wijze oppervlakken verkregen worden van fraaie werking en van groote duurzaamheid.

Masa-oppervlakken vereischen een minimum aan onderhoud en zijn bij ernstige beschadiging gemakkelijk te herstellen.

Men verwarre in gedachten Masa niet met andere bewerkingen, waarmee eenigszins gelijksoortige effecten verkregen worden. Die andere bereiken in wezen niet anders dan de ouderwetsche huisschilder, die op kunstige wijze zijn eikenhout of marmer op deuren en pilaren schilderde, zonder dat iemand er ooit iets anders in zag dan een doodsche imitatie. Alleen het Masa-procédé geeft de diepte en den gloed, die aan fijnhout en marmer inhaerent zijn, en de natuurlijke fraaie teekening.

De toepassingsmogelijkheden van het Masa-procédé zijn vele en zeer uiteenlopend.

Bij de binnenarchitectuur van kerken, openbare gebouwen, theaters, magazijnen en café-restaurants is een betimmering van Masa-fineer fraai, economisch in aanbrenging en onderhoud, en duurzaam. Met behulp van Masa verliezen de voor dergelijke bouwwerken zoozeer wenschelijke vuurvaste materialen het doodsche aanzien.

Meubelen en lijstwerk, radioartikelen, luxe- en gebruiksvoorwerpen, ook die uit de textiel- en papierindustrie, leenen zich voor Masa-behandeling.

Niet het minst is Masa aangewezen voor de interieurverzorging van schepen (o.a. m.s.s. Cottica, Columbia, Boschfontein), spoorwegrijtuigen en carrosserieën.

Eenige namen van hen, die Masa toepassen:

Yawman & Erbe, Fiat, American Radiator, Siemens & Halske, Underwood, Goodrich, Verra, Roneo, General Electric, Art Steel, Fairbanks, Baker Vawter, Rand-Kardex, A.D.T., Aeschlimann, Ducrot, Bakelite Corp., enz., enz., enz.



# N.V. Hollandsche Luterma Handel Mij, Rotterdam



Gepatenteerd waarborgmerk

Piekstraat 73

Telefoon: 52122 en 12622

Postrekening: 1475

**Triplex - Multiplex - Plymax - Stoelzittingen**



**ONZE  
PLYMAX-MAN  
van binnen  
TRIPLEX  
van buiten  
METAAL**

## RANDBESCHERMING

Tweezijdig




„Sealing” d.i. op de zijanten omgeslagen en gesoldeerd

Eenzijdig




Metaal over de houtkant omgezet




GESOLDEERD

Metaal over een kant omgezet en gesoldeerd



Metaal over de rand<sup>1</sup> laten uitsteken



Remisedeuren Gem. Tram, Amsterdam  
Lekstraat (maat der deuren 500 × 430 cm).

## PLYMAX WORDT GELEVERD IN EÉN- EN TWEEZIJDIG

### Gegalvaniseerd Staal

grootste maten 305 × 122 cm., 366 × 91 cm.

### Aluminium

grootste maat 366 × 122 cm.

### Rood Koper

grootste maat 213 × 91 cm.

### Brons

grootste maat 213 × 91 cm.

### Monel Metaal

grootste maat 244 × 91 cm.

### Stainless Steel

grootste maat 183 × 91 cm.

### Zink

grootste maat 213 × 91 cm.

Alle PLYMAXPLATEN worden geleverd in dikten: 4, 6, 9½, 12½ en 19 mm.

PLYMAX, nu sinds 12 jaar gevoerd, werd in eenige honderden plaatsen van ons land met succes toegepast.

Op aanvraag kunnen wij de gegevens hieromtrent en eventueel de namen der Architecten doen toekomen.

## TRIPLEX-FABRIEKEN

Lojo (Finland), Riga, Reval, Parijs, Londen

Onze *eigen* fabrieken stellen ons in staat gegarandeerd prima afgewerkte platen te leveren in

### Gewone Houtsoorten

Berken  
Elzen  
Eiken  
Ocoumé  
Oregon Pine

### Fijnhoutsoorten

Avodiré  
Coromandel  
Bubinga  
Eschdoorn  
Fransch en Australisch Noten  
Honduras Mahonie  
Sapelli Mahonie  
Zebrano  
Limba  
Teak  
Corail

In diverse dikten en in de alom bekende standaardmaten.



















# N.V. Handelmaatschappij Fennia, 's-Gravenhage



6 Paleisstraat  
Telefoon: 117328 (2 lijnen)



*Enso  
houtvezelplaten*



## ENSO BOUWPLAAT 5 mm

Een speciaal voor bouwdoeleinden geprepareerde middelmatig harde, veerkrachtige plaat; geschikt voor gebogen vlakken; *uitmuntend door breukvastheid*; glad ivorekleurig oppervlak, daardoor zonder bewerking geschikt voor plafonds etc. en tevens zeer gemakkelijk en met een minimum aan materiaalverbruik te beschilderen met olie- of waterverf.

Enso bouwplaat is uiterst geschikt voor tooneel-, magazijn-, etalage- en tentoonstellingsdecoratie, daar er met een snijmachine de meest gecompliceerde figuren uit gesneden kunnen worden.

Ook leent Enso-bouwplaat zich bijzonder goed voor gebruik als onderlaag voor vloerbedekking en voor deuren van ingebouwde kasten.

## ENSO ISOLATIEPLAAT 11 mm

De nieuwe Enso-Isolatieplaat is niet alleen, zoals de Bouwplaat, ondoorlaatbaar voor water, maar heeft ook een structuur, die in hoge mate ongevoelig is voor water.

In breukvastheid overtreft zij vrijwel alle andere „boards”; de gemiddelde breukbelasting is 395 kg. tegenover 135 tot 310 voor andere welbekende fabrieken. Wat betreft thermische isolatie hebben laboratoriumproeven een uitkomst gegeven van 0.00136 gram cal. per vierk. cm per sec. voor 1 cm dikte en 1°. verschil in temperatuur, gelijkstaande met een warmtegeleidingscoëfficiënt van 0.043 tegen 0.05 voor kurk, 0.08 voor gasbeton, 0.12 voor droog hout, 0.65 voor baksteen, 0.85 voor kalkzandsteen en 1.35 voor beton.

Betreffende de geluidsisolatie kwam een onderzoek van het Institut für Schallforschung Stuttgart tot de volgende cijfers in Phon bij geluidstrillingen van 150 tot 3000 per seconde:

Enso Isolatieplaat . . . . .	2—2—2—1—1—2
Een zeer bekende plaat I . . . . .	2—2—1—0—1—2
„ „ „ „ M . . . . .	0—2—2—1—1—2

met de conclusie, dat volgens verwachting „het resultaat met de 3 verschillende board-typen ongeveer gelijk is”.

Enso Isolatieplaat heeft ook een bijzonder goed spijkerhoudend vermogen en een zeer goed hechtvermogen voor pleister en beton.

Beide platen zijn verkrijgbaar in de volgende maten: 140 × 300 cm en 91½ en 122 cm breedte bij lengten van 244, 305, 366, 396, 457 en 488 cm. De bouwplaat bovendien nog in 152 × 305 en 152 × 457.



# Maatschappij De Fijnhouthandel N.V., Amsterdam W

Alleenvertegenwoordigers voor Nederland van:

N.V. Insulite Import & Export Maatschappij, A'dam;  
The Insulite Company of Finland O/Y., Kymi (Finland);  
The Insulite Company, Minneapolis (U.S.A.).

Jac. van Lennepkade 334

Telefoon: 81122 (7 lijnen)

Telegramadres: Mahoniehout

Postrekening: 15243

Fabrieken: Kymi, Finland; Fort Frances, Canada;  
International Falls, Minnesota (U.S.A.).



Insulite-fabrieken te Kymi (Finland)



Insulite-fabrieken met houtopslag te Kymi (Finland)

## INSULITE

de pionier der isolatieplaten, sterk isolerend, geluiddempend, vochtwerend, rotvrij, ca. 12½ cm dik.

Standaard-maten: 122 × 244 cm

122 × 260 „

122 × 275 „

122 × 305 „

122 × 365 „

122 × 396 „

122 × 427 „

eveneens in de standaardlengten als hierboven, bij een breedte van 91½ cm leverbaar. Indien de belangrijkheid der bestelling dit rechtvaardigt, ook *op maat* leverbaar.

## Verpakking

6 platen per krat. Krat voorzien van bandijzer, speciaal waterdicht papier en afmetingen in cm.

## Warmtegeleidingscoëfficiënt

0.034 per m dikte, per m², per graad Celsius temperatuursverschil en per uur.

Dit cijfer is door verschillende nationale en internationale laboratoria vastgesteld op materiaal, dat uit een willekeurige partij werd genomen.

## Acoustisch absorptievermogen

Bij frequentie 128 256 512 1024 2048

Abs. Coëff. 0.25 0.29 0.21 0.22 0.24

Rapport van Acousta, o.l.v. Prof. Zwikker dd. 30 October 1933, volgens proeven, genomen te Delft, in het Laboratorium voor Technische Physica. Zeer belangrijk is de bijna gelijkmatige absorptiecurve, terwijl Prof. Dr. C. Zwikker in zijn conclusie schrijft: „... is echter de coëfficiënt voor de frequentie 256 belangrijker, daar deze in het door spreken veroorzaakte geluid, sterk vertegenwoordigd is”.

# INSULITE

*the Wood-Fiber Insulating Board*



### Wateropname

Het is verbluffend te bemerken, hoe hiermede soms verkeerde voorstellingen worden gekweekt. Indien Insulite, zonder bescherming der zijkanten, in een bak met water gelegd wordt, zal door de capilariteit na enige tijd water in de plaat dringen. Dit is het bewijs dat Insulite zeer goed isoleert. Immers, daar waar het water kan doordringen, is lucht geweest, en deze opgesloten luchtcellen geven de isolatiewaarde aan een plaat. Echter zijn de beide oppervlakten, volgens proefnemingen van Koning en Bienfait te Amsterdam, nadat 10 etmalen een kolom water hierop stond, ondoordringbaar gebleken. Indien een plaat geen water opneemt, is deze niet volgens het verviltingsproces gefabriceerd, zodat de isolatiewaarde minder moet zijn dan van Insulite. Hiermede is aangetoond, dat, zoals een ieder bij logisch nadenken moet toestemmen, *de wateropname een bewijs voor de isolatiewaarde is.* En niet het tegengestelde.

### Aanbrenging der platen

De Technische Dienst van onze maatschappij geeft gaarne, zonder enige verplichting van de zijde des aanvragers, uitgebreide gebruiksaanwijzingen met berekeningen der isolatievermogens, welke voor het ingediende project nodig zijn. Ook acoustische analyses en ontwerpen voor aesthetisch verzorgde verwerking der platen worden gaarne verstrekt. Dit alles gebaseerd op een bijna 25-jarige ervaring.

### Referenties

Op elk gebied kunnen U referenties worden getoond, zodat een opsomming in dit bestek onmogelijk is. De Insulite Cy was de eerste, die een isolatieplaat verkocht, en vervaardigt deze niet als bijproduct, doch als enig product. Insulite wordt gemaakt volgens het gepatenteerde verviltingsproces. De vele nabootsingenvoldoen geen van alle aan dezelfde eisen, die aan Insulite gesteld kunnen worden, daar Insulite een bijna 25-jarige ervaring bezit en een geheel afwijkend fabricatieprocédé volgt.

### INSULITE 8 mm

Standaard-maten: 122 × 244 cm  
122 × 260 „  
122 × 275 „  
122 × 305 „  
122 × 365 „  
122 × 396 „

Daar, waar uitsluitend een bekleding beoogd wordt, wordt deze plaat veelvuldig toegepast, door het geringe gewicht en lage prijs.

### Verpakking

9 platen per krat. Krat voorzien van bandijzer, waterdicht papier en maataanduiding in centimeters. Vraagt ons verdere inlichtingen, betreffende *Acoustical Board* en *Acoustile*.

### FABRICAGE:

Een in de loop der jaren zeer vernuftig verbeterd bedrijf, groeide uit het vroegere Insulite-fabriekje. De platen worden van noordelijke houtsoorten, voornamelijk sparren- en pijnenhout, vervaardigd. De houtblokken worden, na zorgvuldige wassing en ontschorsing, naar een machine gevoerd, welke de houtblokken tot vezels stukslaat. De vezels, die uit deze „grinder” komen, moeten nu met water vermengd worden, teneinde het mogelijk te maken, dat de vezels op economische wijze vervoerd worden.

Een zeer belangrijke phase der fabricage volgt dan: De houtvezelmasse ondergaat thans verschillende chemische baden, waarvan de meeste fabrieksgeheim zijn, doch de aluminium-sulfaat- en sodium-resinaat-baden mogen hier vermeld worden. Het eerstgenoemde bad dient om de natuurlijke rotvrijheid van het materiaal tot de hoogst mogelijke graad op te voeren, en tevens om een brandvertragende werking aan het eindproduct te geven, terwijl het tweede bad naast andere chemicaliën ter bevordering der waterdichtheid dient. *Echter worden geen chemicaliën, welke schadelijk voor de gezondheid zijn, gebruikt*, dus bijv. geen Arceen-trioxyde.

De aldus ontstane massa, welke naar gelang de practijk uitgewezen heeft, kortere of langere tijd in één der chemische baden verblijft, voert men thans naar twee roterende cylinders, die in tegengestelde richting draaien. Hier vindt de belangrijkste phase der fabricage plaats: het vervilten der massa. Beschermd door verschillende patenten heeft de Insulite Company een speciale machine gemaakt, waarin een innige dooreenwarring der vezels plaats heeft. Indien de massa, die de 2 roterende cylinders moet passeren, een voldoende dikte heeft bereikt, wordt het aldus ontstane lint van houtvezels *zonder enige persing* over een met vilt beklede transporteur gevoerd, welke het water, dat zich nog in de massa bevindt, zo veel mogelijk afvoert. Thans passeert het lint nog een met vilt doek beklede cylinder, om wederom het restant van het water te verwijderen.

Deze bewerking wordt direct gevolgd door het transporteren (alles geschiedt natuurlijk aan de lopende band) naar de snijmachine.

Een vernuftige transportbrug voert de platen thans naar de droogoven van ca. 150 meter lengte. Deze oven is in verschillende afdelingen onderverdeeld en in iedere afdeling heerst een andere temperatuur, dan in de voorgaande. De platen worden aldus door en



door gedroogd en zo veel mogelijk werkingsvrij gemaakt. De 150 meter lange weg wordt in ca. 6 uur afgelegd. Na het verlaten van de oven worden de platen in de gewenste standaardlengten en breedten gezaagd. Thans worden 2 monsters van elke partij, die de oven verlaat, getrokken en in de laboratoria beproefd. Ten eerste wordt beproefd of het soortelijk gewicht overeenkomt met het standaardmonster en daarna wordt de structurele weerstand beproefd, welke eveneens aan bepaalde eisen moet voldoen. Dit onderzoek geschiedt tegenwoordig ieder half uur, dus heeft een zeer intensieve controle op het eindproduct plaats. Indien de platen niet aan de gestelde eisen voldoen, gaan deze onverbiddeijk terug en worden wederom tot vezels vermalen, teneinde opnieuw de fabricageweg te volgen. Tijdens iedere fase der fabricage worden de platen nauwkeurig op dikte en waterdichtheid onderzocht.

Nadat de platen gereed zijn, worden ze naar de verpakkingsafdeling vervoerd en daar in papier, bandijzer en kratten verpakt.

### Toepassing

Insulite-platen worden gebruikt, zowel voor thermische, als acoustische isolatie. Voor thermische isolatie, vindt het een uitgebreide toepassing in de industrie en in het bouwbedrijf. In dit laatste bedrijf springen direct de voordelen van de toepassing van Insulite als plafondbekleding in het oog; een Insulite-plafond is in alle opzichten af, zowel uit aesthetisch, als uit economisch oogpunt gezien. Een aldus vervaardigd plafond is scheurvrij, brengt geen vocht in de bouw, is waterdicht en isolerend, om nog niet eens te spreken van de onverwoestbaarheid van zulk een plafond. Voor wandbekleding worden Insulite-platen op een vertinde muur gebracht en al of niet beschilderd of behangen.

### Voordelen

Thermische isolatie, goede spouwmuur, vochtwering, geluiddemping. Voor dakisolatie wordt door het verhoogde isolatievermogen van het dak veelal condensatievorming voorkomen. Het voordeel hiervan behoeft geen nader betoog.

Verder wordt Insulite gebruikt bij de vervaardiging van koelcellen, verwarmingscellen, bananenrijp-ruimten, koelwagons, enz.

### Geluiddemping

Insulite wordt niet alleen op balklagen, omkleiding van koppen van balken, strips op balken en tussenvloeren gebruikt voor geluiddemping in huis, doch vindt eveneens toepassing bij de bouw van telefooncellen, voor radio- en filmstudio's, etc.

### Acoustiekverbetering

Hier doet Insulite nuttig werk, dank zij de gelijkmatige absorptiecurven voor bijna alle frequenties, bij de bouw van bioscopen, theaters, auditoria, kerken enz. Als linoleum-onderlaag, of onderlaag voor parketvloeren wordt Insulite eveneens veel toegepast, terwijl in stallen en opslagplaatsen het gebruik regelmatig toeneemt.

### Verkoop

De verkoop geschiedt uitsluitend door bemiddeling van erkende handelaren, welke geheel op de hoogte worden gehouden van alles wat voor den aanstaanden verbruiker van belang geacht kan worden. Ca. 1 miljoen vierkante meters zijn reeds in Holland verwerkt, in enige jaren tijds. De prijzen zijn concurrerend, vooral ook als men de op zich zelf staande kwaliteiten van Insulite beschouwt.

### UNIPLEX

Uniplex is een verbetering van Triplex, bezit alle voordelen van het laatstgenoemde materiaal, zonder de nadelen, zoals werken etc., te bezitten.

Uniplex is homogeen, wordt van dezelfde grondstoffen als Insulite vervaardigd, doch wordt sterk geperst. Het verlies van isolatievermogen wordt vergoed door een grote weerstand tegen mechanische invloeden. Dit materiaal is praktisch krimp- en trekvrij, is niet gelijmd, en bezit een grote souplesse.

Dikte:  $4\frac{1}{2}$  mm.

Afmetingen:  $122 \times 122$  cm.

$122 \times 244$  „

$122 \times 365$  „

Zowel in donker- als in lichtbruin leverbaar.

### Verpakking

6 platen in een krat. Kratten voorzien van bandijzer en speciaal papier.

### Toepassing

Zowel voor puibekleding, als lambrisering, zowel voor vloerbedekking, als plafonds wordt Uniplex verwerkt, terwijl in de industrie iedere dag meer mogelijkheden met Uniplex bereikt worden. Een opsomming is onmogelijk. Het verwerken is zeer eenvoudig.

### Eigenschappen

Uniplex is waterdicht, rotvrij. Bezit een glasharde en volkomen vlakke zijde, terwijl de achterkant van een ruitverdeling voorzien is. Hoewel hiermede dus bewezen is, dat *Uniplex* belangrijk betere eigenschappen bezit dan triplex of multiplex, zijn wij er door een groot opgezette fabricage in geslaagd, de prijs gelijk te houden aan die van goed triplex, terwijl de afmetingen veel voordeliger zijn.

Aanvragen te richten aan Maatschappij de Fijnhout-handel N.V., Afd. Insulite: Jacob van Lennepkade 334 te Amsterdam W, telefoon 81122.



# Joh<sup>n</sup> Michon - Utrecht

Breedstraat 16—20

Telefoon: 12284

Postrekening: 1580

Bankiers: Utrechtsche Bankvereniging



Ged. handelsmerk



## „DOM-STER” ISOLATIEPLAAT

Wordt toegepast voor plafond- en wandbekleding, als scheidingswand, tusschen spouwmuren, als dakbeschot, onder mastiekdaken en vloeren.

N.B. Voor alle doeleinden, waar temperaturen geïsoleerd en geluiden gedempst moeten worden.

### Afmetingen

Lang	244	} × 122 en 91 cm.
	260	
	275	
	305	
	366	
	427	

Dik: 13, 26 en 39 mm.

### Kleur

Ivoorwit, lichtreflex meer dan 70 %. Door chemische bleeking gelijkheid in kleur.

### Warmtegeleidingscoëfficiënt

Ongeveer gelijk aan die van zuivere kurk.

### Geluidsabsorptie:

C<sup>4</sup>, bij een frequentie van 512 dubb. trillingen per sec. 0,23.

### Isolatievermogen

(vergelijkend) zie schets.

### Bewerking

De platen kunnen geveerd, bepleisterd, behangen en gelijk hout bewerkt worden.

Groote decoratiemogelijkheden.

Het maken van velgkanten en V-vormige figuren kan met het „Dom-Ster” Snijapparaat geschieden.

### Opmerkingen bij nevenstaande afbeelding:

De bovenste afbeelding illustreert de juiste methode om storende geluiden naar het boven gelegen vertrek te keeren, door toepassing van „Dom-Ster” Isolatie, zoowel in de plafond- als in de vloerconstructie.

De middelste afbeelding toont aan, dat „Dom-Ster” Isolatie wordt vereischt op de vloer, om de overzending naar het onder gelegen vertrek van storende geluiden te voorkomen.

De onderste afbeelding geeft aan hoe te handelen met „DOM-STER” Isolatie, om storende geluiden te keeren naar vertrekken, welke op gelijke hoogte gelegen zijn.

### „DOM-STER” ACOUSTIEK TEGELS

Vereenigen een opmerkelijk hoog absorptievermogen met lage kosten.

### Acoustisch Absorptievermogen

van 13 mm dikte C<sup>4</sup> 512 dubb. trillingen p. sec.

0.41

van 26 mm dikte C<sup>4</sup> zelfde frequentie 0.80.

### Afmetingen

Maten en dikten voor elk geval afzonderlijk te bepalen.

### WEVA PLATEN


Dit zijn dubbelhard en aan beide kanten glad geperste houtvezelplaten. Ze zijn weervast en bestemd voor plafond, wand en deurbetimmering, paneelen, reclameborden en kunnen als bekistingsmateriaal dienen ter verkrijging van glad beton.

### Afmetingen


152½, 183, 244, 275, 305 en 366 cm lang;

122 cm breed;

3½, 5 en 6 mm dik.







## UPSONPLATEN

Bijzondere voordeelen van deze platen zijn:

1. *Blauwe kern*, waardoor de plaat stevig, taai en vochtwerend is.
2. *Crème gepebbeld deklaagje*, waardoor verfkosten veel billijker, zoo niet overbodig zijn.
3. *Speciale bevestiging*, met patentklemmetjes, veel solider en fraaier, daar spijkerkoppen niet zichtbaar zijn.
4. *Platen tot 162 cm breed*, dus minder naden, en minder afval (32 maten).


Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0.0409.

Afmetingen:

Breed: 81½, 91½, 122 en 162 cm.

Lang: 183, 213, 244, 274, 305, 366, 427, 488 cm.

Dik: 5, 6½ en 9 mm (6½ en 9 alleen 122 cm breed).  
Monsters, photo's en blauwdrukken van verschillende interieurs gratis verkrijgbaar.



## UPSON BLUE STRIPE ISOLATIE

voor *warmte-isolatie*.

Coëfficiënt 0.035

(in combinatie met Upson-platen 0.02).

De waterdichte laag papier beschermt de inwendige vezelstof voor vocht, waardoor de isolatiewaarde blijft behouden.


*Geluidsisolatie.*

Absorptie-coëfficiënt 0.50 (open raam 1.00)

Tegen contactgeluid (isolatie van betonvloeren).

*Brandvrij* (zie rapport Int. Brandweertentoonstelling 1930).

Vochtwerend, de buitenlaag is prima waterdicht papier.



Samenstelling proefwand	Doorgelaten hoeveelheid geluid gemeten in decibel	Te vergelijken met
Zonder proefwand.	75 75 80	zeer luide muziek
½ steensmuur . . .	40 40	zachte muziek
Upson Blue Stripe ½ steensmuur . . .	30 35 30	niet verstaanbaar gesprek
Upsonplaat 11 mm ½ steensmuur		
Upson Blue Stripe	23 20 25	zacht fluisteren

Deze combinatie geeft dus een isolatie van 55 à 60 decibel.

Hierbij is aangetekend: „Het is mogelijk dat dit cijfer te laag is omdat het niet vast staat, dat alle waargenomen geluid via de proefplaat en niet langs anderen weg tot den waarnemer is doorgedrongen”.

Afmetingen:

Breed: 43, 65 en 86 cm.


Lang: 36, 36 en 18 m.



# Oosterhoutsche Bouwplatenfabriek

## N.V. Gips' Houtbereiding, Oosterhout (N.B.)

Telefoon: 122



Veilinggebouw Tiel



Viaduct Purmerend  
Vóór fundeering met Tra-C  
platen



Viaduct Purmerend  
Ruim een jaar na fun-  
deering met Tra-C platen

### O(OSTERHOUTSCHE) B(OUW) PLATEN

De platen worden gefabriceerd in dikten van 3 en 5 cm. De maximum-maat is 400 cm lengte en 160 cm breedte. Platen van geringere afmetingen kunnen zonder bezwaar eveneens geleverd worden.

Het gewicht is van:

1 m<sup>2</sup> 3 cm dikke plaat ongeveer 10 kg.

1 „ 5 „ „ „ „ 16 „

De platen worden onder een druk van ca. 10 atm. van riet geperst en bewapend met gegalvaniseerd ijzerdraad. Door deze persing krijgen de platen hun onbrandbaarheid, terwijl het groot aantal luchtcellen der rietstengels het isoleerend vermogen, zoowel tegen geluid als temperatuur, voortbrengt.

Voor werken van koeltechnischen aard wordt een speciale plaat geleverd, eveneens van riet vervaardigd, doch met een geringere bewapening.

De toepassingsmogelijkheden zijn vele o.a. voor plafonds, separatiewanden, vloeren, daken, dakbeschot, isolatie van koelcellen, en bestaande of nieuwe bouwen fruitbewaarplassen, bloembollenschuren, stalbouw enz.

Referenties, afschriften rapporten, prijzen en dergelijke worden gaarne op aanvraag verstrekt.

### N.V. GIPS' HOUTBEREIDING DEN HAAG

Oranjestraat 9

Telefoon 117224 (3 lijnen)

### TRA-C PLATEN

Deze platen worden eveneens uit riet geperst en geleverd in dikten van 3 en 5 cm met als maximumlengte 350 cm en maximumbreedte 160 cm.

De wijze van fabricage is ongeveer gelijk als voor de b.g. O.B. platen.

De platen zijn bij uitstek geschikt voor fundeering van klinkerwegen op slappen bodem. Verder voor rijwielen wandelpaden, tennisbanen, sport- en vliegeterrenen, boordvoorzieningen enz.

Absorbeeren de verkeerstrillingen in hooge mate.

Voor nadere inlichtingen wende men zich tot bovenstaand adres.



*Lumbolite*

Importeurs:

J. Eecen G<sup>zn.</sup> } Oud-Karspel  
Alkmaar

M. & A. M. van der Kloet  
Dordrecht

F. C. Misset J<sup>r.</sup> Haarlem

## LUMBOLITE HOUTVEZELPLATEN

worden in verschillende dikte-maten vervaardigd, waardoor zij voor de meest verschillende bouw-doel-einden gebruikt kunnen worden, o.a. voor:

### ISOLATIE


#### Lumbolite

Poreus 7½ mm. Kleur: Wit en Bruin.

#### Lumbolite

Poreus 12½ mm. Kleur: Wit en Bruin.

#### Hoe is de thermische Isolatie van Lumbolite??!



In een kastje, gemaakt van *Lumbolite*, bevattende twee ruimten, elk 20 × 20 × 20 cm groot, gescheiden door een 12 mm dikken *Lumbolite*-wand, brandde in de linkerruimte den geheelen dag een elektrische lamp. De thermometer wees in deze ruimte 103 graden F. aan en in de onverwarmde ruimte 60 graden F., terwijl de temperatuur buiten het kastje 52 graden F. was.

Het verschil was en bleef constant 43 graden F.

### ISOLATIE EN DECORATIE

#### Lumbolite

Geperst 7 mm. Kleur: Wit.

### DECORATIE

#### Lumbolite

Dubbel Geperst 4 mm.

Verkrijgbaar in:

Duna-naturel; kleur: wit.

Duo-naturel, geolied; kleur: lichtgeel

Duge (Door en Door Gekleurd) in 4 kleuren:

Rood, Bruin, Blauw en Groen.

Voor lichte plafonds en voor geluiddemping onder linoleum, wat werkelijk afdoende is.

Speciaal voor: Wand-, Muur- en Plafondbekleding.

Beide praktisch ondoordringbaar voor water en vocht.

Geen schimmel-vorming.

Zeer gunstig warmte-geleidingscijfer, dat door het proefstation van den Zweedschen Staat is vastgesteld op 0.037, hetgeen bijzonder laag is.

Goede geluids-isolatie.

Meetresultaat van *Lumbolite* 13 mm.

Geluidstichting Laboratorium voor Technische Physica te Delft. Januari 1935.

Isolatie tegen luchtgeluid bij frequentie 200—1500 hertz: 21 decibel.

Lengten varieerend van 2.45 tot 4.25 m.

Breedten 91½ cm en 122 cm.

Speciaal gemaakt voor plafonds, die bewerkt moeten worden, waarbij een gesatineerde kant is aangebracht, waarvoor het materiaal eenigszins geperst is, en toch een goed isoleerend vermogen behouden kon worden.

Lengten varieerend van 2.45 m tot 3.20 m.

Breedte 122 cm.

Deze platen, welke één gepolijst oppervlak hebben, dienen voor bekleding, lambrizeering en plafonds. Een ideaal materiaal voor badkamers; de plaat absorbeert eenigszins, waardoor het onaangename drui-pen langs de muren ondervangen wordt.

Al dit materiaal heeft het groote voordeel dat het noch door temperatuurs-, noch door vocht-invloeden krimpt of zwelt, wat vooral voor paneelen in buitendeuren van groote beteekenis is.

Lengte varieerend van 2.45 tot 3.20 m.

Breedte 122 cm.



# N.V. Producten- en Grondstoffen Handel Mij Amsterdam C

Sarphatikade 1

Telefoon: 34824 en 36824

Postrekening: 60086

Bankiers: De Twentsche Bank

Verkort briefadres: CELOTEX

Bijkantoor Rotterdam: Stationsweg 37b, Telef. 11690

## CELOTEX

Sterk isoleerende bouwplaten, vervaardigd uit de taaie suikerrietvezels, vrij van ieder spoor van suiker, waterdicht.

Warmtegeleidingscoëfficiënt 0.0409 kg cal.

### Toepassing

Voor isolatie tegen warmte en koude.

Voor geluiddemping.

Voor vochtwering.

Voor decor.

### Normale afmetingen

Dikte: 12½ mm.

Breedte: 91 en 121 cm.

Lengte: 244, 260, 275, 305, 366 en 427 cm.

## SISALKRAFT

Sterk waterdicht en luchtdicht papier, bestaande uit 2 lagen Kraftpapier, waartusschen in 2 lagen zuivere natuurasfalt, 2 kruisgewijs liggende lagen onversponnen sisalvezels zijn aangebracht.

Ook leverbaar met tegen schimmel geprepareerd kraftpapier en met extra zwaar kraftpapier.

### Toepassing

Voor vochtwering tegen muren achter behang of be-  
timmering, onder vloeren, onder daken.

Voor tijdelijke afdekking van materialen, nieuwe  
vloeren, etc.

Voor nabehandeling van beton-daken, -vloeren en  
-wegen.

### FERMA-KELDERVENSTERS

Solide en inbraakvrij, met patentsluiting, met draai-  
baar zoowel als met vaststaand rooster. Ook in spe-  
ciale uitvoeringen.

### FERMA-VOETROOSTERS

Warm verzinkt of gelakt. Hoogte 20, 25 of 30 cm.  
Maaswijdten 60 × 28 mm (type Record). 28 × 28 mm  
(type Triomf en Stabiel). Ook leverbaar met kleinere  
maaswijdten, 23/24 mm² en 20/21 mm².

Groot draagvermogen n.l.

Triomf en Stabiel 20 mm 850 kg/m²

25 mm 1400 kg/m²

30 mm 2000 kg/m²

verdeeld gewicht.

### FERMA GLASDAKEN

Zonder glasroeden of dekljsten, zonder kit.

### ALLMEND HOEKBESCHERMERS

Voorkomen afbrokkelen van muren, zwaar verzinkt.  
Diverse profielen.

### Onze Afdeling

Technisch Bureau H. A. Groskamp

levert diverse lichtmetalen in platen, profielen, etc.  
zoals Aluminium, Mangal, Silumin, Pantal, Bondur.

## ACOUSTI-CELOTEX

Sterk geluid-absorbeerende tegels, kunnen zonder  
aan de absorbeerende werking afbreuk te doen, met  
iedere verfsoort geschilderd worden.

### Toepassing

Voor acoustiek-verbetering.

Voor lawaai-vermindering.

### Normale afmetingen

Type 1 B dik: 15 mm.

Type 2 B dik: 22 mm.

Type 3 B dik: 33 mm.

Grootte voor alle typen:

± 15¼ × 30½ cm.

± 30½ × 30½ cm.

± 61 × 30½ cm.

### Geluids-absorptie coëfficiënten

Frequentie	128	256	512	1024	2048	4096
Acousti Celotex 1 B . . . . .	0.08	0.18	0.48	0.63	0.75	0.81
id. afgeschilderd met 4 lagen olieverf . . . . .	0.07	0.20	0.46	0.72	0.87	—
Acousti-Celotex 2 B . . . . .	0.15	0.24	0.62	0.76	0.73	0.74
id. afgeschilderd met 4 lagen olieverf . . . . .	0.13	0.26	0.62	0.82	0.91	—
Acousti-Celotex 3 B . . . . .	0.18	0.33	0.84	0.97	0.76	0.57
Gewoon Celotex . . . . .	—	0.18	0.26	0.24	0.12	—
Celotex Low Density Board dikte = ½" op stijlen h.o.h. 40 cm. . . . .	0.51	0.30	0.35	0.39	0.51	0.59
id. Boarddikte = ¾" id. . . . .	0.55	0.35	0.41	0.52	0.63	0.80

## flexwood

Op linnen geplakt fineer in edele houtsoorten, kan  
direct geplakt worden op droge gestucadoorde  
muren, zoowel als op hout, marmer, staal, glas, etc.



Nitrocelluloselakken, voor hout, metaal en leder.

## Fleet-X

Synthetische lakken, voor hout en metaal.

### SILTEX

Aluminiumverf bereid met uiterst fijn verdeeld alu-  
minium, waardoor grotere dekkraft, meerdere  
gloed, langere levensduur. Direct te gebruiken op  
iedereen niet vetten ondergrond.

### SEMI-LACQUER

Spuitsverf voor gebruik op droge gepleisterde muren,  
afwaschbaar, duurzaam. Speciaal aanbevolen voor  
Ziekenhuizen, Gestichten, etc.

### GERLACH'S LUCHTVERVERSCHERS

Werken automatisch zonder bedrijfskosten.

### Afmetingen

15 × 40 cm en 20 × 50 cm.





# J. Schoenmakers - Amsterdam




Houthaven


Telefoon: 41755

Postrekening: 9248

Bankiers: Amsterdamsche Bank



Smalle naadafdekking met versterking. Behalve de stevigheid, die de uitstekende versterking aan het profiellijstje geeft, kunnen door de versterking geen lichtopeningen ontstaan, hetgeen vaak voorkomt bij toepassing van lichte, vlakke lijstjes.



Bij deze afbeelding is TenTesT tegen de dakribben gespijkerd en over het TenTesT heen tengels op de plaats der dakribben, waartegen de panlatten gespijkerd worden. Hiermede wordt bereikt, dat bij eventuele lekkage het water kan weggelopen. Het spreekt vanzelf, dat TenTesT ook aan den binnenkant tegen de dakribben gespijkerd kan worden. (a) is een detail van het plafond van de dakkapel. De constructie kan ook toegepast worden bij platte daken van hout, waarbij de deelen tegen elkaar worden gelegd. (b) is een detail van een gootconstructie met een plafond van TenTesT.

## ISOLEERENDE BOUWPLATEN **TENTEST**

Deze bouwplaten worden gemaakt van de vezels van den Canadeeschen den. Nadat de stammen tot vezels zijn geslagen ondergaan deze verschillende chemische bewerkingen.

Na zuivering worden de vezels gezeefd en gesorteerd in diverse zwaarten en gaan naar de mengmolens, al naar gelang dikte en lengte om een regelmatige samenstelling te bevorderen.

Vervolgens wordt de vezelmassa hydraulisch tot platen samengedrukt. In de droogkamer wordt daarna een gering percentage vocht verwijderd en de plaat is klaar, die daarna wordt glad gemaakt en op maat gesneden.

Door de snelle samendrukking wordt een plaat verkregen met een maximum aantal luchtcellen, waardoor de TenTesT-plaat ondoordringbaar is voor vocht en een zeer slechte warmtegeleider; dit is tevens een der redenen van zijn hoog absorbeërend vermogen ten opzichte van geluid.

TenTesT wordt vervaardigd ter dikte van 12 mm in de volgende maten: lengte 2.44 tot 4.27 m bij breedte van 0.91 of 1.22 m.

Vraagt onze uitvoerige voorschriften voor het aanbrengen.

## BEAVER BOARD

Is een uitstekend materiaal voor plafond- en wandbekleding, zeer eenvoudig aan te brengen en na bevestiging terstond in de gewenschte kleur te schilderen.

Is speciaal tegen vocht geprepareerd en wordt aangebracht op dezelfde wijze als voor TenTesT is aangegeven. Het wordt geleverd ter dikte van  $\pm 5$  mm in de volgende afmetingen: 2.44 tot 4.88 m bij een breedte van 0.91 en 1.22 m.

Let op den rooden rand op elk paneel.





# Treetex, afdeeling der **RET** Triplexhandel, Utrecht

Zeedijk 5


Telefoon: 11808 (4 lijnen)

Telegramadres: TREETEX-UTRECHT



*Let op het juiste*

*Handelsmech*



## Treetex Wallboard

isoleerend en geluiddempend, voor wand- en plafond-bekleding, ca. 12½ mm. dik.

### Afmetingen

91½ × 244 cm.	122 × 244 cm.
× 260 „	× 260 „
× 274 „	× 274 „
× 305 „	× 305 „
× 366 „	× 366 „
× 396 „	× 396 „
× 427 „	× 427 „

### Isolatievermogen

Onderzocht door het bekend laboratorium van de Fa. Koning & Bienfait te Amsterdam, waarbij vastgesteld werd, dat de warmtegeleidingscoëfficiënt van TREETEX bij een temperatuur van 25 gr. C. 0,045 bedraagt. Voorwaar een mooi resultaat!

### Bedekking der naden

blijft een belangrijke factor en moet met de grootste zorg vooraf geregeld worden. Er zijn verschillende mogelijkheden:

1. Het bedekken der naden met een latje, geschilderd of gebeitst in de kleur der lambriseering. Ook triplex-strookjes in fijnere houtsoorten worden veel gebruikt. Een afzetting der naden met een coromandel strookje werkt bijv. hoogst ongemeen.

2. Door de randen der platen rond te schuren en een c.m van elkander te houden, wordt een aardig resultaat verkregen. Schildert men de geschaafde schroot, waarop het TREETEX bevestigd is, in een donkere kleur, zoo wordt een opvallend aardige achtergrond verkregen.

Ook TREETEX strooken gehouden in dezelfde kleur als de platen worden veelvuldig voor het bedekken der naden gebezigd.

3. Het gebruik van deklathes kan ook vermeden worden. Wij ontvingen uit Amerika een zeer bijzondere schaaft, waarmee op elke gewenschte plaats van 't Board een V-vormige diepe groef kan gemaakt worden. De aandacht wordt hierdoor van de sluitnaden der platen afgeleid. De platen plegen dan „koud” tegen elkander geplaatst te worden.

(Vraagt ons meerdere inlichtingen omtrent deze „TREETEX SCHAAFT”.)

### TREETEX CARPET LINING

dikte ca. 6½ mm. verkrijgbaar in de maten:

91½ en 122 × 244 cm.
× 260 „
× 274 „
× 305 „
× 366 „

Dit TREETEX CARPET LINING wordt gebruikt onder linoleum, kleeden en parkets. Daardoor verkrijgt men *geluidsisolatie* van benedenvertrekken, zoowel als een vlakke, veerkrachtige onderlaag.





# H. J. Vermeulen - Amsterdam C

Handelsmerk:

„Turnall”

„Poilite”

„Serval”

Rokin 6

Telefoon: 30706

Telegramadres: Bestas

Postrekening: 181300

Vertegenwoordiger van:

Turners Asbestos Cement Co., Manchester

## Asbest

## Bouwmaterialen

### „TURNALL”

Asbest brandvrije bouwplaat afmeting  $4' \times 8' \times \frac{1}{4}"$  dikte.

Kleur wit.

**Brandvrij.**

Geluiddempend.

Acoustisch.

Gemakkelijk te schilderen.

### „TURNALL”

Asbest-Aluminium Isoleermateriaal afmeting 61 cm breed, 91,5 m lang, in rollen.

Warmte isolatie door terugkaatsing voor kappen, wanden en plafonds.

### „TURNALL”

geglazuurde asbest-cementplaten afmeting  $4' \times 8' \times \frac{1}{4}"$  dikte.

Effen en fantasie kleuren, voor wandbekleding.

### „POILITE”

geglazuurde asbest-cementplaten afmeting  $4' \times 8' \times \frac{1}{4}"$  dikte.

Zeer decoratieve wandbekleding.

### „SERVAL”

Asbestvilt, in rollen van 12 en 24 ft.

Als originele dakbedekking, als onderlaag onder pannen en leien, als vloerbedekking onder linoleum.

### ASBEST-CEMENT GASAFVOERBUIZEN

Fabriikaat Turnus Astrotos Cement Co.

Prijslijst wordt op aanvraag gezonden.

# Technische Handelsonderneming „Beukama”

## Amsterdam C

Handelsmerk: Beuka

Prinsengracht 282  
Telefoon: 31552  
Postrekening: 235556  
Bankiers: De Twentsche Bank  
Fabriek te Koge (Denemarken)

---

### FABRIKAAT

#### Beuka vloerstrooken

#### Materiaal

Beukenhout.

#### Wijze van fabricage

Gezaagd in smalle strooken van  $5\frac{1}{2} \times 25 \times 63$  cm, teneinde intensief te kunnen drogen en stoomen. 5 weken luchtgedroogd,  $2 \times$  gestoomd tot 2 % vochtgehalte. Daarna neemt het hout water op tot normaal gehalte voor gebouwen, n.l. tusschen  $7\frac{1}{2}$  en  $8\frac{1}{2}$  %. Worden met dubbele zwaluwstaart en groef en mes-sing om en om in elkaar gepast, tot lange strooken van ten hoogste 5 meter.

Wordt geleverd in 2 kwaliteiten, 1ste kwaliteit volkomen kwastvrij en zonder eenige gebreken, 2de kwaliteit bevat kwasten.

Dikten van  $22\frac{1}{2}$  en 28 mm.

#### Eigenschappen

Door groote hardheid voor alle bedrijfsvloeren, winkels, scholen, e.d. geschikt. Door fabricage is trekken van het hout geëlimineerd, en ook aantasting door worm. Worden onder garantie van 1 jaar geleverd.

#### Sterkte

Breukbelasting plm. 1200 kg puntlast bij overspanning van 90 cm h.o.h. Bij belasting van 400 kg/m<sup>2</sup> gelijkmatig verdeeld en balkafstand plm. 70 cm, doorbuiging 2 mm.

#### Productiecapaciteit

1200 m<sup>2</sup> normale dagproductie.

Afgeleverd plm. 2 miljoen m<sup>2</sup>.

#### Service

Vloeren worden door het geheele land door ervaren personeel gelegd.

Brochures en monsters, resultaten van belastingsproeven en referenties op aanvraag verkrijgbaar.

#### Aanbevelingen

Door massa-fabricage van één artikel is productie zoo gerationaliseerd dat uitstekend bewerkte hardhouten vloeren tegen lage prijzen kunnen worden vervaardigd.

Zijn in veel groote bouwwerken met succes toegepast.

#### Raadgevingen

Bij aanvoer op het werk is droge opslag noodzakelijk. Het leggen geschiede wanneer het gebouw zoo droog mogelijk is, niet boven versch gestorte betonvloeren of nat stucwerk.


Ventilatie onder den vloer is noodzakelijk, evenals bodemafsluiting.

Geen water op den vloer alvorens goed geolied te hebben.



# Hevea-Fabrieken N. V. Ver. Ned. Rubberfabrieken Heveadorp (Geld.)

Telefoon Oosterbeek: 5352 (3 lijnen)  
Telegramadres: Hevea Arnhem  
Postrekening: 2049  
Bankiers: Rott. Bankvereniging



## HEVEA-RUBBERVLOEREN

**Aesthetisch — Hygiënisch — Geluiddempend  
Onverslijtbaar**

### Hevea-Rubbervloerbedekking

wordt gefabriceerd zoowel in gemarmerde als in effen kleuren en in dikten van 3 t/m 8 mm. Baanlengte max. 20 m, breedte max. 1.90 m.

### Rubbervloeren

laten zich het best plakken op een estrich-ondervloer ter dikte van 1 tot 3 cm, aangepast bij de eischen van het werk. Komt de ondervloer in aanraking met buizen en geleidingen, dan is het noodzakelijk, dat magnesiumvrije estrich wordt verwerkt.

Voor alles is noodig, dat de estrich-ondervloer volkomen droog is alvorens met het plakken van de rubber wordt aangevangen. Is de rubberbedekking geplakt, dan is een volkomen dichte vloerooppervlakte verkregen.

### Rubbervloerbedekking

vereischt — wat het leggen betreft — de grootst mogelijke accuratesse. Geschiedt dit niet vakkundig, dan kan zulks tot ernstige teleurstelling en schade aanleiding geven.

### Hevea-Rubbervloeren

worden uitsluitend gelegd door eigen geschoold personeel, dat over een groote ervaring beschikt.

### Rubbervloeren

vereischen minder onderhoud dan andere bedekkingen, kunnen zonder bezwaar met sodavrije zeep of water en lysol gereinigd worden en zijn alzoo meer economisch in het gebruik.

### Hevea-Rubbervloeren

zijn kleurecht, behouden bij jarenlang gebruik hun voornaam cachet en zijn door de stroefheid volkomen veilig.

### Hevea-Rubbervloeren

vinden algemeene waardeering bij de Besturen van Ziekenhuizen, Sanatoria, Kerken, Scholen, Leeszalen, Rusthuizen, enz. Zij werden verder nog op ruime schaal toegepast in Kantoren, Winkels, Hotels, Café-Restaurants en Schepen.

Referenties worden gaarne op aanvraag verstrekt.

### Productiecapaciteit

is ongelimiteerd, zoodat aan elke aanvraag kan worden voldaan. Onze fabrieken beschikken over de allernieuwste machines voor de fabricage van rubberartikelen op elk gebied. Behalve rubbervloeren leveren wij tevens voor het bouwbedrijf o.a. rubberslangen, membranen, kleppen, enz.

Door de enorme prijsdaling van de ruwe rubber in de laatste jaren en de geperfectioneerde fabricagemethode, zijn de prijzen thans zoodanig, dat de Hevea-Rubbervloeren practisch in elk gebouw toe te passen zijn.


### Service

Onze studio staat U gaarne met ontwerpen en kostenbegroting, zonder eenige verplichting, ten dienste. Onze deskundigen zullen U te dien einde gaarne bezoeken. Geïllustreerde prijscurant met afbeeldingen van de kleuren op aanvraag te verkrijgen.



Hoofdkantoor Nederlandsche Bank

Één der gebouwen, waarin Hevea-vloeren werden toegepast





# N.V. „Limfalt”, Fabriek van Asphaltproducten Maastricht



Kantoor: Langs de Maas 20  
Telefoon: 353  
Postrekening: 55552



## LIMFALT-TEGELS

zijn geheel Nederlandsch fabrikaat, bestaande uit geblazen petroleum-asfalt met een microscopisch fijne vulstof.

De eigenaardige samenstelling van deze vulstof maakt het mogelijk een hoog percentage asfalt in de tegels te verwerken, waardoor een zeer geringe slijtage bereikt wordt.

Met LIMFALT-KLEEFSTOF op den ondergrond bevestigd, vormen de tegels een vastliggende, water- en zuurvaste, ondoordringbare vloerbedekking, welke bovendien isoleerend, geruischloos en geluiddempend is en steeds *stroef* blijft, ook dan wanneer zij nat is. De Limfalt-tegel heeft, behalve bovengenoemde speciale eigenschappen, boven alle andere nog voor, dat hij niet koud aanvoelt, hetgeen voor badkamers, douchekamers, perrons van zweminrichtingen enz. een groot voordeel is.

Limfalt-tegels vormen op beton een ideale tusschen-vloer voor linoleum, rubber, parket enz., daar noch de tegels, noch de kleefstof door beton-alkaliën worden aangetast.

Zij zijn een goede, goedkoope en praktisch onverslijtbare vloerbedekking voor: scholen, halls, werkplaatsen, utiliteitsgebouwen, loodsen, balkons, dakterrassen en platforms (door hun licht gewicht) enz.

Ze worden verder gebezigd als bruggende op betonnen ondervloer, zoo ook in accumulatoren-kamers enz.

De tegels worden geleverd in grootte:  $15 \times 15$  en  $21^4 \times 21^4$  cm, bij een dikte van resp. 1,  $1\frac{1}{2}$  en 2 cm.

Gewicht per stuk:	1	$1\frac{1}{2}$	2 cm
$15 \times 15$ cm . . . . .	500	750	1000 gram
$21^4 \times 21^4$ „ . . . . .	950	—	— „
$20 \times 20$ „ . . . . .	—	2400	3200 „

Wat de kleefstof betreft zij opgemerkt, dat deze *koud* verwerkt wordt. De kleefkracht en het aanhechtingsvermogen zijn ongeëvenaard, onverschillig of het betreft een ondergrond van beton, hout, ijzer enz. De toepassing is eenvoudig. Het kleefstof-materiaal wordt in de bus, waarin het geleverd wordt, goed en gelijkmatig omgeroerd tot op den bodem. Dan wordt het met behulp van een troffel of kitstrijker op den ondergrond uitgesmeerd en gelijkmatig verdeeld,

waarna de tegels er op gelegd en goed aangeschoven worden. Het verbruik aan kit bij een goed gelijkmatig afgepleisterden betonnen ondervloer kan gerekend worden met ca.  $1\frac{1}{2}$  kg per m<sup>2</sup>.

## TERAFIX

is een vloeibaar asfalt-teerproduct, in den vorm van een omgekeerde emulsie (zie Technisch-Gemeentebled Juni 1933).

Het onderscheidt zich van andere dergelijke materialen door een watergehalte van slechts 10 %, een zeer grooten levensduur en door een duurzame stroefheid van het wegdek bij iedere weersgesteldheid.

Deze groote stroefheid wordt daardoor mogelijk, dat de Terafix eenigen tijd vloeibaar blijft op het wegdek en het uitgestrooide split gelegenheid heeft daarin in te zinken. Het gevolg is, dat een Terafix-slijtlaag geheel uit steensplit bestaat, waarvan de afzonderlijke deeltjes onderling en aan de onderlaag met Terafix vastgeplakt zijn. Deze aanhechting blijft levend, zoodat men ook na jaren de grootste moeite heeft een enkel steendeeltje uit de slijtlaag los te breken.

Men kan ook het split of grover materiaal met Terafix vermengen, dit mengsel op den weg uitspreiden en inwalsen.

Verschillende grootverbruikers van Terafix hebben ons herhaaldelijk bevestigd, dat Terafix niet alleen zeer economisch is, maar vooral ook, dat de wegdekken buitengewoon stroef zijn. Copie-attesten dien-aangaande, worden op verzoek gaarne toegezonden, terwijl aan belanghebbenden eveneens gaarne opgave zal verstrekt worden van wegen, welke met Terafix behandeld zijn, opdat zij desgewenscht zich zelf van de groote stroefheid kunnen overtuigen.

## LIMFALT-DAKBEDEKKINGSMATERIAAL

*Mastiek* voor *koude* toepassing op:

Houten Daken

Betonnen Daken

Voor reparatie van Daken

Voor reparatie van zinken en ijzeren Goten.

Limfalt-Mastiek tegen opstijgend vocht bij nieuwbouw

Limfalt-Mastiek voor raamsponningen.

Brochures over een en ander houden wij gaarne ter beschikking.




# N.V. Nederlandsche Linoleumfabriek, Krommenie



Telefoon: 81947 (3 lijnen)  
Telegramadres: Linoleum  
Postrekening: 3048




Hall



Gymnastiekzaal



Ziekenzaal



## PRODUCTEN

Alle soorten Linoleum, dus Effen, Graniet, Houtnerf, Moiré, Kurk, Kurk-Houtnerf, Viltlinoleum, Inlaid (Schablonen, Maser-Parket en Marmer), Bedrukt Linoleum, alsmede Linoleumwas.

Het is van groot belang, dat — in verband met de eischen, welke aan het linoleum worden gesteld — de juiste kwaliteit en dikte wordt gebruikt.

## DETAILBESCHRIJVING

Er bestaat een groot verschil tusschen Bedrukt- en Inlaid-Linoleum! Bedrukt Linoleum is Effen Linoleum, waarop het patroon door middel van drukblokken in een zware lakverf is aangebracht. Bij Inlaidlinoleum echter loopt het dessin zelf door de geheele dikte van het linoleum tot op de jute-onderlaag. Bij deze linoleumsoort is het „afloopen” van het patroon uitgesloten.

Ook Graniet-, Houtnerf-, Moiré- en Vilt-linoleum behoren tot de Inlaidsoorten.

## TOEPASSINGEN

Linoleum is niet alleen geschikt voor toepassing op vloeren, doch wordt ook op groote schaal gebruikt als wand- en meubel-bekleding.

## LEGGEN EN PLAKKEN

Wil men de beste resultaten bereiken, dan is het een eerste vereischte, dat het Linoleum vakkundig en met zorg wordt gelegd. De ondervloer moet volkomen droog zijn.

Op beton kan het Linoleum direct gelegd en geplakt worden (fig. I). Als isoleerende tusschenlaag kan bij vrijdragende betonvloeren gebruik gemaakt worden van magnesietestrich-, magnesietvrije estrich-, bimsbeton-ondervloeren e.d.g. Dikte naar gelang van de te stellen eischen (fig. II).

Op niet vrijdragende betonvloeren moet steeds een asfalt-ondervloer worden toegepast (fig. III). Voor houten vloeren zijn verschillende toepassingen mogelijk, waarvan de fig. IV—V en VI een duidelijk beeld geven.

Het geheel plakken van Linoleum verdient aanbeveling, vooral in den utiliteitsbouw.

## ONDERHOUD

Het onderhoud van Linoleum is hoogst eenvoudig, mits dit met een daarvoor geschikte linoleumwas geschiedt. De te gebruiken was dient een hoog smeltpunt te hebben; deze vormt n.l. een glashard laagje op het Linoleum, waarop stof en vuil niet kunnen vastkleven en derhalve voetstappen niet zichtbaar worden.

## SERVICE

Het Adviesbureau *Linoleum Krommenie* is steeds zonder eenige verplichting gaarne bereid uitgebreider inlichtingen te verstrekken, zoowel met betrekking tot het Linoleum zelf, als ten opzichte van ondervloeren, het leggen en plakken, onderhoud enz.





# N.V. Fabriek van Sanitaire Vloeren v/h Volking & Co. Amsterdam C

Gevestigd 1900

Leliegracht 39

Fabriek: Gieterstraat 10

Telefoon 46163

Bankiers: Incasso-Bank

Bijkantoor: Rotterdam (Z.)

Boergoenschewliet 102

Telefoon: 14352



R.K. Kerk St. Antonius Abt, Scheveningen  
Muren behandeld met J-M Nashkote type B



Groote V.A.R.A. Studio te Hilversum  
Acoustiek verzorgd met J-M Kribble Metal Treatment  
en J-M Nashkote type A



„West-End” Cinema, 's-Gravenhage  
Acoustiek verzorgd met J-M Nashkote type A

## VLOERBEDEKKINGEN

### Carrelinvloeren

Zijn Magnesiet-Vloeren in alle uitvoeringen te maken.

### Estrichvloeren

Als onderlaag van Linoleum-Rubber en Parket.

Fabrikanten van:

### Granito-, Terrazzo- en Mozaik-Vloeren

### Bimsbetonvloeren

Leveranciers van:

### Linoleum- en Rubber-Vloeren

### Oleumplaten

Als onderlaag van Linoleum en Rubber.

### Oleumplaten isoleerend

Voor plafonds en muren.

### Acoustische Behandelingen

voor Theaters, Cinema's, Concertzalen, Studio's, Kerken, Scholen, Ziekenhuizen, Banken, Kantoren, Restaurants, worden door ons reeds sedert eenige jaren in Nederland en elders uitgevoerd.

Deze behandelingen kunnen met verschillende *hier-voor speciaal vervaardigde materialen* geschieden, welke voldoen aan alle eischen van aesthetica, brand-vrijheid, met sanitaire en praktische kwaliteiten.

Voor deze branche hebben wij de medewerking der *Johns-Manville Corp.*, sinds 1909 pioniers op het gebied van acoustiek, de verzorgers van het nieuwe *Radio City* te New-York, van *Salle Pleyel* te Parijs en duizenden andere gebouwen over de geheele wereld.

In Nederland werd de acoustiek door ons verzorgd o.a. in de volgende gebouwen:

Nieuwe V.A.R.A.-Studio's, Hilversum.

„West-End” Cinema, Den Haag.

„Rembrandt” Cinema, Utrecht.

R.K. Kerk St. Anthonius Abt, Den Haag.

Nieuwe Doelen, Rotterdam.

Alg. Mij. v. Levensverzekering, Amsterdam, enz., enz.

Wij verschaffen H.H. Architecten en Directies zonder verplichting een *acoustische analyse* en *advies* voor nog te bouwen zalen of voor bestaande gebouwen, waar de acoustiek een correctie behoeft.



# Parketvloeren- en Timmerfabriek „De Tropen” Tilburg

Oude Molenbochtstraat 9

Telefoon: 1794

Telegramadres: Tropenhout-Tilburg

Postrekening: 132881

Bankiers: Fred. Philips, Zaltbommel

Bijkantoren:

Amsterdam, Prinsengracht 270, tel. 37928

Eindhoven, Hendrik Casimirstraat 30, tel. 4352

's-Gravenhage, Schenkkade 374, tel. 772352

Filialen in Rotterdam en Arnhem

Fabriek en Kantoor:

Antwerpen (Oude-God) Antwerpsche Steenweg 104,  
Tel. 994.81

## Parketvloeren

van Moulmein-Teak en Eiken  
Borneo-Teak Strookenvloeren  
Oregon-Pine Riftvloeren


## Buitendeuren

van Teak en Eiken

## Puilen

Betimmeringen

De Parketvloeren- en Timmerfabriek „De Tropen” te Tilburg heeft zich, dank zij haar principe, vloeren en buitendeuren alleen van prima hout en prima afgewerkt te leveren, in den loop der jaren een goeden naam verworven.



„De Tropen” is de eerste fabriek in Nederland geweest, die in grooter omvang *Teak-Parketvloeren* vervaardigd en ingang heeft doen vinden.

Een goed onderhouden Teakvloer geeft aan elke kamer een hoogst gedistingeerd cachet. Deze donkere en kleurenrijke vloeren, waarop meubels, van welk soort ook, beter tot hun recht komen dan op andere vloerbedekkingen, maken een kamer behaaglijk en warm, en zijn zeer gemakkelijk te onderhouden.

Over *Eikenvloeren* behoeven wij wel niet langer uit te weiden, daar dit soort vloeren reeds sedert jaren ingevoerd en bekend is. Wij leveren Eikenparket alléén van het eerste soort Eikenhout en de prijzen dezer vloeren zijn iets lager dan die der Teakvloeren. Wilde en kon men nog niet lang geleden er niet toe besluiten de vreeselijke stof- en bacillenvangers, de vaste kleeden, uit de kamers te verwijderen, zoo is men in de laatste jaren toch eindelijk meer tot inzicht gekomen en heeft men geleerd, hoeveel hygiënischer juist een zoo eenvoudig te onderhouden Parketvloer is dan Linoleum, Rubber, Kurk enz., waaraan steeds, in weerwil van veel schrobben en boenen, veel stof en vuil blijft hangen.

Een Parketvloer is tegenwoordig ook in een ieders bereik, nauwelijks duurder dan goed Linoleum enz., maar in tegenstelling met dit materiaal eeuwigdurend. Bovendien leveren wij tegen zeer concurrerenden prijs Oregon-Pine *Riftvloeren*, hier te lande gestoomd en gedroogd.

Voor vloeren, die zeer aan slijtage onderhevig zijn, b.v. voor scholen, fabrieken, kazernes enz., kunnen wij het door ons geïmporteerde *Borneo-Teak* ten zeerste aanbevelen. Borneo strookenvloeren — van boom tot vloer zuiver Nederlandsch-Fabriekaat — zijn wegens hunne buitengewone hardheid onverslijtbaar. Wij hebben deze vloeren o.m. reeds voor verschillende Rijksgebouwen geleverd.

In onze *Timmerafdeeling* worden *Teak- en Eikenbuitendeuren*, eveneens alleen van eerste klas houtsoorten, vervaardigd; al het daarvoor benodigde hout wordt door ons, in tegenstelling met de hier te lande bekende gewoonte, gestoomd en gedroogd.

Wij leveren de deuren tegen zeer concurrerende prijzen, volgens eigen ontwerpen en volgens elke teekening van de Heeren Architecten en Aannemers. Onze deuren, die zeer zorgvuldig afgewerkt worden, zijn een sieraad voor elk huis en verhoogen de waarde daarvan. Door de deur krijgt men den eersten indruk van een huis; men zorge dus, dat deze goed is. Gaarne verstrekken wij op aanvraag ook prijzen voor *Puilen* en *Betimmeringen* in Teakhout en andere houtsoorten.



# Parketvloerenfabriek „t Vloerenhuis”, Amsterdam



Albert Cuypstraat 222a

Telefoon: 27268 en 26521, na 5½ uur 81019 en 25615


Telegramadres: Vloerenhuis Amsterdam

Postrekening: 75708


Gem. Giro: V 2316

Bankiers: Bank-Associatie


## Fabrikante der IDA-STROOKENVLOEREN



Parketvloer op bestaanden vurenhouten ondervloer, met *geïmpregneerd* triplex tusschenlaag. Het triplex is zoodanig behandeld, dat het immuun is voor houtworm en andere schadelijke insecten. Ons parket is gegarandeerd krimprij!



Voorbeeld van een vloerconstructie met isolatiemateriaal voor geluidwering en IDA-strooken op de balklaag



IDA-vloeren op ribben in beton

## PARKET EN STROOKENVLOEREN

Wij fabriceeren parketvloeren in:

Slavonisch Eiken

Hongaarsch Eiken

Surinaamsch Bruinhart

Moulmain Teak

Purperhart

Noten

Yarrah, enz.

Het vloerenhout wordt in modern ingerichte droogkamers gedroogd tot een vochtgehalte van ten hoogste 6 %, geschikt voor toepassing in centraal verwarmde ruimten. De droging geschiedt zoodanig, dat het hout zijn volle sterkte (gezondheid) behoudt.

Na de droging wordt het hout nog eenigen tijd in bijzondere ruimten opgeslagen. Deze ruimten zijn zoodanig ingericht, dat de laatste spanningen verdwijnen, waardoor voorkomen wordt, dat bij de afkoeling weer vocht wordt opgenomen.

## PARKET

De parketvloeren kunnen zoowel in eenvoudige als in gecompliceerde dessins worden geleverd in iedere gewenschte houtsoort, in dikten van 7—9½—23 mm. Om tegemoet te komen aan de vraag naar donker getinte vloeren, beschikken wij over een modern ingerichte rookinstallatie waarin de eiken vloeren donkerbruin gerookt worden. Hierdoor kan een harmonie verkregen worden met betimmeringen en meubilair.

## IDA STROOKENVLOEREN

Zoowel voor modernen woningbouw als voor utiliteitsbouw worden onze IDA-strooken veelvuldig toegepast. De strooken zijn voorzien van vaste messing, zoowel in de lengten als aan de koppen, waardoor ze in onregelmatig verband direct op de balklaag of op ribben in/op betonvloeren kunnen worden aangebracht. Deze strooken zijn van prima Hongaarsch Eiken vervaardigd en zijn volkomen spint- en kwastvrij.

## Normale afmetingen der Strookenvloeren

Dikte 23 mm.

Breedte 6—9 cm.

Lengten 90—200 cm.

Op houten ondervloeren leveren wij IDA-strooken van 9½ mm dikte; overigens in dezelfde lengten en breedten als van de 23 mm vloeren.

## Wijze van verzending

Het parket is in olie-papier gekrat, vochtopname is daardoor uitgesloten.


## Service

Een vakkundig vertegenwoordiger komt U gaarne op aanvraag bezoeken.



# N.V. Holland-Rubberfabriek „Radium”, Maastricht

Telefoon: 2100 (2 lijnen)  
Telegramadres: Radium  
Postrekening: 58894



## RADIUM RUBBERTEGELVLOEREN

worden bevestigd volgens een speciale werkwijze, waarop Nederlandsch Octrooi verkregen is onder No. 33297.

De werkwijze wordt toegelicht aan de hand van het volgende voorbeeld:

Men neemt een ongeveer 1 mm dik ongevulcaniseerd vel van geplasticeerde rubber en legt dit met solutie vast op den bodem, die b.v. uit beton, steen, hout of estrich kan bestaan, mits deze volkomen droog en vlak is.

Men bestrijkt den bovenkant van het ondervel, alsmede den onderkant der tegels met solutie en plaatst de tegels op het ondervel. Elke tegel wordt door schuiven luchtledig tegen de onderlaag aangedrukt en vervolgens op de juiste plaats tegen de aangrenzende tegels gebracht. Hierdoor ligt de tegel onmiddellijk op het ondervel vast, zoodat hij niet meer daarvan verwijderd kan worden.

De vloer kan onmiddellijk na het leggen van de tegels betreden worden.

Nadat de tegelvloer gelegd is, worden de naden gelijk geslepen, zoodat men een volkomen gladde en dichte vloerooppervlakte verkrijgt.

## RADIUM RUBBERTEGELVLOEREN

Worden gefabriceerd in alle gewenschte kleuren, zoowel effen als gemarbreerd in dikten van 5 en 8 mm, terwijl de standaardmaten zijn:  $5 \times 5$  cm,  $10 \times 10$  cm,  $10 \times 20$  cm,  $20 \times 20$  cm en  $40 \times 40$  cm.

*Voor groote objecten worden afwijkende maten en modellen desgewenscht volgens teekening geleverd.*

## RADIUM RUBBERTEGELVLOEREN

zijn speciaal geschikt voor Ziekenhuizen, Kerken, Hotels, Restaurants, Winkelhuizen enz.

*Referenties worden op aanvraag gaarne verstrekt.*



# N.V. Technisch Bureau v/h Nierstrasz, Ingenieurs

**Amsterdam**

62 Plantage Middenlaan

Telefoon: 54444 (4 lijnen)

Telegramadres: Nitek

Postrekening: 6607

30 Harmenjansweg

Telefoon: 14954

Na 6 uur: 227553

**Haarlem**



Spekkelder, Abattoir Haarlem

## 1. DE DURATEX EGYPTO VLOER

Wordt ter dikte van ca 2½ cm aangebracht op beton-ondervloeren en kan niet alleen in de naturel cementkleur, doch ook in verschillende warme tinten worden gelegd. Het bindmiddel, Portlandcement, krijgt door toevoeging van Duratex-Vloeistof in het aanmaakwater bijzondere eigenschappen. Door in de tophuid het Roestvrije Egypto Verhardingsmetaal te verwerken, ontstaat tevens de hoge weerstand tegen mechanische afslijting. De kenmerkende eigenschappen zijn: naadloos, staalhard, stofvrij, waterdicht, bestand tegen pek en loogen.

Referenties:

Verkade & Co., Zaandam; de Gruyter, den Bosch; Vroom en Dreesmann, Haarlem, Amsterdam, den Bosch, Dordrecht.

G.E.B., Rotterdam; Abattoir Haarlem, Hilversum, Den Haag.

Artillerie loodsen, Amsterdam; Artillerie Inrichting, Hembrug.

Rijkskabelmagazijn, Voorburg

Essencefabriek Polak & Schwarz, Zaandam, enz.

## 2. DURATEX VLOEISTOF

Kleurloze vloeistof voor menging in beton en cementmortels. Geeft bij laag watergehalte toch een vette specie, bespoedigt het afbinden, verhoogt aanzienlijk druk- en trekvastheden en maakt beton blijvend waterdicht.



9000 m<sup>2</sup> vloeibare Nitex  
Tramremise Rotterdam

## 3. NITEX-MATERIALEN

Zwarte, asbesthoudende bitumenpreparaten in 3 graden van vastheid (pasta, halfpasta en vloeistof). Koud verwerkbaar, hecht stevig op alle droge vlakken. Vormt een taai, blijvend elastische, waterdichte huid. Uitstekend materiaal voor dakbedekking en allerlei reparaties aan daken, goten en muren. Talloze referenties van Spoorwegen, Staatsmijnen, Rijksgebouwen, Scheepvaart en vrijwel de geheele Nederlandsche industrie.

## 4. MEDUSA PORTLANDCEMENT EN MEDUSA CEMENTVERF

Medusa Portland Cement is een prima cement met daarnaast het voordeel, dat het zuiver wit is, geschikt voor gevelbekleding, zwembassins, terrazzo-werken.

Medusa cementverf is een droog poeder in 7 verschillende kleuren. Wordt aangemaakt met water en als verf uitgestreken op oude en verse cement- en betonvlakken. Hecht absoluut en vormt een fraai gekleurde cementharde en waterdichte huid. Ook voor binnenwerk bruikbaar.



## 5. EGYPTO GLANSBETON

Een naadloze, bijna glasharde en fraai glanzende wandbekleding in verschillende kleuren, afwasbaar, kleurhoudend, scheurvrij.

Referenties:

Van Oldenbarneveldt-Gymnasium, Amersfoort; Centraal Ziekenhuis, Alkmaar; Openbare Leeszaal, Den Haag; Cavalleriekazerne, Amersfoort; Zwembad „Berg en Bosch”, Apeldoorn

en talloze werken in scholen, ziekenhuizen, kloosters, particuliere woningen, enz., enz.

## 6. DURATEX EGYPTO TEGELS

In onze fabriek te Haarlem, Harmenjansweg 30, worden tegels vervaardigd voor diverse doeleinden:


Basaltinetegels 30 x 30 cm, 3—8 cm dik, drukvastheid tot ca 800 kg, buigweerstand ca 80 kg, afslijting ca 2½—3 mm, verder Duratex Armorlith- of Pantser-tegels met een afslijting van ca 1 mm, gekleurde tegels voor vluchtheuvels en terrassen, Silentiumtegels (uit speciale houtvezel en cement, die een isoleerende voetwarme laag oplevert) en tenslotte de bitumineuse cementtegels, speciaal bestand tegen zuren.

## 7. NITEK OLIEBRANDERS

Leverbaar zowel handinstelbaar, als half- en vol-automatisch, speciaal geschikt voor: fabrieken (Luyck's Mosterdfabriek te A'dam), krantendrukkerijen (N.V. Arbeiderspers te A'dam), ziekenhuizen en gestichten (St. Willibrordushoeve te Wassenaar), kerken (Groote R.K. Kerk te Enschedé) en particuliere woonhuizen.

Automatische thermostatische regeling op ieder gebied.

Voorts automatische kolenstokers, eveneens thermostatisch beheerscht.



*Nitek*



# N.V. Rubberfabriek „Vredestein” - Loosduinen

## Fabriek o. a. van Rubbervloerbedekking (Gem. den Haag)


Telefoon: 334128 en 334129 Den Haag  
 Telegramadres: Consulting  
 Postrekening: 3308  
 Bankiers: Nederlandsch-Indische Handelsbank  
 te Amsterdam  
 Fabrieken te LOOSDUINEN en DOETINCHEM.



Het Diaconessenhuis „Bronovo”,  
 's-Gravenhage;  
 ca 1600 m<sup>2</sup> rubbervloerbe-  
 dekking



Hall en gang tweede verdieping  
 Kantoorgebouwen der Heine-  
 ken's Bierbrouwerijen, R'dam;  
 ca 1500 m<sup>2</sup> rubbervloerbe-  
 dekking en trappenhuis




Hall kantoorgebouw der Cent-  
 rale Onderlinge, 's-Gravenhage;  
 ca 1600 m<sup>2</sup> rubbervloerbe-  
 dekking en trappenhuis



Oude Haagsche van 1836,  
 's-Gravenhage;  
 ca 500 m<sup>2</sup> rubbervloerbedek-  
 king




Raadhuis te Hilversum;  
 ca 1500 m<sup>2</sup> rubbervloerbedek-  
 king



Hall en gang van een Bank-  
 gebouw



M. S. „Dempo”, alle rubber-  
 vloeren en trappenhuisen;  
 ca 500 m<sup>2</sup>



S. S. „Statendam”, alle rubber-  
 vloeren en trappenhuisen;  
 ca 4000 m<sup>2</sup>

### RUBBER-VLOERBEDEKKING

Deze wijze van vloerbedekking heeft wel zeer groote voordeelen, speciaal voor kantoorgebouwen en ziekenhuizen. De groote mate van geluiddemping bij toepassing van een goede kwaliteit, de geringe stofaanname, het zeer eenvoudige onderhoud en de reukloosheid zijn alle eigenschappen, die tegenwoordig zeer meetellen. Bovendien is het materiaal zeer weinig aan slijtage onderhevig.

### Maten

Het meest gangbare is levering in banen van maximaal 1500 mm breedte en hoogstens 25 m lengte, terwijl van het doel afhankelijk is of 4, 5 of 6 mm dikte geleverd wordt. Ook wordt wel tegelmotief toegepast.

### Ondervloer

Een zeer belangrijke kwestie bij toepassing van een rubber-vloerbedekking is de hoedanigheid van de ondervloer. Bij eventuele aanvraag staan wij altijd gaarne met onze adviezen, berustende op een ervaring van 20 jaren, te Uwen dienste.

### REFERENTIES

(Zeer beknopt uittreksel uit onze lijst van honderden adressen)

### Ziekenhuizen

St. Walburgis Ziekenhuis, Zutphen.  
 Diaconessenhuis Bronovo, Den Haag.  
 O.L. Vrouwe Ziekenhuis, Amsterdam.  
 Gemeente Ziekenhuis, Arnhem.  
 Diaconessenhuis, Arnhem.  
 R.K. Ziekenverpleging, Hilversum.  
 Oude Burgers Gasthuis, Nijmegen.  
 Sophia Ziekenhuis, Zwolle.  
 St. Anthonius Gasthuis, Helmond.  
 St. Jozef's Ziekenhuis, Doetinchem.

### Kantoren

Erven Wed. van Nelle, Rotterdam.  
 Oranje Nassau Mijnen, Heerlen.  
 Heineken's Bierbrouwerijen, Amsterdam en Rotterdam.

### Kerken

*Loopers*  
 Gereformeerde Kerk, Schiedam.  
 Juliana Kerk, Utrecht.  
 Wilhelmina Kerk, Utrecht.

### Banken

Nederlandsche Bank, Amsterdam en Den Haag.  
 Olveh, Onderl. Lev. Verz. v. Eigen Hulp, Den Haag.  
 De Centrale Onderlinge, Den Haag.  
 Oude Haagsche van 1836, Den Haag.  
 N.V. Rotterdamsche Bank Ver., Rotterdam.  
 Twentsche Bank, Arnhem.  
 Incasso Bank, Den Haag.

### Schepen

S.S. „Statendam” der Holland-Amerika Lijn.  
 M.S. „Dempo” van de Rotterdamsche Lloyd.  
 M.S. „Simon Bolivar” der Koninklijke Nederlandse Stoomboot Mij.



# Henri Huinck & Alex Imhofe N.V., Rotterdam

Gr. Draaisteeg 2—4


Telefoon: 52157

Telegramadres: Huinck, Rotterdam


Postrekening: 160270

Bankiers: Incasso-Bank, Rotterdam

**Gevestigd 1884**



Prisma glastegels voor stalen raamconstructies, plafonds, daken, muren, rij- en voetverkeer. Afmetingen: evenals voor andere figuraties: 10-15-20-24-25-30-36 cm vierk. Dikten van 2 tot 3½ cm. Gegarandeerd waterdichte uitvoering van werken




Glastegels voor beton, voor horizontaal werk. De vorm van deze glastegels heeft een belangrijk voordeel boven gangbare modellen. Grootere weerstand tegen uitzetting en spanning; geringer breukrisico. Te leveren in vierkante en ronde modellen. Afmetingen: 10-12-14-20 cm. Dikten: 5-6-8-10 cm.



Nieuw !



Oud !




BUITENZIJDE BINNENZIJDE



Glastegels voor beton, voor staand werk. Afmetingen: 26-24-20-16-15 cm vierk. Dikten van 2 tot 5 cm. Ook in andere modellen verkrijgbaar. Vraagt speciale prospectus

## Glazen Bouwstenen

Gegevens omtrent afmetingen en modellen worden op aanvraag gaarne verstrekt.



## „REX”

### Glasdakroeden

(naadloos met lood omkleed)

Roestvrij  
Stofdicht  
Water- en Sneeuw-  
dicht

Hoekkeper- en  
Zadeldak Lantaarns  
Compleet met glas  
Uit voorraad lever-  
baar.

## CERESIT

Is een crèmekleurige massa, die cementpleister blijvend waterdicht maakt. Toepassing voor bruggen, kelders, muren, tunnels, watertorens, woningen, zwembaden enz.

### Mengverhouding

1 deel op 10—12 deelen water. Deze oplossing wordt inplaats van gewoon water voor aanmenging van cement en zand gebruikt.

Benodigd: ¼ kg per m² pleisterwerk voor iedere cm dikte. 1½ à 2 cm dikke pleisterlaag is voldoende tegen regenslag. 2 à 4 cm, naar gelang van waterdruk, voor het dichten van kelders.

Ceresit is reukloos en kleurloos, verhindert salpeteruitslag en stukvriezen.

## CERESIT-SNEL

Is een poeder dat cement in enkele minuten verhardt, waardoor cement door toevloeiend water niet wordt weggespoeld. Wordt gebruikt voor het stoppen van waterdoorbraak en lekken in kelders, tunnels, putten enz. De waterdruk behoeft niet te worden weggewomen.

### Mengverhouding

1 deel Ceresit-Snel met 2 deelen cement en 1 deel water.

## CERESITOL

Is een kleurloze, dus niet zichtbare, gevelbescherming, tegen slagregen voor het dichten van bestaande gevels, metselwerk, kunst- en zandsteen, sier- en cementpleister enz. Dringt in de poriën en werkt waterafstootend; o.a. ook tegen verwerking. Benodigd: 1 kg voor 4 m² bij 1 maal bestrijking en 1 kg voor 3 m² bij 2 maal bestrijking.

## FIXIF BITUMEN PRODUCTEN

Vrij van teer en benzol, koud te verwerken.

### Fixif 1

Voor bestrijking van beton, ijzer, asfalt papier enz., tegen inwerking van agressief water, loogen zuren, rookgassen, bij alle soorten bouwwerken van beton, tegelwerk, met of zonder cementpleister, ijzer enz. Benodigd: bij bestrijking van ruwe beton of metselwerk 1 kg voor 2½—3 m², gladde cementpleister 1 kg voor 3—4 m², ijzerwerk 1 kg voor 4—5 m².

### Fixif 2

Dik vloeibare vezelige bitumen beschermingshuid voor asfalt papier, gegolfd ijzeren- en betondaken, ijzerconstructie tegen regen, rook, gassen, dampen enz.

Benodigd:

½ kg per m² voor asfalt papier en cement.

¼ kg per m² voor ijzeren daken en ijzerconstructies.

### Fixif 3

Vezelige Bitumen tot het dichten van scheuren, voegen, terrassen, balcons enz.

Benodigd: per 1 mm dikke laag 1 kg per m².

Op aanvraag verstrekken wij gaarne prospecti omtrent de overige nog door ons gevoerde artikelen:

## Torfit Urinoirs

## Ka Ka Wi Beton Schoorsteenkoppen

## Trapwelbanden

## Muurhoeklijsten




# Firma Emile Sanders - Amsterdam Z




Alex. Boersstraat 21  
Telefoon: 23428  
Telegramadres: Veralux





**Bouwelementen** Ned. Octrooi No. 18500



Enkelwandig



Dubbelwandig



## NEDERLANDSCH FABRIKAAT

**VERA-LUX** blank half-kristal licht versterkend en licht verspreidend.

### Bouwelementen

in V-model, enkel- en dubbelwandig, zoowel in blank alsook in gekleurd half-kristal.

Van zeer groot belang is de vergrooting van het *licht-doorlatend oppervlak* ten gevolge van de bijzondere vormgeving.

Maten  $200 \times 119$ ,  $214 \times 119$  en  $246 \times 119$  mm.

### Bouwstenen

gestrekt model, heele en halve stenen, in verschillende modellen, afmetingen en kleuren.

Voor vulling van lichtopeningen in muren.

### Glasbeton-Tegels

voor vulling van lichtopeningen in muren, daken, plafonds of vloeren in vele verschillende maten en modellen.

### Vera-Lux Trottoirlichten

voor het helder verlichten van *kelders*, in verschillende constructies, bezet met half-kristal prismategels, zoowel berijdbaar als beloopbaar.

Vast en opklapbaar.

### IJzeren Ramen

voor plafond- en dakverlichting bezet met half-kristal tegels (beloopbaar).

Catalogi en adviezen worden op aanvraag verstrekt.

### Glasroeden

systeem *Pennycook*, geheel naadloos met lood omkleed. In verschillende profielen.

### Voetroosters

gegalvaniseerd smeedijzer, in elke gewenste afmeting.

### Zuigkappen en Ventilatie Dakramen

gegalvaniseerd plaatijzer.

### Traptredenbeschermers

in staal, aluminium en koper, met en zonder carborundum vulling.

### Muurhoekbeschermers en Muurhoeknaalden

### Zonneglas

lichtversterkend (prismatisch en semi-prismatisch).



# E. Löhrrer, Glas in Lood en Gebrandschilderd Glas

## Zeist

Oude Woudenbergse Zandweg 11 A

Telefoon: 3072

Postrekening: 29426



### GLAS-IN-LOOD

Door de vele toepassing van glas-in-lood, zal wel niet noodig zijn hier een uiteenzetting van de wijze van vervaardigen te geven. Wellicht is het daarentegen wel nuttig op enkele punten te wijzen, van belang voor de aesthetische en technische beoordeeling.

1. *Glassoort.* Het is ondoenlijk het aantal soorten hier te noemen. De laatste jaren wordt voor zeer eenvoudig werk in hoofdzaak enkel- of dubbeldik vensterglas en — voor iets kostbaarder — de antiekglassoorten toegepast. In dit laatste bestaan verschillende kwaliteiten, min of meer van strepen of blaasjes voorzien. Waar ondoorzichtigheid gewenscht is komen in aanmerking: cathedraal-, gefigureerd- of opaalglassoorten. Kostbaarder is het afdekken en branden van antiekglas.

2. Verdeeling van een paneel in ruitjes hangt af: in de eerste plaats van de architectuur welke bepaalt of kleine of groote ruitjes gewenscht zijn. Vervolgens van de maat der, met glas-in-lood te bezetten, ramen. En ten slotte van de noodzakelijke versterking met het oog op een evenredige verdeeling daarvan over het paneel.

3. Loodbreedte hangt nauw samen met de meer of minder groote verdeeling der paneelen. Staallood (zie afbeelding) is een zeer bruikbaar en practisch versterkingsmiddel, echter niet voor paneelen met een te groot oppervlak en niet voor leg ramen. Hier blijft rond of vierkant ijzer aangewezen. Het staal dient in de loodkern gewalst te zijn en er niet naast geschoven. Bij belangrijke partijen glas-in-lood is controle hierop aan te raden.

4. Kleuren vragen bij hun toepassing een fijn gevoel. Heel veel is in deze gezondigd door het werk van aesthetisch onbevoegden. Ook een eenvoudig bovenlicht in een goedkope woning kan rustig van lijn en kleur zijn en toch billijk. In het algemeen is „bont” voor paneelen, die in een beperkte ruimte komen, storend. In zoo'n geval kan beter met genuanceerde tinten, waarbij een enkel stukje kleur en een eventuele verfijning door brandschilderwerk, worden volstaan. Het hiernaast afgebeelde ornament is uitgevoerd in zwart, sepia en goudgeel op lichte antiekruiten.


5. Waterdichtheid is bij goede vervaardiging steeds te bereiken.

Alléén — naast controle door voorzichtig oplichten van het lood, is ook noodig, dat tijdig besteld wordt, zoodat het glas-in-lood niet kersversch verzonden behoeft te worden — en verder toezicht bij het plaatsen. Buigen der paneelen bij het uitpakken, neerzetten en plaatsen doet het lood openstaan. Wordt dit niet meer dichtgestreken, zoo ontstaat op die plaatsen een lek.

Ten slotte: goed, rustig aandoend werk vraagt, dat men bij een aesthetisch en technisch onderlegd adres te rade gaat; ook voor eenvoudig, billijk glas-in-lood. Het is van belang voor het vak, dus ook voor de opdrachtgevers, wanneer zij, die met verantwoordelijkheidsgevoel elk — ook nog zoo klein — werk trachten uit te voeren, de te vergeven opdrachten verkrijgen. Er is dan n.l. een reputatie te verspelen.

De fa. E. Löhrrer levert al vanaf 1882 glas-in-lood, ook heel eenvoudig werk.

Hiernevens is afgebeeld een kijkje op het nieuwe atelier te Zeist, n.l. het atelier voor de schilders en daarnaast de gelegenheid om ramen van 6 m hoog ter beoordeeling op te stellen.





Leidschegracht 19

Telefoon: 36800 (3 lijnen)

Telefoon Int.: 36801, 36802

Telegramadres: Keymac

Postrekening: 73813

..... HET  
VERFWERK UIT  
TE VOEREN IN  
**ROCOUR ZINKWIT**  
DIT  
VOORSCHRIFT IN UW  
BESTEK GEEFT DEN  
BESTEN WAARBORG  
VOOR FRAAI, DEUGDE  
LUK EN DUURZAAM  
SCHILDERWERK  
**KEYSER & MACKAY**  
AMSTERDAM  
ROTTERDAM  
GRONINGEN  
BRUSSEL  
NEDERLANDSCH FABRIKAAT

## Iets over de Nederlandsche Rocour-Zinkwit-fabrieken te Eysden bij Maastricht

Tot de belangrijkste stoffen in de bouw wereld behoort verf. Tot de belangrijkste verven behoort Zinkwit. En verreweg de belangrijkste Zinkwit-producenten in heel Europa zijn de Nederlandsche Rocour-Zinkwit-fabrieken te Eysden bij Maastricht. Deze typisch-Nederlandsche industrie heeft zich in den loop der laatste zestig jaren ontwikkeld tot een modelbedrijf van gigantischen omvang. Model niet alleen wat betreft de toepassing op groote schaal van steeds de nieuwste technische en wetenschappelijke vindingen, maar ook, wat aangaat het voortdurend tot den hoogst mogelijken graad opvoeren van de kwaliteit zijner producten. Een staf van ingenieurs en chemici, uitgebreide laboratoria, een strenge organisatie door heel het complex van fabrieken, en een moderne, intensieve, commercieele leiding hebben samengewerkt om dit groote Nederlandsche bedrijf zoo'n hooge vlucht te doen nemen, en zijn voortbrengselen zoo'n buitengewone reputatie te geven in vrijwel alle landen der wereld.

De voornaamste producten der Rocour-fabrieken zijn:

a. Het loodvrije Rocour-Zinkwit „Serena” Witzegeel, voor fijne Japanlakken en al die doeleinden waar de allerhoogste eischen worden gesteld aan witheid en zuiverheid. Gemaakt uit het zuiverste zink-metaal, overtreft het Rocour „Serena” alle bestaande andere zinkwitten in zuiverheid; in witheid, fijnheid, dekkraft, vloeiing is het minstens op één lijn te stellen met het beste dat in 't buitenland wordt voortgebracht. Toch is de prijs ervan, dank zij Rocour's moderne fabricatie-methoden, niet hoger dan van eenig vergelijkbaar buitenlandsch zinkwit.

b. Het Rocour-Zinkwit Nr. 1 Roodzegeel, het echte schilders-zinkwit bij uitnemendheid. Het bevat circa 98 %  $ZnO$  en slechts circa 2 % lood, in een vorm die ertoe bijdraagt aan het Rocour Nr. 1 Roodzegeel zijn buitengewone dekkraft en duurzaamheid te verleenen. Practisch is het tot de zgn. „loodvrije” zinkwitten te rekenen, en het wordt als zoodanig ook algemeen erkend door overheidsbedrijven en officieele lichamen, die gewoon zijn het zinkwit aan strenge keuring te onderwerpen. Zijn geheel aparte, ivoorwitte kleur, gemakkelijke uitstrijkbaarheid, en, zooals gezegd, buitengewone dekkraft en standhoudendheid, ook onder de ongunstigste omstandigheden, stempelen dit zinkwit tot het universeele zinkwit voor alle verfwerk, zoowel buitens- als binnenshuis. Er is dan ook haast geen schilder in Nederland en in vele landen daarbuiten, die niet bij voorkeur met het Rocour Nr. 1 Roodzegeel zal werken.

c. Het Rocour-Zinkwit „Grijszegeel”, in hoofdzaak analoog aan het Rocour Nr. 1 Roodzegeel, ook in kleur en in al zijn voortreffelijke eigenschappen, maar met een wat hooger loodgehalte (circa 8—10 %, tegen circa 92—90 %  $ZnO$ ). In sommige opzichten komt dit loodgehalte, in den bijzonderen vorm waarin het in dit zinkwit voorkomt, aan de kwaliteit eer nog ten goede, dan dat het als een nadeel zou zijn aan te merken. En er zijn dan ook talloze schilders die terecht het bij voorkeur gebruiken voor grondwerk en de tweede laag.

d. Het Rocour „Novolith”, een super-lithopoonwit, in hoofdzaak bedoeld voor binnenwerk. Het bevat ca. 30 % Zinksulphide, en ca. 70 % bariumsulphaat in geheel geprecipiteerden vorm. Van natuurlijke zwaarspaat is het volmaakt vrij. Het is van een haast verblindende witheid, enorme dekkraft, volkomen lichtecht, en door zijn bijzondere fijnheid heeft het een zeer goede olie-opneming, waardoor het van groote duurzaamheid voor binnenwerk is. Met gewoon buitenlandsch lithopoon is het Rocour-„Novolith” dan ook niet te vergelijken.

e. Het Rocour Trimetalwit Groenzegeel, een zgn. Zinkoxy-sulfidwit, dat de specifieke voordeelen van Rocour-Zinkwit en Novolithwit in zich verenigt, waardoor uit een oogpunt van witheid, standhoudendheid zoowel buiten als binnen, dekkraft en prijs, voordeelen verkregen zijn, welke met Zinkwit of Novolith alléén niet in die mate tegelijkertijd kunnen bereikt worden.

Te betreuren is, dat door architecten nog niet altijd voldoende aandacht aan het verfwerk gegeven wordt. Veelal volstaat de architect er mede, zich alleen met het kiezen der kleuren bezig te houden, maar met de hoedanigheid van het gebezigde verf-materiaal bemoeit hij zich meestal niet. Wel is ook hierin vooruitgang te bespeuren, en worden in de bestekken voorschriften opgenomen omtrent de kwaliteit, waaraan de verven behooren te voldoen. Terecht, want juist bij verf is kwaliteit niet van kleur te scheiden. Het is de kwaliteit der verf, die zoowel als ondergrond als bij 't afschilderen, aan de kleur steun, leven, diepte verleent. Zet de mooiste, teuerste kleur op een groezeligen of te zachten, loslatenden ondergrond, en het geheel zal niet tot zijn recht komen.

Het is daarom nog zoo gek niet, te doen wat de Nederlandsche Rocour-fabrieken propageeren: in het bestek, onder „verfwerk”, het voorschrift op te nemen: „Het verfwerk uit te voeren in Rocour-Zinkwit.” En de steun aan 't Nederlandsche fabrikaat beteekent tegenwoordig ook wel iets.



# N.V. Lak- en Verffabriek „Premier” v/h Gebr. Verhey

## Den Haag (Loosduinen)

Kantoor en fabriek: Kijkduinsestraat 48  
Telefoon: 396286, 396100  
Telegramadres: Premier  
Postrekening: 1326  
Directeuren: Ir. M. G. Verhey, J. H. Best

### Producten:

Scheepshuidverven, Roestwerende verven, „Armurit” Waschbare koudwaterverven, Vliegtuiglakken, Dompelverven, Bitumineuze verven, Chloorrubberverf, Nitrocellulose lakken voor houtwerk, auto's enz., Isolatielakken, Spirituslakken, Beitsen, Japanlakken, Vernissen, Rijwiellakken, Haardenlakken, Moffellakken, Spuitverven, Standverven, Siccatieven, Stopverf voor Stalen Ramen, Gashouderverven, Ledikantenlakken, Radiatorenverven, Creosootverf, Benzinevaste verven, Hittebestendige verven, Aeronit-verf, *Faktor Verven*.

### Speciaalproducten:

#### FAKTOR VERVEN (geotrooieerd)

##### Faktor Loodmenie

Een bijzonder fijn gemalen, hoogprocentige, zuivere loodmenie, gemalen in een op bijzondere, geotrooieerde wijze bereide lijnolie. Faktor Loodmenie droogt niet van buiten naar binnen, doch gelijkmatig door en door in de geheele laag tegelijk, door oxydatie zoowel als door intermoleculaire omzetting. Een laag Faktor Loodmenie is reeds een half uur na het opstrijken bestand tegen regen; door haar bijzondere wijze van drogen kan de Faktor Loodmenie in een dikke laag worden opgezet, die de waarde heeft van twee lagen gewone loodmenie. Faktor Loodmenie zakt niet hinderlijk uit en rimpelt niet, zij kan reeds circa 2 uur na het aanbrengen overgeverfd worden, alvorens zij geheel droog is, z.g. „nat op nat”; zij verdraagt lage temperaturen zoowel als snelle temperatuurswisselingen. Het uitstrijkvermogen van Faktor Loodmenie is circa 5 m<sup>2</sup> per kg, afhankelijk van den ondergrond.

##### Faktor Loodijzermenie

Een product dat nagenoeg dezelfde eigenschappen heeft als Faktor Loodmenie. Zij bestaat uit een mengsel van fijngemalen, hoogprocentige, zuivere loodmenie en fijngemalen zuiver ijzeroxyde, gemalen in Faktorolie als bindmiddel, hierboven reeds genoemd. Faktor Loodijzermenie heeft een groot uitstrijkvermogen dan Faktor Loodmenie, n.l. circa 14 m<sup>2</sup> per kg, afhankelijk van den ondergrond.

##### Faktor Staalstopverf

De Faktor Staalstopverf, voor het stoppen van stalen ramen, wordt *geheel voor het gebruik gereed* geleverd. Hierdoor vervalt het lastige en tijdroovende kneden op het werk, hetgeen bij vele andere soorten stopverf voor stalen ramen noodzakelijk is, welk dooreenkneden bovendien, wanneer het niet naar behooren en zorgvuldig geschiedt, een ongelijkmatig product oplevert, dat niet overal even hard resp. elastisch wordt. Faktor Staalstopverf gereed voor het gebruik heeft deze nadeelen niet; zij droogt door de geheele massa tegelijk en niet van buiten naar binnen, zij sluit waterdicht af en levert een glad en strak stopwerk op. Faktor Staalstopverf blijft elastisch, zoodat het verwisselen van ruiten kan geschieden zonder gevaar voor het

springen van de aangrenzende ruiten. Faktor Staalstopverf (gereed voor het gebruik) is roestwerend, zij rimpelt niet en hecht zich goed aan de Faktor menie, waarmede tegenwoordig stalen ramen bijna uitsluitend worden behandeld. Voor het indrillen der ruiten wordt de Faktor Staalstopverf in een slappe samenstelling geleverd. Faktor Monteerkit wordt gebruikt voor het opvullen van de ruimten tusschen stalen raam en muur. Faktor Monteerkit is roestwerend en waterdicht; zij houdt uitstekend op de Faktormenie.

##### Faktor Cementverven

Deze kunnen op verse cement- en betonmuren en op eternit worden aangebracht, zonder daarop te verzeepen. Door toepassing van Faktor Cementverven behoeven cementmuren niet gedurende langen tijd overgeverfd te blijven. Faktor Cementverven kunnen zonder bezwaar gewasschen worden met zeep, soda, verdunde ammoniak en verdunde desinfectiemiddelen. Zij kunnen mat of glanzend geleverd worden.

##### Premotol

is een speciaal bitumineus rubber-preparaat, dat een groot roestwerend vermogen bezit en voorts tegen diverse zuren bestand is. Premotol-verf kan met succes toegepast worden daar, waar andere verven niet genoeg weerstandsvermogen bezitten. Speciaal Premotol zwart is een goed beschermingsmiddel voor ijzerconstructies. Premotol zwart geeft een taaie en duurzame, harde en toch elastische dekking. Premotol kleurverven, hoewel minder sterk dan Premotol zwart, zijn toch in ieder geval beter dan de gewone olie-verven en lakken.

Uitstrijkvermogen Premotol zwart: circa 16 m<sup>2</sup> per kg; uitstrijkvermogen Premotol kleurverven: circa 8 à 9 m<sup>2</sup> per kg, afhankelijk van den ondergrond.

##### Presyntol

Een lakverf, gemaakt op basis van synthetische harsen, die een opmerkelijk hecht- en dekvermogen bezit. Presyntol hecht zich aan de moeilijkst te verven materialen; deze lakverf is hard, doch niettemin elastisch; zij is bestand tegen diverse chemische invloeden, dekt in één laag en droogt in circa vier uur. Presyntol wordt voor beter lakwerk gebruikt.

##### Aeronit

Voor de bescherming tegen roest als laatste laag op ijzerconstructies. Aeronit-verf dankt hare bijzondere roestwerende eigenschappen, behalve aan het speciale bindmiddel, aan de schubjes van ijzerglimmer, welke zij bevat en die een uitstekende isoleerende laag vormen tegen indringing van vocht. Met zeer veel succes wordt Aeronit toegepast op tanks, bruggen, stalen skelets voor gebouwen, steigermateriaal van staal, kortom voor alle ijzerconstructies. Een uitstekende bescherming biedt de Aeronit-verf vooral, wanneer een laag daarvan wordt aangebracht over een laag Faktor menie.







# H.I.M. Handel & Industrie Maatschappij, Haarlem



Kantoor: Tempeliersstraat 10  
Telefoon: 10213  
Telegramadres: Him  
Postrekening: 81962  
Bankiers: De Twentsche Bank, Haarlem  
Fabriek te Velsen



Sluis Twente-Rijnkanaal (Rijkswaterstaat) lang 140 m, hoog 16 m; beton met Inertol beschermd



Goten voor condenswater beschermd tegen roest met „Inertol 49 dik”

## PRODUCTEN

Inertol (beschermende verf)  
Palesit (isoleermassa)  
Hydrasfalt (asfalt-emulsie)  
Pluviol (kleurloze verf voor doorslaande gevels)  
Imunol (gashouderolie-roestwering)  
Friabit (koudasfalt), voor oppervlakbehandeling van wegen.

### 1. Inertol (gepatenteerd)

Inertol is een zwarte verf, welke dient voor bescherming van beton en ijzer tegen aantastingen van water, ook in het bijzonder tegen chemische aantastingen, grondwater als humus- en moeraszuren. Verder bestand tegen de chemische inwerking van zeewater, zuren, zouten en loogen, dampen, rookgassen enz.

Sinds 30 jaren staat Inertol door de geheele wereld bekend als de beste bescherming voor beton en roestwering voor ijzer. Talrijke attesten uit Nederland en alle andere landen der wereld over de deugdelijkheid, alsook wetenschappelijke proefattesten staan ter beschikking. O.a. dienen vermeld te worden de onderzoeken op het gebied van de bescherming van versch beton, van de vermijding van krimp-scheuren-vorming, bevriezingsgevaar, afdichting tegen hoge waterdruk enz.

Inertol is *Nederlandsch fabriekaat*.

### Diverse Inertol-soorten, o.a.

*Inertol-Standaard*: voor algemeen gebruik.

*Inertol 49* (bitumenverf) sneldrogend, reukloos en smaakloos (voor waterreservoirs aanbevolen).

*Inertol 49-dik* vormt een zeer sterke, taaië huid, welke na verloop van tijd een *mooie grijze tint* krijgt.

*Inertol 35* voor hoge temperaturen.

*Inertol-roodbruin*, *-kastanjebruin*, *-grauwbruin*,

*-groen*.

*Inertol-Aluminium* tegen gloeihitte bestand.

### Soorten en verwerking

Hierover geven wij bij aanvraag en bij opgave voor welk doel de verf moet dienen, zonder verplichting alle gewenste inlichtingen.

### Levering

Inertol wordt in bussen van 1, 5, 10 en 25 kg en in ijzeren vaten van 50, 100 en 200 kg geleverd.

### 2. Palesit Isoleermassa

Is een uit zuivere asfaltbitumen en vulstoffen opgebouwde pasta, welke koud wordt verwerkt.

Palesit-Isoleerlagen voldoen uitstekend op oneffen vlakken, gescheurde vlakken, daken van beton, dak-vilt, hout en zink; vormen een taaiharde, elastische, onverwoestbare laag.

De Palesit-Isoleerlaag wordt bij koude temperaturen niet bros en kan bij de grootste hitte niet lopen.

Palesit is het afdoende preparaat voor herstel van oude daken, lekken in goten en bescherming van nieuwe daken. Verder voor voegvulling.

Wordt verwerkt met een spatel, troffel, strijkplankje of borstel.

### 3. Palesit-smeltmassa

Wordt heet verwerkt, dient voor het aanbrengen van dikke isoleerlagen van minstens 4 mm en voor het opvullen van krimpvoegen als vaste, elastische massa. Wordt geleverd in brooden van 5 kg en moet ter plaatse in gewone asfaltketels gesmolten worden. Het opstrijken geschiedt met een houten strijkplankje. In krimpvoegen kan ter verhooging der trekvastheid fijn metaalgaas gelegd worden.

Gronden met Inertol 49.

### 4. Hydrasfalt

Asfalt-emulsie in verschillende dikten; koud te verwerken; te strijken of te spuiten. Speciaal voor vochtige vlakken, waar andere verven niet opgestreken kunnen worden. Met toevoeging van cement of zand ook voor dikke belastbare isoleerlagen geschikt. Reukeloos.



# Verf-, Lak- en Chemische Fabriek „Hobo”, Venlo

Alle bussen zijn verzegeld met de firmanaam  
Hobo

Hoogmolenweg 46  
Telefoon: 196 en 28  
Postrekening: 126132

## Preparaten voor Verven, Gronden, Waterdicht- maken van gevels, enz.

### HOBO-DOF

Vormt, als bindmiddel gebruikt, een uiterst solide egaal matte olieverflaag en is de *temponeerverf* bij uitnemendheid. Als zoodanig is Hobo-dof een uitkomst bij *oude*, reeds *gekalkte* of *gewaterverfde* binnen- en buitenmuren, daar bladders en verpoederen na het bewerken met Hobo-dof uitgesloten is. Ook voor houtwerk, ijzer, carton, doek en radiatoren goed bruikbaar.

*Hobo-dof* maakt een *normale* ondergrond in *twee* bewerkingen *klaar* en *af*, zoodat het prepareren en oliën daarvan als regel vervalt. Slechts bij zuigende muren verdient vooraf 1 × bestrijken met lijnolie aanbeveling.

*Hobo-dof* is zeer goed bestand tegen weersinvloeden, condenswater, wasch- en desinfectiemiddelen. Telkens na afwassen weer als nieuw.

*Hobo-dof* voor radiatoren en verwarmingstoestellen kan de hoogste temperaturen doorstaan en is daarbij buitengewoon roestwerend.

#### Prijzen bij minstens:

100 kg	.....	f 0.75	per kg	bruto	voor	netto
50	..	0.80	..	..	..	..
25	..	0.85	..	..	..	..
10	..	0.90	..	..	..	..
5	..	0.95	..	..	..	..
2.5	..	1.00	..	..	..	..

Teneinde de verf meer te doen glanzen kan meer of minder standolie worden toegevoegd. Hobo-dof wordt ook strijkklaar in alle kleuren en tinten afgeleverd als gewone verf.

### BOORBAST

Kleur- en reukloos dun vloeibaar isoleerpreparaat voor nieuwe (winddroge) cement- en kalkmuren, alsmede voor asbest- en eternietwanden.

Na bestrijking of bespuiting met dit preparaat, dat na het opbrengen geheel onzichtbaar is, kunnen zulke wanden zonder eenig gevaar voor de alkalische werking, dus zonder *verzeepingsgevaar*, terstond met de olieverf worden behandeld.

*Salpeteruitslag* wordt erdoor voorkomen, terwijl *verpoederde* pleisterlagen erdoor *versteend* worden.

#### Prijzen bij minstens:

100 kg	.....	f 1.15	per kg	bruto	voor	netto
50	..	1.20	..	..	..	..
25	..	1.25	..	..	..	..
10	..	1.30	..	..	..	..
5	..	1.35	..	..	..	..
2.5	..	1.40	..	..	..	..
1	..	1.45	..	..	..	..

Uitstrijkvermogen: 1 kg Boorbast strekt voor éénmalige bestrijking van 10 à 15 m<sup>2</sup>.

### HOBO-GROND

Isoleert het te bestrijken vlak volkomen van de op te brengen verf; speciaal geschikt voor behandeling van wanden bestreken met teer, carbolineum en anilineverf. Dekt zelfs tegen rookroestvlekken geheel af.

#### Prijzen bij minstens:

100 kg	.....	f 0.85	per kg	bruto	voor	netto
50	..	0.90	..	..	..	..
25	..	0.95	..	..	..	..
10	..	1.00	..	..	..	..
5	..	1.05	..	..	..	..
2.5	..	1.10	..	..	..	..
1	..	1.15	..	..	..	..

## PLASTIEKVERF

Om een solide en goedkope plasticverf te maken is het voldoende de *droge verf* (zinkwit, oker of elke chemische bontverf) onder toevoeging van *krijt* aan te mengen met het bindmiddel *Hobo-dof* en daarna het benodigde verhardings- en drogingspreparaat *Doffin* toe te voegen.

## WATERDICHTMAKEN MET VULCA

Om gevels, muren, kerktorens, enz. afdoende (met garantie) waterdicht te maken, dient het kleurloos blankpreparaat Vulca.

De Heer Brugge te Diemen-Amsterdam, deelt o.a. mede:

„Gevels gelegen Roggeveenstraat 18-20 te Amsterdam, circa 3 jaar geleden behandeld tegen regendoorslag met *Vulca*, zijn nu nog volkomen dicht.”

*Vulca* vormt een zeer solide dichting van alle barsten en poriën, ook in leder, wasdoek, celotex, hout, steen, eterniet, enz.

#### Prijzen bij minstens:

1 kg.	.....	f 1.75	per kg	bruto	voor	netto
2.5	..	1.65	..	..	..	..
5	..	1.55	..	..	..	..
10	..	1.45	..	..	..	..

Bij aanvraag ook in de gewenschte kleur verkrijgbaar. Voor bredere barsten en spleten VULCA-KITT.

Deze stof wordt in wit, grijs of lichtgeel geleverd.

#### Prijzen bij minstens:

1 kg.	.....	f 1.50	per kg	bruto	voor	netto
2.5	..	1.45	..	..	..	..
5	..	1.40	..	..	..	..
10	..	1.35	..	..	..	..

Bij aanvraag is Vulca-Kitt ook in speciale kleuren leverbaar.

## CELIWA

Minerale, onafwaschbare koudwaterverf voor nieuwe muren.

## LIJM

*Arto*, de gewone koudlijm, bestand tegen vocht en elke temperatuur (onbrandbaar).

*Finar*, speciale vlek-vrije fineerlijm.

*Notal*, steeds gebruiksklare, vloeibaar blijvende, vlek-vrije koudlijm.

*Matador*, vlek-vrije lijn voor elk meubel- en fineerwerk.

Onze preparaten werden o.m. gebruikt bij:

De Gestichten te Ermelo-Veldwijk.

Het Bisschoppelijk Paleis te Roermond (ook buitengevel).

Het Provinciaal Ziekenhuis te Duinenbosch.

Strafgevangenis, Gansstraat, Utrecht.

Huize „de la Salle”, Heemstede.

Rudolfstichting te Achterveld (U.).

Pensionaat St. Louis te Weert.

Nederlandsche Spoorwegen.

Gemeente Venlo (Politiebureau).

Gemeente Weert (diverse scholen).

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven.

Landhuis te Warmond.

Gemeente Maastricht (Ambachtschool).

St. Joseph-Gesticht te Heer.

C. & A. Brenninkmeijer te Groningen.

Bioscoop-gebouw te Roermond.

Ober-Bayern te Sittard.

Talrijke Pensionaten, Kloosters, Scholen en diverse Rijks- en Gemeentewerken.



# N.V. Pieter Schoen & Zoon Verf- en Vernisfabri- kanten, Zaandam

Gevestigd sedert 1722

Telefoon: 4641 (3 lijnen)

Telegramadres: Sigma

Postrekening: 7546

HEEFT U MOEILIKHEDEN BIJ  
HET SCHILDERWERK VAN

WONINGBOUW

FABRIEKBOUW

VILLABOUW

UTILITEITSBOUW

WENDT U TOT

N.V.  
**PIETER  
SCHOEN  
& ZOON**  
ZAANDAM

*Verven, Lakken, Vernissen, Synthetische Lakken, Cellulose Lakken, Muurverven, voor alle doeleinden.*

## **TORNULOSE**

Chemicaliënbestendige verf. De oplossing voor menig tot dusver onoplosbaar geacht vraagstuk op het gebied van bescherming tegen hevig bijtende zuren en basen tot in de hoogste concentraties.

Speciaal geschikt voor laboratoria en fabrieken, waar corrodeerende dampen en andere verwoestende invloeden een verfbescherming vereischen van bijzondere hoedanigheid. Ook te gebruiken voor betonbescherming.

## **TORNOL**

Gefabriceerd op hetzelfde principe als Tornulose, doch bedoeld in moeilijke gevallen ter vervanging van standverven en japanlakken, b.v. voor schilderwerk aan zee of in de nabijheid van chemische fabrieken.

## **SIGMALED**

Strijklare loodmenie voor schepen, gashouders, bruggen, stationsoverkappingen, enz. In gebruik bij de voornaamste Nederlandsche Scheepswerven en voorgeschreven door diverse Stoomvaart-Maatschappijen. — Vraagt attesten.

Sigmaled S.Q. (Standaard Qual.).

Sigmaled G.P. (regen- en mistvast)

Sigmaled GP. VY. (voor vochtig ijzer).

## **STOPSTARA**

Stopverf voor stalen ramen. Zakt niet uit, rimpelt niet, blijft niet week, blaart niet, velt niet, zooals Menie-Stopverf of gewone Stopverf in stalen ramen wel doet. Tevredenheidsbetuigingen van vele Architecten van naam.

## **SILVEROID**

Aluminiumverf voor gashouders, tanks, tankwagens, pompen, reservoirs, radiatoren, stoomleidingen, palen, masten, bruggen, hekwerken, overkappingen en ijzerconstructies in het algemeen.

Ideale ondergrond voor Japanlak, ook op hout.

Voorkomt op hout blaren en vochtdoorslag.

## **FERRONOL**

Roestwerende metaalverf in 12 kleuren, voor gebruik in de mijnstroken en in fabrieken, waar door kolen-damp het gebruik van lichtkleurige Aluminiumverf niet doelmatig is.

## **SCHOEN'S MINERAALVERF**

De meest bestendige muurverf voor binnenwerk en buitenwerk. Absoluut weer- en watervast. Bestand tegen reiniging met spons en water, ook met borstel met lysol en ammoniak. Vuurbestendig.

Vraagt kleurenkaart met 100 kleuren.

## **SIGMARINE**

Japanlak in 80 kleuren voor binnenwerk en buitenwerk. Speciale kwaliteit voor radiatoren. Kleurenboek en monsters worden gaarne ter beschikking gesteld.

## **SIGMALOID**

Cello-Japan, te gebruiken als Lakverf in Laboratoria en Abattoirs, waarvoor een zuur- en sodabestendige verf wordt verlangd.

## **CRESOTOL**

Materiaal voor het kleuren en conserveren van schut-tingen, loodsen, directieketten en ander nieuw hout-werk. Desinfecteerd en conserveerend. Verkrijgbaar in 8 kleuren. Zuiver Creosoot-bindmiddel met pigment.

## **METAALDOF**

Gekleurde Aluminiumverf voor diverse doeleinden. Zeer decoratief.

*Verder alles op het gebied van Hout-, IJzer- en Beton-bescherming.*

Ons laboratorium en onze technische voorlichtingsdienst  
staan steeds te Uwer beschikking!



# N.V. Handelsvennootschap v/h A. Schouten, Stoomverffabriek „Batouwe", Culemborg



WETTIG GEDEPONEERD

**Gevestigd 1840**

Kantoor: Tollenstraat 14

Telefoon: 82

Telegramadres: Batouwe

Postrekening: 145085 en 145086

Bankiers: Culemborgsche Bankvereniging v. d. Berg  
& v. Heusden & Co.

Fabrieken: Achterstraat en Veerweg

## PRODUCTEN

Lakken, vernissen, japanlakken, glansverven, grondverven, olieverten, koudwaterverten, celluloselakken, synthetische lakken, standverten, vloerlakverten, radiatorenverten, aluminiumverten, bootlakken, mofellakken, industrieverten, emailakken, metaalverten, beitsen, roestwerende verten, huidverten, droge verten, stopverf, plamuur.

## BATOL JAPANLAKKEN

### voor het gebruik gereed

Voor binnen- en buitenwerk in 42 kleuren, waarvan uitbreiding mogelijk is aangezien alle kleuren zonder bezwaar onderling vermengd kunnen worden.

*Batol Japanlak* is geheel uit chemische grondstoffen vervaardigd en beantwoordt aan de hoogste eischen door H.H. Architecten gesteld.

## OUD-HOLLANDSCH STANDGROEN, STAND-BRUIN, STANDZWART

### voor het gebruik gereed in 15 standaardkleuren

Deze soorten gefabriceerd met het zoo bij uitstek standhoudende bremer, zijn door bijzondere samenstelling de aangewezen verten voor degelijk buiten-schilderwerk.

## BATOL KOUDWATERVERF

### in 24 kleuren

Is bijzonder geschikt voor binnen- en buitenwerk in scholen, kerken, hotels, stations, ziekenhuizen, fabrieken, gangen, keukens enz.

Is duurzaam, desinfecteerend, hygiënisch, brand- en giftvrij.

Houdt op iederen vasten ondergrond, als cement, kalk, gipsspecie enz.

Laat zich gemakkelijk verwerken, terwijl twee lagen voldoende zijn om mooi werk te verkrijgen.

## BATOL RELIEFPASTA

### voor het gebruik gereed

Voor plastiekbewerking om op eenvoudige wijze artistieke effecten te bereiken op alle mogelijke grondmateriaal.

*Batol Reliefpasta* is van plamuur-dikte, echter geheel vrij van water, gips of lijm.

Het wordt steenhard zonder zijn elasticiteit te verliezen, is dus volkomen berstvrij, zelfs wanneer het in tamelijk dikke lagen wordt aangebracht.

## BATOL ALUMINIUMVERF

Vervaardigd uit de beste grondstoffen, wordt deze aluminiumverf reeds jaren met toenemend succes toegepast.

*Batol Aluminiumverf* kan groote hitte verdragen en leent zich in het bijzonder voor het schilderen van radiatoren, stoom- en warmwaterleidingen.

*Batol Aluminiumverf* is de beste bescherming tegen roest, warmte, vocht, dampen etc. Pompen, gashouders, reservoirs of tankwagens, lantaarnpalen, masten voor elektrische verlichting kortom alle ijzerconstructies met *Batol Aluminiumverf* geschilderd, zullen jarenlang tegen alle weersinvloeden zijn beschermd.

## BATOL CELLULOSELAKKEN

Een lak van groote houdbaarheid, vul- en dekkraft, die in enkele minuten droogt en daardoor meerdere malen per dag op hetzelfde werk gespoten kan worden. Een lak welke een snelle en stofvrije afwerking mogelijk maakt, met groot weerstandsvermogen tegen water, benzine, lichte spiritualiën, zwakke zuren.

Deze lak is steenhard, kleeft niet na en is krasvrij.

Wordt geleverd in 42 kleuren, blank en transparant.

## SYNTHETISCHE LAKKEN

Deze lakken drogen zeer snel, koud verwerkt is deze lak in 1 uur stofdroog en in 24 uur hard, daarbij van een elasticiteit die deze lakken ook voor buitenwerk geschikt maakt.

VRAAGT ONS ADVIES IN MOEILIJKE GEVALLEN,  
ONZE ERVARING STAAT TE UWEN DIENSTE.  
KLEURENKAARTEN EN MONSTERS GRATIS OP  
AANVRAAG.



# N.V. Teerproductenindustrie Touwen & Co.

## Amsterdam

**Oppericht 1885**

Kantoren: Vierwindenstraat 17  
Tankinstallatie: Realengracht  
Kantooruren: 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> uur  
Telefoon: Directie en alg. zaken 46275  
Expediëtie etc. 45393  
Telegramadres: Tenco  
Directeuren: H. Bos en G. J. Rijkeboer

### Producten:

*Blackvarnish, Bruine Teer (Zweedsche Houtteer) Carbolineum, Creosootolie, Creoline, Lysol, Houtteerpek, Mastiek, Daklak, Paraffinelak, Steenkolenteerpek, Vruchtboomcarbolineum, Crackisol, Koolteer, Kleuren-Carbolineum, Tencopal, Tencotar, Tencofix, Tencolineum, etc.*

### Speciaal-Producten

**Tencolineum** (naam wettig gedeponeerd)

**Gekleurde Carbolineum**

#### Eigenschappen:

Enkele jaren kleurhoudend, geeft nooit af, sneldrogend, groot bederfwerend vermogen, prachtige ruige kleuren. Met 1 kg kan men 4 tot 5 vierkante meter ongeschaafd en 8 tot 10 vierkante meter geschaafd hout bestrijken. De donkere tinten kunnen ook toegepast worden op voorheen geverfd of gecarbolineumd hout. Tencolineum kan desgewenscht voor binnenwerk aangewend worden en eventueel overgelakt worden. Het product wordt de laatste jaren veel gevraagd voor het kleuren en impregneren van openluchtbaden, zwembaden, cabines etc., houten kampeerhuisjes, clubhuizen, tuinhuisjes, hoenderhokken, broeikastramen (tast de planten niet aan), schuttingen, barakken enz. enz.

#### Referenties:

Op verzoek kunnen vele adressen en objecten worden genoemd waar Tencolineum met succes werd toegepast, zoowel van aannemers en schilders, als van sportverenigingen, groote bouwmaatschappijen, diverse Gemeenten, architecten, groote zwembaden, etc.

### Tenco-Extra Houtcarbolineum

#### Analyse:

Soortelijk gewicht bij 25 gr. C. minstens 1,11  
Ontvlammingspunt volgens Pensky-Martens niet beneden 130° C.  
Viscositeit bij 20 gr. C. volgens Engler minstens 8 gr.  
Watergehalte hoogstens 1 gew. %  
Vrij koolstofgehalte hoogstens sporen  
Vaste bestanddeelen na het staan gedurende 6 uren bij 25 gr. C. geen  
Bij destillatie van 100 gr. carbolineum in 1/4 liter destillatiekolf met zuigbuis, berekend op watervrije olie, gaan over tot  
230 gr. C. geen  
300 gr. C. hoogstens 20 % gew.  
terwijl de rest olieachtig is.

### Tenco-Extra Houtcarbolineum

Speciaal-carbolineum voor Rijks- en Gemeentewerken (genre duurdere soorten buitenlandse carbolineum, welke voorheen veel werd voorgeschreven). Het is thans onnoodig nog dure buitenlandse merkartikelen te verlangen, aangezien onze industrie in staat is minstens zulke goede kwaliteiten te fabriceren tot lagere prijs.

#### Gebruik:

Deze carbolineum „Tenco-extra” wordt reeds door vele Gemeenten en Heeren architecten verlangd voor onderhoud van alle houtwerk. Referenties staan ten dienste.

### Tencopal

roestwerende sneldrogende zwartglanzende elastische huidverf voor onderhoud van ijzer, staal en beton. Het product is samengesteld uit de beste deelen der koolteer; het kan zoowel gespoten als gestreken worden en dient voor de roestwering van: *schepen, ijzerconstructies, water- en gasbuizen, tanks, onderstellen van tram- en spoorwagens, kolenbunkers, meerstoeilen, kranen, ijzeren hekken* enz., kortom voor alle ijzer-, steen- en betonconstructies welke beschermd moeten worden tegen alle weersinvloeden, zeewater, zure dampen, vocht, rook en andere chemische invloeden.

### Tencofix

Het eenige afdoende middel om Uw daken te onderhouden en te herstellen, wordt direct voor het gebruik gereed geleverd en kan koud verwerkt worden, blijft steeds een elastische taaie huid geven, driipt niet bij tropische hitte en barst niet bij strenge vorst. Biedt weerstand aan alle weersgesteldheden, zuren, trillingen etc. Het is een zwarte pasta samengesteld uit diverse zuurvrije producten met asbestvezels en wordt veel toegepast voor het dichten van goten, het inkitten van ruiten, het dichten van naden, opstanden, het afdekken van platten, reparatie van asfaltdaken, betondaken, rubberleerdaken en als vochtwerende tusschenlaag onder brugdekken etc. Het wordt in 3 verschillende dikte's geleverd.

#### Gebruik:

#### Tencofix (dik)

voornamelijk voor reparaties.  
Moet opgebracht worden met een troffel of stopverfmes in een laag van 2 tot 3 mm dikte, gebruik is dan ongeveer 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg per m<sup>2</sup>.  
Steeds in één richting strijken.

#### Tencofix (midden)

iets dikker dan gewone verf, meer voor onderhoud van ijzerwerk, ondergrondsch metselwerk etc.  
Moet opgebracht worden met bokkepoot of bezem.

#### Tencofix (dun)

kan gestreken en gespoten worden.  
Speciaal preparaat voor werken bij zeewater etc. en als onderlaag voor Tencofix midden en dik.

Op verzoek worden gaarne monsters en alle gewenschte inlichtingen, referenties, kleurenserie's, prijscouranten en beschrijvingen van bovengenoemde producten verstrekt.

### Crackisol

speciaal-verf, preparaat voor het isoleren van vochtige muren, asbestcement-platen etc. Wordt strijklair geleverd in witten tint en kan bij buitenmuren etc. als *speciaal-grond* worden aangewend.



# Varossieau & Cie. N.V. - Alphen a. d. Rijn

**Gevestigd 1795**

Telefoon: 50  
Telegramadres: Vernisfabriek  
Postrekening: 2823  
Bankiers: R. Mees & Zoonen, Rotterdam

---

## **WIJ FABRICEEREN:**

**„Rembrandtin“-Japanlakken**

**Radiatorenverven**

**Vloerverven**

in alle tinten.

**Vernissen en Lakken**

voor alle doeleinden.

**Standgroen**

**Standzwart**

**Standbruin**

**Standblauw**

**Standrood**

## **EIGENSCHAPPEN etc.**

Al onze producten worden samengesteld uit de beste, voor het doel meest geschikte, grondstoffen.

In Japanlakken fabriceeren wij afzonderlijke kwaliteiten voor:

Binnenwerk

Buitenwerk

Trappen

Kasten

Meubelen

Jaloezieën en Rolluiken.

Onze Radiatorenverven, voor het beschilderen van radiatoren en buizen, voldoen in ieder opzicht aan de gestelde eischen. De Radiatorenverf Aluminium bijv. is bestand tegen een hitte van circa 150° Celsius, onze Radiatorenverf Aluminium Extra tegen een nog grootere hitte.

Standverven zijn de verven voor buitenwerk. Zij munten uit door groote duurzaamheid, fijnen glans, prima afdroging en hoog Bremergroengehalte.

Japanlakken en Radiatorenverven kunnen óók geleverd worden in „mat” respectievelijk „halfmat”, „eiglans” enz.

## **Levering**

Orders worden zooveel mogelijk op den dag van ontvangst uitgevoerd. De verzending geschiedt per snelste gelegenheid, franco huis.

## **Prijzen**

Prijscuranten, monsters en kleurenboekjes, bevattende 116 verschillende tinten, worden op aanvraag gaarne toegezonden.

## **Verpakking**

Onze verschillende artikelen worden verpakt in busen van 1, 2½, 5, 7½, 10, 12½, 15, 25, 50 en 60 kg of in fust van circa 180 kg inhoud.



# N. V. Heyme Vis & Zoonen, Verffabriek, Zaandam



Telefoon: 3151  
Telegramadres: „Heyme”  
Postrekening: 72642  
Bankiers: Incassobank Zaandam

**Opgericht 1643**

## PRODUCTEN:

### Roestwerende verf „Arcanol”

#### Zinkwit

strijkklaar en dik in olie gemalen.

Zie Normalisatievoorschriften N. 901-1-0, N. 901-1-2, N. 901-1-5.

#### Loodwit

strijkklaar en dik in olie gemalen.

Zie Normalisatievoorschrift N. 901-2.

#### Lithopoon

strijkklaar en dik in olie gemalen.

Normaalblad 901-3.

#### Loodmenie

droog en in olie gemalen.

Normaalblad 901-4-1.

#### Stopverf

#### Plamuur

#### Japanlak

merk „Mennol”, voor binnen- en buitenwerk.

#### Standverven

merk „Mennol”, groen, bruin, zwart en blauw.

#### Cementverven

voor het kleuren van cement, pannen, tegels e.d.

#### Afbijtmiddel

merk „I A”.

## ARCANOL

### Grijze lood-metaalverf

#### Beschrijving

Dit is een strijkklaar verf, welke door haar chemische samenstelling de ijzeroppervlakte passief maakt en daardoor *tegen roest* beschermt. Het is dus niet uitsluitend een dekverf die verder niets doet, dan het ijzer afdekken, zooals b.v. zinkoxyde, loodwit of ijzermenie.

#### Eigenschappen

**ARCANOL beschermt het ijzer met een lood-pantser tegen roestvorming.**

Krast men voorzichtig met een stomp voorwerp of met een staalborstel over een oude Arcanol-laag heen en weer, zoo ziet men reeds met het bloote oog (nog beter met een loupe van 50- tot 70-voudige vergrooting), glinsterende metaalschilfertjes, welke er uit zien als gesmolten tin of amalgaan. Hoe ouder de Arcanol-laag is, des te duidelijker is de lood-laag zichtbaar, die niet alleen het ijzer beschermt tegen atmosferische inwerkingen, doch ook aan de bescherm laag een zeker geleidingsvermogen geeft, waardoor de roestende invloeden van plaatselijke stroomingen zéér beperkt worden. Het voordeel van de vorming van een loodpantser, verbonden met de zeer sterke loodverzeeping, die echter niet in de opgeslagen verf, maar zeer spoedig na het opbrengen van de verf intreedt, doch bovendien haar eigenschap om zoodanig op vocht te reageeren, dat het water chemisch gebonden en onschadelijk gemaakt wordt, is de reden waarom Arcanol als grondverf zulke buitengewone roestwerende eigenschappen bezit, terwijl de harde, elastische, op een vermetaliseering gelijkende verfhuid, welke de atmosferische invloeden tegengaat, haar tot een ideale afschilderverf maakt.

Arcanol heeft een zachte grijze tint, die voor het schilderen van ijzerconstructies het meest geschikt is, daar men na het schilderen met grijze loodmetaalverf, geen nieuwe laag dekverf behoeft aan te brengen.

Arcanol wordt in tegenstelling met roode handelsmenie uitsluitend als strijkklaar verf geleverd en blijft strijkklaar. Hierdoor voorkomt men het bij de roode menie noodzakelijke lastige en ongezonde omroeren. Het gevaar, dat men bij het in gebruik nemen een verkeerd bindmiddel toevoegt, wordt hierdoor vermeden.

Arcanol droogt zelfs in koude en vochtige vertrekken, in laadruimten en bunkers van schepen, zelfs bij vorst en mist binnen 8 à 12 uur. Door den korten droogtijd heeft damp van buiten geen gelegenheid om tot de oppervlakte van het ijzer door te dringen. De Arcanol-laag stoot het water af, is hard en zeer elastisch.

Arcanol hecht zich vast en het ijzeroppervlak daaronder blijft roestvrij en spiegelglad. De lagen hechten zich aan het ijzer vast, alsof het een metaalhuid ware. Door de intensieve verbinding met het ijzeroppervlak is het uitgesloten dat roest, hetwelk zich aan de kanten



of op de onbeschermden plaatsen bevindt, onder de verflaag kan doordringen.

### **Uitstrijk- en dekvermogen**

Arcanol heeft een groot uitstrijk- en dekvermogen. Met 1 kg roode loodmenie kan men niet meer dan 4½ tot 5 m² schilderen. Met 1 kg Arcanol schildert men echter 8 tot 9 m². Terwijl men een roode loodmeniegrondlaag steeds 2 × met loodwit dient over te schilderen (zoodat men in totaal 3 verflagen krijgt), voldoet bij Arcanol in de meeste gevallen, vooral op oude verf, één enkele laag. Bij nieuwe ijzerconstructies is het aan te bevelen 2 Arcanol-lagen aan te brengen. Het gebruik van Arcanol beteekent tegenover loodmenie een groote besparing aan materiaal en verlaagt de kosten van arbeidsloon en materiaal met een derde en meer.

### **Uittreksel van een rapport van het proefstation Lobry de Bruyn**


Rapport No. 11889, over het onderzoek op houdbaarheid en roestwerende werking door middel van een verweringsstoestel gedurende 6 weken.

„... roestvorming is hierbij niet waargenomen.  
De verf is nog goed hechtend en niet bros.”

Na expositie met zwavelig zuur gedurende 3 weken:

„... Hechtheid en taaiheid blijven zeer goed.  
De verf barst niet, roestvorming valt niet waar te nemen.”

Voor belangstellenden liggen de origineele rapporten en het bewijsmateriaal te onzen kantore ter inzage.



Los- en laadbrug te Rotterdam geschilderd met Arcanol

### **ARCANOL-NORMAAL**

Wordt gebruikt als grond- en afschilderverf waar tot nu toe loodmenie werd toegepast.

Voor:

Scheepsbouw en scheepvaart  
Bruggen  
IJzerconstructiewerkplaatsen  
Gemeentelijke Lichtbedrijven  
Verkeersmiddelen  
Hoogovenbedrijven  
Machine-, Metaal- en IJzerindustrie  
Papier-, Cellulose- en Textiel-industrie  
Wasscherijen  
Landbouwgereedschappen  
Bouwbedrijf  
Vischrookerijen, enz.

### **ARCANOL ROOKGAS ZUURVAST**

Daar waar rookgassen, zwavelige zuren of roestverwekkende dampen optreden, b.v. onder kappen van stations, locomotief-hallen, chemische fabrieken en ondergrondsche spoorbanen, worden de speciaal-soorten *Arcanol-Rookgas* en *Zuurvast* gebruikt.

### **ARCANOL HITTEBESTAND**

Bij ijzerdeelen die tot 400° Celsius verhit worden, zooals b.v. Cokesstorttorens, droogovens, enz. wordt *Arcanol-Hitte-Bestand* met veel succes gebruikt.

### **Kleuren**

Kan in lichtgrijs, donkergroen en lichtgroen geleverd worden.

### **Besparing**

Ter overtuiging geven wij U onderstaand twee calculaties van de kosten van het schilderen van een kleine brug.

#### **Op de oude manier behandeld:**

Loodmenieverf (grondlaag)	265 kg à f 25.—	f 66.25
1e laag Loodwitverf . . . . .	170 „ „ „ 32.—	„ 54.40
2e laag Afschilderverf . . . . .	150 „ „ „ 32.—	„ 48.—
	Materiaal	f 168.65
	Arbeidsloon 3 × schilderen	„ 630.— f 798.65

#### **Op de moderne manier behandeld:**

1e laag Lood-metaalverf	
„Arcanol” . . . . .	140 kg à f 75.— f 105.—
2e laag Lood-metaalverf	
„Arcanol” . . . . .	130 „ „ „ 75.— „ 97.50
	Materiaal f 202.50
	Arbeidsloon 2 × schilderen „ 420.— f 622.50
	<b>Besparing . . . f 176.15</b>

Het gebruik van Loodmetaalverf *Arcanol* biedt dus **3 belangrijke voordeelen:**

- Een besparing van ca. 20 %!
- Het werk is vlugger klaar!
- Het beschilderde voorwerp is beter tegen roest beschermd!

Niet alleen als ijzer- doch ook als houtbescherming tegen vocht is **ARCANOL** de aangewezen verf.



# H. Vettewinkel & Zonen - Amsterdam

N.V. Vernis- en Verffabriek v/h H. Vettewinkel & Zonen



**Gevestigd 1809**

Prins Hendrikkade 79—80—81

Vernis- en Standoliestokerij: Cruquiusweg

Telefoon: 40480 en 40843

Telegramadres: Verf-Amsterdam

Kantooruren: 8½—17, 's Zaterdags 8½—13

Depôts en Agenten: Den Haag, Leeuwarden, Groningen, Assen, Zwolle, Arnhem, Utrecht, 's Hertogenbosch, Meppel, Enschede, Deventer, Apeldoorn, Nijmegen, Heerlen, Amersfoort, Bussum, Hilversum, Leiden, Heusden, Tilburg, Eindhoven, Oisterwijk.

Buiten Nederland zijn onze producten verkrijgbaar in 45 plaatsen over verschillende landen der wereld verdeeld.

## HOOFDPRODUCTEN

Chinol Lakverven, Moderne Japanlakken volgens kleurenleer Prof. Ostwald, Chinolith Synthetische Japanlakken, Invicta Chloorrubberverven, B.E.P. Roestwerende Verven voor IJzerconstructies, Aluminiumverven, Fabrieksverven, Speciale verven, Autolakken, Grondlakken, Radiatorenlakken, Standwit, Standgroen, Standbruin, Standzwart, Rijtuiglakverven, Glansverven, Sneldrogende Japanlakken en Verven, Tamponeerverven, Vloerlakverven, Schoolbordenverf, Spuitlakverven, Dompelverven, Permalig strijklare loodmenie sneldrogend, Hittebestendige aluminiumverf, A-Q lak zuur- en sodabestendig, Isolatieverf Isolo tegen teerdoorslag, Industrieverven, Scheepsverven, Speciale Grondverven, Verven volgens voorschrift (overheid, spoorwegen, waterstaat, mijnen enz.), Vernissen voor buiten- en binnenwerk glanzend mat en halfmat, Slijplakken, Sneldrogende Buitenlak, Japanvernissen, Porceleinvernissen, Oliehoudende Vloerlak, Bankenlak, Kerklak, Marmerlak, Jachtenlak, Giekenlak, Copalvernissen, Vliegtuigvernissen, Transparantvernissen, Siccatieven, Isolatielakken, Geleerde vernissen, Beitsen, Verfverhardingsmiddel V.V.V., Afbijtmiddelen, Fijne gemalen Verven, Chemisch zuiver Zinkwit in Olie, Chemisch zuiver Loodwit in Olie, Titaanwit in Olie gemalen, Perfex minerale Waterverf, Plamuur, Loodwitplamuur, Strijkplamuur, Lakplamuur, Stopverf, Houtporiënvulsel, Lijnolie rauw en gekookt, Standoliën.

## CHINOL LAKVERVEN

Deze elastische duurzame lakverf voor buiten- en binnenwerk moet worden verwerkt over een goed doorgeharden ondergrond, die goed vakkundig zonder oneffenheden is aangebracht. Op die wijze komen de fraaie eigenschappen het best tot hun recht. Hoe beter ondergrond, hoe mooier glans en hechting. Het is een product dat door zijn voortreffelijke samenstelling op basis van de beste grondstoffen in ieder opzicht verdient verwerkt te worden volgens een prima werkmethode, aldus zal het zijn taak als beschermers en verfraaiers van het oppervlak in de grootst mogelijke mate tot zijn recht doen komen. Chinol Japanlakken worden geleverd in glanzend en mat in een reeks van standaardtinten en voor modern werk in de kleuren volgens de kleurenleer van Prof. Ostwald. De beste verf voor mooi en duurzaam huisschilderwerk.

## STANDVERVEN

Oud-Hollandsche Standgroenen en Standbruinen vervaardigd met hoog Bremergroengehalte. Zoowel de pigmenten als de bindmiddelen van deze verven, volgens zorgvuldige en op lange ervaring gebaseerde bereidingsmethode gefabriceerd, geven garantie voor buitengewoon sterke afschilderverven voor buitenwerk. Deze verven die een hoogen glans bezitten worden uitsluitend in prima belegen consistentie afgeleverd.

## B.E.P. COMPOSITIE, ROESTWERENDE VERF VOOR IJZERCONSTRUCTIE

Een sterke verf voor ijzerconstructies, samengesteld uit de beste pigmenten die na jarenlange ervaring het geschiktst gebleken zijn voor bescherming tegen roest,

tot strijklare verf verwerkt met een bindmiddel dat bestand is tegen alle weersinvloeden. Te verwerken over een soliedien ondergrond van loodmenie- of loodwitverf. Een duurzame verf voor ijzeren bruggen, tanks, gashouders, laadbruggen, enz.

B.E.P. Aluminium behoudt ook bij het bewaren in de bus zijn glanzend vermogen.

## PERMALIQ STRIJKKLARE LOODMENIE SNELDROGEND

Een grondverf voor ijzerwerk te gebruiken onder B.E.P. Compositie. Deze loodmenieverf maakt het mogelijk blankgemaakt ijzer van constructiewerk zeer snel, a.h.w. tusschen twee regenbuien in, voor roest te vrijwaren.

## ZUURBESTENDIGE VERVEN

Daar waar groote bestendigheid tegen zuren wordt vereischt is veelal Invicta Chloorrubberverf op haar plaats (laboratoria, chemische fabrieken, wasserijen). Bij minder scherpe eischen kan A-Q lak in aanmerking komen (zwembaden, badkamers, keukens, waterreservoirs enz.).

## VERNISSEN

Blanke vernissen, transparant in glanzende, matte en halfmatte qualiteiten voor het lakken van blanke fijne houtsoorten. Voor fijn werk moet voorgelakt worden met slijplak, liefst meerdere lagen die telkens worden afgeslepen, terwijl gebruik moet worden gemaakt van houtporiënvulsel voor het vullen van de houtnerf.

## PLAMUUR

Onze plamuur en loodwitplamuur beantwoorden aan vele eischen: fijnheid van maling, vlugge verwerkbaarheid zonder rollen, goed vulvermogen, goede hechting, goede droging en doorharding zonder bersten, gemakkelijke schuurbaarheid enz.

## PRIJZEN

Onze prijzen zijn scherp in verhouding tot de voortreffelijke qualiteiten en het rendement van de verven. Dit laatste is een belangrijk punt bij qualiteitsverven. Minderwaardige verven zijn meestal zwaar op gewicht: met een klein quantum goede verf bestrijkt men dus een zelfde oppervlak als met een grootter quantum inferieure verf. Dus: géén hogere kosten voor een verflaag van goede duurzaamheid.

## AANBEVELINGEN

Het aantal bouwwerken over het geheele land bij het schilderen waarvan gebruik is gemaakt van onze producten, is te groot om hier nader gespecificeerd te worden. Op aanvraag zijn wij gaarne bereid voor een bepaald artikel speciale aanwijzingen te geven.

## VAKKUNDIGE RAADGEVING

Wij staan steeds gereed om elke aanvraag op verfg gebied met grondigheid te behandelen. Onze verfdeskundigen en chemici, onze laboratoria en een ervaring van meer dan honderd jaren op verfg gebied zijn tot ieders beschikking om moeilijke verftechnische problemen op te lossen.

Een universele verf voor alle doeleinden bestaat niet en is in afzienbaren tijd ook niet te verwachten.

Ieder vraagstuk op verfg gebied wordt door ons op zichzelf onderzocht.



# N.V. Verkoopcentrale Scholten-Sichel, Groningen



Handelsmerk

Ubbo Emmiussingel 79

Telefoon: 186 en 355

Telegramadres: Siccollin

Postrekening: 74.651

Bankiers: Incassobank

## VERFBINDMIDDELEN, ISOLATIEVERF, BEHANGERSPLAKSEL, LINOLEUMKIT, LIJM.

### Sichol

*Bindmiddel voor de bereiding van een watervaste en toch poreuze sanitaire muurverf, zoowel voor binnen- als buitenwerk.* Met Sichol kan elke schilder zelf — alleen met behulp van droge kleurstof en water — iedere gewenschte tint, zelfs tot in de fijnste nuances, aanmaken tot een muurvaste verf, welke met lauwwater of een zacht zeepsopje kan worden gereinigd, eventueel — zooals in ziekenhuizen — gedesinfecteerd met lysol, phenol en hunne derivaten.

Doordat een Sicholverflaag poreus is, kan Sicholverf worden aangebracht op nieuwe, winddroge muren; ook treedt géén vorming van condensatiewater op in keukens, badkamers, machineruimten etc.

Met Sicholverf zijn o.a. te maken: olieverfdof-imitatie, imitatie-matlak, motieven in damastglans op effen grond.

Sicholverf is uitermate geschikt voor lazuurtechniek, brons- en andere decoratie's, spuitwerk, zeer goedkoop plastiekwerk.

Verpakking in bussen van 2½, 5, 10, 25 en 50 kg; wordt dik-vloeibaar geleverd.

### Quellose

*Bindmiddel voor de bereiding van een gewone waterverf, niet geschikt voor buitenwerk.* Wordt geleverd in poeder, oplosbaar in koud water. De Quellose heeft groote bindkracht, zoodat een op de juiste wijze gebonden verf bij droog wrijven niet aflaat; tegen water is deze echter niet bestand. Quellose is ook geschikt voor het maken van mengsels voor gronden en plamuren.

Verpakking in cartons van ½ kg en in balen van 5, 10, 25 en 50 kg.

### Scholten-Sichellijm M

Schilderslijm in pasta, de bekende origineele „Sichellijm”; heeft verder dezelfde eigenschappen en dient voor dezelfde doeleinden als Quellose.

Verpakking in vaten van 15, 30, 60 en 100 kg bruto voor netto.

### Scholten-Grond

Een wit, geheel watervrij product; isolatiemiddel tegen vochtige muren, kelders, etc., rook- en roetvlekken, roestvlekken, waterranden, kwasten in het hout etc. Met Scholten-Grond kan worden geschilderd over o.a. asbestplaten, eterniet, carbolineum, asphalt, geteerde buizen, klevende vloeren etc. In nieuwbouw kan — dank zij Scholten-Grond — worden afgeschilderd en behangen op nieuwe, versch gepleisterde muren zonder gevaar voor verzeepen of doorslaan.

Door toevoeging van droge verf, onder gelijktijdige

verduunning met Kunstterpentijn, kan Scholten-Grond op elke, niet te donkere kleur worden gebracht.

Scholten-Grond droogt in 6—8 uur op tot een glasharde laag met groote dekkkracht; het dekvermogen is zóó groot, dat daardoor in vele gevallen één van de eigenlijke verflagen kan worden uitgespaard; dit blijkt vooral ook bij buitenwerk (gronden van gevels etc.).

Verduunning voor isoleerdoeleinden alléén met Kunstterpentijn; voor andere doeleinden, b.v. gronden, verdunnen met gekookte lijnolie, vloerlak, kopallak, buitenlak, etc.

Verpakking in bussen van 1 en 2½ kg en in vaten van ca. 30, 60 of 120 kg.

### Quellhyd

Behangersplaksel in poeder, oplosbaar in 15 gewichtsdeelen koud water en vormt dan een schitterend wit plaksel van groote kleefkracht, dat dagenlang goed blijft.

Quellhyd is geschikt voor het dunste, zoowel als voor het dikste papier, zelfs voor lincrusta; het tast het leerste papier niet aan en slaat niet door.

Quellhyd plakt grondpapier zoowel op linnen als op de muur.

Verpakking in cartons van ¼ en ½ kg en in balen van 5, 10, 25 en 50 kg.

### Linoleumkit

Kwaliteit L.H.K. voor het plakken van linoleum en rubbervloeren op alle soorten ondergrond.

Kwaliteit A, een goedkoopere soort, speciaal voor het plakken van linoleum op cementen en dergelijke vloeren; kleefkracht niet zoo sterk als van de kwaliteit L.H.K.

Beide soorten desgewenscht te verdunnen met gewone brandspiritus, niet met water.

Verpakking in bussen van 5, 10 en 25 kg bruto voor netto.

### Siccollin

In koud water oplosbare poederlijm voor het lijmen van hout etc.; onovertroffen kleefkracht, tegen hitte en water bestand.

Siccollin wordt met koud water vlug bereid en is gemakkelijk te verwerken; ze is bij elke temperatuur en in de open lucht te gebruiken en maakt het van te voren verwarmen van het te lijmen hout overbodig.

Siccollin heeft alle voordeelen van de gewone koekenlijm, maar ondervangt de nadelen daarvan.

Verpakking in bussen van 1, 5, 10 en 25 kg netto.

Ook zeer geschikt voor het lijmen van bekledingen bestaande uit b.v. leder, wasdoek, kurk etc., op hout, steen, aluminium etc.

Van alle bovengenoemde producten zenden wij op aanvraag uitvoerige prospecti, gebruiksaanwijzingen etc., terwijl onze experts te allen tijde met raad en daad ter plaatse ter beschikking staan, mits daarover van te voren even overleg met ons wordt gepleegd.





Lid der Ver. Ned. Fabriekanten

Delftweg 33

Telefoon: 366

Telegramadres: Velada Delft

Postrekening: 69957

Bankiers: Rotterdamsche Bankvereniging

## ALLE VERVEN, LAKKEN enz., o.a.:

### Afbijtmiddel „Dixid”

Loogvrij, lost oude verflagen op. Speciaal voor ijzer. Geen vervorming door afbranden.

### Aluminium „Dixid”

Alle soorten blanke aluminiumverf van hoogste zuiverheid. A-hittevast, B-C-D-E-F-weervast, W.V.-watervast, ook spuitklaar.

### Aluminium-Zijdeglans-Verf

Aluminiumverf in kleur, buitengewoon sterk en geschikt voor alle doeleinden. Ideaal voor radiatoren, stalen ramen. Past zich aan aan het interieur door meer dan 100 kleuren. Gunstig rapport der Warmte-Stichting verkrijgbaar over de *stralingsverhouding*.

### Bital

Asphalt-product en aluminium-preparaat. Bital I zwart, Bital II zilver. Voor daken, muren, vochtige ruimten, ijzer, enz.

Bital II (zilver) wordt direct aangebracht op de klevende bitumenlaag Bital I (zwart) en beschermt deze tegen atmosferische invloeden, speciaal ultraviolette stralen. Uitvoerig prospectus.

### Bitumenverven

in diverse soorten.

### Cedas C

Vochtwerend preparaat voor doorslaande muren. Wordt ook onder garantie door ons aangebracht.

### Cedas C Hard

Vast materiaal, wordt warm opgebracht en met de blaaslamp ingebrand. Voor zuurvaste impregnering van reservoirs, b.v. weiputten.

### Chloor-Rubber-Verven

Chemisch zeer bestendige verf in kleuren tegen agressieve invloeden.

### Granito-Glazuur

### Granito-Plamuur

Voor spiegelgladde wandbehandeling, ijzer, hout, enz.

### Loxal A

Stofbindende en verhardende olie voor stuivende cementvloeren.

### Loxal-Muurverf

Wordt steenhard en is reeds afwaschbaar na 4 à 5 uren. 2 lagen verf op 1 dag. Matte, fijne kleuren voor bad- en koelhuizen, wasscherijen, ziekenhuizen, enz.

### Mintaro-Japanlak

72 fijne kleuren.

### Saltaverf

zeer sterke ijzerverf, jaren houdbaar, bestand tegen rookgassen. Groote dekkraft. 28 kleuren.

### Sanaba-Lak

Transparante, sneldrogende, zuur- en sodavaste lak.

### Sanaba-Emaille

Soda- en zuurvaste lak in kleuren, uit Sanaba-lak bereid. Voor bleekerijen, chemische wasscherijen, laboratoria, slachthuizen, zuivelfabrieken, zwembaden, enz.

### Seccano

Droogt op vochtige binnenmuren. Ondergrond voor verven op muren.

### Standolie

Zeer blanke kwaliteit uit eigen stokerij.

### Steldoverf

Watervarf in poeder. 100 zeer fijne kleuren. Speciaal door ons samengesteld na vele honderden proeven naar een kunstmap met 30 interieurbladen van Prof. Wilh. Jöcker.

### Subito-G

Synthetische lak, blank en in alle kleuren. Zeer slagvast en buigzaam.

### Velada-Plastiek-Pasta

Wordt hard als tegels, jaren beproefd. Behandeling als alle reliefpasta's. Moderne binnendecoratie. Vooruitstekende deelen eenvoudig gepolijst tot hoogglans, geeft reeds tweekleurig effect. Vervangt behang en tegels.

*N.B. Alle Velada-producten worden vervaardigd in eigen fabriek annex moderne stokerij (olievuren) en zijn Nederlandsch Fabriekaat.*


*Geen buitenlandse import-producten onder Nederlandschen naam.*



# Verffabriek Schaap & Borgman - Amsterdam W




Kantoor: Nassaukade 351  
Fabriek: Jac. v. Lennepstraat 7—29  
Telefoon: 8.0.6.6.9.



St. Rosa-Vakschool, Amsterdam N



Woningb. „Rochdale” (Compl. C. Krusemanstr.) Amsterdam Z



Hoofdkantoor Gemeente Tram, Amsterdam W

„SCHABORA” JAPANLAK

„SCHABORA” STANDVERF

„SCHABORA” PLAMUUR

„SCHABORA” MAT

„SCHABORA” VERDUNNING

## Muurwerk

Het in kleur zetten van geschuurd of gepleisterd muurwerk is (was) een moeilijk probleem. Afsluiten met de e.o.a. muurverf op lakbasis kan „verzeepen” of na eenigen tijd „loslaten” der opgebrachte laag veroorzaken. Behandeling met minerale of waterverf is een tijdelijke oplossing, die na 1 of 2 jaar opnieuw kosten met zich brengt. Het muurwerk na z.g. uit-zweeten met olieverf beschilderen is een kostbaar werk (4 × behandelen) en het is dan echt „geverfd”.

## Schabora-Mat

brengt de oplossing, zoowel in artistiek, praktisch als financieel opzicht.

Schabora-mat zit niet *op*, doch *in* het muurwerk.

Schabora-mat is sterk, afdoend, goedkoop.

Schabora-mat is in 2 × *behandelen* klaar.

Schabora-mat geeft enorme arbeidsbesparing.

Schabora-mat gaat een levenlang mee.

Schabora-mat kan met zeepsop o.d. gereinigd worden.

Schabora-mat geeft een voornaam, fijn, diep aspect.

Schabora-mat wordt in elke gewenschte kleur geleverd.

Schabora-mat lijkt niet „geverfd”.

Schabora-mat is geschikt voor binnen- en buitenwerk.

Schabora-mat is reeds op duizenden meters muurwerk aangebracht tot groote tevredenheid van H.H. Architecten, Besturen of Beheerders van scholen, kerken, ziekenhuizen, woningbouwverenigingen e.d.

Het te behandelen muurwerk moet echter „droog” zijn. Behandeling met Schabora-mat kan geschieden ½ à 1 jaar na den bouw.

Schabora-mat kan ook over vastzittend wit- of waterverfwerk worden aangebracht, echter moet dan bij de 2e behandeling wat rauwe olie worden toegevoegd waardoor ook een „eiglans” wordt verkregen.

## Eenige belangrijke werken met Schabora-verf behandeld:

H.B.S., Amstelkade, Amsterdam Z.

Gerardus Majellashoof, Amsterdam O.

Ambachtsscholen Postjesweg, Amsterdam W.

Scholencomplex en Broederhuis St. Augustinus-parochie, Amsterdam W.

Geb. Joodsche Invalide, Nw. Achtergr., Amsterdam C.

Bureau Verkeerspolitie, Amsterdam W.

Gerardus Majellakerk, Amsterdam O.

Philipsdorp, Eindhoven.

Geitenkamp, Arnhem.

Vraagt inlichtingen bij de fabrikanten.



# D. H. Schmüll & Zoon, Amsterdam C

Prinsengracht 733

Telefoon: 37188

Postrekening: 88605

Bankiers: Amsterdamsche Bank



Kasteel „Sandenburg” te Neerlangbroek



School a/d Sumatrалаан, Hilversum (gedeelte van een der gesilicateerde gevels)



Arbeidersbouwvereniging, Hilversum

## SILICAAT

Is een deugdelijke en fraaie verf en te gebruiken voor buiten- en binnenwerk.

### Voor Buitenwerk

Voornamelijk wordt Silicaat gebruikt op gecemente gevels. Niet alleen slaagt men erin de muren daarvoor een fraai aanzien te geven door de mooie heldere en natuurlijke steenkleuren, doch men brengt tevens een glaslaag over de muren aan, die het vocht buiten houdt, en op deze wijze de gevel voor bederf vrijwaart. Ook kan men door een solide bewerking met Silicaat, betonnen huizen, die door poreusheid vochtig zijn, droog maken.

Dat met *deugdelijke* Silicaat goed werk te maken is, wordt wel bewezen door het feit, dat, niettegenstaande veel tegenwerking, dit artikel zich bleef handhaven, en nog steeds veel wordt gebruikt, vooral op villa's en groote buitengoederen.

Een belangrijke reden, waarom Silicaat niet nog meer wordt gevraagd is, dat er te veel surrogaat wordt gebruikt.

Met goede *Silicaat* en goed *Silicaat-Poeder* kan zeer mooi egaal werk worden geleverd, zonder gevaar voor bladderen, mits de ondergrond goed is.

Voorzichtigheid dient te worden betracht met het kiezen van dekstof, daar veel van het te gebruiken Silicaat-poeder afhangt, of het werk deugdelijk zal zijn en of het zal bladderen of niet.

### Voor Binnenwerk

Ook voor binnenwerk is Silicaat zeer aan te bevelen, daar goed met Silicaat bewerkte muren kunnen worden geboend, zonder dat de verf zal afgeven. Zelfs kan dit herhaaldelijk gedaan worden. Daarom is Silicaat zeer aan te bevelen voor groote lokalen, gangen, scholen enz. Hoewel het aanbrengen ervan kostbaarder is dan waterverf, op den duur komt het billijker uit, daar het veel duurzamer is, omdat het gewassen en zelfs geboend kan worden.

Echter kan men Silicaat niet gebruiken op muren welke reeds met witkalk of saus zijn bestreken, tenzij zij grondig worden bevrijd van de zich erop bevindende stoffen, daar Silicaat zich direct op de cement moet kunnen vasthechten.

Hoewel de kleuren van Silicaat altijd eenigszins beperkt zijn, kan men toch, behalve de gewoonlijk gebruikte mooie steenkleuren en helder wit, ook krijgen: Zwart, Geel, Blauw, Groen, Bruin, enz. Er bestaat dus een ruime keuze.

Nevenstaande gebouwen werden met onze Silicaat bewerkt.



# Verffabrieken N. V. Resink - Haarlem

(Verkort briefadres)

Annex Eerste Nederlandsche Waterverffabriek der N.V. Handelmaatschappij van A. Resink

(Gestigt 1898)

Leidschevaart 574

Telefoon: 26190

Telegramadres: Resink-Haarlem

Postrekening: 43680



## KOEN'S MUURVERVEN VOOR GEVELS, WANDEN EN PLAFONDS



Nederlandsch Fabrikaat

### KOEN'S MINERAALVERF

Verfpoeder en fixatief (vloeistof om mede aan te maken). Gegarandeerd anorganisch. Bestand tegen weersinvloeden, afboenen met zeep en heet water, ondervindt geen nadeel van water-, gas- en zwavelzuurhoudende dampen. Ze is reukloos, brandwerend, werkt ontsmettend en houdt den ondergrond poreus.

De Koen's Mineraalverf gaat met den ondergrond een chemische verbinding aan, waardoor verkiezeling en versteening intreden, die daarna geen achteruitgang vertoonen. Koen's Mineraalverf wordt aangebracht op een schoonen ondergrond (zand-kalk en/of cement) en op gevoegde gevels, hetzij nieuw of oud, e.w. in 2 verflagen en eventueel een voor- of tusschenstrijkmiddel, volgens gebruiksaanwijzing. Ook toe te passen op houtwerk, celotex, enz. Koen's Mineraalverf is het materiaal voor duurzaam vlak-, decoratie- of kunstschilderwerk.

### KOEN'S GERARDIN

Een chemische koudwaterverf in poeder. Verpakt in cartons van ½, 1 en 5 kg en in vaten van 25 en 50 kg. Op iederen schoonen en vasten ondergrond aan te brengen (binnenwerk), e.w. op nieuw of oud geschuurd of glad (stuc)werk. Verder op houtwerk, celotex, asbest-cementplaten, enz. Zij wordt met koud water aangemaakt en dekkend in twee verflagen volgens gebruiksaanwijzing aangebracht.

Koen's Gerardin is bestand tegen afwassen met koud water.

### UNEEDIT (You need it)

Een Muurverf in pasta, verpakt in bussen van 1, 6¼, 12½, 25 en 50 kg. Op 4 kg pasta wordt 1 liter water toegevoegd (niet meer). Dekkend in 1 of 2 verflagen, aan te brengen volgens gebruiksaanwijzing. Kan op iederen ondergrond worden aangebracht, ook over oude lagen waterverf (binnen of buiten), die niet afgeven (anders afwassen). Uneedit is bestand tegen afwassen met spons en koud water. In plaats van gipstoeslag in het schuurwerk, neme men een toeslag van cement. Voor ondergronden met gips wordt een speciale kwaliteit geleverd.

### CALCARIUM

Een pasta-muurverf voor binnenwerk; in 2 lagen aan te brengen op een vasten ondergrond van kalk-zand-cement. Deze verf versteent. Zij is bestand tegen afwassen en invloeden van gas-, zwavel- en waterhoudende dampen, als in keukens, badkamers, waschklokalen, enz.



## GLANZENDE VERVEN VOOR BINNEN EN BUITEN

**RESILON**

### RESILON (Blinkend-Glanzend)

Een standhoudende verf met zeer fijnen en hoogen glans, voor binnen en buiten. Toe te passen op hout, metaal en oude steenachtige ondergronden. Voor gebruik gereed; verpakking in bussen van 1, 2½, 5 en 10 kilo.

### STANDGROEN, -BRUIN EN -ZWART

Speciaal voor extra sterk buitenwerk. Voor gebruik gereed. In bussen van 2½, 5 en 10 kilo.

### ALUMINIUMVERF (zilverkleur)

Roestwerende metaalverf. Ook op houtwerk toe te passen. Groote duurzaamheid. Voor binnen en buiten. Voor gebruik gereed; verpakking in bussen van 2½, 5 en 10 kilo.

### STANDWIT


Chemisch zuiver, hoogglanzend. Voor binnen- en buitenwerk. In bussen van 2½, 5, 10 en 25 kilo.

Certificaten van oorsprong worden op verlangen toegezonden.

Kleurenkaarten met gebruiksaanwijzingen, enz., worden gaarne gratis en franco op aanvraag verstrekt.



# Firma C. A. Ruigrok & Zn. - Vogelenzang



**Gevestigd 1846**

Telefoon: Bennebroek 314  
Telegramadres: De Stier  
Postrekening: 45924  
Bankiers: Twentsche Bank, Hillegom


No. 119



No. 128



No. 135



## ELEMENTAIRE AFRASTERINGEN

zijn eenvoudig in samenstelling. Elke plaatselijke smid kan leveren wat het bestek aangeeft. De waarde van de afrastering kan bij levering van gelijke materialen tientallen procenten verschillen. Het betreft n.l. geen fabrikaat, dat men bij aanvoer kan keuren doch een levering van materialen waarvan de waarde in hoofdzaak wordt bepaald door de „montage”. Alleen zeer geroutineerde firma's dienen met de uitvoering belast te worden. Bij de een wordt geëxperimenteerd, bij de ander gaat alles „vanzelfsprekend”. Gewoonlijk bestaan afrasteringen uit stijlen van  $\angle$  of T staal van no. 4 tot no. 6 met schooren van  $\angle$  staal no. 3 tot no. 5. De afstand der stijlen kan varieren van 1.75—3.00 m.

Harmonicagaas kan in elke hoogte en zwaarte worden geleverd.

Evenredige verhoudingen van maaswijdte tot draaddikte zijn de volgende:


### Maaswijdte $\times$ draaddikte

Licht	Normaal
3 cm $\times$ no. 15	3 cm $\times$ no. 14
4 „ $\times$ „ 14	4 „ $\times$ „ 13
5 „ $\times$ „ 13	5 „ $\times$ „ 12
Zwaar	Extra zwaar
3 cm $\times$ no. 13	3 cm $\times$ no. 12
4 „ $\times$ „ 12	4 „ $\times$ „ 11
5 „ $\times$ „ 11	5 „ $\times$ „ 10

Bevestiging geschiedt aan spandraden no. 8 en/of aan  $\frac{1}{2}$ ",  $\frac{3}{4}$ ", 1" buizen, of aan hoekijzeren leggers met strippen.

*Onze firma is steeds bereid evenwichtige specificaties te verstrekken.*

*Modellenboekje op aanvraag.*






# Technisch Bureau J. A. C. Nering Bögel, Wassenaar

Telefoon: 71.75.15  
Telegramadres: Neringboegel Wassenaar  
Postrekening: 201453  
Bankiers: De Twentsche Bank, Den Haag

## ELKINGTON WATERDICHT- EN RAMELVRIJE PUTAFDEKKINGEN IN ELKE AF- METING EN VOOR ELKE BELASTING.




Lichte constructie binnen gebouwen, als afdekking voor inspectie-putten, watermeters, vetvangers, e. a. putten



Toepassing van *Elkington*-afdekkingen in het groot



8 st. 5- en 6-deelige deksels van  $4 \times 1,35$  m in de Philipsfabrieken



Groote afdekking met uitneembare balkeconstructie

De *Elkington*-afdekking berust op de wigconstructie. Hoe zwaarder de druk op het deksel, hoe meer dit zich in de rand vastdrukt. Rand en deksel worden zuiver naar maat geslepen, daardoor is elk deksel onderling verwisselbaar.

Waar verder de *Elkington*-afdekkingen volgens het blokkendoos-systeem worden vervaardigd, kan *elke* lengte en *elke* breedte geleverd worden. Nevenstaande afbeeldingen geven hiervan eenige voorbeelden.

Op de eerste afbeelding is een afdekking te zien, waar bij het deksel gevuld kan worden met beton, terrazzo of tegels en welke men in gebouwen gewoonlijk toegepast vindt.

De derde afbeelding geeft weer afdekkingen zooals deze op eigen terreinen geplaatst worden.

Voor afdekkingen in openbare wegen, waar met groote snelheden gereden wordt, zullen wij U gaarne afbeeldingen zenden.

Elk deksel wordt langs een gepatenteerde glijd baan uitgetrokken.

Hoe dit gaat, toont U de Schelde-Tunnel.

Hier ligt een kanaalafdekking van 600 m lengte bij 1 m breedte.

*Elkington*-afdekkingen zooals ze o.a. in de Philipsfabrieken, tal van Ziekenhuizen, Centrales, Postkantoren e.a. veelvuldig gebruikt worden. O.a. in het ziekenhuis v/d H. Johannes de Deo, Den Haag één stuks van 3 m lengte bij 2 m breedte.

Bij grootere overspanningen dan 1.35 m wordt een tussenbalk gebruikt, welke in bewerkte stoelen rust en waarop de binnenglijdbanen gemonteerd worden. Door uitnemen dezer balk(en) is de geheele vrije ruimte beschikbaar; voor inspectie kunnen één of meer deksels uitgeschoven worden.

Zoo leverden wij o.a. 5 installaties aan de Gemeente-Waterleidingen te Amsterdam alwaar 3 tussenbalken noodig waren.

Elk deksel bestaat uit 9 deelen ( $3500 \times 2000$  mm).

Bij de fa. Van Gelder Zonen plaatsten wij tal van deze afdekkingen waarbij 2 of 3 dezer balken werden toegepast.

In speciale gevallen van moeilijke afsluiting zullen we U gaarne persoonlijk bezoeken; 14 fabrieken in Europa werken reeds volgens het *Elkington*-patent. Hun ervaringen staan ook U ten dienste.

Ruim 15 000 dezer afdekkingen in 2 jaar tijds in Holland en Koloniën geleverd.








# N.V. Baekers & Raymakers' Textiel-fabrieken - Eindhoven

Telefoon: 2426 (2 lijnen)  
Telegramadres: Baekers  
Kantooruren: 8.30 v.m.—5 n.m.

**B A R A**  
**MARKIEZEN-DOEK**  
**NED. FABRIKAAT**



## BARA-MARKIEZENDOEK

wordt reeds meer dan een kwart eeuw door ons gefabriceerd en is het resultaat van jarenlange studie en ondervinding.

## BARA-MARKIEZENDOEK

onderscheidt zich door:

1. Sterk, doch soepel weefsel van prima garens.
2. Hoogste zon-, kleur- en lichtechtheid door toepassing van de nieuwste verfprocédé's.
3. Harmonische kleuren en aparte dessins.
4. Economie in gebruik, mede door den langen levensduur.

**Markiezen in harmonie met Uw bouwobject zijn een eisch des tijds.**

## Bara-Weefsels

zijn gefabriceerd naar ontwerpen van Nederlandsche Sierkunstenaars.

Zij verhoogden zoowel het in- als het uitwendig cachet Uwer woning.

## Bara-Markiezen

zijn te herkennen aan bovenstaand fabrieksmerk, hetwelk ingenaaid in de markiezen een waarborg is voor echtheid.

**Schrijft in Uw bestekken voor: Bara-Weefsels voor Markiezen, Tuin- en Strandparasols.**



# Zonneschermen-, Rolluiken- en Markiezenfabriek

## A. Hulsman, Hilversum Amsterdam Bussum

Gevestigd 1899

Hoofdkantoor: Jan van Beierenstraat 12—14  
Telefoon: 4313  
Postrekening: 31357  
Bankiers: De Twentsche Bank, Hilversum  
Filialen:  
Amsterdam, Telefoon: 32723  
Bussum, Telefoon: 4967



34 Velum markiezen aan een Rijkslab. Sterrebosch, Utrecht



Marjalzon in neergelaten toestand




Veerrol-zonnescherm voor een winkel



Uitzet markies. Verhouding voorsprong tot hoogte  $2\frac{1}{2} : 1$



Lichtafsluitende gordijnen. Natuurkunde lokaal MULO 65 m<sup>2</sup> op één rol



Ijzeren rolhekken voor een Juwelierswinkel

### VELUM MARKIEZEN

Zijn vlakke Zonneschermen, waarvan de zijanten geheel of gedeeltelijk kunnen doorlopen. Bij het optrekken vouwt het doek zich echter gelijk een markies. Zij werden door ons, als *eerste in den lande*, geleverd aan den Rijksgebouwendienst voor het Lab. aan het Sterrebosch te Utrecht.

### MARJALZON'S

Kunnen bij nieuwbouw met zeer weinig ruimte geheel onzichtbaar worden ingebouwd en zijn door hun bijzonderen vorm zoowel uit practisch als aesthetisch oogpunt uitermate geschikt voor groote gebouwen.

Met

### VEERROL-ZONNESCHERMEN

gecombineerd met automatische schuifarmen, kan bij geringe hoogte een groote uitval bereikt worden. Ook deze schermen kunnen in een kleine ruimte onzichtbaar worden weggewerkt, terwijl de ontsierende trekkoorden of draaistangen geheel vervallen. Speciaal ons systeem „Weggewerkt in den Gevel”.

### UITZETMARKIEZEN

Met toepassing van een speciale constructie is het mogelijk een grooten voorsprong te verkrijgen. Bij 1 m hoogte b.v. kan 6 m voorsprong worden bereikt. Ook voor *ronde* erkers kunnen uitzetmarkiezen uit één stuk worden gemaakt, waarbij de onderkant toch zuiver horizontaal blijft.

### LICHTAFSLUITENDE GORDIJNEN

Worden toegepast in Röntgenkamers, laboratoria, projectiealen, enz.

Met onze speciale glijspoonningen, voorzien van z.g. *spleetsluiting* en metalen lichtdichte rolkasten wordt onder *alle* omstandigheden het daglicht absoluut geweerd. Geheel nieuw zijn onze *Lichtweerkaatsende Gordijnen* om het kunstlicht in operatiezalen ten volle te kunnen benutten. Deze kunnen zelfs in schuine dakramen worden geplaatst, daar de gordijnstof niet doorbuigt.







### ROLHEKKEN

Worden gemaakt uit  $\frac{3}{8}$ " ronde ijzeren staven welke in verschillende modellen kunnen worden geponst en op onderlinge afstanden scharnierend aan elkaar worden gelascht. Zij vormen dus speciaal voor winkels, portieken enz. een ideale, doorzichtige en oprolbare afsluiting, evenals stalen schuifhekken, welke geheel onzichtbaar ingeschoven kunnen worden.

Plannen en begrootingen met teekeningen gratis. Technische vertegenwoordigers door het geheele land te ontbieden.



# Tesser - Constructeurs van Rolluiken, Hekken en Zonneschermen, Nijmegen



## Speciaal geconstrueerde

### ROLLUIKEN

voor fabrieken, loodsen, brandweer-remises, zalen, tooneelafsluitingen, garages, lighallen enz., enz.

Een ideale bescherming voor woonhuisramen, tegelijk beveiliging en zonwering.

Vraagt onze maat en constructie-opgaven!

Ze worden U gratis en franco toegezonden.

### SCHUIFHEKKEN

in velerlei uitvoeringen.

Practisch, zoowel voor vensterafsluiting (binnen) als voor portieken enz.

### OPROLBARE HEKKEN

voor afsluiting van etalages, hall's, passages en winkel-galerijen.

Uitgebalanceerd, met de hand bedienbaar of met elektrische bewegingsinrichtingen.

### ZONNESCHERMEN en MARKIEZEN

voor woonhuizen, kantoren, terrassen enz.

Wij brengen geheel nieuwe creaties op dit gebied.

Velum-zonnescherm Ned. Octr. no. 68399 aangevraagd.

Vraagt onze geïllustreerde publicaties over markiezen en zonneschermen. Uitsluitend voor Architecten.

### ZONNESCHERMEN voor SANATORIA

Bepaalde eischen der practijk, alsmede aesthetische verlangens deden ons voor dit doel nieuwe constructies ontwerpen, die wij op belangrijke werken aan de practijk konden toetsen.

Ieder Architect moet hiervan kennis nemen. Beschrijving en fotomateriaal beschikbaar.

### LICHTAFSLUITINGEN

in precisie-uitvoering!

De huidige, zéér lichtgevoelige film, vooral voor Röntgen-onderzoek, maakt absolute lichtafsluiting der donkere kamer noodig. Ook hierin verrichten wij baanbrekend werk, talrijke bewijzen hiervan houden wij ter beschikking van H.H. Architecten.

### ZONNESCHERMEN voor WINKELS

Op dit gebied vindt een volkomen omkeer plaats. De tijd dat onze straten werden ontsierd door en de architectuur bedolven werd onder allerlei bouwsels van markiezen, raakt ten einde.

Voor winkels kwam het inbouw-zonnescherm.

Wij maken voor „elcke pui wat wils”.



# Tussenbroek's Rolluikenfabriek

Gevestigd 1840

Utrecht


Pieterstraat 8—12  
Telefoon: 11256

Amsterdam


F. Simonszstraat 10  
Telefoon: 36045




Afb. 1




Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5  
Afmetingen 12 x 12 cm.

## FABRICEERT o.a.

Stalen en houten Rolluiken.  
Markiezen.  
Mechanische en automatische Zonschermen.  
Rol- en Schuifhekken.  
Lichtafsluitingen.  
Inbouw-Markiezen.  
Storido's.

Aan elk dezer fabricaten een technisch artikel te wijden laat de plaatsruimte niet toe, zoodat wij ons zullen beperken tot onze nieuwste producten: de *Inbouwmarkies*, Ned. Octrooi No. 23674 en de *Storido*.

Beide zijn kinderen van eenzelfde gedachte n.l.: Een zonwering, aangepast aan de moderne bouwwijzen, met als voornaamsten eisch: *buiten gebruik buiten gezicht*.

## De INBOUW-MARKIES

Speciaal geschikt voor winkelpuien, voldoet geheel aan dezen eisch, zooals afb. 1 van een bronzen pui met twee dezer markiezen duidelijk demonstreert. De constructie, welke berust op het scheiden van de frontbaan van de zijwanden, waarbij de eerste opgerold en de laatsten op een speciale wijze ingevouwen worden zal den lezer minder interesseren dan de wijze van inbouwen.

Hiervoor geeft afb. 2 U een dwarsdoorsnede over bovenzijde en afb. 3 eenzelfde over de zijkanten. Benoodigde ruimten voor:

Markiezen, breed 5 m, uitval 1.50 m.

Afb. 2 22 x 25 cm. Afb. 3 10 x 25 cm.

Markiezen breder dan 5 m.

Afb. 2 24 x 27 cm. Afb. 3 12 x 27 cm.

De ruimte voor de hoofdrol A met een diam. van 12 cm kan ook alleen plaatselijk worden uitgespaard of verplaatst naar achteren, in welk geval de afmetingen van afb. 3 worden resp. 12 x 37 cm en 14 x 37 cm.

Uitvoerige aanwijzingen op eerste aanvraag.

## De STORIDO

Speciaal voor woonhuizen, groote gebouwen, enz., is de meest pretentielooze zonwering. Door het eerst recht naar beneden en dan, gewoonlijk op ooghoogte, naar voren vallen, stoort zij in geen enkel opzicht het architectonisch lijnenspel van het gevelvlak.

Bij nieuwbouw kan de rol worden ingebouwd, zoodat in opgetrokken staat niets zichtbaar is als de glijstangen van koper of gegalvaniseerd ijzer.

Bij bestaande gebouwen wordt de rol geborgen in een metalen kastje, waarvan U de afmetingen in afb. 5 vindt.

## Voordeelen van beide

Geen ontsiering der architectuur.  
Geen slijtage daar bij slecht weer beschut.  
Geen kosten van afnemen en bewaren.  
Geen open zijkanten, dus  
Geen fladderende, losse zijstukken.



# Demag Aktiengesellschaft, Duisburg

Machines en Werktuigen voor boven- en ondergrondsche werken, staal-hoogbouw, kranen.


Telefoon: 26471 Duisburg  
Telegramadres: Demag Duisburg

Vertegenwoordigd door Technisch Bureau  
Hermann Schaefer, Wassenaarscheweg 34,  
Telefoon 114779, Den Haag.

## AFD. ELECTRISCHE TAKELS

### Demag Electrische Takels


worden met hefvermogens tot 10 ton zoowel voor stationnaire plaatsing, als in de uitvoering met enkel-rail- of dubbelrail-loopkat en ook met aangekoppelde bestuurderscabine gebouwd. De takels Model K zijn voorzien van een nieuwe gepatenteerde verschuifankerrem, zonder remmagneetspoelen, hefboomen, stangen of gewichten. Bij de electrisch verrijdbare loopkatten zijn ook de rijmotoren van electrisch vrijgemaakte, automatisch werkende rijwerkremmen voorzien.



Nieuw Model „K” met drukknopshakelaar en draadspanner voor stationnaire ophanging.

Model „K” met handdrijfwerk, sleepdraden onder elkaar, vaste rolstroomafnemers.

Model „K” met electr. rijwerk, sleepdraden naast elkaar, veerende stroomafnemers.



Behalve machines en werktuigen voor boven- en ondergrondsche werken, staal-hoogbouw, laadbruggen en kranen in alle gewenschte uitvoeringen, vervaardigt de Demag A.G. ook in serie kleine electrische hefwerktuigen voor 125 kg tot 10 ton draagkracht, welke al naar behoefte met motoren voor draaistroom of gelijkstroom voor alle gebruikelijke spanningen tot 500 Volt kunnen worden uitgerust. De waterdichte afsluiting der motoren maakt het mogelijk de takels ook in de buitenlucht bij elke weersomstandigheid toe te passen. De bediening is uiterst eenvoudig en geschiedt meestal met behulp van een drukknopshakelaar. De motor en het drijfwerk zijn gemakkelijk toegankelijk. De ingebouwde hijschwerkmotor met verschuifanker (D.R.P.) werkt gelijkmatig naar beide richtingen.

### Demag dubbele lier

is een snelwerkend hijschtoestel, dat aan elk der twee lasthaken, die afwisselend op en neer gaan, 125 kg of 250 kg draagkracht heeft. Van groot voordeel is de onbeperkte hefhoogte, daar de hijskabel niet opgewikkeld wordt, doch over twee draadschijven loopt en dan de lier weer verlaat. Deze lier wordt slechts voor wisselstroom geleverd.



### Demag Takels Model „K”

kunnen ook naderhand nog van een *fijngang* in het hijschwerk worden voorzien, waardoor de last zoowel vlug als zeer langzaam op en neer bewogen kan worden. De fijnhijschsnellheid bedraagt slechts ca. 10 % van de normale werksnelheid volgens nevenstaande tabel.

Bij verrijdbare takels kunnen wissels en draaischijven worden toegepast, zoodat men met één takel meerdere fabriekshallen kan bereiken.

De in groote series vervaardigde Demag electrische takels vormen een hoofdbestanddeel van de nieuwe

### Demag Hangkranen

een moderne gepatenteerde loopkraanconstructie, die door haar gering eigengewicht ook zelfs in oude of licht geconstrueerde hallen nog eenvoudig aan de dakspanten kan worden opgehangen, waardoor kraanbaanondersteuning geheel overbodig zijn en de geheele vloer dus vrij blijft. Hefvermogen dezer lichte hangkranen normaal tot 3 ton. Daar de rijwerken in rol- en walslagers loopen, kan een last van 2000 kg nog zonder de minste moeite door één man met de hand worden verreden. Demag-hangkranen kunnen ook in de openlucht worden opgesteld.

De bruikbaarheid en gezochtheid der Demag-takels en lieren wordt wel het best bewezen door het groote aantal der reeds verkochte machines: meer dan 40.000.

Kostenbegrotingen en advies worden gaarne kosteloos verstrekt.






# N.V. Machinefabriek Hensen - Rotterdam

Oostmaaslaan 90

Telefoon: 25436 (2 lijnen)

Postrekening: 194814



## HEFWERKTUIGEN

Ophaalmachines

Bewegingswerktuigen


Kaapstanders

Heimachines

Kranen

Lieren

Takels



## TRANSPORTINRICHTINGEN


Transporteurs

Hangbanen

Rolbanen

Mantrrolley's

Op verzoek zenden wij U onzen specialen catalogus „Hefwerktuigen”



## IJZERCONSTRUCTIES

Gebouwen

Overkappingen

Roldaken


Schuifwanden

Brandschermen

Brandtrappen

Branddeuren

Liftdeuren



## LIFTEN

Paternosterliften

Ziekenliften

Personenliften

Goederenliften

Spijzenliften

Boodschappenliften

Op verzoek zenden wij U onzen specialen catalogus „Liften” L 115.



# Machinefabriek „Voorwaarts” N.V. - Amsterdam

Schaafstraat 18—20

Telefoon: 60010 en 60011

Telegramadres: Famevo


Postrekening: 57669

Bankiers: De Twentsche Bank

## Otis-liften

*Modern Ruimgebouwd*

*Robuust Betrouwbaar*



**PERSONENLIFTEN**

**ZIEKENLIFTEN**

**GOEDERENLIFTEN**

**AUTOLIFTEN**

**SPIJZENLIFTEN**

**BOEKENLIFTEN**

**PATERNOSTERLIFTEN**

**ROLTRAPPEN**

Automatische Micro-nastelling bij hogere snelheden

Electrische Deurvergrendeling

Voldoende aan de leiddraad voor Veiligheidsmaatregelen voor Liftten.

Moderniseren van verouderde Liftinstallaties

Uitvoeren van reparaties

Speciale onderhoudsdienst voor Liftten

Liftkabels

Stalen Deuren en Schaarhekken

Adviezen en begrotingen kosteloos op aanvraag



# N.V. v/h Staal & Co. Roux-Liften, Amsterdam


Looiersgracht 10

Telefoon: 31577 en 30673

Telegramadres: Stastroom

Postrekening: 16884

Gemeente Giro: S 6988




Schachtmaten voor liften in gesloten schacht

Type	Be- lasting	Aantal per- sonen	A	B	C	D
Flat . . .	225 Kg.	3	1400	700	1400	1050
Kantoor . . .	375 "	5	1300	1000	1700	1350
" . . .	600 "	8	1500	1200	1900	1650
" . . .	750 "	10	1600	1250	2000	1700
" . . .	900 "	12	1800	1450	2250	1900
Magazijn . . .	1500 "	20	2100	1800	2550	2250

Bij besturing met liftbediende wordt het kooioppervlak 600 cm<sup>2</sup> groter.

Deze maten gelden slechts ter oriëntering.

Inlichtingen omtrent afmetingen van machineruimen-uitloophoogten en putdiepte worden door ons gaarne voor elk bepaald geval verstrekt.



Machine van een grote lift (6000 kg bij O.M. 40 snelheid) met automatische nastelinrichting.

## ROUX-PERSONENLIFTEN

### Draagvermogen

Van 150 kg tot 6000 kg.

### Snelheid in m/sec.

Van 0.30 tot 0.80 — een snelheid

Van 0.80 tot 1.25 — een snelheid met micronastelinrichting

Van 1.25 tot 3.00 — twee snelheden met micronastelinrichting.

### Kooiafmetingen

Aantal personen per m<sup>2</sup> = 5; voor bestuurder 0.60 m<sup>2</sup>; wanddikte houten kooi = 30 tot 40 mm; minimum-hoogte inwendig 2 m; bij voorkeur langwerpige ondiepe kooien, zie tabel.

## Schachtafmetingen

Zie tabel.

## Schachtdeuren

Type:

Flatwoning, eenvleugelige draaideur

Kantoren, idem of 1-bladige schuifdeur

Warenhuizen, 2-bladige schuifdeur of telescoopdeur

Ziekenhuizen, 2-vleugelige draaideur.

Bij voorkeur metalen deuren en kozijnen; deurdikte 40 tot 45 mm.

## Besturing

Stuurhandle (bij liftbediende)

Automatisch drukknopsysteem

Automatisch drukknopregistreersysteem (bij zeer druk verkeer).

## ROUX-GOEDERENLIFTEN

### Draagvermogen

Van 100 kg tot 6000 kg en hoger.

### Snelheid in m/sec.

Van 0.20 tot 1.00 met of zonder micronastelling.

### Kooiafmetingen

Naar de aard van de te vervoeren goederen.

Kooien bij voorkeur in plaatijzer.

## Schachtdeuren

Metalen 2-vleugelige draaideuren of draai-schuifdeuren.

## Besturing

Stuurhandle (met liftbediende)

Automatisch drukknopsysteem.

## ROUX-BOEKEN- EN KEUKENLIFTEN

### Draagvermogen

Van 15 kg tot 100 kg.

### Snelheid in m/sec.

Van 0.25 tot 0.75.

### Kooiafmetingen

Breedte: 450 tot 700; diepte: 350 tot 450.

### Schachtafmetingen

Breedte: 650 tot 900; diepte: 500 tot 600.

## Schachtdeuren

Verticale schuifdeuren een- of tweedelig

Opening gelijk aan kooiopening — hoogte uit de vloer 0.80 m à 1 m — 2 kooi-ingangen zoveel mogelijk vermijden met het oog storigloos bedrijf.

## Besturing

Automatische drukknopsystemen naar de aard van het bedrijf.

## ROUX-ROLTRAPPEN

## ROUX-AUTOMATISCHE SCHACHTDEUREN

### Enige referenties

Twentsche Bank, Effectenbeurs, Nederlandsch Indische Handelsbank, Bungehuis, Centraal Hotel der A.M.V.J., Gem. Zittinglokaal G.G.D., Gem. Girokantoor; alle te Amsterdam; Diaconesseninrichting „Bronovo”, Den Haag; Heineken's Brouwerij, Rotterdam; Electrische Centrale der P.G.E.M. te Nijmegen en Arnhem.





# N.V. „Starlift” - Voorburg

Westvlietweg 62


Telefoon Den Haag: 778400 (2 lijnen)

Telegramadres: Starlift Voorburg

Postrekening: 48285

Bijkantoor: Amsterdam, Telefoon 82310

Bankiers: De Rentekas, Den Haag



## Spijzenliften voor handkracht in twee soorten:

1. Consolelift 5—10 kg voor herenhuizen en restaurants. Voor montage in vooraf gemaakte schachtkoker bezigt men fig. 150. Prijzen vanaf f 57.— Wij maken die liften als massaproduct, ook compleet met houten schachtgeraamte, zoals in fig. 157 aangegeven. Prijzen vanaf f 90.—.

2. K.z.e. lift 25—35 kg voor grote restaurants, internaten, e.d. Fig. 139 betreft een lift in gemetselde schachtkoker. Prijs vanaf f 80.—. Ook de K.z.e. lift leveren wij in houten geraamte. Zie fig. 144. Prijzen vanaf f 112.—.

## Electrische spijzenliften en electrische boekenliften.

Hefvermogen 20—40 kg en 50—100 kg. Volautomatische drukknopstuurinrichting.

## Electrische personenliften

voor warenhuizen en grote magazijnen, voorzien van automatische gelijkstelinrichting. Hypermoderne uitvoering, geschikt voor het zwaarste bedrijf. Per vierkante meter kooigrondvlak te rekenen op 5 personen.

## Electrische personenliften

voor openbare gebouwen, villa's, rusthuizen, kloosters, internaten, kantoren en herenhuizen. Volledig beveiligd naar de nieuwe rijksvoorschriften. Geschikt voor zelfbesturing. Referenties in alle delen van het land. Speciale uitvoering voor liften in flats. Per vierkante meter kooigrondvlak te rekenen op 4 personen.

## Electrische ziekenliften

voor ziekenhuizen, sanatoria, tehuizen voor ouden van dagen. Gegarandeerd geruisloos; drukknopbesturing voor zelfbediening.

Deze liften worden ook veelal met automatische gelijkstelinrichting geleverd, waarmee men bereikt, dat de liftkooi *precies gelijk* stopt; voor het vlug in- en uitrijden van brancards welhaast onmisbaar. Gebruikelijk hefvermogen 500 kg.

## Electrische goederenliften

al of niet met personenbegeleiding voor pakhuizen, magazijnen, fabrieken, brouwerijen, laboratoria, drukkerijen, enz. Hefvermogen wordt bepaald naar de aard van de te vervoeren goederen, veelal 300—350 kg per vierkante meter kooigrondvlak.

## Electrische automobielliften

speciale uitvoering, genormaliseerd type voor 2500 kg hefvermogen.

## Electrische paternosterliften

voor personenvervoer en voor gecombineerd personen-goederenvervoer.

Catalogus met maattabellen, gewichten en andere gegevens ligt voor U klaar, wij sturen U die gaarne.

5 jaar garantie en gratis service is de waarborg, welke wij geven voor de onberispelijke kwaliteit van onze liften.

## De kracht van onze zaak?

Een jonge organisatie.

Frisse denkbeelden.

Moderne bedrijfsvoering.

## Onze stelregel?

Uw belangen behartigen, alsof ze onze eigen belangen zijn.

## Enkele referenties:

Koninklijk Paleis, Noordeinde, Den Haag.

Departement van Koloniën, Den Haag.

Nederlandsche Handel Mij., Factorij Batavia.

7 liften met eigen personeel in Indië gemonteerd.

Kantoorgebouw „Olveh”, Den Haag en „Insulinde”, Den Haag.

St. Liduïngesticht (3 liften), Schijndel.

Emmahuis (5 liften), Rotterdam.

Nieuw Gemeente Ziekenhuis (6 liften), Arnhem.

Huize „Westerlicht” (4 liften), Alkmaar.

St. Elisabeth Gasthuis, Haarlem.

St. Jacobgesticht, Amsterdam.

St. Odagesticht, St. Oedenrode.

Roode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk.

Algemeene Landsdrukkerij, Den Haag.

Donar Türen Werke, Hamburg (10.000 kg).

Drukkerij „De Spaarnestad”, Haarlem.

Schoenenfabriek „Bata”, Best.

Royale Automobiël Garage, Utrecht.

Garage Fa. v. d. Wansum, Den Haag.

Bataafsche Petroleum Mij., Balikpapan, N.O.I.

Gebouw „Candida”, A'dam.

v. Vlissingen Katoenfabriek, Helmond.

14 liften aan Vroom & Dreesmann.

3 „ „ Bervoets, Rotterdam.

2 „ „ Vroom & Co., Den Haag.



## Stork-Hijsch, Haarlem

Telefoon: 11804 en 11805

Brief- en telegramadres: StorkHijsch Haarlem

Postrekening: 17362

## PERSONENLISTEN

## GOEDERENLIFTEN

## PATERNOSTERLIFTEN


Voor elk vermogen en elke afmeting; zelfs leverden wij een lift met een kooigrondvlak van  $10 \times 4$  m.

Voor een normale lift geven wij hieronder gegevens voor een gemetselde schacht, welke voldoet aan de eischen, omschreven in den „Leidraad voor Veiligheidsmaatregelen voor liften” 1933.

**Vraagt ons nadere inlichtingen en prijs.**

## GEGEVENS VOOR LIFTSCHACHTEN

DOORSNEDE OVER SCHACHT EN KOOI



DE SCHACHT EN VOORAL DE VOORWAND ZUIVER VERTI-  
CAAL TE METSELEN  
ER MOGEN GEEN DORPELS OF ANDERE VOORWERPEN BIN-  
NEN DE SCHACHTWAND STEKEN

DE LIFTSCHACHT VOOR GEEN ANDER DOEL DAN TEN BEHOEVE VAN DE LIFT GEBRUIKEN

DE SCHACHTTOEGANGEN MOETEN VOLDOENDE VERLICHT  
ZIJN

IN DE LIERRUIMTE BEHALVE HET NOODZAKELIJKE GE-  
REEDSCHAP GEEN ANDERE VOORWERPEN OF STOFFEN  
OP TE BERGEN DAN TER VERVANGING VAN ONDERDEE-  
LEN OF VOOR HET ONDERHOUD VAN DE MACHINE NOOD-  
DIG ZIJN

INDIEN DE LIERRUIMTE VOCHTIG IS VERWARMING AAN  
TE BRENGEN.


DE LIERRUIMTE MAG ALLEEN VOOR BEVOEGDEN TOEGANKELIJK ZIJN.

HET ONDERHOUD VAN DE LIFT MOET DOOR BEVOEGDEN GESCHIEDEN


MATEN E EN G		
HEFVERMOGEN	E	G
TOT 500 KG	360	180
500 - 1000 KG	390	220
1000 KG EN HOGGER	450	230

MATEN IN  $\frac{M}{M}$ 

DOORSNEDE A-B  
GEZIEN VOLGENS PIJL



DOORSNEDE C-D  
GEZIEN VOLGENS P'JL



STORK-HUSCH 462



# Liftenfabriek Jan Hamer & Co., Amsterdam

Marinewerf


Telefoon: 51245

Postrekening: 198225



Gemeentegiro Amsterdam: H 4245

Bankiers: Rotterdamsche Bank


Gevestigd 1886



UITSPARINGEN VOOR STEIGERS



BODEMOPPERVL. CABINE IN M<sup>2</sup>



## FABRIEK VOOR PERSONEN- EN GOEDERENLIFTEN

voor elektrische aandrijving en handkracht voor elk hefvermogen en voor elk doel.

## REPARATIE EN ONDERHOUD VAN LIFTEN

### Vragenlijst

Wij benodigen voor het maken van een juiste offerte antwoord op onderstaande vragen:

Voor welk doel zal de lift dienen?

Welk hefvermogen?

Welke snelheid moet de liftcabine krijgen?

Hoeveel meter bedraagt de afstand vanaf de vloer van de laagste stopplaats der liftcabine tot aan de vloer van de hoogste stopplaats?

Hoeveel stopplaatsen krijgt de liftcabine?

Waar zal de machine geplaatst worden?

Hoe groot is de inwendige afge- werkte liftschachtbreedte?

Hoe groot is de inwendige afge- werkte liftschachtdiepte?

Hoe moet de afwerking der cabine zijn?

Op welke wijze zullen de schacht- toegangen afgesloten worden?

### Voorschriften

Voorwand schacht moet inwendig geheel vlak zijn.

De liftschacht voor geen ander doel dan ten behoeve van de lift gebrui- ken. De lierruimte mag alleen voor bevoegden toegankelijk zijn.

Het onderhoud van de lift moet door bevoegden geschieden.



# Ingenieursbureau Addicks, Nijmegen

## G-S-T

Gevestigd 1907

Groesbeekscheweg 228

Telefoon: 2210



Postrekening: 27318

Bankiers: Amsterdamsche Bank

Vertegenwoordigers van:


Gesellschaft für selbsttätige

Temperaturregelung m.b.H. Berlin-W.



Schakelbord met afstandtemperatuurregelaars, voor het regelen van de temperatuur in de ondercentrales van uit de hoofdcentrale

Afstandtemperatuur- of drukregelaar. Aanwezige temperatuur of druk op bovenste schaal af te lezen. Gewenste temperatuur of druk op onderste schaal in te stellen. De twee drukmeters dienen voor het controleren van de werking der ventielen



Thermostaat met membraanafsluiter en reduceerstation voor het regelen van de temperatuur van een tegenstroomtoestel

Schema van een thermostaat met membraanmengventiel van een pompverwarming

### G-S-T APPARATEN

worden daar toegepast, waar hoge eischen aan een juiste regeling van temperatuur, druk en vochtigheid, en bedrijfszeker werken worden gesteld. Ze worden sinds 1907 gebouwd en werken door middel van druklucht, drukwater, drukolie of electrischen stroom.

G-S-T levert:

#### Temperatuurregelaars

met insteekpijp voor tegenstroomtoestellen, boilers, ketels, voor het regelen van luchttemperaturen in kanalen en met kamerthermostaat voor lokaliteiten.

#### Afstandtemperatuurregelaars

voor schakelbordmontage, met wijzerplaat voor het instellen van de gewenschte temperatuur en een wijzerplaat waarvan de temperatuur kan worden afgelezen tot op 150 m afstand van den regelaar.

#### Vochtigheidsregelaars

voor klimatiseringsinstallaties en luchtbevochtigingsinstallaties.

#### Drukregelaars

voor alle mogelijke industriele doeleinden, ook als afstandsdruckregelaar voor montage op het schakelbord in de centrale, met terugmelding van den aanwezigen druk en instelling van den gewenschten druk.

#### Apparaten

voor het bedienen van kleppen en ventielen op afstand door middel van hefboomen met driewegafsluiters of speciale instelkranen.

Smoorkleppen met membraanhefboomen.

Reduceerventielen.

Waterverstuivers voor luchtbevochtiging door middel van water- en luchtdruk werkend.

Schakelklokken.

Afstandsthermometers, afstandsthermografen.


#### Werkwijze van G-S-T regelaars:

De lucht- of waterdruk wordt door een reduceerstation op 1 atm. gereduceerd en naar den thermostaat, humidostaat of drukvoeler geleid. Door meer of minder toevoeren van lucht of water naar den membraanafsluiter of membraanhefboom, wordt een openen en sluiten van de membraanventielen of van de luchtkleppen bereikt. De ventielen en kleppen behoeven niet geheel gesloten of geheel open te staan, zooals dit bij electrische ventielen steeds het geval is. De juiste stand wordt voortdurend automatisch geregeld.


De levensduur der G-S-T toestellen is practisch onbeperkt. Bij andere regelsystemen met vloeistof- uitzetlichamen is dit niet steeds het geval.

Belanghebbenden zenden wij gaarne prosp. Bk. 463a.






2 staande CTC warmwaterbereiders met mantelisolatie



CTC doorstroombatterij



Warmwaterinstallatie met liggenden CTC warmwaterbereider, zomer- en winterketel

Tegenwoordig worden steeds meer warmwaterbereiders volgens het doorstroomsysteem toegepast. CTC is de eerste geweest die dit systeem heeft ontwikkeld en geperfectioneerd.

Warmwaterbereiders van het systeem CTC zijn in Zweden reeds sinds jaren in bedrijf.

Herhaaldelijk is getracht de CTC warmwaterbereiders na te bootsen; waarin men echter niet is geslaagd. Dit pleit wel voor het CTC-systeem.

Warmwaterbereiders van het systeem CTC worden gebruikt voor het verwarmen van water voor woonhuizen, villa's, hotels, badinrichtingen, wasscherijen, ziekenhuizen en alle mogelijke industriële bedrijven. In het reservoir (boiler) circuleert het ketelwater.

Het gebruikswater wordt in een batterij verwarmd, welke in het bovenste gedeelte van den boiler is gemonteerd en van koperen spiralen is vervaardigd. De boiler staat onder den druk van het verwarmings-systeem, de batterij onder den waterleidingdruk. De boiler wordt op 6 atm. de batterij op 25 atm. beproefd. Lekkages zijn zoo goed als uitgesloten.

De verwarming van het boilerwater kan geschieden door een warmwaterketel, stoomketel of een electrisch verwarmingselement. Bij gebruik van stoom wordt de boiler uitgevoerd met een ingebouwde stoombatterij welke in het onderste gedeelte van den boiler wordt gemonteerd. Bij electrische verwarming is een speciale electrische doorstroomverwarmer noodzakelijk.

De apparaten kunnen in liggende of in staande uitvoering worden geleverd, met ingebouwde of aangebouwde batterij. Voor het circuleren van het gebruikswater kan een speciale circulatiebatterij worden medegeleverd.

Voor kleinere apparaten kan het water ook door de batterij circuleren, onder gebruikmaking van een terugslagklep.

Bij onvoldoende doorlaat voor het transporteren in den kelder, is het mogelijk de boilers in den kelder te lassen. Dit zal vooral bij oudere gebouwen van belang zijn.

De warmte van den ketel wordt in het boilerwater geaccumuleerd. Hierdoor kan de ketel een kleinere capaciteit hebben. Brandstofbesparing door gelijkmatig stoken van den ketel. Daar steeds hetzelfde water circuleert, geen ketelsteen- en roestvorming in den boiler. Lange levensduur. Steeds versch en zuiver warmwater beschikbaar, dus ook voor kookdoeleinden bruikbaar.

Voor de groottebepaling zijn de volgende gegevens noodig:

1. Soort der installatie (villa, hotel, ziekenhuis enz.).
2. Aantal inwonenden.
3. Soort en aantal der tapplaatsen.
4. Komt warmwater of stoom voor het verwarmen in aanmerking?

Indien reeds een ketel aanwezig, ketelgrootte.

5. Voor wasscherijen en industriële bedrijven: warmwaterverbruik, hoeveel tapperperioden, hoe lang, hoe veel, gewenschte temperatuur?




# N.V. Machinefabriek en IJzergieterij Reineveld, Delft




Telefoon: 111 en 649  
Telegramadres: Reineveld-Delft  
Postrekening: 10433  
Bankiers: R. Mees & Zoonen, Delft

**Agentschap Den Haag:**  
(Afd. Wasscherijmachines)  
Adres: Stationsweg 89  
Telefoon: 117764 en 117765  
Telegramadres: Reineveld-Haag  
Postrekening: 100666  
Bankiers: R. Mees & Zoonen, Delft



Waterreiniger,  
cap. 100 m<sup>3</sup>/uur


Installaties van 1—300 m<sup>3</sup>/uur voor:  
Ketelvoedingwater  
Technisch bedrijfswater  
Drinkwater  
Zwem- en badwater



Waschmachine  
800 kg lading



Tolcentrifuge voor wasch-  
industrie 156 kg lading



Desinfectieoven

## WATERREINIGING; AFDEELING TYMOOR

### Ontharding

1. Door doseering van chemicaliën (kalk, soda, trinitriumfosfaat, natron, natriumaluminaat).
2. Door zeolietten, waarvoor ons „Tymoriet” wordt aanbevolen, en neo-zeolietten.
3. Door trinitriumfosfaat-terugvoersysteem.
4. Door Tymoor-termo regeneratiesysteem met soda, ook voor kleine stoomketels (verbeterd soda-terugvoersysteem).

### Ontzuring

Open of gesloten toestellen over marmer, gebrande magnesia, door kalkwater, enz. Voor waterleidingen die zacht corrosief water hebben, exploiteeren wij een Nederlandsch patent, ter voorkoming van corrosie.

### Ontmanganing

Volgens ons beproefd 2 fazen-systeem.

### Ontijzering

In open of gesloten apparaten, al dan niet met coagulatie.

### Ontkleuring

Door coagulatie, of door filtratie over actieve kool.

### Ontkieming

Volkomen sterilisatie door toepassing van het reukloze chlooramine. Toegepast in het merendeel der moderne bad- en zweminrichtingen.

### Filtreeren

Verticale en horizontale filters tot zeer groote afmetingen met luchtspoeling, eigen systeem.

### Actieve koolfiltratie

Gecombineerd met andere systemen tot het wegnemen van reuk en smaak. Chemische reiniging met de nieuwste toepassing van adsorptie door actieve kool.

### Ontgassing

Onder vacuum of door verhitting.

## WASSCHERIJMACHINES

(Correspond. aan Agentschap Reineveld, Den Haag)

### Waschmachines

15—1000 kg droog gew. goed per vulling

### Centrifuges

30—130 kg droog gew. goed per vulling

### Droogmachines

18—100 kg droog gew. goed per vulling

Muldemangels, snelheid 3—16 m per min.

Strijkpersen, Borstel- en Wringmachines.

## CENTRIFUGES-SEPARATOREN

500—2500 mm diam.; horizontaal en verticaal.

## DESINFECTIEOVENS

1. Stoom, 0.5 atm. (110°).
2. Vacuum-formaline, 70 cm kwikkolom.
3. Stoom- en Vacuum-formaline.

## PERLITISCH GIETIJZER „V.D.S.”

Trekvastheid: 28—30 kg/mm<sup>2</sup>.  
Hardheid: 200—220 Brinell.

## APPARATEN voor CHEMISCHE INDUSTRIE


Kookpannen, Roerwerken, Wasemcondensors,  
Zeefmachines, IJzeraardebekers.



# N. V. Nederlandsche Fabriek van Bronswerken v/h Becht & Dyserinck, Amsterdam

Keizersgracht 745—747

Telefoon: 35618, 32864 en 32737



## WORTHINGTON


### Centrifugaal-, Plunger-, Zuiger- en Roteerende Pompen

Direct of door middel van riem aangedreven.

### Horizontale en verticale Simplex en Duplex- Stoompompen

### Compressoren en Vacuumpompen

Direct of door middel van riem aangedreven.




### Condensors, Voorwarmers, Watermeters enz.

## WATERREINIGING



Ontijzeren, Ontmanganen, Ontharden, Ontoliën, Ont-  
zuren, Filtreren, enz.

In samenwerking met de afdelingen Worthington  
en Pijpleidingen, ontwerpen en leveren wij complete  
installaties op dit gebied.



## GARDNER

### REGULATEURS



### HAARDEN EN HAARDKACHELS

In prima uitvoering met *onafbrandbare* lak gemoffeld.




# Firma M. van Essen, Technisch Bureau, Hilversum

van der Lindenlaan 1

Telefoon: 7858

Postrekening: 195860


Bankiers: De Twentsche Bank




Circulatiepomp met turbine

## VRAAGT CATALOGUS


**Pompen**  
(voor alle doeleinden)  
**Ketelhuistoelbehooren**  
**Compressoren**  
enz.




Diesel-Lichtaggregaat




Hydrofoor installatie



Waterontharder




Gewichts-vloeistofmeter




Montagelie


**v. d. GIESSEN'S**  
**HEFWERKTUIGEN**  
**NED. FABRIKAAT**  
**Pakhuislieren**  
**Bouwlieren**  
**Rangeerlieren**  
**Kaapstanden**  
**Bruglieren**  
enz.



Pakhuisliet



Spildraaikraan



Handliet





# Sanitair Technisch Bureau Paff's Patent Amsterdam




Keizersgracht 293

Telefoon: 35830


Postrekening: 4782

Vertegenwoordigd in Ned. Oost-Indië


Gedeponeerd Handelsmerk




Scheepswaschbak




Fontein



Sputum-bak



Hoek-fontein



Waschtafel

## AARDEWERK, VUURKLEI EN KRISTAL-PORCELEIN

voor alle sanitaire doeleinden, (*Nederl. Fabrikaat*),  
Op verzoek leverbaar Engelsche en Amerikaansche  
producten.

Uitgebreide sorteering:

**Koper-, Waterleiding- en Gasartikelen,**

**Attentie PEPE-sproeijs,**

Goedgekeurd Amsterdamsche Waterleidingen voor:  
douches, tuinen en stadsfonteinen.

## RUBBER-VLOEREN

Door deskundig personeel het compleet opleveren en  
leggen van onder- en bovenvloeren bedekt met *Rubber*  
*op Rijkskeur* en in kleuren naar keuze en onder vol-  
ledige garantie.


Uitvoerige referenties van gelegde vloeren over 10  
jaar aanwezig.

## CENTRALE VERWARMING

**Aanleg van Centrale Verwarmings-Installaties**  
met kolen- of oliestookinrichting, onder volledige  
garantie, door personeel met ruime en langjarige  
ervaring.

Verder leverbaar:

**ELECTRISCHE BORDENWASCHMACHINES**  
**MURALINE-MUURVERVEN BESTAND**  
**TEGEN WATER EN ZEEP.**



Bidet



# Handelsvereniging „Buderus“, 's-Gravenhage




Leeghwaterplein 27

Telefoon: 116180\*


Telegramadres: Buderus

Postrekening: 6247

Bankiers: De Twentsche Bank



Geiger-vetvanger



Behalve de in de voorgaande bladzijden vermelde materialen, vervaardigen de fabrieken van de belangengemeenschap BUDERUS'SCHE EISENWERKE-HESSEN-NASSAUISCHE HUETTENVEREIN nog de volgende artikelen, waarvan de levering in hoofdzaak aan gevestigde groothandelaars geschiedt:

## Gegoten ijzeren Afvoerbuizen

voor Grond-, Stand- en Gootsteenleiding in de modellen Amsterdam, N.A., D.N.A., L.D., S.D.

## Gegoten ijzeren artikelen voor huis- en straat-riolering, als:

Straat- en Trottoirkolken

Putranden

Klimijzers

Roosters

Riool- en Hoogwaterafsluiters

Stal-, Schrob- en Balconkolken

Geiger-vetvangers

Benzine-afscidders enz.

## Porcelein geëmailleerde Badkuipen

voor vrijstaande opstelling en voor inbouw.

## Porcelein en nat geëmailleerde

## Sanitaire Artikelen, als:

Wastafels

Gootstenen

Fonteinbakken

Closets

Consoles




Handdoekrekken

Spons- en Zeephouders e.d.

## Gietijzeren geëmailleerde

## Haarden, Haardkachels,

## Kachels en Fornuizen



Spilschuif met electr. bediening



BREUER-WERKE G. m. b. H., Frankfurt/Main-Höchst, vervaardigen o.a.:

## Armaturen

voor Water-, Stoom-, Gas- en Koelleidingen, zoals afsluiters, smoorkleppen en reguleerschuiven in elke afmeting met elektrische- of hydraulische bediening. Verder afsluitinrichtingen voor sluizen, riolering, elektrische centralen; waterkranen voor locomotieven.

## Benzine- en Dieselmotoren

als Bootsmotoren en voor stationnaire doeleinden.

## Geiger-rioleringsartikelen

als Handtrek-, Spil- en Hoogwaterafsluiters.

Inrichtingen voor machinale, mechanische en biologische waterreining als: zeefrekken, -trommels, draaisproeijs, vuilvangers voor pompleidingen enz.



# N.V. Technische Handelmaatschappij Daan & Horrée Leiden

## WATERBESPARINGS-APPARATEN

Ned. Octrooi No. 34484

Aangevraagd Ned. Octrooi Nos. 66576, 66948, 68726.


Ned. Fabrikaat.

Zoeterwoudsche weg 11

Telefoon: 619

Postrekening: 207977

Bankier: Ned. Middenstands Bank, Bijkantoor Leiden



De apparaten geven bij de bediening van closetspoelinstallaties een belangrijke waterbesparing en kunnen op reeds bestaande reservoirs worden aangebracht.

De besparing wordt verkregen, doordat bij gebruik van het closet als urinoir, niet de gehele inhoud van het reservoir, groot 7 L. verbruikt wordt, doch men met een 2 L. spoeling volstaat.

De verhouding van het aantal groote en kleine spoelingen, bedraagt gemiddeld ongeveer 3 op 7, wat een halvering van het totale spoelwaterverbruik betekent.

Het apparaat geeft bij m<sup>3</sup> tarief een belegging van ongeveer 100 % voor den gebruiker, terwijl bij vastrecht tarief de waterleidingmaatschappijen zonder inkomstenderving met een geringere waterproductie kunnen volstaan. In beide gevallen zijn de apparaten dus zeer zeker economisch en financieel volkomen verantwoord te achten.

### CONSTRUCTIE

Hevelonderbreking ter verkrijging van 2 L. spoeling geschiedt door het openen van een op de hevelklok resp. syphon gemonteerde valschuif.

#### Bij het trekapparaat

is hiertoe een tweede ketting naast de bestaande bevestigd, door welke zoowel deze schuif geopend, als de hevelklok opgetild wordt. Bij gebruik der groote spoeling wordt door aan de andere ketting te trekken, de schuif gesloten en daarna de klok opgetild, waarna de hevelwerking inzet.

#### Bij het drukapparaat

zijn twee knoppen op de drukstift boven elkaar gemonteerd, waardoor waterinjectie met resp. zonder valschuifheffing verkregen wordt. Kettingen en drukknoppen zijn van een duidelijke aanwijzing voorzien voor welk doel zij te gebruiken zijn, zoodat misverstand uitgesloten is.

Beide apparaten zijn geheel uit messing vervaardigd en zwaar vernikkeld. De speciale aandacht wordt gevestigd op de zuivere metaalafsluiting, welke door de valschuif verkregen wordt en welke niet zooals b.v. rubber, door water aangetast wordt, of aan slijtage onderhevig is.

### MONTAGE:

Deze kan geschieden door onzen specialen montage-dienst, of door een door den afnemer aan te wijzen loodgieters-bedrijf of installatiebureau.

### VERKREGEN BESPARINGSRESULTATEN

NAAM.	ADRES.	per closet p.j.	
		M <sup>3</sup> .	%
Gem. Woningdienst . . .	Amsterdam	33	41,2
Weth. van Bedrijven . . .	"	4	47
Woningver. „Eigen Haard”	Utrecht	60	45
Metz & Co. . . . .	Amsterdam	20	50
Stoomv. Mij. Nederland . . .	"	29	35
Port. Isr. Ziekenhuis . . .	"	156	65
Juliana Ziekenhuis . . .	"	220	60
Gem. Waterleiding . . .	Eindhoven	22	55
Openb. Werken . . .	Haarlem	23	57
Hoofdkant. P.T.T. . . .	Den Haag	14	56
St. Jacob Gesticht . . .	Amsterdam	34	45
Handel Mij., A. de Bary . . .	"	39	48
Nieuwe Huishoudschool . . .	"	47	50

### PRIJZEN:

Trekapp. incl. montage f 6.75.

excl. montage f 6.25.

Drukknoppapp. incl. montage f 7.75.

excl. montage f 7.—.

Handel gangbare kortingen.

Alle prijzen verhoogd met 4 % omzetbelasting.

### SERVICE

Bij uitzicht op grootere afname (ziekenhuizen e.d.) worden gaarne proefapparaten met contrôleteller gedurende b.v. 14 dagen zonder eenige verplichting gratis gemonteerd.

Op door ons geplaatste apparaten wordt, indien gewenscht, schriftelijk garantie verleend.

Event. defecten, buiten schuld van koper ontstaan, worden zoo spoedig mogelijk, kosteloos door onzen service-dienst in orde gebracht.

### DE HA-FLOTTEUR:

Ned. Octrooiaanvraag 68733.

Deze flotteur sluit nog bij 15 atm. druk.

Uitstroomsnelheid ongeveer 6.5 M<sup>3</sup> per uur.

Vultijd minder dan 2 minuten.

Waterniveau met stelschroef regelbaar.

Geen soldeernaden onder water.

Pistonhuis en drijver aan zelfde kant der hevelklok.

Daardoor buigen van den vlotterhefboom voorkomen.

Vrijwel geluidloos. Conditiën op aanvraag.

### SOLO-SPROEIER

Spuitinstallaties voor plantenkassen etc. worden eveneens door ons geleverd.

Prijzen en uitv. inlichtingen op aanvraag.

### N.B.

Het Prov. Waterleiding bedrijf in Noord-Holland, wenscht haar afnemers volgens abonnementstarief, blijkens de door haar ingestelde tariefswijziging van 1 Jan. 1935, gedurende 1935 in de gelegenheid te stellen, waterbesparingsapparaten te betrekken, daar na 1 Jan. 1936 toeslagen voor closets zonder deze apparaten geheven kunnen worden.





# N.V. IJzergieterijen en Emailleerfabrieken „De Etna”



**Breda**


Tramsingel 17

Telefoon: 5941 (2 lijnen)


Telegramadres: Etna Breda

Postrekening: 6392

Bankiers: Geld. Credietvereniging, Breda



Druknopreservoir  
„Corona”



Reservoir N. 330  
model Amsterdam

**Veevoederketels, Kookketels en Waschfornuizen**  
al of niet geëmailleerd van 30 tot 300 L.

## Automatische Veedrinkbakjes „Perfect”

modellen volgens afbeeldingen inwendig zwaar geëmailleerd, voorzien van prima koperen ventielen in te richten voor hoog- en laagdruk, paal- of muurbevestiging, voor inrichting van moderne stallen. Voor koeien of paarden.

## Closetreservoirs

model Amsterdam N. 330, roestvrij geëmailleerd, voldoen aan de voorschriften der Normalisatie Commissie in Nederland. Kunnen geleverd worden met consoles of ooren.

## Druknopreservoirs „Corona”

in gietijzer of aardewerk, speciaal geschikt voor zieken-inrichtingen, openbare gebouwen, scholen, hotels enz. Werken zonder trekker regelmatig en gemakkelijk.

## Sanitaire artikelen

in prima wit geëmailleerde uitvoering, in vele modellen en soorten. Kan desgewenscht ook in andere kleuren geleverd worden. Voor de juiste afmetingen vraag men uitgebreiden catalogus aan.

## Butagas Comforen, Fornuizen en Koelkasten

Het giftvrije Butagas met groote calorische waarde, dat op de buitenplaatsen steeds meer het petroleum en benzine kookstel gaat verdringen, kan ook toegepast worden op de „Etna” Butagas-comforen, fornuizen, koelkasten en radiatoren.

## Rioleeringsbuizen en hulpstukken

### Regenwaterleiding

### Ruw en bewerkt gietijzer


### Speciale inrichting voor massa ijzerwerk.

## VERKOOP

Door geheel Nederland zijn hare producten verkrijgbaar in de meest vooraanstaande zaken tegen de door de fabriek vastgestelde prijzen.

## SERVICE

Inlichtingen, catalogi worden op aanvraag kosteloos verstrekt.





# N.V. Metaalhandel „Miko” 's-Gravenhage


Bierkade 18a

Telefoon: 115471

Postrekening: 65719

Bankiers: De Twentsche Bank N.V.

Gevestigd 1906



N.V. »MIKO«  
DEN HAAG  
BIERKADE 18a - TEL. 115471

## WATERBESPARINGSAPPARAAT

### Nederlandsch Patent 24145

De waterbesparende closettrekker „Econoom”, uitsluitend bestemd voor de genormaliseerde closet-reservoirbak N. 330, kan worden aangebracht op de bestaande closetinrichting, waardoor men naar verkiezing bij urinoirgebruik een 2 liter- en bij W.C.-gebruik een 8 liter-spoeling kan aanwenden.

Daar bij urinoirgebruik een 2 liter waterspoeling voldoende is, verkrijgt men dus steeds een waterbesparing van  $\pm 6$  liter. In een gezin van 4 à 5 personen is de besparing van dien aard, dat men het water voor huishoudelijk gebruik vrij heeft. De toepassing van het waterbesparingsapparaat „Econoom” is ten zeerste aan te bevelen in gebouwen, waar een veelvuldig gebruik van toiletten gemaakt wordt, o.a. Ziekenhuizen, Hotels, Flats, Scholen, Fabrieken, Verenigingsgebouwen, etc.

## Constructie

Zie tekening. Het apparaat is vervaardigd uit gietijzer en geheel wit geëmailleerd en wordt geleverd gemonteerd op hevelklok met hefboom; de hevelklok met hefboom wordt in ruil teruggenomen.

De apparaten kunnen ook ter plaatse worden gemonteerd, waarvoor slechts een gat van 9 mm in de hevelklok moet worden geboord.

## Referentiën

De „Econoom”-apparaten worden in alle Rijksgebouwen van Nederland toegepast, in het Academisch Ziekenhuis te Leiden alleen reeds 200 stuks.

Op aanvraag zenden wij gaarne adressenboekje met referentiën.

## Service

De apparaten worden jaarlijksch gratis door ons gecontroleerd gedurende den garantietijd van 10 jaar.



# Roupe v. d. Voort's Industrie en Metaalmij <sup>N.</sup><sub>v.</sub>

## 's-Gravenhage

Amsterdamsche Veerkade 12—16

Telefoon: 111950 (6 lijnen)

Postrekening: 17688

Telegramadres: Roupevoort

## 's-Hertogenbosch

Zuid-Willemsvaart 80

Telefoon: 1025 (2 lijnen)

Postrekening: 7411

Telegramadres: Pletterij

## Rotterdam

Houttuin 25

Telefoon 23540 (2 lijnen)

Postrekening: 77779

Telegramadres: Roupevoort

## Amsterdam

Singel 302


Telefoon: 35263

Postrekening: 172734


Telegramadres: Loodmijn



Vuurklei kinderbadkuip op  
zuil voor kraamkamers  
No. 14754  
Afmetingen:  
lengte: 92 cm  
breedte: 50 cm  
hoogte: 86 cm




Faecaliën-uitstortcloset  
met ingemonteerde bedpan-  
en fleschreiniger  
No. 16688  
Afmetingen:  
breedte: 69 cm  
sprong: 58 cm



Paumelles op  
stalengeharde  
kogels  
loopend



Paumelles  
voor  
sanatoria en  
ziekenhuizen



Deurkrukken in groote verscheidenheid

## Afdeeling Sanitair en Appendages

Volledige sanitaire installaties voor ziekenhuizen en alle soorten bouwwerken.

Uitgewerkte voorstellen en specificaties op aanvraag.

## Afdeeling IJzerwaren

Hang- en sluitwerk voor alle doeleinden.

Groote collectie. Sierlijke modellen.

## Afdeeling IJzer en Staal

Rioleeringsartikelen

Plaat- en staafijzer

Balkijzer in alle gangbare maten

Betonijzer.

## Afdeeling Metalen

Koper

Zink

Lood

Tin

Antimonium

en verder alle metalen voor de bouwvakken.

## Afdeeling Werktuigen en Gereedschappen

Alle gereedschappen en machinerieën voor bouw- en aannemersbedrijven.

Op verzoek zenden wij catalogi en brochures over door ons verhandelde artikelen of uitvoerige schriftelijke of mondelinge inlichtingen.

Zonder verplichting worden begrotingen en offertes verstrekt.

Bezoekt onze toonzalen te 's-Gravenhage, 's-Hertogenbosch en Rotterdam.

Eenige van met onze artikelen uitgeruste bouw-  
werken:

Diaconessenhuis, Arnhem.

Rijkskantoren Gebouw 's-Hertogenbosch.

Hotel Atlanta, Rotterdam.

Flat Duinwijk, 's-Gravenhage.

Gemeente H.B.S., 's-Gravenhage.

Natuurbad, Boekelo.

Gemeente Badhuizen, 's-Gravenhage.



# Gebrs. Steinke Junior - Amsterdam

Granito- en Granitinerwerken  
Terrazzo- en Houtgranietvloeren


Kantoor: Lijnbaansgracht 282—283 b/d Spiegelgracht  
Telefoon: 45447

## GLANZEND GEPOLIJST GRANITO

van prima kwaliteit is alleen te verkrijgen, indien het in de werkplaats wordt gemaakt en dus kant en klaar op het bouwwerk wordt aangevoerd. Dit z.g. „los werk”, dat machinaal zuiver vlak en glad wordt geslepen en gepolijst, is niet onderhevig aan scheuren enz. en is, wegens de betere afwerking dus verre te verkiezen boven granito, dat ter plaatse in het werk wordt gemaakt.

Het wordt geleverd in ruim 120 verschillende zeer mooie tinten en is bijzonder geschikt voor raamtabletten, muur- en separatieplaten in badhuizen, traptreden en stootborden, massieve bloktreden, aanrechtbladen, enz. enz.

Voor gootsteenbakken is het echter niet geschikt. Deze blijven op den duur niet goed, worden gaterig en scheuren gewoonlijk. Wij bevelen daarom de volgende bakken ten eerste aan:




## CERAMIQUE TEGELBAKKEN

Om het voordeel van *blad en bak uit één stuk* te behouden, maken wij bakken waarvan de bodem en wanden bestaan uit ceramique tegeltjes  $3 \times 3$  cm, merk U.J. Deze tegeltjes worden op de contravorm zuiver vlak gesteld, *waarna de specie er rondom heen wordt gegoten*, zoodat ze geheel in de specie zitten opgesloten.

Slechts op deze wijze kan absoluut vlak werk worden verkregen met uiterst kleine naden, terwijl de tegeltjes onverbreekbaar vast zitten. Deze bakken zijn gegarandeerd bestand tegen heet water, zeep, vet, zuren enz.


Bij ons werksysteem is dus geen sprake van vastplakken der tegeltjes met de kans van losraken of ongelijke oppervalkte.



## EMAILLE GOOTSTEENEN, VERBETERD MODEL

Voor den woningbouw leveren wij een nieuw model geëmailleerd ijzeren gootsteenbak, speciaal ontworpen voor granito aanrechtbladen.

Deze bak komt in sponning in het blad te hangen. De groef in deze sponning wordt gevuld met een taaie vulstof. De ronde ijzeren rand aan den onderkant der flens van de bak past juist in deze groef en doordat de vulstof *niet versteent en dus niet kan losspringen*, vormt deze eene blijvend waterdichte verbinding met het blad. De bovenkant van de flens is zichtbaar en is daarom ook geëmailleerd.



Doordat onze bladen onderstboven worden gegoten wordt een zuivere pasvorm van sponning en groef verkregen. Dit is noodig wil het systeem voldoen. Bij in het werk gemaakte bladen wordt dit doel dus *niet* bereikt.

De binnenwerksche maten der bakken zijn  $30 \times 45 \times 13$  cm,  $35 \times 50 \times 15$  cm en  $40 \times 50 \times 15$  cm. De bakken hebben afschot in den bodem en vast rooster. Het emaille is prima kwaliteit badkuipen-emaille.

Nadere bijzonderheden, monsters prijsopgaven enz. worden U gaarne verstrekt. Tevens volgen nog enkele door ons uitgevoerde belangrijke werken:

*Sportfondsenbad Haarlem*, muur- en separatieplaten in badcellen.

*Ziekenhuis Bronovo Den Haag*, Terrazzovloeren, aanrecht- en tafelbladen.

*Academisch Ziekenhuis Leiden* (3 paviljoens), vloeren, bladen, enz.

*Ziekenhuizen Zon & Schild, De Lichtenberg, Hebron Amersfoort*, raamtabletten, vloeren.

*Stichting Vogelenzang te Bennebroek*, raamtabletten, bladen met cer. tegelbakken, enz.

*Christelijke Ambachtsschool Den Haag*, handwaschtroggen, enz. enz.



# Ingenieursbureau Addicks, Nijmegen



Groesbeekscheweg 228


Telefoon: 2210

Postrekening: 27318


Bankiers: Amsterdamsche Bank

Vertegenwoordigers van:


**Kaloriferwerk Hugo Junkers G.m.b.H. Dessau**



Prof. Junkers' lamellenkalorifer, in verticale uitvoering, voor horizontalen luchtstroom



Luchtverwarmingsaggregaat met schroefventilator



Gasluchtverhitter type GZE, met ingebouwd turbinerad

## PROF. JUNKERS' LAMELLENKALORIFERS

worden op grond eener meer dan 25-jarige ervaring gebouwd. Met gegalvaniseerd verwarmingsregister en dikwandige ronde pijpen.

### Voor verwarming

van lucht of gasen door stoom of warmwater, voor luchtverwarmings-, droog- en ontnevelings-installaties.

### Voor het koelen

van lucht, perslucht, gasen, olie of water, door water, pekkel of lucht. Voor koelinstallaties, klimatiseringsinstallaties, voor het koelen van motoren, compressors en elektrische machines. Bedrijfsdruk normaal tot 10 atm. Voor hogere drukken speciale uitvoering. Bijzondere uitvoering: toestellen met vertind koperen verwarmingsregister, toestellen met drukkichte ommanteling, of voor sterk met stof bezwangerde lucht.

## LUCHTVERWARMINGSAGGREGATEN

voor verwarming van werkplaatsen, hallen, garages enz., met schroefventilatoren. Speciale uitvoering met ingebouwd turbinerad, voor practisch geruischloopen loop.

## GASLUCHTVERHITTERS

voor verwarming van kerken, aula's, gymnastiekzalen, tentoonstellingshallen. Korte aanwamtijd. Met ingebouwd turbinerad type GZE, of aangebouwd ventilator type GZA.

Normale grootte type GZE: 10.000, 15.000, 25.000 en 50.000 kcal/h.

Normale grootte type GZA: 25.000, 50.000, 75.000, 100.000, 150.000, 200.000 en 300.000 kcal/h.

Voor practisch geruischloopen loop, met geruischloos loopenden ventilator en motor.

## RADIATOREN IN PLAATIJZEREN UITVOERING

een- en tweezuilig.

Bouwhoogte 600 en 1100 mm, met of zonder voeten.

Normale uitvoering tot 6 atm. overdruk. Hoogedrukradiatoren tot 12 atm. overdruk.

Bijzonder voor heetwaterverwarmingen geschikt.



# Koninklijke Fabriek F. W. Braat N.V., Delft

Tel. Int.: 56, 745, 1120 en 1423

Telegramadres: Braat Delft

Bijkantoren te: Amersfoort, Amsterdam, 's-Gravenhage, Hilversum en Rotterdam


**Gevestigd 1844**




Leidingen afstandsverwarming Rijkskrankzinnigengesticht, Eindhoven (Woensel)




Zwembad A. M. V. J., Amsterdam



Oliestookinstallatie gebouw voor Bouwkunde Technische Hoogeschool, Delft



M.S. New Dagenham



Diesel-Electrische trein, Nederlandsche Spoorwegen



Snelle en vakkundige bediening

## AFDEELING: CENTRALE VERWARMING

### Aanleg van

Afvalverbrandingsovens  
Badinstallatie's  
Brandbluschinstallatie's  
Desinfectie-inrichtingen  
Droog-inrichtingen  
Gasverwarming  
Hoogedrukstoomverwarming  
Ketelhuisinstallatie's  
Kookinstallatie's  
Koudwatervoorziening  
Lagedrukstoomverwarming  
Luchtverversching  
Luchtverwarming  
Oliestookinrichtingen (vol-automatisch, semi-automatisch of voor handbedrijf, zoowel volgens het verstuiwings- als het vergassingssysteem)  
Plafondverwarming (panel heating)  
Sanitaire installatie's  
Spanenafzuiginstallatie's  
Warmwaterverwarming (zwaartekracht of versnelde circulatie)  
Warmwatervoorziening  
Wasscherij-installatie's  
Vacuumstoomverwarming  
Zwembadinstallatie's

### voor

autoreiswagens, badhuizen, bioscopen, complexen arbeiderswoningen, drukkerijen, fabrieken, flatgebouwen, garages, herstellingsoorden, hotels, kantoorgebouwen, kerken, pensions, schepen, scholen, schouwburgen, treinen, villa's, woonhuizen, ziekenhuizen, zwembaden

### Eenige referenties

Bisschoppelijk Paleis te 's-Hertogenbosch, Centraal Gebouw A.M.V.J. te Amsterdam, complex van 264 arbeiderswoningen in den Spangenschen polder te Rotterdam, complex van woningen Tugelaweg en van 366 woningen op „Landlust” te Amsterdam, Diesel-electrische treinen Nederlandsche Spoorwegen, diverse Departementsgebouwen te 's-Gravenhage, Fabriek N.V. Beiersdorf te Hilversum, Provinciaal Ziekenhuis „Duin en Bosch” te Castricum, Rembrandt-Theater te Utrecht, R.K. Kerk te Noordwijkerhout, R.K. Kerk te Sambeek, Rijkskrankzinnigen Gesticht te Eindhoven (Woensel), Vredespaleis te 's-Gravenhage, Willem de Zwijgerkerk te Amsterdam enz.

## MEER DAN 3500 UITGEVOERDE INSTALLATIE'S

Plannen en begrotingen kosteloos en zonder verplichting



# Handelsvereniging „Buderus“, 's-Gravenhage




Leeghwaterplein 27

Telefoon: 116180\*

Telegramadres: Buderus

Postrekening: 6247

Bankiers: De Twentsche Bank



SANILO




SANITAS



MIKROS




LOGANA



STABULO



STABULO  
VLAKKEWAND



LOGANA




SANILO  
BORDEN  
WARMER




HENAK



LOGANA  
I & II



III & IV



M




LWK



O



JA



IB



IIa





IV




III




LOGANA-KOLEN I & II



KOLENKETEL VIII



KOLENKETEL X



REGELING  
SECUNDAIRE LUCHT

Door de fabrieken Lollar der Buderus'sche Eisenwerke, Wetzlar; Neuhütte en Wilhelmshütte van de Hessen-Nassauische Hüttenverein G.m.b.H. Biedenkopf worden gietijzeren centrale verwarmingsketels voor warmwater en lagedruksdamp alsmede gietijzeren en stalen radiatoren vervaardigd.

Voor de fabricatie der gietijzeren ketels en radiatoren wordt het „Nassauische“ ruw-ijzer „Buderus“ gebruikt, hetwelk in de hoogovens te Wetzlar en Oberschedl uit de uit eigen groeven gedolven ijzerertsen wordt geblazen. Een voortdurende controle in de laboratoria zorgt er voor, dat uitsluitend het beste materiaal wordt toegepast.

Behalve de cokes-ketels, welke vervaardigd worden in de grootten van 0,8—48,5 m<sup>2</sup> V.O., worden nog speciale keteltypen geleverd, resp. voor het stoken met olie, gas, hout en houtafval, turf, briketten, Limburgse nootjeskolen en parelcokes. De nootjeskolenketels zijn voor onderafbrand geconstrueerd en worden geleverd in de volgende typen:


Logana-kolenketel van	0,8—3,7	m <sup>2</sup> V.O.
Serie VIII van	6,5—15,25	„ „
„ X „	18,5—43,5	„ „
„ XI „	18,0—43,0	„ „

Alle kolenketels hebben een gepatenteerde regeling voor de toevoer van secundaire lucht; door eenvoudig verstellen van de schuiven kan de toevoer van de secundaire lucht, naar gelang van de brandstof, worden geregeld of afgesloten.



De ketels, serie Logana-K, VIII en X hebben een zodanige roosterconstructie, dat hierin niet alleen nootjeskolen IV kunnen worden gestookt, doch ook parelcokes, cokes IV en briketten. Al deze brandstoffen zijn goedkoop in aanschaffing, zodat met deze speciale ketels een voordelig bedrijf kan worden bereikt.

De Logana-kolenketels kunnen bij het stoken van huisbrandnootjes 10/20 mm op 9.000 cal. en bij nootjeskolen 8/15 mm op 8.000 cal. per m<sup>2</sup> worden belast. Voor de series VIII en X is de belasting bij het stoken van nootjeskolen resp. 6.000 en 5.000 cal. per m<sup>2</sup>.

De serie XI dient uitsluitend voor het stoken met nootjeskolen IV en V en met parelcokes. De capaciteit bedraagt 7.000 cal. per m<sup>2</sup>.



KOLENKETEL XI



OLIESTOOK-  
KETEL



# N.V. Continental Radiatorenfabriek, Bussum



Ged. Fabrieksmerk

Gevestigd 1913


Kantoor: 's-Gravelandscheweg 124  
Telefoon: 5750  
Telegramadres: KARBO  
Bankiers: Incasso-Bank  
Fabrieken: Bussum





Stalen Karbo-Radiatoren

Hoogten			V. o. in m <sup>2</sup> per lid bij:		
A	B	C	* D=150	* D=210	ZZ D=85
1150	1090	1000	0.37	0.51	0.235
950	890	800	0.30	0.42	—
750	690	600	0.23	0.32	0.145
650	590	500	0.20	0.28	0.125
600	540	450	0.185	0.255	0.115
550	490	400	0.17	0.23	—
500	440	350	0.15	0.21	—
450	390	300	0.135	0.185	0.08
400	340	250	0.12	0.16	—

\* Ook in gebogen vorm voor erkers enz. leverbaar.



KARBO-ZIG-ZAG



De bouwlengthe bedraagt bij:			
	D=150	D=210	ZZ D=85
normaal	41	41	54
speciaal	48	48	—

## STALEN KARBO RADIATOREN

Gladde wanden, sierlijk, hygiënisch, kleine waterinhoud, geringe plaatsruimte, gemakkelijke regulering, zeer snelle aanwarming, weinig brandstofverbruik, gelijkmatige warmteafgifte. Vele hoogten geschikt voor plaatsing onder raamkozijnen (zie staatje).

## STALEN KARBO ZIG-ZAG (O.A.),

een nieuw model radiator met een bouwlengthe van 54 mm. De leden hebben een breedte van 96 mm; echter wordt de bouwlengthe van de radiator tengevolge van de zig-zag stand der leden slechts 85 mm. Deze nieuwe radiator leent zich dan ook bij uitstek voor plaatsing onder brede ramen, heeft het grote voordeel, dat de warmte-uitstraling aanmerkelijk hoger is dan bij de gewone ledenradiator, omdat de stralingswarmte belangrijk groter is. Aangezien de Z.Z. radiator ook uit losse leden is samengesteld, kan elke gewenste lengte met veelvouden van 54 mm worden gekozen.

## STALEN KARBO RADIATOREN

nemen bij een groot verwarmend oppervlak zeer weinig ruimte in; het gewicht is zeer gering (11 à 12 kg per m<sup>2</sup> V.O.); eveneens de waterinhoud (ca. 3½ liter per m<sup>2</sup> V.O.), zodat zij zonder bezwaren aan lichte muurconsoles kunnen worden opgehangen.

## DE STALEN KARBO-RADIATOR

is dunwandig. Het grote belang van dunne wanden is de zeer snelle aanwarming en dientengevolge de snellere warmteafgifte waarmede een niet te onderschatten bezuiniging wordt verkregen. Bovendien is staal een uitstekende warmtegeleider. De binnenwanden zijn glad en de onderlinge verbindingen der leden zijn zeer wijd gehouden (geen nippelverbinding, welke vernauwing veroorzaakt), zodat een buitengewoon gunstige circulatie is verzekerd. Ook de buitenwanden zijn geheel glad, hetgeen niet alleen een mooi en glad afschilderen bevordert, doch vooral zeer hygiënisch is, omdat stofvorming vrijwel uitgesloten is.

*Beproeving.* Elk KARBO-lid wordt beproefd met een luchtdruk van 5 atm. en iedere KARBO-radiator met een koudwaterdruk van 5 atm. vóór het verlaten van de fabriek.

## STALEN KARBO-RADIATOREN

zijn o.a. geleverd:

*Rijksgebouwen:* Ethnografisch Museum, Leiden; P.T.T.-kantoren: Zwolle, Maastricht, Sittard, enz.; Laboratorium Plantkunde L.H., Wageningen.

*Gemeentebouwen:* Laboratorium Phys. Chemie van het Stads- en Acad. Ziekenhuis, Utrecht; Raadhuis, Zuid-Laren; Raadhuis, Baerle-Nassau; Raadhuis, Deil. *Scholen:* Rijks H.B.S., Zalt-Bommel; Meisjes Lyceum, Rotterdam; Chr. Ambachtsschool, Den Haag; 5e Ambachtsschool, Amsterdam; Ned. Herv. Lyceum, Amsterdam, enz.

*Ziekenhuizen:* Ooglijdersgasthuis, Utrecht; Zusterhuis „Eudokia”, Rotterdam; Blinden-instituut, Haren (Gr.).

*Diversen:* Kantoor „Centrale Onderlinge”, Den Haag; Princesse-Schouwburg, Den Haag; Sportfondsen-baden: Maastricht, Haarlem, Eindhoven; Tennispark „Apollo”, Amsterdam.





# N.V. Technische Maatschappij Heringa & Wuthrich Haarlem

Zijlweg 133

Telefoon: 11966

Telegramadres: Trousselot Haarlem

Bankiers: Twentsche Bank, Haarlem

Bijkantoren:


Amsterdam, van Tuyll van Serooskerkenweg 41,  
Tel. 23092

Rijswijk, Hoornbruglaan 9, Tel. 118970

Hilversum, Oude Engweg 18, Tel. 96

Velp, Wildbaan 29, Tel. 3484.

**Gevestigd 1900**



## Afd. Centrale Verwarming

Aanleg van alle systemen, gestookt met vaste brandstof, gas of olie.

## Afd. Oliestook-inrichtingen

Importeurs van de Johnson oliebranders

volledig automatisch

half automatisch

of handbediend.

De Johnson-brander is een lagedruk roterende verstuvingsbrander, die tegen het ketelfront wordt bevestigd en voor inspectie opendraaibaar is. De brander neemt weinig plaatsruimte in, heeft geen fundament nodig. De oliepomp is van het langzaamlopende type. De vlam bonkt niet. Ook de dikke olie-soorten kunnen zonder bezwaar verbrand worden. Importeurs van de Oil Heat Servant, een speciaal voor oliestoken geconstrueerden centrale verwarmingsketel met volledig automatische Johnson-brander. Een ingebouwde spiraal zorgt voor de warmwatervoorziening. Een zoogenaamde „boiler” is dan niet nodig.

## Afd. Bliksembeveiliging

Vele belangrijke gebouwen werden van eene beveiligings-installatie tegen het bliksemgevaar voorzien. Onze brochure „Moderne Bliksembeveiliging” wordt op aanvraag gaarne verstrekt.

## Afd. Electriscbe installaties

Electriscbe installaties voor licht en kracht; telefooninstallaties.

Alle technische installaties voor een bouwwerk worden door ons uitgevoerd. Al deze werkzaamheden in één hand bevorderen het goede verloop.



# J. B. van Heijst & Zonen, 's-Gravenhage

*Veha* Radiatoren voor centrale verwarming


*Veha* Afsluiters voor radiatoren

Fabrieken: Cruquiuskade  
Telefoon: 116290 (3 lijnen)  
Toonzalen: Bezuidenhout 41  
Telefoon: 772723


## NEDERLANDS FABRIKAAT




Veha radiatoren 1, 2, 3 en 4 leden




Veha radiator in hoekvorm



Rechte Veha afsluiter met kap



Rechte Veha afsluiter met handwiel



Haakse Veha afsluiter voor sokseutel

## VEHA RADIATOREN

hebben een *totaal afwijkende vorm*, welke speciaal gericht is op het benutten der stralingswarmte.

Door deze zo gunstige stralingswarmte op geringe hoogte in een vertrek, tezamen met de versnelde convectie-warmte die zich tussen de plaatvormige leden ontwikkelt, wordt de verlangde warmte-grad in het vertrek vlugger bereikt, zodat hierin de economie schuilt in het brandstofverbruik.

Bij aanleg ener centrale verwarming lette men op de volgende punten:

1e. De Veha-Radiator moet steeds onder het raam, of indien dit om de een of andere reden uitgesloten is, zo dicht mogelijk naast het raam geplaatst worden.

2e. De Veha-Radiator moet zó lang genomen worden dat de volle breedte der ramen bestreken wordt. De afkoeling trekt langs de ramen naar beneden en wordt door de naar boven stijgende convectie-warmte opgevangen. Het is daarom aanbevelenswaardig de radiatoren iets langer dan de ramen te nemen.

3e. Men kiest zo veel mogelijk lange platen, waardoor minder platen nodig zijn en de afgifte dus gunstiger wordt, terwijl de bouwdiepte in het vertrek tot een minimum gereduceerd wordt.

4e. Juist door toepassing van lange platen, wordt de stralings-afgifte over een bredere strook afgegeven.

## De Veha-Afsluiter

heeft door zijn schuif-afsluiting een minimum weerstand in zijn doorlaat, en is door zijn eenvoudige uitwendige regeling gemakkelijk in zijn functie te controleren, terwijl de afmetingen zeer klein zijn.

Let vooral bij aanleg Uwer installatie op het volgende:

1e. De Veha-Afsluiter moet met de knop naar voren gericht gemonteerd worden.

2e. De Veha-Afsluiter kan bij te snelle circulatie door uitwendige verstelling der nokken ingeregeld worden.

3e. De Veha-Afsluiter, in kamers waar radiatoren aan bevrozing blootstaan, kan door inregeling der onderste nok de bevrozing voorkomen.





Tabel van lengte-hoogte en Verw. oppervlak van Veba radiatoren.

Hoogte in mm	Aantal Leden	VERWARMEND OPPERVLAK IN m² BIJ LENGTE VAN																
		477	639	747	855	963	1071	1179	1287	1341	1557	1719	1935	2151	2367	2529	2745	2961
150	I			0.29		0.37		0.43			0.57		0.70		0.86		1.—	1.07
	II			0.58		0.74		0.86			1.14		1.40		1.72		2.—	2.14
	III			0.87		1.11		1.29			1.71		2.10		2.58		3.—	3.21
	IV			1.16		1.48		1.72			2.28		2.80		3.44		4.—	4.28
285	I			0.51		0.65		0.79			1.04		1.29		1.58		1.82	
	II			1.02		1.30		1.58			2.08		2.58		3.16		3.64	
	III			1.53		1.95		2.37			3.12		3.87		4.74		5.46	
	IV			2.04		2.60		3.16			4.16		5.16		6.32		7.28	
400	I	0.45	0.60	0.70	0.80	0.90	1.—	1.09		1.24	1.44	1.58	1.78	1.98	2.18	2.32	2.52	2.72
	II	0.90	1.20	1.40	1.60	1.80	2.—	2.18		2.48	2.88	3.15	3.56	3.96	4.36	4.64	5.04	5.44
	III	1.35	1.80	2.10	2.40	2.70	3.—	3.27		3.72	4.32	4.74	5.34	5.94	6.54	6.96	7.56	8.16
	IV	1.80	2.40	2.80	3.20	3.60	4.—	4.36		4.96	5.76	6.32	7.12	7.92	8.72	9.28	10.08	10.88
500	I	0.56	0.74	0.87	0.99	1.11	1.23	1.36		1.54	1.78	1.97	2.21	2.46	2.70	2.88	3.13	3.37
	II	1.12	1.48	1.74	1.98	2.22	2.46	2.72		3.08	3.56	3.94	4.42	4.92	5.40	5.76	6.26	6.74
	III	1.68	2.22	2.61	2.97	3.33	3.69	4.08		4.62	5.34	5.91	6.63	7.38	8.10	8.64	9.39	10.11
	IV	2.24	2.96	3.48	3.96	4.44	4.92	5.44		6.16	7.12	7.88	8.84	9.84	10.80	11.52	12.52	13.48
600	I	0.67	0.89	1.03	1.18	1.33	1.47	1.62		1.84	2.13	2.35	2.64	2.93	3.23	3.44	3.74	4.03
	II	1.34	1.78	2.06	2.36	2.66	2.94	3.24		3.68	4.26	4.70	5.28	5.86	6.46	6.88	7.48	8.06
	III	2.01	2.67	3.09	3.54	3.99	4.41	4.86		5.52	6.39	7.05	7.92	8.79	9.69	10.32	11.22	12.09
	IV	2.68	3.56	4.12	4.72	5.32	5.88	6.48		7.36	8.52	9.40	10.56	11.72	12.92	13.76	14.96	16.12
700	I	0.78	1.03	1.20	1.37	1.54	1.71	1.88	2.05									
	II	1.56	2.06	2.40	2.74	3.08	3.42	3.76	4.10									
	III	2.34	3.09	3.60	4.11	4.62	5.13	5.64	6.15									
	IV	3.12	4.12	4.80	5.48	6.16	6.84	7.52	8.20									
800	I	0.89	1.18	1.37	1.56	1.76	1.95	2.14	2.34									
	II	1.78	2.36	2.74	3.12	3.52	3.90	4.28	4.68									
	III	2.67	3.54	4.11	4.68	5.28	5.85	6.42	7.02									
	IV	3.56	4.72	5.48	6.24	7.04	7.80	8.56	9.36									
1000	I	1.10	1.46	1.70	1.95	2.19	2.43	2.67	2.91									
	II	2.20	2.92	3.40	3.90	4.38	4.86	5.34	5.82									
	III	3.30	4.38	5.10	5.85	6.57	7.29	8.01	8.73									
	IV	4.40	5.84	6.80	7.80	8.76	9.72	10.68	11.64									

Veba radiatoren zijn geschikt zoowel voor warm-water als voor stoom verwarming.

Practische K cijfers voor warm water verwarming.

H.	I lid	II leden	III, IV leden	H.	I lid	II leden	III, IV leden
150	10.2	9.2	8.6	600	9.-	7.9	7.4
285	9.6	8.6	8.-	700	8.9	7.8	7.3
400	9.3	8.2	7.6	800	8.7	7.7	7.2
500	9.2	8.-	7.5	1000	8.5	7.5	7.-

Practische K cijfers voor lage druk stoom.

H.	I lid	II leden	III, IV leden	H.	I lid	II leden	III, IV leden
150	12.-	11.4	10.4	600	11.3	10.2	9.4
285	11.7	10.7	9.9	700	11.2	10.1	9.3
400	11.5	10.4	9.6	800	11.1	10.-	9.2
500	11.4	10.3	9.5	1000	10.9	9.8	9.-

Radiatoren in serie geschakeld kunnen, indien voor warm water, zoo noodig tot een lengte van 7 m eenzijdig worden aangesloten.

Radiatoren langer dan 1.50 m moeten, indien voor stoomverwarming, tweezijdig worden aangesloten.




# N.V. Radiatoren Handelmaatschappij Amsterdam C


Singel 206—208

Telefoon: 35731 en 35831


Telegramadres: Radiatoren




„Ideal” Ketel Serie EF-2



HFO-2 ketel speciale uitvoering voor oliestoken



„Ideal Rex” No. 2



Doorsnede „Ideal Rex” No. 2

## „IDEAL NATIONAL” KETELS

De „EF” warm-water ketels worden in 4 series vervaardigd, namelijk EF-1, EF-2, EF-3 en EF-4. Deze handige ketels, welke speciaal voor kleinere verwarmingsinstallaties dienen, hebben in korten tijd groote populariteit verworven, dank zij hun hoog nuttig effect en buitengewoon eenvoudige bediening. Als regel worden de serie „EF” ketels met vaste watergekoelde roosters geleverd, doch desgewenscht kunnen de ketels met losse schudroosters geleverd worden.

Deze ketels zijn tevens zeer geschikt voor oliestoken. De „EF” ketels worden gefabriceerd in capaciteiten van 8.400 tot 120.000 calorieën per uur.

De „HF” ketels worden zoowel voor warmwater als stoomverwarming gefabriceerd, namelijk de series HF-1, HF-2, HF-3 en HF-4 voor warm water en de series HF-1, HF-3 en HF-4 voor stoom. Deze bekende ledenketels worden reeds jaren lang met groot succes toegepast en genieten het volle vertrouwen der verwarmingsinstallateurs. De vorm en afmeting der verbrandingsruimte geeft niet alleen een groot direct verwarmingsoppervlak, doch de groote inhoud maakt het ook mogelijk den ketel lang aan te houden, zonder dan men behoeft bij te vullen. De rooster is met zorg gecalculeerd, zoodat een goede verbranding verkregen wordt, die de slakkenproductie tot een minimum beperkt. De rookkanalen zijn zoodanig geconstrueerd dat men bij een minimum brandstofverbruik een maximum rendement bereikt.

De „HF” ketels worden als regel met vaste watergekoelde roosters geleverd, doch op aanvraag kunnen de ketels ook met losse schudroosters geleverd worden.

De capaciteiten van de serie „HF” ketels loopen van 28.800 tot 405.600 calorieën per uur.

## Oliestoken

De serie „HF” ketels zijn buitengewoon geschikt voor het stoken met olie en vinden als zoodanig steeds meer toepassing. In dit verband wordt de aandacht erop gevestigd dat het verwarmingsoppervlak gelijk blijft zoowel voor het stoken met olie als voor vaste brandstof. De groote verbrandingsruimte verzekert de zoo noodzakelijke goede verbranding der olie, welke in geen enkel opzicht belemmerd wordt.

Voor het stoken met olie wordt de ketel geleverd met een speciaal voorlid, hetwelk een ruimte vrijlaat vanaf den onderkant der vuldeur tot aan den vloer. Deze open ruimte wordt bedekt door een gegoten ijzeren plaat, waardoor de installateur zonder moeite een oliebrander, van welk model dan ook, kan aanbrengen.

De „HF” ketels met losse schudroosters kunnen later desgewenscht gemakkelijk van vaste brandstof tot oliestook-ketels worden ingericht.


## Nootjesketels

In den laatsten tijd is de vraag naar verwarmingsketels die met kleine goedkoope brandstof gestookt kunnen worden sterk toegenomen en teneinde hieraan te voldoen werd na langen tijd van studie en proefnemingen een ketelserie geconstrueerd, welke onder den naam van „Ideal Rex” reeds grooten opgang gemaakt heeft.


De „Rex” ketels zijn speciaal ingericht voor het stoken met anthracietnootjes 8/14 of 9/15 mm, alsmede voor Parelcokes 10/20 mm en niet bakkende steenkool 10/20 mm, dat wil dus zeggen de goedkoopere brandstofsoorten. De brandstof komt door









„Ideal Neo-Classic”  
Radiator No. 2




„Ideal Neo-Classic”  
Radiator No. 4




„Ideal Narag” Radiator



„Ideal Hospital” Radiator



„Ideal Classic” Wand Radiator



„Neo-Classic” Raam Radiator

de wijde vuldeur, welke zich boven aan den ketel bevindt, in de vulschacht. De kleinere „Rex” ketels zijn bijzonder geschikt voor lage kelders, omdat ze ook aan den voorkant gevuld kunnen worden. Door het eigen gewicht valt de brandstof naar beneden en verbrandt geleidelijk op den steil naar beneden loopenden rooster. Een segment is aangebracht waardoor men den brandstoftoevoer naar de vulschacht af kan sluiten, bijv. voor het schoonmaken van den rooster, en dit segment kan vanaf de buitenzijde van den ketel door een handle bewogen worden.

Verdere waardevolle eigenschappen van deze ketelserie zijn o.m. de eenvoudige montage en gemakkelijke reiniging, zoowel als de lange brandduur en toevoer van secundaire lucht, bij de grootere ketels zoowel van voren als van achteren.

De „Rex” No. 3 bestaat uit twee „Rex” No. 2 ketels, met één gezamenlijken isolatiemantel. Het groote voordeel hiervan is, dat zoo noodig één helft van den ketel in bedrijf gesteld kan worden, hetgeen vanzelfsprekend een buitengewoon gunstige factor is bij den aanvang of het einde van het stookseizoen, wanneer de volle capaciteit van den geheelen ketel nog niet vereischt wordt.

De capaciteiten van de serie „Rex” ketels variëren, al naar gelang de te gebruiken brandstof, als volgt:

Anthracietnootjes  
8/14 of 9/15 mm en  
Parelcokes 10/20 mm:

van 15.200 tot 248.000 calorieën  
per uur.

Niet bakkende  
steenkool 10/20 mm:

van 17.100 tot 279.000 calorieën  
per uur.

### „IDEAL CLASSIC” RADIATOREN

De Ideal „Neo-Classic” radiatoren, welke sinds lang een algemeene bekendheid genieten, worden in 3 verschillende modellen geleverd, namelijk het smalle 2-koloms model, het 4-koloms en 6-koloms model. Deze verscheidenheid, gevoegd bij de verschillende bouwhoogten, maakt de toepassing van dit radiator-type in schier elke positie mogelijk. Ze passen bovendien in elk interieur.

De Ideal „Neo-Classic” radiatoren vertegenwoordigen den laatsten vooruitgang op verwarmingsgebied en de heele bouw is erop ingesteld om een zoo hoog mogelijk nuttig effect te geven. In dit verband wordt de aandacht speciaal gevestigd op de vrije luchtcirculatie die gemakkelijk langs het geheele verwarmingsoppervlak van den radiator kan strijken, waardoor alle geproduceerde warmte volledig aan den bezitter ten goede komt, zonder dat iets van deze waardevolle eigenschap opgeofferd is aan vorm of uiterlijk.

De waterinhoud van deze radiatoren met hun sierlijke smalle kolommen is *zeer gering*, waardoor een snelle aanwarming verkregen wordt, met als onmiddellijk resultaat een miniem brandstofverbruik. Langs den voorkant kunnen de radiatoren buitengewoon gemakkelijk schoongehouden worden, zoodat ze tevens in alle opzichten hygiënisch zijn.


De hoogten (met voeten) waarin de „Neo-Classic” radiatoren geleverd kunnen worden, zijn als volgt:

„Neo-Classic” No. 2	„Neo-Classic” No. 4	„Neo-Classic” No. 6
mm	mm	mm
—	—	1070
—	930	930
760	780	780
610	610	610
460	460	460


De „Ideal Narag” radiator werd naast de bestaande „Neo-Classic” modellen gefabriceerd teneinde de keus voor H. H. Architecten te vergemakkelijken.







„Ideal Rayrad” No. 23 met eindstrooken gemonteerd



„Ideal Rayrad” No. 24 in een raamnis aangebracht

Deze radiatoren met hun strakke eenvoudige lijnen worden in 4 verschillende breedten geleverd, namelijk 110 mm, 160 mm, 200 mm en 250 mm, wat de toepassingsmogelijkheid van deze radiatoren natuurlijk ten goede komt.

Ook van deze radiatoren is de waterinhoud zeer klein.

De hoogten (met voeten) waarin dit radiatortype geleverd wordt, zijn als volgt:

„Ideal Narag” 110 mm br.	„Ideal Narag” 160 mm br.	„Ideal Narag” 200 mm br.	„Ideal Narag” 250 mm br.
mm	mm	mm	mm
—	—	1240	—
1240	1140	1140	1140
1040	740	940	740
740	640	740	640
640	—	640	—
440	—	440	—

De „Ideal Hospital” radiatoren zijn speciaal ontworpen voor installatie in ziekenhuizen, scholen, gestichten e.d.

Geen stof of vuil kan zich op de gladde vlakke leden van deze radiatoren vastzetten, en de afstand tusschen de leden onderling is zoo ruim gehouden (34.5 mm), dat ze bijzonder gemakkelijk schoon te houden zijn. Ook bij deze radiatoren verkrijgt men een zeer soepele werking en makkelijke regeling. Ze beantwoorden volkomen aan het doel waarvoor ze ontworpen zijn, en de „Ideal Hospital” radiatoren bewijzen dan ook telkens weer hun voortreffelijke eigenschappen in de gebouwen waar ze toegepast worden.

Teneinde de plaatsing onder alle omstandigheden gemakkelijk te maken, worden de „Ideal Hospital” radiatoren in 3 breedten geleverd, n.l. 77 mm, 146 mm en 185 mm, terwijl de hoogten (met voeten) waarin de verschillende modellen geleverd worden als volgt zijn:

„Ideal Hospital” 77 mm	„Ideal Hospital” 146 mm	„Ideal Hospital” 185 mm
mm	mm	mm
—	1142	1140
760	717	715
610	610	635
460	460	460

De „Ideal Classic” Wand Radiatoren nemen door hun bevestiging aan den muur vrijwel geen plaats in, en vormen daarom een ideale oplossing voor toepassing in nauwe gangen, doorloopen en erkers, waar de installatie van een ander radiatortype bezwaar zou opleveren.

De bevestiging aan den wand geschiedt door middel van consoles. Dit model wordt in 3 verschillende hoogten geleverd, n.l. 760 mm, 610 mm en 460 mm.

De Ideal „Neo-Classic” Raam radiator sluit de rij van de reeds eerder genoemde Ideal „Neo-Classic” modellen. De hoogte van dezen raamradiator is slechts 330 mm, zoodat deze radiator voortreffelijke diensten kan bewijzen voor installatie onder ramen of lage vensterbanken. De kenmerkende eigenschappen van de „Neo-Classic” 2-, 4- en 6 koloms radiatoren gelden ook voor dezen speciaal radiator.

De „Ideal Rayrad” radiatoren wijken wat uiterlijk betreft geheel af van de andere radiatormodellen en vereischen dus een korte toelichting.

Het principe van deze radiatoren is warmte-straling op lage temperatuur. Het warme water of de stoom circuleert door de kanalen aan de achterzijde en verwarmt door geleiding de vlakke voorzijde van den radiator. De temperatuur is aan de voorzijde slechts een weinig lager dan die van het circuleerende warmte-medium.

De „Ideal Rayrad” radiatoren zenden stralen uit, die zich door de lucht voortplanten zonder iets van hun kracht te verliezen, en deze stralen worden eerst in warmte omgezet wanneer ze opgevangen worden door de personen of voorwerpen die zich in het vertrek bevinden, welke op hun beurt deze warmtestralen weer uitzenden.

Het resultaat is een buitengewoon aangename gelijk verdeelde warmte, die inderdaad op verschillende hoogten en afstanden van het vertrek gemeten, geen grotere afwijkingen vertoont dan 1 à 2 graden. Een interessante en belangrijke eigenschap van de „Ideal Rayrad” radiatoren is, dat glas het grootste gedeelte van deze „lange golf” stralen weerkaatst, zoodat door de ramen geen warmte verloren gaat.

Men kan de „Ideal Rayrad” radiatoren, al naar gelang het model, op verschillende wijze installeren, bijv. in de lambrizeering, fries, plafond, enz., zoodat ze tevens practisch onzichtbaar zijn.

De No. 24 „Ideal Rayrad” is speciaal ontworpen voor installatie in raamnis. Dit model heeft aan de achterzijde een groot verwarmingsoppervlak, waardoor een combinatie van stralings- en convectie-warmte verkregen wordt.


De „Ideal Rayrad” radiatoren worden in drie verschillende hoogten geleverd, n.l. 760, 610 en 460 mm. Een brochure met volledige inlichtingen en afbeeldingen van dit radiatortype wordt op aanvraag gaarne door de fabrikanten toegezonden.

Alle radiatoren kunnen zoowel voor warmwater- als voor stoomverwarming geleverd worden.




# Nijkerk's Handelsonderneming N.V., Amsterdam C

Kantoren en Technische Dienst: Warmoesstraat 94  
Magazijnen en Expeditie: Beursstraat 29  
Telefoon: 36883 en 36993  
Telegramadres: NYKRADAM  
Bankiers: Incasso-Bank, Amsterdam  
Postrekening: 223956




Brander type BB (inwendig) met saphieren nozzle (vergroot)



Brander type BB (uitwendig)



Gerotorpomp



Zelfreinigend filter

## QUIET MAY

### Volautomatische Oliebranders en onderdelen

De Quiet May-branders zijn voorzien van Gerotor oliepompen met in elkander lopende tandwielen, waarvan het buitenste één tand meer heeft dan het binnenste en met de zeer speciale bijzonderheid, dat *alle* tanden van binnen- en buitenwiel steeds onderling in lekvrij contact blijven, waardoor de pomp een uiterst groot zuig- en persvermogen heeft. Bovendien is de tandvorm een zeer bijzondere, zodanig, dat ook op den duur geen slijtage kan optreden en het vermogen ook op den zeer langen duur volkomen gehandhaafd blijft.

Iedere Quiet May-brander is voorzien van een saphieren verstuiver, zodat ook bij dit tere punt de slijtage tot het uiterste minimum is beperkt.

Tengevolge van deze constructiebijzonderheden, is de Quiet May-brander zonder enige wijziging in staat om ook zwaardere olie te verwerken.

Immers de Gerotor-pomp kan zonder moeite een verstuiving van 40 atm. bereiken; de saphieren in de nozzle voorkomen iedere slijtage.

De branders zijn leverbaar voor alle soorten verwarmingen, voor ketels met capaciteiten van 40.000 tot 1.350.000 calorieën, van ieder systeem.

De branders worden als regel geleverd geheel bedrijfsklaar opgesteld, inclusief de benodigde tanks en olieleidingen, benevens de elektrische beveiligings- en regelapparaten met bijbehorende geleidingen.

In Nederland zijn reeds meer dan 600 Quiet May-branders geplaatst; uitvoerige referentielijsten met al deze adressen verstrekken wij gaarne op aanvraag. Ook zijn wij steeds bereid U met uitvoerige inlichtingen terzijde te staan en zonder enige verplichting begrotingen te maken.

Op verzoek zenden wij U onmiddellijk onze verschillende brochures toe.

## HAMMOND

Electrische Synchroon en Bychroon Klokken.

JUMBO EN PILOT STOFZUIGERS.

SPLENDID EN KOMEET STOFZUIGERS.









# Rodenhuis & Verloop Ingenieursbureau Amsterdam C

Heerengracht 233

Telefoon: 36553

Telegramadres: Roloop, Amsterdam



## LEVEREN:

### Oliebranders

van het bekende merk „Combustion”,

volgens nevenstaande afbeelding, tot het geheel automatisch stoken van centrale verwarmingsketels met olie in:

*Woonhuizen, Kerken, Gestichten, Scholen, Ziekenhuizen, Kantoren, enz. enz.*

Zij worden in de navolgende grootten uitgevoerd:

Maximaal vermogen in WE/uur

SH. 1	80.000
SH. 2	150.000
SH. 3	250.000
SH. 4	450.000

Ettelijke honderden „Combustion” oliebranders van dit type zijn in den loop der jaren in zulke gebouwen geplaatst.

Een der vele installaties van grooten omvang, welke met „Combustion” oliebranders zijn uitgevoerd, is hiernaast afgebeeld.

### „Combustion”

oliebranders van het compressortype,

hiernaast afgebeeld, ten behoeve van:

*Industriele- en semi-industriele bedrijven, waaronder ook garages.*

Zij worden vervaardigd in 9 opeenvolgende grootten met vermogens van 60.000 tot en met 3.150.000 WE/uur, en kunnen worden uitgevoerd om geheel- of half-automatisch te werken dan wel met de hand te worden bediend.

Meerdere ketels kunnen met slechts éénen oliebrander van dit type worden bediend en ook is het gebruik van zwaardere oliesoorten mogelijk.

Voor *garages* is het een groot voordeel, dat met den compressor-oliebrander ook afgewerkte vooraf gefilterde carterolie, zonder toevoeging van eenige andere olie, kan worden gestookt.

### Vlampijpketel met oliebrander gecombineerd

Een bijzonder aantrekkelijk product der Combustion-fabrieken is de speciale vlampijp-oliestookketel met daaraan verbonden oliebrander, met een maximaal vermogen van 60.000 WE/uur.

De cilindrische staande ketel is voorzien van 18 vlampijpen, zoodat een hoog nuttig effect wordt verkregen.

De vuurhaard is reeds met vuurvast materiaal bekleed.

*Wij verstrekken gaarne alle verlangde inlichtingen.*



# N.V. Stookindustrie, Amsterdam




Wijdesteeg 4, hoek N.Z. Voorburgwal

Tegenover gebouw „De Telegraaf”


Telefoon: 31135

Postrekening: 200083


Bankiers: De Twentsche Bank



Gem. Telefooncentrale, 's-Gravenhage



Raadhuis, Hilversum



Direct oliigestookte luchtverhitter voor verwarming van vliegtuigmotoren, gebouwd voor de Kon. Luchtvaart Mij

## OLIESTOOKINRICHTINGEN

### Eigen fabriekaat **P r i o r**

(vol-automatisch, handbedrijf en alle tusschenvormen)  
Regelbare vergassingsbrander, tot op  $\frac{1}{8}$  à  $\frac{1}{20}$  van de maximale capaciteit. Capaciteiten van 1.5 tot 140 kg/uur.

Speciale kenmerken: eenvoudige, soliede bouw, verticale of schuingerichte vlammenbundel, geen ontplofingsgevaar, geruischloosheid, gering stroomverbruik. Toepassingen zoowel voor verwarmingsketels als stoomketels en industriële doeleinden.

Speciale toepassingen in:

Vuurgangketels (netto nuttig effect tot 92 % op stookwaarde),

Hollandketels,

Staande Stoomketels

Kleine Verwarmingsketels (*Prior Compact*),

Keukenfornuizen,

Bakkersovens,

Kookketels (*Prior Fix*),

Luchtdrooginrichtingen,

Cacao- en Koffiebranders,

Brouwketels,

Vischbakpannen.

## LUCHTVERHITTERS EN ECONOMISERS

### NAALDOPPERVLAK (Patent **L i e s e n**)

Gegoten ijzeren naaldelementen.

Toepassing bij luchtverwarming voor fabrieken, lokalen en andere doeleinden. Warmte-economie bij hoogedruk stoomketels.

## WATERZUIVERING

### Eigen fabriekaat **N o c a l**

Gesloten, in de leiding te plaatsen apparaten voor verwijdering van vaste deelen, humuszuren, voor ontijzing, ontmanganing en ontharding.

Ontijzing tot op 0.0 mG./L.

Ontharding tot op 0.5—0.1 DH.

Toepassing van synthetisch filtermateriaal, waardoor inhoud ontijzerings- en onthardingsapparaten tot op  $\frac{1}{5}$  van met mineraal werkende overeenkomstige apparaten werd teruggebracht, waardoor steeds plaatsing binnenshuis en vorstvrij mogelijk, alsmede besparing op fundeeringskosten. Regeneratie met geringe hoeveelheden eenvoudige chemicaliën.

Bouw in elke gewenschte afmeting.

## TRILLING ABSORBEEREND MATERIAAL

### TRICHOPIËSE

voor absorptie van trillingen en schokken in gebouwen, drukkerijen, liftschachten, onder pompen, Dieselmotoren, stoomhamers.

Trichopiëse bestaat uit speciaal geprepareerd dierhaar, zeer zorgvuldige berekening voor ieder geval.

### Eenige referenties

Zuiderzeewerken; N.V. Dagblad de Telegraaf; Kon. Mij de Schelde; Sanatoria: Oranje Nassauoord, Renkum; Heliomare, Wijk aan Zee; Berg en Bosch, Bilt-hoven; Tehuis Ouden van Dagen, Zaandam; Diaconessenhuis, Den Haag. Vroom en Dreesmann, Den Haag en Den Bosch; Gem. Gasfabrieken, A'dam; Gem. Vervoer- en Motordienst, R'dam; Gem. Museum, Den Haag; Gem. Tel. Bedrijf, Den Haag; K.L.M.; Raadhuis Hilversum; Drukkerij Lumax, Utrecht; Kromhoutfabrieken (Trichopiëse) enz. (Restaurants, Bakkerijen, Slagerijen, Vischbakkerijen, Cacaofabrieken, Koffiebranderijen, Wasscherijen enz.).

Projecten op aanvraag zonder verplichting.




# Machinefabriek Gebr. Stork & Co., N.V., Hengelo



Opgericht 1868

Telefoon: 2641 (5 lijnen)  
Telegramadres: Machinefabriek  
Postrekening: 2986  
Bankiers: Twentsche Bank



## AUTOMATISCHE HUISWATERVOORZIENINGEN

met zelfaanzuigende Stork-pomp en drukketoel

Voor elke gewenste capaciteit en drukhoogte. Door een electrisch apparaat wordt de pomp automatisch aangezet, zodra door de afname, de druk in de ketel tot ca. 1½ atm. gedaald is. De pomp heeft het voordeel, dat zij lucht in de ketel kan persen, tegen een druk van ± 4 atm. ter aanvulling van het luchtkussen. De bedrijfskosten van deze installaties zullen bij een normale KWU-prijs ca. 1 cent per 1000 l water bedragen.

## STORK POMPEN VOOR CENTRALE VERWARMING

In grote, hoge gebouwen en gestichten waar de natuurlijke circulatie van het water niet voldoende is, wordt de STORK drukverhogingspomp toegepast. Daar elk mechanisch geluid door de verwarmingsbuizen wordt voortgeplant door het gehele gebouw is aan de geruisloosheid der pompen grote zorg besteed en worden deze samengebouwd met geruisloze z.g. orgelmotoren.

Naast deze modellen noemen wij nog de volgende types.

Pompen voor: bronbemaling, bouwputten, besproeiing, bevloeiing, fabrieken, bedrijven etc. etc. en verder een groot aantal voor bijzondere doeleinden.

## STORK'S SMEEDIJZEREN VERWARMINGSKETELS voor Stoom en Warmwater

Van: 20—80 m² VO diam. 1.6—2.2 m lg. 2½—3½ m.  
Capaciteit 8000—12000 cal/m² VO.

Nuttig effect 80 %. Gering trekverlies.

Uitvoering met normaal rooster of vulschacht.

Ingericht voor nootjes en cokes.

Geschikt voor oliestoken.

Boven 80 m² VO en 3 atm. gebruike men:

**de Stork-C.V.W. Ketel.**

Vraagt speciale brochure Ke. 83.

## Enige referenties:

Volkssanatorium, Hellendoorn

Rijksgedouwendienst voor het Centraal Bureau der Statistiek, 's-Gravenhage

De Witte, Nieuwe of Litteraire Societeit, 's-Gravenhage  
Nieuwe Raadhuis, Enschede

Rijksgedouwendienst v. d. Jeugdgedvangenissen, Zutphen  
Gemeente Badhuis, Groningen

Oude en Nieuwe Gasthuis, Zutphen



N.V. Bunge's Handel Maatschappij, Amsterdam

N.V. Emailleerfabriek „De IJssel”, Dieren

Coöp. Zuivelfabriek „De Oude IJssel”, Doetinchem

Rijksgedouwendienst voor Rijksovoedingsgesticht, Amersfoort

en vele andere.





# N.V. Verwarmings Maatschappij - Utrecht




## Automatische Kolenstokers voor Centrale Verwarming


Croeselaan 7—9

Telefoon: 15449


Postrekening: 191666



Voorbouwmodel met linksche aansluiting



Inbouwmodel



Classic-inbouwmodel

### CERAC

#### AUTOMATISCHE KOLENSTOKERS

##### Voorbouw-model

Wordt met rechte, linksche en rechtsche aansluiting voor den ketel geplaatst.

##### Inbouw-model

Wordt in den ketel aangebracht. Ook in kleinere ketels voor woonhuisverwarming.

##### Capaciteiten

Van 6000 tot 375.000 calorieën.

##### Stookwijze

Door middel van thermostaten wordt de temperatuur als verlangd constant gehouden.

De kolen glijden automatisch, naar gelang de verbranding gevorderd is, na. De zich vormende slak, die door geheele waterkoeling niet vast zit en derhalve op eenvoudige wijze te verwijderen is, moet eenmaal in de 48 uur of bij mildere buitentemperatuur na evenredig zooveel langeren tijd, met een daarvoor medegeleverde slakkentang verwijderd worden. Asch uithalen valt derhalve weg, waardoor een zindelijk bedrijf verkregen wordt. Als stookmateriaal kunnen gebruikt worden goedkope niet-bakkende kolen van 3 tot 15 mm of cokesgruis.

##### Onderhoudskosten

Daar zich geen mechanische deelen aan deze stokers bevinden, (slechts een ventilator) behoeft hiermede niet gerekend te worden.

##### Eenige Hollandsche referenties

Algemeene Kunstzijde Unie, Arnhem, 2 stuks.

Algemeene Brandstoffenhandel, Arnhem.

Mej. H. Bolle, Driebergen.

Fa. Heldring & Pierson, Den Haag.

Flat-Maatschappij van Stolkweg, Den Haag, 4 stuks.

Steenkolen-Handelsvereniging, Rotterdam.

Mej. van Tilburg, Dordrecht.

A. Boon, Monster.

A. Koen, Monster.

F. H. Fentener van Vlissingen, Utrecht.

Graaf Schimmelpenninck, Den Haag.

De machines worden geheel in onze eigen werkplaatsen te Utrecht vervaardigd.

Uitvoerige brochures zenden wij gaarne op aanvraag. Plannen en begrotingen kosteloos zonder eenige verplichting.





# Wolter & Dros N.V. - Amersfoort

Van Perseynstraat 25

Telefoon: 1047 en 1048

Telegramadres: „WOLOS” Amersfoort

Postrekening: 8630

Bankiers: Middenstandsbank, Amersfoort


**Gevestigd 1875**



Het „Bunghuis” te Amsterdam. Centrale verwarming, warmwatervoorziening en klimatiseringsinrichting, geheel automatisch. 5 silent combustion oliestookmachines



Het „Blindeninstituut” te Bussum. Afstandsverwarming en warmwatervoorziening. 6 ketels met tesamen 280 m<sup>2</sup> v.o., ingericht voor het stoken van goedkope brandstoffen



Regelkamer van het „Oude en Nieuwe Gasthuis” te Zutphen. Modernisering van de bestaande installatie voor verwarming, badinrichting, stoomkeuken en wasserij. 4 hogedrukstoomketels met tesamen 320 m<sup>2</sup> v.o. met automatische kolenstokers. 4 warmwater boilers met 12000 l inhoud en automatische temperatuurregeling

## CENTRALE VERWARMING

volgens de nieuwste systemen, zowel voor de grootste complexen als voor het kleinste woonhuis.

**Ventilatie,  
Luchtverwarming,  
Ontneveling-,  
Bevochtiging- en  
Koelinstallaties.**

**Stoomkook- en  
Wasserij-installaties**

**Complete badinrichtingen,  
Warm- en koudwatervoorziening.  
Sanitair.**

**Silent-Combustion-Oliestookinstallaties,**  
betrouwbaar en geruisloos.

**Moderniseren van verouderde installaties.**

**Plannen en begrotingen kosteloos en zonder  
enige verbinding.**

**Vraagt ons dus even aan!**

**Onze grote ervaring is waarborg voor goed werk.**



# N.V. IJzergieterijen en Emailleerfabrieken „De Etna”



**Breda**


Tramsingel 17

Telefoon: 5941 (2 lijnen)

Telegramadres: Etna Breda

Postrekening: 6392


Bankiers: Geld. Credietvereniging, Breda



Vulhaarden



Haardkachels



Achterzijde van Super Gordon haard met Superplex circulatie



Gasradiator

Hoogte 850			Hoogte 1050			Hoogte 1250		
Aantal Leden	Breedte bij open kraan	Capaciteit m <sup>3</sup>	Aantal Leden	Breedte bij open kraan	Capaciteit m <sup>3</sup>	Aantal Leden	Breedte bij open kraan	Capaciteit m <sup>3</sup>
3	470	20/25	3	470	30/35	5	640	85/110
5	640	30/35	5	640	60/80	6	720	110/140
7	800	45/55	7	800	100/130	7	800	140/170
9	970	65/80	9	970	150/190	8	880	170/200
11	1140	90/110	11	1140	210/260	9	970	200/240
13	1310	120/150	13	1310	280/340	10	1050	250/300

De diepte van de radiatoren bedraagt voor alle modellen 260 mm.

De afvoer kan zijn links, rechts of in het midden.

De gasaansluiting is 1/2".



## ARTIKELEN

### Vulhaarden

Voor het stoken met anthraciet 20/30, gemoffelde, diep zwarte, onafbrandbare „Ultralith" uitvoering, voorzien van uitstralingsribben in de vuurzône en van eenvoudige schuifregeling Patent No. 24398. Vanaf f 67.50.

De Haarden kunnen voor modern intérieur voorzien worden van verchromde lijsten.

### Haardkachels

Hierbij zijn de rompen voorzien van uitstralingsribben, waardoor een groot rendement verkregen wordt. Modellen in verschillende kleuren, met en zonder chroomlijsten of kappen. De deuren zijn geventileerd om verkleuren van het chroom te voorkomen. Vanaf f 48.—.

### Warmtevermogen

De warmtecapaciteiten zijn op wetenschappelijke grond vastgesteld. Wij laten een opgave volgen van de verschillende afwijkingen, die bij het door ons aangegeven warmtevermogen in acht moeten worden genomen.

1e. Als normaal heeft het aangegeven warmtevermogen betrekking op een temperatuurverschil van ongeveer 10 graden C.

2e. De inhoud van de te verwarmen kamer blijft het uitgangspunt voor de berekening.

3e. Men neemt hierbij als vaststaande aan: een normaal gebouwde kamer met enkele vensters, geïsoleerden bodem en plafond, evenals verondersteld wordt dat de kamer aan drie zijden is aangebouwd. De gezamenlijke vensteroppervlakte mag niet meer dan 1/8 van de muuroppervlakte zijn.

4e. De hoeveelheid warmte welke voor deze kamer noodig is, verkrijgt men door het vermenigvuldigen van hoogte, lengte en breedte, waarbij men de onder punt 5 genoemde afwijkingen in acht moet nemen.

5e. Deze inhoud moet vermeerderd worden met:

25 % voor ligging N.-N.O. of N.W.;

25 % voor vrijstaande huizen;

15 % voor niet-verwarme nevenvertrekken;

25 % voor kamers met een erker;

30 % bij dakkamers;

20 % bij kamers grenzend aan een gang die in verbinding staat met de buitendeur;

50 % bij kamers met drie buitenmuren;

80 % voor kamers, waar veel in- en uitgelopen wordt (winkels, kantoren enz.) of kamers met een onmiddellijken uitgang naar buiten. Voor ateliers, magazijnen etc. met bijzonder groote glasvlakten, ook voor kamers boven de 300 m<sup>3</sup>, moet men voor elk geval afzonderlijk den toeslag berekenen. Het is aan te bevelen steeds een vakman te raadplegen.

6e. Er is een groot verschil tusschen tijdelijke en voortdurende verwarming. Bij een voortdurende verwarming wordt verondersteld dat de haard dag en nacht doorbrandt. Bij tijdelijke verwarming (als zoo nu en dan eens gestookt wordt) moet het warmtevermogen van den haard 30 % hoger worden genomen.

### Gasradiatoren

met groot warmtevermogen, voorzien van mica-ruitjes, waardoor men de vlammen kan zien.

Deze Gasradiatoren die goedgekeurd zijn door de Gasstichting, kunnen aan beide zijden worden aangesloten.

### Industrie-comforen en Branders

met gasverbruik van 700—2000 Liter per uur voor de Weck, voor Vetsmelterijen enz.





Groesbeekscheweg 228


Telefoon: 2210

Postrekening: 27318

Bankiers: Amsterdamsche Bank

Vertegenwoordigers van:

Firma H. Meidinger & Cie, Bazel




Lagedrukventilator.  
Turbinerad direct op de motoras geplaatst

## MEIDINGER-VENTILATOREN VOOR ALLE DOELEINDEN

### SPECIAAL VOOR GERUISCHLOOZEN LOOP

#### Lagedrukventilatoren

voor luchtverwarming-, ventilatie-, droog-, koel- en klimatiserings-installaties, geschikt voor alle capaciteiten. Geruischloos loopend. Met plaatijzeren spiraalhuis of zonder spiraalhuis als vrijlopende lucht-turbine. Door de statisch en dynamisch uitgebalanceerde turbineraderen wordt een trillingsvrij en bedrijfszeker werken bereikt. Het aandrijven geschiedt door direct gekoppelde Meidinger-motoren of door riemoverbrenging.




Vrijlopende lucht-turbine, zonder spiraalhuis

#### Transportventilatoren

voor het pneumatisch transporteren van houtspanen en zaagsel, stofhoudende lucht enz., met speciaal hiervoor vervaardigde vleugelraderen.

#### Schroefventilatoren

met vleugelrad, normaal tot 950 mm Ø, eveneens leverbaar met grotere diameters.



Schroefventilator met wandring en motorconsole

#### Oliestookventilatoren

voor drukken van 5—1500 mm WK, geruischloos loopend. Voldoen aan de hoogste eischen.

Voor drukken tot 400 mm WK met gietijzeren spiraalhuis, voor hogere drukken met plaatijzeren spiraalhuis. Met of zonder aangebouwde oliepomp voor lage- en hoogedruk, met drukregelventiel en filter. Luchtregelinrichting en automatische luchtafsluitklep voor het afsluiten van de aanzuigopening bij stilstand van den ventilator.

#### Hoogedrukventilatoren


tot 2500 mm WK.

#### Onderwind- en Zuigtrekventilatoren

in speciale uitvoering met watergekoelde lagers.

#### Electrische Smidsventilatoren

Sinds 1900 worden Meidinger-ventilatoren gebouwd. Aan de hand van vele proefnemingen kwam men tot een constructie van speciale schoepen, waardoor het in- en uitstroomen der lucht zonder stooten en wervelstroomvorming geschiedt. Deze constructie, gevoegd bij het statisch en dynamisch uitbalanceeren der schoepenraderen, is van grooten invloed op de geruischloosheid.




Oliestookventilator met gietijzeren spiraalhuis, aangebouwde oliepomp en automatische luchtafsluiting



# N. V. Nederlandsche Fabriek van Bronswerken v/h Becht & Dyserinck, Amsterdam

Keizersgracht 745—747

Telefoon: 35618, 32864 en 32737



## LEIDINGEN

voor Fabrieks- en Scheepsinstallaties.

Hooge-, middel- en lagedruk.

## LUCHTTECHNIEK

Airconditioning

Verwarming

Koeling

Ontneveling

Droging

Bevochtiging

Pneumatisch Transport

Afzuiging

door middel van:

## VENTILATOREN

Centrifugaal- en Schroef-, nuttig effect tot 75 %.

In 1934 leverden wij ventilatoren met een totale capaciteit van ruim 750.000 m<sup>3</sup>/uur.

## LAMELLENVERHITTERS EN -KOELERS

Systeem en Patent *Wetag*.

Groote capaciteit

Kleine afmetingen

Lage weerstand

Laag in prijs.

## PLAATIJZEREN LEIDINGEN



Met inbegrip van bochten, aftakkingen, façonstukken enz.

In 1934 leverden wij een totale lengte van ruim 15.000 m.

Specialiteit:

## SMEDERIJ-INSTALLATIES

Nederlandsch fabriikaat.





# N.V. ASTO, Algemeene Signaal- en Telefoonbouw Onderneming 's-Gravenhage

Zwarteweg 77


Telefoon: 112426 en 773051

Postrekening: 111808

Bankiers: Ned. Handel Mij., Den Haag

## PNEUMATISCHE BUIZENPOST

Deze dient voor het verzenden van brieven, bonnen, enz. door middel van zuiglucht of perslucht. De te verzenden bescheiden worden in kokers gedaan, welke met een snelheid van 8-16 meter per sec. door het buizenstelsel worden getransporteerd. De inwendige diameter van de buizen is 50, 55 of 75 mm, de lengte van de kokers kan naar behoefte worden genomen, waarbij rekening is te houden met de straal van eventuele bochten. De volgende uitvoeringswijzen vinden algemeen toepassing:



Buizenpost-centrale in combinatie met horizontale transportbanden

### Automatisch wisselsysteem

voor onderling verkeer van een willekeurig aantal stations door middel van een ringleiding en met elektrische instelling van het gewenschte station.

### Systeem met centrale bediening.

De kokers zijn genummerd volgens de stations en op elke koker is een inrichting aangebracht om het station van bestemming aan te geven. De verzending geschiedt van het zendende station naar de centrale en vandaar naar de bestemming.

### Z.g. Kleinbuizenpost,

een goedkoopere methode om onderlinge verbinding tusschen twee of drie stations op onderlinge afstand van ten hoogste 100 meter tot stand te brengen.

## ZAALPOST,

in hoofdzaak bestaande uit een door een electromotor voortbewogen band of zeil, voorzien van z.g. grijpers, welke op de verschillende stations elektrisch kunnen worden ingesteld. De grijpers nemen de te verzenden stukken aan het zendende station op en deponeeren deze in de bus van het station van bestemming.

## TRANSPORT OP LOOPENDE BAND.

De banden van een breedte naar verkiezing worden horizontaal in een houten of metalen goot of dubbel verticaal door middel van transportrollen elektrisch voortbewogen. Gewoonlijk worden twee banden naast of onder elkander aangebracht, één voor de heen- en één voor de terugzending. De banden kunnen waar noodig op doelmatige wijze naast in of onder lessenaars of werktafels worden aangebracht. De verticale bandsystemen zijn bij uitstek geschikt voor verzending van brieven en formulieren (zie afbeelding); op de horizontale banden kunnen ook grotere en zwaardere bescheiden worden getransporteerd.

### Bandliften

zijn een speciale uitvoering van de loopende banden voor transport in verticale richting.

## ACTENTRANSPORT

met transportbakjes zoowel in eenvoudige uitvoering voor handbediening als met geheel automatische opname en aflegging voor het verkeer tusschen een willekeurig aantal stations. Hierbij behoeven de stations niet loodrecht boven elkaar geplaatst te worden; het transport kan ook in horizontale richting geschieden.



Verticale transportbanden en buizenpost-centrale

## OPMERKINGEN


Voor elk bijzonder geval moet worden nagegaan, welk *electrisch brieftransportsysteem* de voorkeur verdient. Niet alleen de te stellen eischen wat de transportmogelijkheden betreft, doch vooral ook de geschiktheid met het oog op de verdeling der bedrijfs- en kantoorruimten zijn bij de beoordeeling van groote beteekenis.



# Nederlandsche Siemens Maatschappij N.V. 's-Gravenhage

## AFDEELING STERKSTROOM

Kantoren: Huygenspark 39  
Magazijn: 1e v. d. Kunstraat 290/292  
Telegramadres: Electron-Haag  
Telefoon: 111850\*  
Telefoon Interc.: Letter E  
Postrekening: 1492



Siemens-Protos koelkast, ingebouwd in keukenbetimmering flatgebouw „Meer en Bosch”, bouwbureau Bijpost 's-Gravenhage



Automatische huiswaterpompinstallatie

### Verlichtingsarmaturen

Linestra verlichtingsbuizen

Schakelaars, stopcontacten

Anthygrondraad voor vochtige ruimten en chemische bedrijven.

Koelkasten, ook voor inbouw in keukenbetimmeringen, zonder waterkoeling, zonder motor

Electrische boilers en geysers

Electrische keukeninrichtingen, ook voor restaurants, ziekenhuizen e.d.

Electrische verwarming

Installatie beveiligingsapparaten

Zekeringsmateriaal

Electrische meters en schakelklokken

Huiswaterpompen

Stofzuiginstallaties

Luchtbevochtigings- en ontnevelings-installaties

Luchtverwarmingsinstallaties

Kastenbatterijen

Floodlight- en stralenbundelinstallaties

Neon-, kwikdamp- en natrium-verlichting

Alle soorten electromotoren en aanzetapparaten

Ventilatoren

Ontwateringsinstallaties

Electrische kerkverwarming





# N.V. Technische Handel Mij en Ingenieursbureau 's-Gravenhage

Directie:

Jan H. A. Zoetmulder

Ir. J. C. M. van Winkel, e.i.

Regentesselaan 63

Telefoon: 336597

Telegramadres: Redlumtoez

Postrekening: 213917

Bankiers: R. Mees & Zoonen

## ELECTRISCHE KOELINSTALLATIES

### Marco-fabrikaat

Marco-koelmachines worden voor alle grootten van koelruimten vervaardigd en voor de verschillende doeleinden, waarbij koeling is te gebruiken. Hiervoor noemen wij:

Slagerijen en aanverwante zaken (Geldersche winkels)

Exportslachterijen en Abattoirs

Wild-, Gevogelte- en Vischhandel

Restaurants-Café- en Hotelbedrijven

Gestichten en Ziekenhuizen

Groenten-, Fruit- en Bloemenzaken

Delicatessenhandel

Melk- en Boterzaken

Speciale koelinrichtingen zijn: IJsvriezers, onmisbaar voor:

Hotel- en Restaurantbedrijven

Lunchroom- en Cafébedrijven

Comestibezaken

Banketbakkerijen

Als een tweede bijzonderheid van *Marco*-koelinstallaties geldt de toepassing in *Vitrines* en *Gekoelde Etalages*.

Referenties: diverse inrichtingen, slagerijen, particulieren.

## AUTOMATISCHE VERKEERSSEINEN

### Esseo en Trafflex systeem

Verkeersregeling van geïsoleerde of opeenvolgende kruispunten door middel van 2- of 3-lichts signalen, geheel automatisch werkend op zwakstroom (telefoonnet) of sterkstroom (lichtnet) voor parallel-roterend, progressief en synchrone regelingen al of niet met *drempecontacten*.

*Esseo* systeem bijzonder geschikt voor schoolgebouwen door personeel bediend bij uitgaan der scholen. Verkeers-schildpaden.

Referenties: Eindhoven, Heerlen, 's-Gravenhage.

## VOLGUMMIKABELPRODUCTEN

### Tirex en Anoroc kabels

Rubberisolatie hiervan volgens gepatenteerde *Selenium* rubbercompound der *Simplex* kabelfabrieken, bijzonder geschikt voor looplampen, zware werktuigen, kranen; is ozon- en corrosiebestendig; bezit onbeperkte levensduur en verhoogt veiligheid en bedrijfszekerheid. Deze kabels komen zoowel voor normale bedrijfsspanning als voor hoogspanning in aanmerking. Referenties: Spoorwegen, Philipsfabrieken.

## HIJSCHWERKTUIGEN

### Shepard takels

Zorgvuldig geconstrueerde met gepatenteerde tandradoverbrenging uitgevoerde hefwerktuigen met een

capaciteit variërende van  $\frac{1}{4}$  tot 20 ton hefvermogen met constante en variabele hefsnelheid ook in kraanuitvoering tot groter vermogen met afstand- en kooi-bediening; geheel stofdicht.

Referenties: De Vries Robbé & Co. e.a.

## REGISTREERENDE MEETINSTRUMENTEN

### Brown-meettoestellen

De instrumenten van de *Brown* fabrieken behoren tot de meest vooraanstaande op het gebied van registreerende en aanwijzende toestellen voor het meten van temperaturen van 40—3000 graden Fahrenheit; verder voor het registreeren van druk; vochtigheid, CO<sup>2</sup> waterniveau; zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen, voor schakelbord of geïsoleerde opstelling; zijn van belang voor elk modern geoutilleerd bedrijf voor de controle van productieproces en arbeidsverrichtingen.

Referenties: Electrische centrales, Steenfabrieken etc.

## ALARM-INRICHTINGEN

### Cema-toestellen

Gepatenteerde vinding, waarbij door middel van op statische capaciteit reagerende toestellen beveiligings- en arlarminrichtingen in werking worden gesteld. Derhalve bankgebouwen, kluizen, kerken en sacristies alwaar behalve inbraak onteering voorkomen moet worden.

Verder musea en villa's.

## AANNEMERSMATERIAAL

### Clyde-Werktuigen

Modern aannemersmateriaal uit de *Clyde* fabrieken bevordert economischer werkwijze en hiervoor dienen derricks met een vlucht tot 30 Meter en een hefcapaciteit van 25 ton, uitgerust met electrische-benzine of Diesel motorlieren. Verder storttorens met snelloopende bouwlieren voor stoom-electrische of benzinedrijfkracht.

## AUTOMATEN VOOR KAARTJES

### „TIM” (Ticket Issue Machines)

Voor tram en busondernemingen waarbij een groot aantal passagiers op vlugge wijze bediend kunnen worden zijn deze kaartjes-drukautomaten. Zij registreeren het aantal passagiers, alsmede de totale tarieven gedurende het traject afgegeven.

## GELDWISSELTOESTELLEN

### „Halda” toestellen

Voor het vlugge wisselen van kleingeld worden deze toestellen gebezigd.



# N.V. Koninklijke Metaalwarenfabrieken v/h J. N. Daalderop & Zoon - Tiel

Telefoon: 300 (2 lijnen)



## ELECTRISCHE HEETWATERRESERVOIRS

Naast de algemeen geworden koudwatervoorziening in woonhuizen, kantoren, boerderijen, hotels, laboratoria enz., is ook de heetwatervoorziening een eisch van dezen tijd geworden. Door de speciale tarieven van de Electr. Mij. kan de waterverwarming in de meeste gevallen het goedkoopst door electriciteit geschieden.

Bij Heetwaterreservoirs wordt het water in een bijzonder goed geïsoleerden ketel in circa 7½ uur op een temperatuur van 85° C. gebracht.

De electriciteit wordt in zeer veel plaatsen des nachts beschikbaar gesteld tegen een bijzonder laag tarief, het z.g. „Nachtstroomtarief” in verband waarmee de bovenstaande methode gekozen is.

Des morgens wordt dan de stroom door den temperatuurregelaar uitgeschakeld en mede tengevolge van de bijzonder goede isolatie van het reservoir heeft men dan den geheelen dag „heet” water ter beschikking.

De grootte van het reservoir wordt dus gekozen in verband met het benodigde dagverbruik.

Al onze reservoirs zijn door de N.V. tot Keuring van Electro-Technische Materialen (K.E.M.A.) te Arnhem goedgekeurd en kunnen dus ten volle worden gegarandeerd.

Wij vervaardigen heetwaterreservoirs in grootten: 30, 50, 80, 100 en 120 liter. De uitvoering is uiterst solide in modernen strakken vorm, prima gelakt, met verchroomde afmonteering. De wandbevestiging is zeer gemakkelijk, terwijl de water- en de electriciteits-aansluiting zeer practisch zijn uitgevoerd.

De reservoirs worden in de navolgende typen vervaardigd:


I. L.D. Overloopreservoirs, als eenvoudigste en meest aanbevolen uitvoering, geschikt voor één tapplaats, dus b.v. voor keukengebruik.

II. W.D. Reservoirs (drukreservoirs) geschikt voor meerdere tapplaatsen. In tegenstelling met het eerstgenoemde type staat hier de reservoirinhoud onder vollen waterleidingdruk.

III. L.D. Aftap-Reservoirs zijn ook geschikt voor meerdere tapplaatsen. Bij dit type is echter de druk van het heete water afhankelijk van het hoogteverschil tusschen reservoir en kraan. Een nadeel van dit reservoir is, dat de bijvulling van het reservoir met koud water niet, zooals bij andere typen, automatisch geschiedt, maar iederen avond d.m.v. een aparte vulkraan moet geschieden.

Onze catalogus „Heetwaterreservoirs” bevat uitvoerige gegevens, afbeeldingen en maten, terwijl ook de benodigde toebehooren voor de verschillende aansluitingen afgebeeld zijn.

Op aanvraag wordt deze catalogus gaarne toegezonden.



## KLEINRESERVOIRS

Voor kleine gezinnen, doctoren, tandartsen, kappers enz., is het aangewezen type een K.M.D.-kleinreservoir, van 5 of 10 liter inhoud. Deze zijn practisch uitgevoerd en vragen een minimum plaatsruimte. Ze kunnen desgewenscht boven, naast of onder de waschtafel worden aangebracht.

Over dit type verstrekt onze folder „Kleinreservoirs” nadere gegevens.



# N.V. Electriciteits Maatschappij Electrostoomb Rotterdam

Electroweg 22, Hillegersberg

Telefoon: 45680 (6 lijnen)

Postbus: 301

Filiaal Amsterdam: N.Z. Voorburgwal 28—30

Telefoon: 32378 en 35378




## Stotz automaten

De elektrische installatie van een modern gebouw behoort van Stotz automaten te zijn voorzien. Na het functionneeren zijn zij oogenblikkelijk weder paraat en kunnen, in tegenstelling met smeltveiligheden, die na doorsmelten waardeloos geworden zijn, een onbeperkt aantal malen gebruikt worden.



## Stotz-Kontakt eenheidsmateriaal

Het elektrische installatie-materiaal van Stotz-Kontakt vormt een zeer uitgebreide collectie, t.w.: draai-, tui- mel-, trek- en drukschakelaars in verschillende uitvoeringen: bakeliet, resopaal (crème) voor ziekenhuizen enz. De constructie is robust, de afwerking keurig.




## Sigma wand- en pendelornamenten met veiligheidslamphouder

Van de Sigma ornamenten bestaan talrijke varianten in verschillende vormen en kleuren. Voor interieurs van elken stijl zijn passende Sigma ornamenten verkrijgbaar.




## Saia schakelaars en temperatuurregelaars voor automatische oliestookinrichtingen

Vele automatische oliestookinrichtingen van groote en kleine gebouwen zijn met afstandschrakelaars en temperatuurregelaars van het bekende Zwitsersche fabriekaat Saia uitgerust. De nauwkeurige afwerking dezer toestellen waarborgt een bedrijfszekere werking van de verwarmingsinstallatie.



## Therma fornuizen, bakkersovens, vloerverwarming

De jarenlange ervaring van onze Zwitsersche fabriek Therma op het gebied van elektrische verwarmings- toestellen verzekert soliede constructies en een langen levensduur. In meer dan 700 groote keukens worden dagelijks Therma fornuizen gebruikt. De met haar bakkersovens verkregen resultaten zijn, ook in economisch opzicht, uitstekend. Op het gebied van de elektrische vloerverwarming heeft Therma ook in ons land haar sporen verdiend.




## Therma warmwatervoorziening

Electrische warmwatertoestellen behooren in bad- kamers en keukens van moderne gebouwen aanwezig te zijn. De uitgebreide toepassing van de Therma warmwatertoestellen is voor een niet gering deel aan de soliede constructie en de keurige afwerking te danken. Het oordeel der gebruikers is onverdeeld gunstig.

## A-S huishoud- en bedrijfskoeling

De A-S koelautomaat is een machine van den eersten rang. De A-S automaten, die in eenheden van verschillende capaciteit geleverd kunnen worden, werken onder alle omstandigheden bedrijfszeker. Talrijke referenties van toepassingen in hotels, zieken- huizen, slachthuizen enz. Koelkasten voor de huis- houding in verschillende afmetingen.



## Geruischlooze Brown Boveri motoren

Van het geraas van gewone electromotoren wordt op vele plaatsen te veel hinder ondervonden. De ge- ruischlooze Brown Boveri motoren zijn daar op hun plaats, b.v. bij liften, pompen, centrale verwarming, ventilatoren etc. in ziekenhuizen, kerken en theaters.



# Nederlandsche Siemens Maatschappij N.V. 's-Gravenhage

Kantoren: Huygenspark 39  
Telegramadres: Esha-Haag  
Telefoon: 111850\*  
Telefoon Interc.: Letter E  
Postrekening: 1492

## AFDEELING ZWAKSTROOM

---



Kruklijnkiezer voor huistelefoon



Electrische hangklok  
dubbelzijdig



Electrische wandklok



Huistelefooninstallaties

Electrische klokken in alle uitvoeringen

Signaalinstallaties voor fabrieken, hotels, ziekenhuizen, banken

Electrische waterstandsmeldinstallaties, incl. automatische pompenbediening

Wekkers, hoorns, sirenen

Brandmeldinstallaties voor automatisch en handbedrijf

Contrôle-installaties voor bewakingsdienst

Beveiliging tegen inbraak

Veiligheids- en vergrendelinstallaties voor bankgebouwen en safes

Transportinstallaties

Buispostinstallaties

Alarminstallaties voor localiteiten en terreinen

Ketelhuisinstrumenten voor het meten van druk, trek en temperatuur, rookgasanalyse, enz.

Apparaten voor bediening van afsluiters en pompen op afstand

Ozonapparaten voor conserveering, lucht- en drinkwaterreiniging en verschillende chemische doeleinden

Meetinstrumenten voor alle doeleinden

Bioscoopuitrustingen

Gelijkrichters

Signaallantaarns voor bruggen en sluizen

Lichtsignaalinrichtingen voor ziekenhuizen met speciale verpleegsteralarmeering

Electrische deursloten

Electrische deurportiers

Radio-installaties



# Heemaf, Hengelo - Telefoon 2541 <sup>t</sup>/<sub>m</sub> 2545




HEEMAF Rotterdam - Tel. 25430  
HEEMAF Amsterdam - Tel. 41371  
HEEMAF Eindhoven - Tel. 3318  
HEEMAF Groningen - Tel. 4635

## Levert o.a.:

Draaistroom S.K.A. Motoren (Ned. Octrooi 10036),  
Sleepringankermotoren, Uitwendig gekoelde motoren,  
Flensmotoren, Verticale motoren, Spanrolmotoren,  
Generatoren, Gelijksstroommotoren en -Generatoren,


Motor-generatoren, Eenphase-wisselstroommotoren,  
Electrische laschmachines, Aanzetters, Automatische  
aanzetters, Afstandsschakelaars, Hoog- en Laagspan-  
ningsapparaten, Veiligheidskasten, Schakelkasten,  
Licht- en krachtverdeelkasten, Kastenbatterijen, enz.

Maattabel van Heemaf druiptwaterdichte draaistroommotoren met speciaal kortsluitanker voor alle normale spanningen tot 500 volt/50 Per.




Type NK	Vermogen in pk bij			fig.	d	e	f	g	h	k	l	o	p	q	Normale riemschijf	
	3000 omw./min	1500 omw./min	1000 omw./min												diam. mm	Br. mm
01	0.5	0.25	—	A	13	110	182	166	87	218	36	96	170	122	50 <sup>1)</sup>	30 <sup>1)</sup>
02	1	0.5	0.25	R	14	150	182	171	90	262	40	116	175.5	146	63	50
13	1.5	1	0.75	R	20	150	220	200	105	304	55	135	205	169	80	60
14	2	1.5	1	R	20	175	220	200	105	329.5	55	148	205	181.5	100	60
25	3	2	1.5	R	25	170	260	240	125	341	65	116	246	225	100	85
26	4.5	3	2	R	25	190	260	240	125	361	65	126	246	235	125	85
37	6	5	3	R	30	250	275	330	140	405	80	161	285	244	160 <sup>3)</sup>	100 <sup>3)</sup>
44 <sup>2)</sup>	7.5	5.5	4	R	30	215	340	338	170	452	80	165	394	287	160	100
45 <sup>2)</sup>	10	7.5	5.5	R	32	240	340	338	180	496	85	181	404	315	160	120
46 <sup>2)</sup>	15	10	7.5	R	35	270	340	338	180	532	90	196	404	336	200	120

<sup>1)</sup> Voor 0.5 pk 3000 omw./min 63 × 50 mm. <sup>2)</sup> Alleen deze typen zijn uitgevoerd met draagoog. <sup>3)</sup> Voor 6 pk 3000 omw./min 125 × 100 mm.



Heemaf kastenbatterij



HEEMAF-S.K.A.-motor

## HEEMAF S. K. A. MOTOREN

Robuste constructie - Eenvoudige bediening - Lange levensduur



# N.V. Nederlandsche Huistelefoon Maatschappij 's-Gravenhage



Frederikstraat 17-19

Telefoon: 111900—111901

Telegramadres: Nelandhuis

Postrekening: 2500

Bankiers: Rotterdamsche Bankvereniging

Bijkantoren en storingsbureaux:

*Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Tilburg,  
Groningen, Leeuwarden, Almelo, Haarlem*

## Telefooninstallaties

volgens het drukknoplijnkiezersysteem of het vol-automatisch systeem, bieden een directe, onderlinge communicatie tusschen de verschillende afdelingen in fabrieken, kantoorgebouwen, banken, ziekenhuizen enz. Het drukknoplijnkiezersysteem leent zich voor installaties van max. 12 verbindingen, terwijl het vol-automatisch systeem voor grootere installaties in aanmerking komt. De gesprekken zijn hierbij absoluut geheim.



C. B. toestel voor vol-automatisch onderling verkeer.

## Lichtsignaalinstallaties




kunnen worden ingericht voor:

1. het geluidloos en dus zonder stoornis voor anderen roepen van de ambulante personen in een bedrijf;
2. het geluidloos roepen van de Zusters, Doktoren en/of andere leidende personen in Ziekenhuizen, Sanatoria e.d.
3. het geluidloos geven van aanwijzingen ten opzichte van de kamer of afdeling waarheen een geroepene zich moet begeven, ten opzichte van de te verrichten manipulaties (inschakelingen en afschakelingen in machinekamers, fabrieksafdelingen enz.), en ten opzichte van tot stand gebrachte interlocale verbindingen ten behoeve van bepaalde personen;
4. het signaleren van „Vrij” of „Belet” voor Privé-kantoren.

Als oproepinstallatie kunnen zij worden gecombineerd met telefooninstallaties volgens elk systeem, waardoor de geroepenen zich kunnen melden aan een dichtstbijzijnd — onverschillig welk — telefoontoestel en zich hier onmiddellijk met den zoekende in verbinding kunnen stellen.

Ook de personen, welke zich niet regelmatig op hun afdeling bevinden, zijn dus in dit geval direct telefonisch bereikbaar.

## Electrische klokkeninstallaties



geven de beschikking over:

1. een accurate en uniforme tijdaanwijzing in bedrijven, kantoren, ziekenhuizen enz.;
2. een automatische tijd-signaleering;
3. een onpartijdige en betrouwbare controle op het komen en gaan van het personeel, waarbij tevens de loon-administratie wordt vereenvoudigd.

De klokken voor tijdaanwijzing kunnen worden geleverd in elke gewenschte uitvoering, aanpassend aan den stijl der interieurs of gebouwen.

Voor ziekenhuizen zijn geluidloos loopende klokken leverbaar, evenals voor Hotels e.d.

De personeel-controleklokken kunnen worden ingericht voor alle werktijden, alsmede voor ploegenstelsel.

## Het feit, dat buitenklokken

voortdurend de algemeene aandacht van het geheele publiek trekken, heeft aanleiding gegeven deze klokken te combineeren met:

**Lichtreclame**, teneinde deze reclame een altijd actueel blijvende en absoluut doeltreffende aantrekkingskracht te verleenen. Deze combinatie biedt de zekerheid, dat iedere voorbijganger de reclame inderdaad in zich op zal nemen.

Vrijwel niemand passeert een klok zonder er op te kijken en de combinatie wordt dusdanig tot stand gebracht, dat niemand op de klok kijkt, zonder tevens de reclame te zien.

De ontwerpen voor de klokken worden uitgevoerd door speciale reclame-teekenaars, waarbij rekening wordt gehouden met den aard en de standing van een zaak, alsmede met de architectuur van het gebouw.



Buiten reclame klokken.



# Staatsbedrijf P.T.T. Rijkshuistelefonen



# Dienst HAVEE 's-Gravenhage

KORTENAERKADE 11

TELEFOON : 116130

TELEGRAMADRES : TECHTELFOON



Serietoestel



Lijnkiezertoestel

## Moderne Rijkshuistelefooninrichtingen geven:

### *Zonder bediening*

Huisgesprekken  
Uitgaande gesprekken  
Ruggespraak tijdens alle stadsgesprekken.

### *Met bediening*

Inkomende stadsgesprekken.

## Voordeelen van de Rijkshuistelefooninrichtingen:

### *Personeelsbesparing*

Ieder brengt de verbindingen zelf tot stand. Een bedienend persoon is alleen noodig voor het doorgeven van de inkomende stadsgesprekken.

### *Tijdsbesparing*

Wachten op het maken van een doorverbinding is niet noodig; ook niet op het verbreken daarvan, want na afloop van een gesprek wordt de doorverbinding opgeheven, zodra de telefoon op den haak is gelegd.

### *Geriefelijk in het gebruik*

Met hetzelfde toestel voert men huis- en stadsgesprekken: dus slechts één toestel op de tafel. Tijdens een stadsgesprek kan men aan elk ander toestel iets navragen, zonder dat dit op de stadslijn gehoord wordt: geheime ruggespraak. Stadsgesprekken kunnen aan een ander toestel worden doorgegeven, hetzij rechtstreeks van toestel op toestel, hetzij door bemiddeling van het bedieningstoestel.

### *Gesprekkengeheim*

Stadsgesprekken kunnen aan de andere toestellen niet afgeluisterd worden.

### *Vakkundig onderhoud.*

De Rijkstelefoondienst heeft in het geheele land vak-kundig personeel voor het onderhouden van de huistelefooninrichtingen.

## Serietoestellen

Voor de kleine huistelefooninrichtingen, met ten hoogste 5 toestellen en één stadslijn.

## Lijnkiezertoestellen


Voor huistelefonen van middelmatigen omvang, met 2 of 4 stadslijnen. De toestellen zijn ingericht voor 8 of voor 16 huislijnen en zoowel voor stadsverkeer als voor onderling verkeer, terwijl ook een gedeelte van de toestellen alleen voor onderling verkeer kan zijn ingericht.

## Automatische inrichtingen

Met eenvoudige, kleine toestellen en een eenvoudig leidingnet, waardoor uitbreidingen en wijzigingen goedkoop zijn. Het uitgaand stadsverkeer geschiedt automatisch door nummerkeuze. Ook kunnen toestellen zodanig ingericht worden dat zij alleen met behulp van het bedieningstoestel uitgaande stadsgesprekken kunnen voeren (beperkt stadsverkeer). In-deeling van de toestellen voor al of niet beperkt stads-verkeer naar keuze zonder prijsverhoging. Het ver-keer van afgelegen toestellen is gelijk aan dat van alle andere. Alle gesprekken zijn geheim. Een inkomend gesprek kan achtereenvolgens doorgegeven worden aan twee of meer toestellen (seriegesprekken).







Teka 27

## Teka 27

telefonen voor kleine automatische inrichtingen voor ten hoogste 27 aansluitingen en 4 stadslijnen. Stadsgesprekken kunnen van toestel op toestel worden doorgegeven. Het nachtverkeer is gelijk aan het dagverkeer.

## Tega 50

telefonen voor groote automatische inrichtingen voor 50 aansluitingen. Twee of meer automaten TEGA 50 vormen een telefooninrichting voor meer dan 50 aansluitingen (100-automaat, 1000-automaat): onbeperkte uitbreidingsmogelijkheid.

De centraalpost voor het doorgeven van inkomende stadsgesprekken is in twee uitvoeringen leverbaar: wandcentraalpost voor ten hoogste 5 stadslijnen en 80 toestellen, staande centraalpost voor ten hoogste 15 stadslijnen en 300 toestellen.

## ALGEMEEN

### Stroomvoorziening

De installaties met serietoestellen en lijnkiezertoestellen worden gevoed door een batterij van droge elementen.

De automatische inrichtingen zijn uitgerust met een accumulatorenbatterij welke geladen wordt door een gelijkrichter. Deze gelijkrichter wordt aangesloten op het wisselstroomnet.

### Leidingnet

De toestellen worden verbonden met loodkabels. Voor zoover deze in den grond verlopen, zijn zij voorzien van een bewapening van ijzerdraad.

### Beschikbaarstelling

Alleen de huistelefonen, welke door den Rijkstelefoon-dienst zijn aangelegd, kunnen ingeschakeld worden op de Rijkstelefoonlijnen.

Het onderhoud moet steeds aan den Rijksdienst worden opgedragen.


De serietoestellen en lijnkiezertoestellen worden alleen in huur beschikbaar gesteld.

De automatische inrichtingen kunnen gehuurd of gekocht worden.

De Rijkstelefoondienst maakt huistelefonen van iederen omvang, van de kleinste tot de grootste, in aansluiting op het Rijkstelefoonnet.

Inlichtingen, kostenopgaven en adviezen gratis na aanvraag aan het Rijkstelefoonkantoor.

**ALLEEN RIJKSHUISTELEFONEN GEVEN  
AANSLUITING OP HET RIJKSTELEFOONNET**



Automaat van de Tega 50





# Gemeentelijke Gasbedrijven in Nederland

---



## WAT BEHOORT EN MOET!

In ieder huis behoort de gasleiding aansluitgelegenheid te bieden voor:

Een gasfornuis (komfoor) in de keuken.

Een keukengeyser boven den gootsteen.

Een geysers in de badkamer.

Een gaskachel vóór iederen schoorsteenmantel (opdat de bewoner, waar hij dit wenscht, gasverwarming kan toepassen).

Daartoe moet de gasleiding deskundig worden ontworpen en aangelegd, terwijl de plaats van den gasmeter vóór den aanvang van den bouw in overleg met het Gasbedrijf dient te worden vastgesteld.

Ook in huizen, waar centrale verwarming zal worden aangelegd, moeten in de voor regelmatig gebruik bestemde vertrekken schoorsteenen of afvoerkanalen worden aangebracht en daarnaast gasaftakpunten. Het is een groot voordeel, indien in de overgangseizoenen met gas kan worden verwarmd.

De badkamer moet zijn voorzien van een afvoerkanal voor verbrandingsgassen en een gasaftakpunt voor aansluiting van een geysers of van een door gas verwarmden heetwater-voorraadketel. Een goede ventilatie van de badkamer moet onder alle omstandigheden zijn gewaarborgd.

Het plaatselijk Gasbedrijf zal gaarne van advies dienen.



# N.V. IJzergieterijen en Emailleerfabrieken „De Etna”



**Breda**


Tramsingel 17

Telefoon: 5941 (2 lijnen)

Telegramadres: Etna Breda

Postrekening: 6392

Bankiers: Geld. Credietvereniging, Breda



20



1012



1013



1023



1034



1064



3064



3074



2034


Gasfornuizen




4064



Gascomforen



D. E. B. koelkast



## Gasfornuizen

voor huishoudelijk gebruik met uitneembare en verstelbare zuinigheidsbranders, opklapbare bovenplaat, Goedgekeurd door de Gasstichting in Den Haag. Verkrijgbaar met temperatuurregelaar en geïsoleerde oven. Vanaf f 50.—. Ovenbranders kunnen aan de voorzijde worden geregeld.

No.	Hoogte	Breedte	Diepte
20	805	405	570 mm
1012	805	580	380 "
1013	805	700	380 "
1023	805	800	380 "
1033/34	805	580	565 "
1043/44	805	580	565 "
1053/54	805	580	565 "
1063/64	805	580	565 "
3064	805	1100	565 "
3074	1140	1100	565 "
2034	805	1000	570 "
2064	805	1000	570 "
4063/64	805	1116	565 "

Indien het fornuis met zijplaat geleverd wordt, wordt de breedte der zijplaat 16 cm groter.

## Gascomforen

in alle uitvoeringen, grootten en maten, ook met automatische inrichting, tevens te leveren voor Butagas.

No.	Stella of patent-branders	Voetmaten	Hoogte
221	1	285 × 285	90 mm
212	2	530 × 285	90 "
213	2½	610 × 275	90 "
222	2	595 × 285	90 "
223	3	780 × 285	90 "

Bijpassende onderplaten verkrijgbaar. Deze zijn ongeveer 4 cm breder en langer dan de voetmaten der comforen.

## Koelkasten

voor huishoudelijk gebruik, volautomatisch werkend, volgens het periodiek droge absorptiesysteem, zonder motor- of wateraansluiting, geen beweegbare delen, ventielen of vulopeningen. Produceeren zelf iedere 3 tot 4 uur 24 ijsblokjes en kunnen worden geleverd voor electriciteit, gas, of Butagas.

De keuze van het verwarmingsmiddel wordt bepaald door de tarieven. Voor deze Koelkast is geen service nodig. De inhoud is 45 liter en ruim voldoende voor de levensmiddelen van een normaal gezin van 4 tot 8 personen. De kast kan ook worden opgehangen. Compleet f 200.—.

## Afmetingen:

### Uitwendig:

Breedte zonder koker 58 cm.  
Breedte met koker . . . 75 "  
Diepte . . . . . 55 "  
Hoogte . . . . . 71 "  
Gewicht, ongeveer . . . 120 kg.


### Inwendig:

Diameter rond . . . . 41 cm.  
Grootste diepte . . . . 41 "  
Nuttige inhoud . . . . 45 liter



# Maatschappij ter Vervaardiging v. Gasmeters, enz. Dordrecht

Telefoon: 3141 (3 lijnen)  
Postrekening: 109212  
Telegramadres: Meterfabriek Dordrecht  
Postbus: 42



## GASMETERS

Droge en natte gasmeters voor elk vermogen. Muntgasmeters voor alle soorten munten en penningen. De snelloopende droge gasmeters worden alle uitgevoerd met roestvrije, stalen schuiven. Veiligheidsgasmeters, systeem „Rutten”, ter voorkoming van ongewild uitstroomen van gas. Laboratorium-experimentmeters, aanwijzing van den doorlaat per uur, bij waarneming gedurende 1 minuut.

## WATERMETERS

Volume- en Vleugelradmeters van 3/8" af tot de grootste doorlaten. Groote nauwkeurigheid van aanwijzing, zelfs bij zeer klein verbruik.

## ELECTRICITEITSMETERS

voor gelijk-, wissel- en draaistroom.

## TOESTELLEN VOOR GASFABRIEKEN

Koelers, Teerafscheiders, Ammoniak- en Naphthaline-wasschers, Exhausters, Zuiverkisten, Regulateurs, Stationsmeters voor elk vermogen, benevens complete installaties voor gasvoorziening op afstand.

## OVENS

voor gasfabrieken (continu- en discontinu bedrijf). Installaties voor vuilverbranding. Gasovens voor alle industriële doeleinden, volgens het systeem van oppervlakte-verbranding.

## GASVERBRUIKSTOESTELLEN

als ondergenoemd, voor huishoudelijk gebruik, met *getuigschrift van de Gassichting*. Deze toestellen kunnen worden geleverd, zoowel voor het gebruik van stadsgas als van Butagas. Leverbaar door elken Installateur.

## „Dordrecht” gasfornuizen

met inslagvrije, koperen „MEDO” branders, voorzien zoowel van geïsoleerden als van ongeïsoleerden oven.

## „Dordrecht” Gasradiatoren

in laag en hoog model, met of zonder reflector, van 3 tot en met 13 lids. Afvoer van achteren of op zijde, naar verkiezing.

## „Dordrecht” gashaarden







met „Wanty” binnenwerk. In gegoten, geslagen ijzeren of koperen uitvoering en voorzien van gloeistaven en luchtcirculatie. Normaal leverbaar voor kleine, zoowel als voor grotere vertrekken tot een inhoud van 200 m<sup>3</sup>.

„Dordrecht” gaskomforen en gaskooktoestellen met inslagvrije, koperen „MEDO” branders. Speciale uitvoering voor Huishoudscholen. Vlekvrje emails.

## ELECTRISCHE STOFZUIGERS

### „EXCELSIOR”

zoowel steel- als slede-model. Groot zuigvermogen.





# N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken Dordrecht

Telefoon: 6141  
Telegramadres: Eraslips  
Filialen te Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en  
Utrecht

## Brandkasten.



## Artikelen.


Brandkasten, kluisdeuren, kluisbepantseringen, kluisinstallaties, safeloketten, tabernakelkasten, offerblokken, muurkasten.

Schrijfbureaux, tafels, ladekasten, kasten met draai-deur-, schuifdeur- en rolblindsluiting, archiefrekken, teekeningenladen, kaartenlaatjes.

Complete kantoor-, magazijn- en winkelinstallaties.

Op aanvraag worden alle gewenschte inlichtingen verstrekt.

## Kluisdeuren.



## Kantoormeubelen.





3


::

F&


0+ 3




, 0  
>>">#<d  
, (\$  
( " \ 5 (



Type I



Type II  
Grootte 1-4



8

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&

D

\*

\*

!

B

\$ \$ \$

4

\*

&












































































# N.V. Eerste Hollandsche Schoorsteen Steenfabriek v/h De Ridder & Co., Wassenaar (bij Den Haag)

Kantoor: Leidsche Straatweg 574  
Telefoon Wassenaar/Den Haag: 716594  
Telegramadres: STEENFABRIEK DERIDDER  
Postrekening: 1985  
Kantooruren: 9—12 en 2—5

**Fabriek: Oegstgeest bij de Haagsche Schouw**



## SCHOORSTEEN-STEENEN

Onze fabrieken vervaardigen radiaalstenen voor schoorsteenbouw. De stenen zijn voorzien van kleine gaten, die uitsluitend in onzen schoorsteenbouw worden gebruikt. De afmetingen van de stenen, volgens ons systeem, veranderen in verband met de middellijn van den schoorsteen. Iedere laag stenen vormt een ring, waarvan de stenen behoorlijk naar het verband verspringend, een volkomen regelmatig verloop geven. Het aantal voegen wordt door de groote afmetingen der stenen tot een minimum beperkt.

### Vervaardiging

De stenen worden machinaal vervaardigd in onze modern ingerichte eigen fabrieken. Het bakken van de stenen geschiedt in continu-bedrijf in een ring-oven, die sedert 1900 onafgebroken werkt. De stenen zijn Rijnstenen, die wat kleur en hardheid betreft een vooraanstaande kwaliteit bezitten. Ze zijn van uitmuntende dichtheid, zoodat kromtrekken van schoorstenen door inwerking van vocht uitgesloten is. Proefondervindelijk is bewezen, dat door de groote persing, waaraan ons fabriekaat bij de vervaardiging wordt onderworpen, de stenen een grooten druk kunnen doorstaan. Wij drukken hiernaast een verslag af van het proefstation Koning & Bienfait, dat nadere uitkomsten over den drukweerstand van onze radiale stenen geeft.

Bepaling van den Drukweerstand (in luchtdrogen staat).

No.	Drukweerstand in kg p. cm <sup>2</sup>		Begin scheuren. Belasting in kg p. cm <sup>2</sup>	
	Berekend uit het heele oppervlak der steen.	Berekend uit het oppervlak der steen na aftrek der gaten.	Berekend uit het heele oppervlak der steen.	Berekend uit het oppervlak der steen na aftrek der gaten.
1	994	1106	796	886
2	753	838	706	788
3	933	1037	698	776
4	928	1026	839	928
5	830	917	764	844
6	1042	1159	793	882
7	1109	1232	923	1025
8	698	769	688	759
9	976	1084	851	945
10	798	887	798	887

gemiddeld: 906,1      1005,5      785,6      872

Conclusie: De gemiddelde drukweerstand is zeer goed te noemen.

## SCHOORSTEENBOUW

Wij belasten ons tevens met het bouwen van schoorstenen. Deze worden van binnen uit gebouwd, zonder steiger, uitgevoerd door bekwame schoorsteenbouwers, die uitsluitend schoorstenen bouwen en hun jarenlange ervaring waarborgt soliditeit.

Als regel belasten wij ons met den complete bouw van de schacht, inclusief alle arbeidsloonen, doch op wensch nemen wij ook de uitvoering van de fundeering aan, met levering van alle materialen.

## REPARATIËN AAN SCHOORSTEENEN ZONDER BEDRIJFSSTOORNIS

Wij leggen ons tevens als specialiteit toe op de uitvoering van reparatiën aan schoorstenen zonder bedrijfsstoornis. Deze werkzaamheden kunnen zijn:

- Het omleggen van stalen trekbanden bij gescheurde schoorstenen.
- Het hooger bouwen van schoorstenen, die te weinig trek hebben.
- Het aanbrengen van bliksem-afleiders of de controle daarvan.

## TRANSPORTEN

Door gunstige ligging onzer eigen steenfabrieken te Oegstgeest nabij Leiden a/d Oude Rijn (groot scheepvaartwater) kunnen wij per schip overal leveren zonder over te laden, waardoor beschadiging of breuk bijna uitgesloten is.

Onze fabrieken zijn tevens gelegen in de onmiddellijke nabijheid van den grooten weg Amsterdam—Den Haag, voor spoedgevallen en voor leveringen in de directe omgeving kunnen wij per vrachtauto aanvoeren.

Voor verder afgelegene plaatsen, welke niet aan vaarwater gelegen zijn kan de verzending ook per Nederlandsche Spoorwegen geschieden.

## GARANTIE

De schoorstenen worden onder garantie gebouwd.

## STERKTEBEREKENINGEN

Berekeningen van schoorsteen-projecten voor stabiliteit, weerstandsvermogen, winddruk, invloed van de temperaturen enz. worden door ons op aanvraag uitgevoerd.

## SERVICE

Uitvoerige referentie-lijsten worden gaarne ter inzage gegeven.





# Verkoop- en Adviesbureau C. Albert Bode Breda

Ginnekenweg 108  
Telefoon: 5402  
Postrekening: 102245


## KNAPEN SYPHONS

aangebracht in muren zorgen er voor dat deze  
spoedig droog worden en droog blijven

Door het in metselen van de drainage-buisjes (Knapen-Syphons), in slappe kalkspecie, (1 schelpkalk-4 scherp zand), zal bij NIEUWBOUW het vochtig worden der muren door regenslag of optrekkend grondwater voorkomen worden, terwijl BESTAANDE MUREN blijvend droog gemaakt kunnen worden. Zóó, dat schilderwerk en behang direct op de afgepleisterde muren kan worden aangebracht.

De Syphons worden afgesloten met een Cement Jalousie Rooster (in steenkleur).

De Syphons dienen op onderlingen afstand van circa 40 cm in één horizontale rij te worden aangebracht onder de raamdorpels en druplijsten ter verwijdering van vocht afkomstig van regenslag. Voor het verwijderen van vocht door opstijgend grondwater, moeten zij worden aangebracht in één rij zoo laag mogelijk, circa 15 cm boven de vloeren der vertrekken.



Knapen-Syphon en Rooster, Schaal 1:2

De Syphons kunnen zoowel vanaf de binnenzijde, als vanaf de buitenzijde der muren daarin worden aangebracht.

Hun LENGTE moet zijn iets meer dan de HELFT DER MUURDIKTE.

Hun hellende stand in het muurwerk moet zoodanig zijn, dat de bovenkant van het gat van de Syphons (vóór in den muur) ongeveer horizontaal komt te liggen met den onderkant van het gat van de Syphon dat zich in het muurwerk bevindt. (Fig. II.)

De WERKING der Syphons is als volgt: De warme atmosferische buitenlucht, of die der vertrekken, stijgt in de buisjes op, strijkende langs hun boven binnenwand (welke gekarteld is, voor oppervlaktevergrooting) en zal daaraan een deel van haar warmte afstaan, waardoor vocht, dat het buisje door haar poreusheid en door de capilariteit van het haar omringende vochtige muurgedeelte, daaruit opgezogen heeft, in waterdamp zal overgaan. Deze vrijgemaakte waterdamp wordt nu door de opstijgende lucht geabsorbeerd, waardoor zij specifiek zwaarder wordt en dus een dalende beweging aanneemt langs de onderzijde van het gat van het buisje, en dit tenslotte als WATERDAMP verlaat.

Door dit onttrekken van vocht uit de wanden van het buisje, zal dit iets droger zijn geworden en dus weder nieuw vocht uit het haar omringende muurgedeelte opzuigen.


Door de CONSTATE LUCHT CIRCULATIE in de buisjes, zal dus voortdurend vocht onttrokken worden aan het muurgedeelte rondom de Syphons, totdat dit GEHEEL DROOG zal zijn. De werkingsfeer der Syphons bedraagt voor muren opgetrokken uit hardgrauwe steen circa 25 cm rondom het hart der Syphons.

Fig. II

Slappe  
Kalk-Specie  
1-4

Toevoer  
warme  
droge lucht

Afvoer  
van met  
waterdamp  
verzadigde  
lucht



A-B moet steeds horizontaal zijn!

Knapen-Syphon en Rooster, aangebracht in te draineeren muur, doorsnede Schaal 1:2

Knapen-Syphon te  
leveren in lengtes  
5 cm, 7<sup>5</sup> cm, 10 cm,  
12<sup>5</sup> cm, 15 cm, 20 cm,  
25 cm, 30 cm, 35 cm,  
40 cm, 45 cm, 50 cm,  
55 cm en 60 cm

Franco toezending  
van brochure na ont-  
vangst van 25 cent



# **NORMAALBLADEN**

geclicheerd naar de modellen verstrekt door het  
Centraal Normalisatie-Bureau

Nadruk alleen met toestemming van de Hoofdommissie  
voor de Normalisatie in Nederland



# INHOUDSOPGAVE VAN NORMAALBLADEN

Volgorde, benamingen en nummering volgens de „Catalogus van Normalbladen en Normalvoorschriften”, uitgave September 1934 van de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland. Nadruk van de N-bladen alleen met toestemming van de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland.

[illegible]




628.6	Sanitaire installaties in gebouwen.	N 212	259	691 : 620.1 Keuringsvoorschriften voor bouwmaterialen.	Blz.	691.4 : 620.1 Gebakken kunststeen (keuringsvoorschriften).	Blz.	
Looden stankafsluiters [zie ook Pijpleidingen en toebehooren]	N 330	282	691.1 : 620.1 Materialen van organische oorsprong (keuringsvoorschriften).	N 535	295	Machinale vormbaksteen voor metselwerk. Definitie en keuringsvoorschriften . . .	N 520	304
Gietijzeren stortbak. Samenstelling [2e dr. o.p.g.] . . . . .	N 331	283	Tripex en multiplex. Definities en handelsmaten. . . . .	N 536	296	idem. Uitvoering der keuringsproeven . . .	N 521	304
idem. Stortbak en deksel. [2e dr. o.p.g.] . . .	N 332	283	idem. Kwaliteit der dekladen . . . . .	N 537	296	Dakpannen. Definitie en keuringsvoorschriften . . . . .	N 683	305
idem. Klok, binnenpijp, brug, hefarm en onderdeelen [2e dr. o.p.g.] . . . . .	N 335	284	idem. Droogtoestand en samenstelling . .	N 571	297	idem. Uitvoering der keuringsproeven . . .	N 684	305
Vlotterkraan voor stortbak . . . . .			Beslagen hout . . . . .	N 572	297	Baksteen voor metselwerk in Ned.-Indië. Definitie en keuringsvoorschriften [ter perse] . . . . .	N 2002	—
			Afmetingen van bezaagd hout. Onge-schaafd hout . . . . .	N 573	298	Definitie en keuringsvoorschriften [ter perse] . . . . .	N 2003	—
			Afmetingen van bezaagd hout. Geschaafd hout (dikten van plankhout). Lengte-maten van hout (handelsmaten). Groot-ste afmetingen van hout (lengte en breedte) . . . . .	N 1012	266	691.5 : 620.1 Bindmiddelen (keuringsvoorschriften).		
667 VERF EN VERFBEREIDING			Keuringsvoorschriften voor hout als bouw-materiaal en voorschriften voor houtbe-reiding. K.V.H. 1927 — uitgave 1932 [boek 2e dr. o.p.g.] . . . . .	N 1013	266	Contrôle-zeven . . . . .	N 480	305
Droge verfstoffen. Definities en keurings-voorschriften [meervoudig blad] . . . . .	N 901	285 286	Definities, keuringsvoorschriften en uit-voering der keuringsproeven voor bitu-mineuze bouwstoffen K.V.B.B. 1930 [boek] . . . . .	N 2001	—	Portlandcement. Definitie en keurings-voorschriften [2e dr. o.p.g.] . . . . .	N 481	306
Terpentijnolie voor de bereiding van verf en vernis (lak) . . . . .	N 597	287	Afmetingen van bezaagd hout in Ned.-Indië [ter perse] . . . . .			Aluminiumcement. Idem [2e dr. o.p.g.] . . .	N 482	307
Lijnolie voor verf. en vernisfabricage . . .	N 600	287				Ijzert Portlandement. Idem [2e dr. o.p.g.] . .	N 483	307
Oplos- en verdunningsmiddelen voor de bereiding van verf en vernis (lak) . . . . .	N 601	288				Hoogovencement. Idem [2e dr. o.p.g.] . . . .	N 484	308
69 BOUWKUNDE						Slakkencement. Idem . . . . .	N 485	308
Algemeene voorschriften.						Natuercement. Idem . . . . .	N 486	309
Technische grondslagen voor bouwvoor-schriften. Belastingen. Eigengewichten . .	N 788	288				Cementkalk. Idem . . . . .	N 487	309
idem. Belastingen: nuttige belasting en sneeuwbelasting . . . . .	N 789	289				Tras. Definitie en keuringsvoorschriften .	N 488	310
idem. Belastingen: windbelasting en slot-bepalingen . . . . .	N 790	290				Poederkalk. Idem . . . . .	N 489	310
idem. Spanningen . . . . .	N 791	291				Schelpkalk, gemalen schelpkalk en schelp-kalkbloem. Idem . . . . .	N 490	311
idem. Doorbuigen . . . . .	N 792	291				Kluitkalk, meelkalk en stuifkalk. Idem . .	N 491	311
idem. Knik bij stalen staven . . . . .	N 793	292				Stucadoorgips . . . . .	N 492	312
idem. Knik bij houten staven . . . . .	N 794	292				Cement. Uitvoering der mechanische keu-ringsproeven. Trekken van monsters en bepaling van het begin der binding . . .	N 493	312
idem. Bijzondere voorschriften voor staal-constructies . . . . .	N 795	293				Idem. Onderzoek naar vormhouddendheid en bepaling van de fijnte van maling . . .	N 494	313
Gewapend-Beton voorschriften G.B.V. 1930 — uitgave 1934 [boek] . . . . .	N 1009	294				Idem. Vervaardiging van proefstukken en uitvoering der druk- en trekproeven . .	N 495	313
Gewapend-Beton voorschriften voor Ned.-Ind. [boek, ter perse] . . . . .	N 2005	—				Tras. Uitvoering der keuringsproeven . .	N 496	314
69.0 Algemeene constructie-onderdeelen.						Kalk. Uitvoering der mechanische keu-ringsproeven . . . . .	N 497	314
69.028 Deuren, ramen enz.								
69.028 : 683.3 Hang- en sluitwerk voor deuren, ramen enz.								
Hang- en sluitwerk en beslag. Omschrij-ving van deuren, ramen en haken voor bestelling van hang- en sluitwerk en van beslag . . . . .	N 270	295						
691 Bouwmaterialen.								



MIJ. VAN NIJVERHEID	VASTGESTELD JUNI 1930	KON. INST. V. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND.		



$D$  = inwendige middellijn van de slang  
 $b$  = plat gemeten uitwendige maat (ongeveer)  
 $M$  = kwaliteit van de slang (wat betreft den werkdruk waarvoor deze bestemd is)  
 $W$  = werkdruk } in kg/cm<sup>2</sup>  
 $P$  = proefdruk }

Nominale aanduiding in Eng. duim	D	b	M	W	P
1 1/2	38	65	I	8	12
1 3/4 *	45	75	II	10	12
2	52	85	II	12	16
2 1/2	65	105	II	16	24
3	75	120	I	16	24

MATEN in mm

• Alleen voor bestaande installaties. Voor nieuwen aanleg te vermijden.  
De 1 1/2" en 1 3/4" slangen zijn bestemd voor installaties in gebouwen.

**ALGEMEENE EISCHEN**  
De slangen moeten zijn duurzaam en, vooral in natten toestand, soepel.

**MATERIAAL EN UITVOERING**  
 A. zuivere hennep } niet met andere vezelstoffen gemengd.  
 B. zuiver vlas  
 C. zuivere rameh

Het weefsel moet vrij zijn van chloor of andere schadelijke stoffen.  
A en B kunnen zijn gegummeerd (met rubber gevoerd) of ongegummeerd, C alleen gegummeerd.  
Bij ongegummeerde slangen moet het weefsel, bij gegummeerde slangen de rubberlaag, van binnen glad zijn.

Gegummeerde slangen A of B worden in de handelsaanduiding met een R aangegeven.  
Eischen omtrent de samenstelling van het weefsel, de dikte van de rubber en de soepelheid van de slang bij bestelling opgeven. Zie opmerking.

Betreffende de eischen, te stellen aan de kwaliteit van de rubber, zie N 337.

**LENGTE**  
De lengte van de slang bij bestelling opgeven.

**BEPROEVING**  
De persslang moet gedurende ten minste 5 minuten een inwendigen waterdruk, gelijk aan den werkdruk en daarna gedurende ten hoogste 2 minuten een inwendigen waterdruk, gelijk aan den proefdruk, kunnen weerstaan zonder te barsten of onbruikbaar te worden.

Gegummeerde slangen mogen daarbij niet doorzweeten of lekken, bij ongegummeerde is eenig doorzweeten of lekken in den aanvang geoorloofd.

HANDELSAANDUIDING	VOOR EEN GEGUMMEERDE VLASSLANG VAN 2",	N 336-2-MI-B-R
	GESCHIKT VOOR EEN WERKDruk VAN 12 kg/cm <sup>2</sup> :	

BRANDWEERMATERIEEL	<b>N 336</b>
PERSLANGEN VAN HENNep, VLAS EN RAMEH	I.I.B.: 614.84

OPMERKING:  
De commissie heeft gemeend geen eischen te moeten formuleren ten aanzien van de samenstelling van het weefsel, de dikte van de rubberlaag en de soepelheid van de slang, omdat de slangenfabricage en deze techniek voortdurend verbeteringen ondergaat, anderszins omdat de belangrijkste gebruikers van slangen — de groote gemeenten — over laboratoria beschikken, waar zij het aangeboden materiaal grondig kunnen beproeven en hun eischen op de beproevingsresultaten kunnen gronden.  
De commissie stelt zich voor dat kleinere gebruikers zich, ter voorlichting omtrent het stellen van samenstellings-eischen en voor het beproeven van slangen, zullen kunnen wenden tot bedoelde groote gemeenten of wel tot derden, die zich met dit werk willen belasten en wien de noodige hulpmiddelen voor onderzoek en beproeving van slangen ten dienste staan.

MIJ. VAN NIJVERHEID	VASTGESTELD MAART 1933	KON. INST. V. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND		


  

- ALGEMEENE EISCHEN**  
 De rubberlaag of -lagen der slangen en de rubberringen der koppelingen moeten volkomen vrij zijn van gaatjes, naden en poreusheid. De oppervlakte van de rubberringen en de oppervlakte van de rubberbinnenlaag der slangen moeten bovendien glad zijn.
- TREKVASTHEID EN REK**  
 De trekvastheid van de sub 1 genoemde rubber moet ten minste 70 kg/cm<sup>2</sup>, de rek bij breuk ten minste 300 % bedragen.
- VERSNELDE DUURZAAMHEIDSPROEF**  
 De trekvastheid en de rek sub 2 mogen ten hoogste 25 % zijn achteruit gegaan, nadat de slang of de ring gedurende 7 x 24 uur onafgebroken op een constante temperatuur van 70 °C is verhit en daarna ten minste een nacht (16 uur) aan zichzelf overgelaten is geweest.
- ADHAESIE VAN DE RUBBERLAGEN AAN HET WEEFSEL**  
 De adhaesie van de rubberlagen aan het weefsel der slangen moet zodanig zijn, dat voor het los-trekken van een strook van 25 mm breedte, met een snelheid van 30 cm per minuut, overal een kracht van ten minste 6 kg noodig is.
- PROEF TER BEPALING VAN DE ADHAESIE**  
 Uit de slang wordt een strook gesneden van 25 mm breedte. De rubber en het canvas worden aan één uiteinde van de strook van elkaar losgemaakt en vervolgens de adhaesie bepaald met behulp van een dynamometer, die de kracht aanwijst — zoo mogelijk automatisch registreert — welke voor het verder van elkaar trekken der lagen met een constante snelheid van 30 cm per minuut noodig is.  
  
 Voor Persslangen zie N 336.  
 Voor Zuigslangen zie N 377.  
 Voor Perskoppelingen zie N 338, N 339.

BRANDWEERMATERIEEL  
 KEURINGSVOORSCHRIFTEN  
 VOOR DE RUBBER VAN PERS- EN ZUIGSLANGEN EN  
 DE RUBBERRINGEN DER PERSKOPPELINGEN

**N 337**  
 I.I.D.: 614.84





MATEN in mm																					
Nominale 1) aanduiding	D <sup>2)</sup>	a	b	c	d	e	f	g	h	k	L	m	n	o	p	q	r	t	v	w	
		Eng. dm																			
1 1/2		38	50	46	39	34	32	44	7,5	2,5	3	79,5	3	60	3	11	10	6	8	2,5	39
(1 3/4) <sup>3)</sup>		45	57	53	46	41	39	51	8	2,5	3,5	86,5	4	64	4	12	10,5	6	8,5	3	46
2		52	64	60	52	47	45	58	8	2,5	3,5	90,5	4	68	4	12	10,5	6	8,5	3	53
2 1/2		65	79	75	66	61	58	73	8	2,5	3,5	95,5	4	72	4	13	10,5	5	8,5	3	68
3		75	88	82	73	68	65	82	8	2,5	3,5	100,5	4	76	4	14	10,5	5	8,5	3	77

1) Met een 2" slangstuk wordt bedoeld een slangstuk van een perskoppeling voor 2" slang.  
2) Werkelijke inwendige middellijn van de bijbehorende slang.  
3) Alleen voor bestaande installaties, voor nieuwen aanleg te vermijden.

MATERIAAL:  
Slangstuk en klemring: messing.  
Pakkingring: rubber.

HANDELSAANDUIDING:

In de handelsaanduiding beteekent S: slangstuk; P: pakkingring; K: klemring.  
Een complete 2" perskoppeling bestaande uit 2 klemstukken (volgens N 338), 2 slangstukken, 2 pakkingringen en 2 klemringen (volgens N 339) wordt aangegeven met: N 338-339-2".

DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 338

HANDELSAANDUIDING	VOOR 2" SLANGSTUK :	N 339-S-2"
	VOOR 2" PAKKINGRING :	N 339-P-2"
	VOOR 2" KLEMNING :	N 339-K-2"


BRANDWEERMATERIEEL

SLANGSTUK, PAKKINGRING EN KLEMNING

VOOR PERSKOPPELING

N 339

I.I.B.: 614.84



MATEN in mm																		
Nominale <sup>1)</sup> aanduiding	D <sup>2)</sup>	a	b	c	d	e	f	g	h	k	L	m	n	o	p	q		
Eng. dm																		
1 1/2	38	68	62	52	71	44,5	79	63	10	11	3,5	3	5	51	57	13		
(1 3/4) <sup>3)</sup>	45	76	70	59	79	51,5	89	71	11	12	3,5	4	5	58	64	13		
2	52	84	78	66	87	58,5	98	79	11	12	3,5	4	5	65	71	13		
2 1/2	65	103	95	81	107	73,5	118	97	11	13	3,5	4	5	82	90	14		
3	75	111	103	89	114	82,5	125	105	13	14	4,5	4	6	93	101	14		

1) Met een 2" klemstuk wordt bedoeld een klemstuk van een perskoppeling voor 2" slang.  
2) Werkelijke inwendige middellijn van de bijbehorende slang.  
3) Alleen voor bestaande installaties, voor nieuwen aanleg te vermijden.

MATERIAAL: brons.

HANDELSAANDUIDING:

Een complete 2" perskoppeling bestaande uit 2 klemstukken (volgens N 338), 2 slangstukken, 2 pakkingringen en 2 klemringen (volgens N 339) wordt aangegeven met: N 338-339-2".

DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 339

HANDELSAANDUIDING	VOOR 2" KLEMSTUK :	N 338-2"
-------------------	--------------------	----------


BRANDWEERMATERIEEL

KLEMSTUK VOOR PERSKOPPELING

N 338

I.I.B.: 614.84






MATEN in mm

Nominale aanduiding	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	20)	21)	22)	23)	24)	25)	26)	27)	28)	29)	30)	31)	32)	33)	34)	35)	36)	37)	38)	39)	40)	41)	42)	43)	44)	45)	46)	47)	48)	49)	50)	51)	52)	53)	54)	55)	56)	57)	58)	59)	60)	61)	62)	63)	64)	65)	66)	67)	68)	69)	70)	71)	72)	73)	74)	75)	76)	77)	78)	79)	80)	81)	82)	83)	84)	85)	86)	87)	88)	89)	90)	91)	92)	93)	94)	95)	96)	97)	98)	99)	100)	101)	102)	103)	104)	105)	106)	107)	108)	109)	110)	111)	112)	113)	114)	115)	116)	117)	118)	119)	120)	121)	122)	123)	124)	125)	126)	127)	128)	129)	130)	131)	132)	133)	134)	135)	136)	137)	138)	139)	140)	141)	142)	143)	144)	145)	146)	147)	148)	149)	150)	151)	152)	153)	154)	155)	156)	157)	158)	159)	160)	161)	162)	163)	164)	165)	166)	167)	168)	169)	170)	171)	172)	173)	174)	175)	176)	177)	178)	179)	180)	181)	182)	183)	184)	185)	186)	187)	188)	189)	190)	191)	192)	193)	194)	195)	196)	197)	198)	199)	200)	201)	202)	203)	204)	205)	206)	207)	208)	209)	210)	211)	212)	213)	214)	215)	216)	217)	218)	219)	220)	221)	222)	223)	224)	225)	226)	227)	228)	229)	230)	231)	232)	233)	234)	235)	236)	237)	238)	239)	240)	241)	242)	243)	244)	245)	246)	247)	248)	249)	250)	251)	252)	253)	254)	255)	256)	257)	258)	259)	260)	261)	262)	263)	264)	265)	266)	267)	268)	269)	270)	271)	272)	273)	274)	275)	276)	277)	278)	279)	280)	281)	282)	283)	284)	285)	286)	287)	288)	289)	290)	291)	292)	293)	294)	295)	296)	297)	298)	299)	300)	301)	302)	303)	304)	305)	306)	307)	308)	309)	310)	311)	312)	313)	314)	315)	316)	317)	318)	319)	320)	321)	322)	323)	324)	325)	326)	327)	328)	329)	330)	331)	332)	333)	334)	335)	336)	337)	338)	339)	340)	341)	342)	343)	344)	345)	346)	347)	348)	349)	350)	351)	352)	353)	354)	355)	356)	357)	358)	359)	360)	361)	362)	363)	364)	365)	366)	367)	368)	369)	370)	371)	372)	373)	374)	375)	376)	377)	378)	379)	380)	381)	382)	383)	384)	385)	386)	387)	388)	389)	390)	391)	392)	393)	394)	395)	396)	397)	398)	399)	400)	401)	402)	403)	404)	405)	406)	407)	408)	409)	410)	411)	412)	413)	414)	415)	416)	417)	418)	419)	420)	421)	422)	423)	424)	425)	426)	427)	428)	429)	430)	431)	432)	433)	434)	435)	436)	437)	438)	439)	440)	441)	442)	443)	444)	445)	446)	447)	448)	449)	450)	451)	452)	453)	454)	455)	456)	457)	458)	459)	460)	461)	462)	463)	464)	465)	466)	467)	468)	469)	470)	471)	472)	473)	474)	475)	476)	477)	478)	479)	480)	481)	482)	483)	484)	485)	486)	487)	488)	489)	490)	491)	492)	493)	494)	495)	496)	497)	498)	499)	500)	501)	502)	503)	504)	505)	506)	507)	508)	509)	510)	511)	512)	513)	514)	515)	516)	517)	518)	519)	520)	521)	522)	523)	524)	525)	526)	527)	528)	529)	530)	531)	532)	533)	534)	535)	536)	537)	538)	539)	540)	541)	542)	543)	544)	545)	546)	547)	548)	549)	550)	551)	552)	553)	554)	555)	556)	557)	558)	559)	560)	561)	562)	563)	564)	565)	566)	567)	568)	569)	570)	571)	572)	573)	574)	575)	576)	577)	578)	579)	580)	581)	582)	583)	584)	585)	586)	587)	588)	589)	590)	591)	592)	593)	594)	595)	596)	597)	598)	599)	600)	601)	602)	603)	604)	605)	606)	607)	608)	609)	610)	611)	612)	613)	614)	615)	616)	617)	618)	619)	620)	621)	622)	623)	624)	625)	626)	627)	628)	629)	630)	631)	632)	633)	634)	635)	636)	637)	638)	639)	640)	641)	642)	643)	644)	645)	646)	647)	648)	649)	650)	651)	652)	653)	654)	655)	656)	657)	658)	659)	660)	661)	662)	663)	664)	665)	666)	667)	668)	669)	670)	671)	672)	673)	674)	675)	676)	677)	678)	679)	680)	681)	682)	683)	684)	685)	686)	687)	688)	689)	690)	691)	692)	693)	694)	695)	696)	697)	698)	699)	700)	701)	702)	703)	704)	705)	706)	707)	708)	709)	710)	711)	712)	713)	714)	715)	716)	717)	718)	719)	720)	721)	722)	723)	724)	725)	726)	727)	728)	729)	730)	731)	732)	733)	734)	735)	736)	737)	738)	739)	740)	741)	742)	743)	744)	745)	746)	747)	748)	749)	750)	751)	752)	753)	754)	755)	756)	757)	758)	759)	760)	761)	762)	763)	764)	765)	766)	767)	768)	769)	770)	771)	772)	773)	774)	775)	776)	777)	778)	779)	780)	781)	782)	783)	784)	785)	786)	787)	788)	789)	790)	791)	792)	793)	794)	795)	796)	797)	798)	799)	800)	801)	802)	803)	804)	805)	806)	807)	808)	809)	810)	811)	812)	813)	814)	815)	816)	817)	818)	819)	820)	821)	822)	823)	824)	825)	826)	827)	828)	829)	830)	831)	832)	833)	834)	835)	836)	837)	838)	839)	840)	841)	842)	843)	844)	845)	846)	847)	848)	849)	850)	851)	852)	853)	854)	855)	856)	857)	858)	859)	860)	861)	862)	863)	864)	865)	866)	867)	868)	869)	870)	871)	872)	873)	874)	875)	876)	877)	878)	879)	880)	881)	882)	883)	884)	885)	886)	887)	888)	889)	890)	891)	892)	893)	894)	895)	896)	897)	898)	899)	900)	901)	902)	903)	904)	905)	906)	907)	908)	909)	910)	911)	912)	913)	914)	915)	916)	917)	918)	919)	920)	921)	922)	923)	924)	925)	926)	927)	928)	929)	930)	931)	932)	933)	934)	935)	936)	937)	938)	939)	940)	941)	942)	943)	944)	945)	946)	947)	948)	949)	950)	951)	952)	953)	954)	955)	956)	957)	958)	959)	960)	961)	962)	963)	964)	965)	966)	967)	968)	969)	970)	971)	972)	973)	974)	975)	976)	977)	978)	979)	980)	981)	982)	983)	984)	985)	986)	987)	988)	989)	990)	991)	992)	993)	994)	995)	996)	997)	998)	999)	1000)	1001)	1002)	1003)	1004)	1005)	1006)	1007)	1008)	1009)	1010)	1011)	1012)	1013)	1014)	1015)	1016)	1017)	1018)	1019)	1020)	1021)	1022)	1023)	1024)	1025)	1026)	1027)	1028)	1029)	1030)	1031)	1032)	1033)	1034)	1035)	1036)	1037)	1038)	1039)	1040)	1041)	1042)	1043)	1044)	1045)	1046)	1047)	1048)	1049)	1050)	1051)	1052)	1053)	1054)	1055)	1056)	1057)	1058)	1059)	1060)	1061)	1062)	1063)	1064)	1065)	1066)	1067)	1068)	1069)	1070)	1071)	1072)	1073)	1074)	1075)	1076)	1077)	1078)	1079)	1080)	1081)	1082)	1083)	1084)	1085)	1086)	1087)	1088)	1089)	1090)	1091)	1092)	1093)	1094)	1095)	1096)	1097)	1098)	1099)	1100)	1101)	1102)	1103)	1104)	1105)	1106)	1107)	1108)	1109)	1110)	1111)	1112)	1113)	1114)	1115)	1116)	1117)	1118)	1119)	1120)	1121)	1122)	1123)	1124)	1125)	1126)	1127)	1128)	1129)	1130)	1131)	1132)	1133)	1134)	1135)	1136)	1137)	1138)	1139)	1140)	1141)	1142)	1143)	1144)	1145)	1146)	1147)	1148)	1149)	1150)	1151)	1152)	1153)	1154)	1155)	1156)	1157)	1158)	1159)	1160)	1161)	1162)	1163)	1164)	1165)	1166)	1167)	1168)	1169)	1170)	1171)	1172)	1173)	1174)	1175)	1176)	1177)	1178)	1179)	1180)	1181)	1182)	1183)	1184)	1185)	1186)	1187)	1188)	1189)	1190)	1191)	1192)	1193)	1194)	1195)	1196)	1197)	1198)	1199)	1200)	1201)	1202)	1203)	1204)	1205)	1206)	1207)	1208)	1209)	1210)	1211)	1212)	1213)	1214)	1215)	1216)	1217)	1218)	1219)	1220)	1221)	1222)	1223)	1224)	1225)	1226)	1227)	1228)	1229)	1230)	1231)	1232)	1233)	1234)	1235)	1236)	1237)	1238)	1239)	1240)	1241)	1242)	1243)	1244)	1245)	1246)	1247)	1248)	1249)	1250)	1251)	1252)	1253)	1254)	1255)	1256)	1257)	1258)	1259)	1260)	1261)	1262)	1263)	1264)	1265)	1266)	1267)	1268)	1269)	1270)	1271)	1272)	1273)	1274)	1275)	1276)	1277)	1278)	1279)	1280)	1281)	1282)	1283)	1284)	1285)	1286)	1287)	1288)	1289)	1290)	1291)	1292)	1293)	1294)	1295)	1296)	1297)	1298)	1299)	1300)	1301)	1302)	1303)	1304)	1305)	1306)	1307)	1308)	1309)	1310)	1311)	1312)	1313)	1314)	1315)	1316)	1317)	1318)	1319)	1320)	1321)	1322)	1323)	1324)	1325)	1326)	1327)	1328)	1329)	1330)	1331)	1332)	1333)	1334)	1335)	1336)	1337)	1338)	1339)	1340)	1341)	1342)	1343)	1344)	1345)	1346)	1347)	1348)	1349)	1350)	1351)	1352)	1353)	1354)	1355)	1356)	1357)	1358)	1359)	1360)	1361)	1362)	1363)	1364)	1365)	1366)	1367)	1368)	1369)	1370)	1371)	1372)	1373)	1374)	1375)	1376)	1377)	1378)	1379)	1380)	1381)	1382)	1383)	1384)	1385)	1386)	1387)	1388)	1389)	1390)	1391)	1392)	1393)	1394)	1395)	1396)	1397)	1398)	1399)	1400)	1401)	1402)	1403)	1404)	1405)	1406)	1407)	1408)	1409)	1410)	1411)	1412)	1413)	1414)	1415)	1416)	1417)	1418)	1419)	1420)	1421)	1422)	1423)	1424)	1425)	1426)	1427)	1428)	1429)	1430)	1431)	1432)	1433)	1434)	1435)	1436)	1437)	1438)	1439)	1440)	1441)	1442)	1443)	1444)	1445)	1446)	1447)	1448)	1449)	1450)	1451)	1452)	1453)	1454)	1455)	1456)	1457)	1458)	1459)	1460)	1461)	1462)	1463)	1464)	1465)</
---------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------





MATEN in mm

2)	Nucleic acid and in Eng	3)																									
		a	b	c	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	e	f	g	h	l	m	n	p	r	s	t	v		
65	7	26	5	58	89	67	63	75	67	66	66	63	2	30	9	21	72	3	25	20	15	30	16	8			
21/2																											
3	75	7	27	5	67	100	76	72	85	77	76	75	72	2	31	9	22	76	3	26	21	16	90	18	8		
3/2																											
90	8	28	6	81	120	94	89	103	92	91	93	97	2	34	10	23	84	3	27	22	17	110	20	8			
4	100	8	29	6	91	131	104	99	113	102	101	93	97	2	33	10	24	90	3	28	23	18	120	22	8		
5	125	9	3	115	162	133	127	143	127	126	132	121	2	37	11	26	102	3	29	24	19	150	26	8			
6	150	10	33	8	149	193	162	175	152	151	161	146	2	40	12	28	114	3	30	25	20	180	30	8			

j) Met een 3" zuigkoppeling wordt bedoeld een zuigkoppeling voor 3" slang enz.

b) Werkelijke inwendige middellijn van het inbindstuk van de bijbehorende slang.

d) Nominale middellijn van ronden schroefdraad volgens onderstaande tabel. Zie opmerking.

i) Minstens 6 gaaties voor het vastnaaien van den pakkingring bij  $D = 100$  en hooger.

MATEM in mm

Nominale middellijn s	h	BUITENDRAAD			BINNENDRAAD			r <sub>1</sub>	r <sub>2</sub>
		dkb	dbb	r	dkm	dbm	r		
80	4,233	75,767	80	1,010	76,190	80,423	0,936	1,084	
85	4,233	85,767	90	1,010	86,190	90,423	0,936	1,084	
100	4,233	105,690	110	1,010	106,190	110,423	0,936	1,084	
110	6,390	103,690	120	1,515	104,265	110,635	1,625	1,404	
120	6,390	113,690	120	1,515	114,265	120,635	1,625	1,404	
130	6,390	143,690	150	1,515	144,265	150,635	1,625	1,404	
150	6,390	173,690	180	1,515	174,265	180,635	1,625	1,404	

**MATERIAAL:** Draadstuk, wortelstuk en wortel: brons of een ander voor het doel geschikt materiaal.

**Pakkingring:** leder, rubber of ander geschikt materiaal.

n de handelsaanduiding beteekent D: draadstuk; P: pakkingring; W: wartelstuk; M: wartel.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET **N 377**.

**LIJNDEEL SAMENLIJDING VOOR VOLLEDIGE 4" ZUIGKOPPELING:**

VOOR 3" DRAADSTUK:

N 409-4  
N 409-D-3

BRANDWERMATERIEI


## KOPPELING voor ZUIGSLANGEN

N 409

I.I.B:614.84

**COMMERKING:**

De afmetingen van den ronden schroefdraad komen overeen met die, vastgesteld in het normaalblad: Rundgewinde, D in 405, van 1922, uitgegeven door den Deutschen Normenausschuss.



STRAALPIJPEN

Nominale aanduiding Eng. duim	a	b <sub>1</sub>		c	L
		min.	max.		
1 1/2	32	40,0	40,1	47	20
1 3/4	32	40,0	40,1	47	20
2	40	48,0	48,1	56	20
2 1/2	40	48,0	48,1	56	20
3	40	48,0	48,1	56	20

) Met een  $1\frac{1}{2}$ " straalpijp wordt bedoeld een straalpijp voor een  $1\frac{1}{2}$ " slang.

Alleen voor bestaande installaties.

De 1 1/2" en 1 3/4" straalpijpen zijn bestemd voor installaties in gebouwen.

MONDSTUKKEN

Type	b2		d						e	f	L
	min.	max.									
I	40,4	40,5	10	13	16					50	20
II	48,4	48,5	13	16	20	25	32	40	55		20

het debiet van elk mondstuk is, bij gelijken druk, gemiddeld 60 % groter dan dat der naast  
leinere maat.

OPMERKING

Bij de bestelling van een mondstuk opgeven: het type en de middellijn van de mondopening.

SCHROEFDRAAD

Profiel van  $\frac{7}{8}$ " Whitworth-draad, 9 gangen per 1" volgens N 83.



DIT BLAD GEBRUIKEN MET **N 340.**

**BRANDWEERMATERIEEL  
AANSLUITMATEN VOOR STRAALPIJPEN  
EN MONDSTUKKEN**

N408

11.B:614.84





Maten in mm		D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	a	b	c	d	e	f	g
Nominale 1) aanduiding Eng. duim	2 — 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	52	38	32	45	8	25	14	16	5
	[2 — 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ] <sup>2)</sup>	52	45	39	45	8	25	16	16	6
	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> — 2	65	52	45	58	8	25	16	17	6
	3 — 2	75	52	45	65	8	25	16	18	7
	3 — 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	75	65	58	65	8	25	17	18	7

1) Met een verloopkoppeling  $2\frac{1}{2}$ —2 wordt bedoeld een verloopkoppeling ter verbinding van een normale koppeling  $2\frac{1}{2}$  met een normale koppeling  $2''$ .

2) Alleen voor bestaande installaties.

2) Alleen voor bestaande installaties.

Voor de ontbrekende maten zie N 340.

## MATERIAAL

Brons of een ander voor het doel ten minste gelijkwaardig materiaal.

## UITVOERING

Alle oppervlakken, behalve die begrenzende de ruimten tusschen de ruggen A, bewerken.

OPMERKING

Bij elke verloopkoppeling behoren twee rubber pakkingringen volgens N 339.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET **N 338**, **N 339** EN **N 340**.

HANDELSAANDUIDING voor VERLOOPKOPPELING  $2'1/2''-2''$  : N 558-2'1/2-2

N 558-21/2-2

## 855Z

## BRANDWEERMATERIEEL

## VERLOOPKOPPELINGEN VOOR PERSKOPPELINGEN

I.I.D.: 614.84

DOORSNEDE VAN VAST AANGEBRACHTE LEIDINGEN.

ALLE LEIDINGEN UIT TE VOEREN MET EEN KOPERDOORSNEDE VAN TENMINSTE 2,5 mm<sup>2</sup>, behalve de hierna genoemde uitzonderingen.

In verband hiermede moet de eventueel aanwezige hoofdschakelaar voor de installatie tenminste als 15 A-schakelaar zijn uitgevoerd.

De VERBINDING(EN) van een VAST AANGEBRACHT VERLICHTINGSORNAMENT MET ZIJN SCHAKELAAR(S) en de VERBINDING van SCHAKELAARS ONDERLING mogen met een koperdoorsnede van 1,5 mm<sup>2</sup> worden uitgevoerd, voorzover deze schakelaars bij eenzelfde vast aangebracht verlichtingsornament behoren.

**ORNAMENTLEIDINGEN** en **SNOEREN** voor hang- of schuiflampen mogen met een koperdoorsnede van 1 mm<sup>2</sup> worden uitgevoerd.

Deze verbindingen, ornamentleidingen en snoeren mogen zonder tusschenschakeling van smeltveiligheden worden verbonden met de leidingen van 2,5 mm<sup>2</sup> koperdoorsnede.

KLEUREN BESTEMD VOOR GUMMIADERLEIDINGEN.

Koperdoorsnede in mm <sup>2</sup>	Kleur voor:	
	Schakeldraad	Doorgaande of nulleider
1,5	zwart	—
2,5	groen	rood
4 en groter	zwart	rood

VERPLAATSBARE LEIDINGEN:

ALLE LEIDINGEN UIT TE VOEREN MET EEN KOPERDOORSNEDE VAN TENMINSTE 1 mm<sup>2</sup>.

**SOORT.** Verplaatsbare leidingen uit te voeren als soepele *gummimantelleidingen* (met gummi geïsoleerde soepele koperkernen, welke door gemeenschappelijke gummilaag zijn omgeven).

Voor verplaatsbare leidingen met een lengte van ten hoogste 2 m, dienende voor aansluiting van verbruikstoestellen tot 6 ampère, mag *gummiadersnoer* worden toegepast (leidingen zonder gemeenschappelijke gummiomhulling).

**DEFINITE:**

Onder *huisinstallaties* worden verstaan alle sterkstroom-installaties voor lage spanning in gebouwen, en voor deze niet van toepassing zijn, bij of krachtens een wet vastgestelde veiligheidsvoorschriften (Veiligheidswet, Mijnwet en Stuwadoorswet).

# VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

HUIS-INSTALLATIES

## UITVOERING VAN ELECTRISCHE LEIDINGEN

*Voortloopige wijziging en aanvulling van §§ 14<sup>o</sup>, 20<sup>o</sup> en 21<sup>o</sup> der Veiligh. Voorschr. K. l. v. l. 1923*

227 N

I.I.B.:621.315.3:620.4



# INHOUD VAN HET BOEK N 1005. I. I. B. 621.3. UITGAVE 1927.

## VEILIGHEIDSVoORSCHRIFTEN VOOR ELECTRI- SCHE STERKSTROOMINSTALLATIES.

### I. VoORSCHRIFTEN VOOR DEN AANLEG.

(Installatievoorschriften.)

- § 1. Geldigheid.
- A. Omschrijvingen.
  - § 2. Omschrijvingen.
- B. Algemeene maatregelen ter bescherming.
  - § 3. Bescherming tegen aanraking, aardverbin-  
ding.
  - § 4. Optreden van hooge spanning in stroomke-  
tens voor lage spanning.
  - § 5. Isolatie.

### C. Werktuigen, transformatoren en accumulatoren.

- § 6. Electriche werktuigen.
- § 7. Transformatoren.
- § 8. Accumulatoren.

### D. Schakel- en verdeelborden.

- § 9. Schakel- en verdeelborden.

### E. Toestellen.

- § 10. Algemeene bepalingen.
- § 11. Schakelaars.
- § 12. Aanzet-, regel- en andere weerstanden.
- § 13. Stopcontacten.
- § 14. Smeltveiligheden en automatische schakelaars.
- § 14bis. Spanningsveiligheden.
- § 15. Meetinstrumenten.

### F. Lampen en toebehooren.

- § 16. Gloeilampen en houders.

- § 17. Booglampen.
- § 18. Verlichtingsornamenten, hang- en handlam-  
pen.

### G. Leidingen.

- § 19. Soorten van leidingen.
- § 20. Belasting van leidingen.
- § 21. Algemeene bepalingen voor aanleg van lei-  
dingen.
- § 22. Buitenleidingen.
- § 23. Installaties buiten.
- § 24. Installaties binnen.
- § 25. Isoleer- en bevestigingsstukken.
- § 26. Buizen.
- § 27. Kabels.

### H. Bijzondere ruimten.

- § 28. Electriche bedrijfsruimten.
- § 29. Afsloten electriche bedrijfsruimten.
- § 30. Bedrijfsruimten.
- § 31. Tijdelijk vochtige ruimten.
- § 32. Vochtige ruimten.
- § 33. Bedrijfs- en berg ruimten met bijtende gassen  
of bijtend stof.
- § 34. Bedrijfs- en berg ruimten met brandgevaar.
- § 35. Bedrijfs- en berg ruimten met ontploffings-  
gevaar.
- § 36. Winkelkasten, groote winkels e.d.

### J. Tijdelijke installaties.

- § 37. Tijdelijke installaties.

### K. Schouwburgen en daarmee gelijk te stellen lokalen voor bijeenkomsten.

- § 38. Algemeene bepalingen.
- § 39. Bepalingen voor het tooneelgedeelte.

### L. Inwerkingtreden dezer voorschriften. § 40.

### M. Schema's.

§ 41.

## II. VoORSCHRIFTEN VOOR HET BEDRIJF. (Bedrijfsvoorschriften.)

- § 1. Geldigheid en omschrijvingen.
- § 2. Toestand der installaties.
- § 3. Voorschriften waarschuwingborden en  
schema.
- § 4. Algemeene plichten van het bedrijfspersoneel.
- § 5. Bediening van electriche installaties.
- § 6. Maatregelen tot het verkrijgen en verzekeren  
van den spanningsloozen toestand.
- § 7. Maatregelen bij het onder spanning brengen.
- § 8. Werkzaamheden onder spanning.
- § 9. Aanvullende bepalingen voor accumulatoren-  
ruimten.
- § 10. Aanvullende bepalingen voor ruimten met  
ontploffingsgevaar en vochtige ruimten.
- § 11. Aanvullende bepalingen voor werkzaamheden  
aan kabels.
- § 12. Aanvullende bepalingen voor werkzaamheden  
aan buitenleidingen.

### Aanhangsel I.

Voorschriften voor samenstelling, beproeving en ge-  
bruik van geïsoleerde leidingen.  
(aanvulling der normaalbladen)

### Aanhangsel II.

Belasting van papierloodkabels.  
(aanvulling van N 225)


### Aanhangsel III.

Voorschriften voor buitenleidingen.



OPEN BUIS GESLOTEN BUIS

D = Buitenmiddellijn (nominaal)  
w = Wanddikte  
d = Binnenmiddellijn  
a = Breedte van den naad  
D<sub>1</sub> = Minimum buitenmiddellijn  
D<sub>2</sub> = Maximum buitenmiddellijn



MATEN in mm

	D (nominaal)		W	d	a max.	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	Minimum gewicht afgewerkte buis in kg per 100 m
	Eng. dm	mm						
OPEN BUIS	1/2	12,7	0,9	10,9	0,8	12,5	12,9	26,0
	5/8	15,9	0,9	14,1	0,8	15,7	16,1	32,5
	3/4	19,1	1,0	17,1	0,8	18,9	19,3	44,0
	1	25,4	1,15	23,1	0,8	25,1	25,7	68,0
	1 1/4	31,8	1,25	29,3	1,0	31,4	32,2	94,5
	1 1/2	38,1	1,4	35,3	1,0	37,7	38,5	127,0
GESLOTEN BUIS	2	50,8	1,5	47,8	1,0	50,3	51,3	182,0
	5/8	15,9	1,0	13,9		15,7	16,1	36,5
	3/4	19,1	1,0	17,1		18,9	19,3	44,5
	1	25,4	1,15	23,1		25,1	25,7	68,5
	1 1/4	31,8	1,25	29,3		31,4	32,2	95,5
	1 1/2	38,1	1,4	35,3		37,7	38,5	128,0
	2	50,8	1,5	47,8		50,3	51,3	183,0

MATERIAAL: Vloeijzer; min. breekspanning in buisvorm 35 kg/mm<sup>2</sup>, min. rek in buisvorm 15 %.

LENGTE: Normale fabricagelengte 4 m.

AFWERKING: Iedere buislengte te voorzien van een duidelijk kenbaar blijvend merkteken ter aanduiding van het fabriekaar. De buizen in- en uitwendig goed dekkend te moffelen of te menien (ijzermenie). Wordt *gemeniede* buis verlangd, dan dit bij bestelling uitdrukkelijk te vermelden.


CONTRÔLE en KEURING: De buis moet inwendig glad zijn. De naad moet over de geheele lengte volgens een beschrijvende lijn verlopen. De waarden voor w als minimum aan te houden; met het oog op het walsen kunnen grotere wanddikten worden toegepast. De gemiddelde wanddikte te bepalen door wegen; bij controle van een groote partij tenminste 100 m buis te wegen. Gesloten buis tot en met 1" moet gebogen kunnen worden volgens straal = 6 D, zonder dat de buis openspringt of noemenswaardige vormverandering ondergaat. Bij buiging volgens straal = 10 D mag de lak- of menielag niet afspringen. De gemoffelde buis mag, na bedekking met lijnolieverf van zinkwit, niet geelachtig worden.

HANDELSAANDUIDING voor GEMOFFELDE 3/4" OPEN BUIS: N 300-5/8; voor GEMOFFELDE 3/4" GESLOTEN BUIS: N 300-5/8-g

SCHUIFBUIS  
VOOR ELECTRISCHE INSTALLATIES

**N 300**

I.I.B.: 621.315.31



D = Buitenmiddellijn  
w = Wanddikte  
d = Binnenmiddellijn  
d<sub>s</sub> = Nominale middellijn gasdraad  
L = Lengte schroefdraad

MATEN in mm

Nominale middellijn in Eng. dm	D min.	W min.	d	d <sub>s</sub> in Eng. dm	L	Minimum gewicht <sup>1)</sup> afgewerkte buis in kg per 100 m
5/8	16,5	1,25	14,0	3/8	12	47
3/4	21,0	1,8	17,4	1/2	15	85
1	26,5	1,8	22,9	3/4	20	108
1 1/4	33,0	2,0	29,0	1	20	152
1 1/2	42,0	2,25	37,5	1 1/4	20	220
2	53,5	2,25	49,0	1 3/4	25	284
2 1/2	65,5	2,25	61,0	2 1/4	25	350
2 3/4	75,0	2,25	70,5	2 1/2	25	400

<sup>1)</sup> Voor verzinkte buis grooter, afhankelijk van de zinkdikte.

SCHROEFDRAAD: Whitworth-gasdraad volgens N 176.

MATERIAAL: Vloeijzer; min. breekspanning in buisvorm 35 kg/mm<sup>2</sup>, min. rek in buisvorm 15 %.

LENGTE: Normale fabricagelengte 4 m.

AFWERKING: Iedere buislengte te voorzien van een duidelijk kenbaar blijvend merkteken ter aanduiding van het fabriekaar. De buizen in- en uitwendig goed dekkend te moffelen, te menien (ijzermenie) of te verzinken. Wordt *gemeniede* of *verzinkte* buis verlangd, dan dit bij bestelling uitdrukkelijk te vermelden.

CONTRÔLE en KEURING: De buis moet inwendig glad zijn. De gemiddelde wanddikte te bepalen door wegen; bij controle van een groote partij tenminste 100 m buis te wegen. Buis tot en met 1" moet gebogen kunnen worden volgens straal = 6 D zonder dat de buis openspringt of noemenswaardige vormverandering ondergaat. Bij buiging volgens straal = 10 D mag de lak- of menielag niet afspringen. De gemoffelde buis mag, na bedekking met lijnolieverf van zinkwit, niet geelachtig worden.

VERZINKTE BUIS: Deze mag bij 4 achtereenvolgende indompelingen in een oplossing van 1 gewichts-deel kopersulfaat op 5 gewichtsdeelen water geen afzetting van koper vertoonen; na elke indompeling het laagje zinksulfaat af te wrijven.


HANDELSAANDUIDING voor GEMOFFELDE 3/4" SCHROEFBUIS: N 301-3/4

SCHROEFBUIS  
VOOR ELECTRISCHE INSTALLATIES

**N 301**

I.I.B.: 621.315.31





MATEN in mm	Handels-aanduiding	L	b	h	a	d	e	f	Toepassing 3)
N 306-A		255	140	105	85	30	1	3/4"	1 patroonhouder 25A of 60A met of zonder nulleiderklem
N 306-B		270	140	105	85	30	3	3/4"	
N 307-A		255	175	105	120	30	1	3/4"	1 patroonhouder 25A of 60A, 1 nulleiderklem en 1 hulpdraadklem; of 2 patroonhouders 25A of 60A
N 307-B		270	175	105	120	30	3	3/4"	
N 308-A		280	225	105	165	34	1	1"	3 patroonhouders 25A met of zonder nulleiderklem; of 3 patroonhouders 60A
N 308-B		295	225	105	165	34	3	1"	
N 309-A		305	250	105	190	38	1	1"	3 patroonhouders 25A, 1 nulleiderklem en 1 hulpdraadklem; of 3 patroonhouders 60A met nulleiderklem
N 309-B		305	250	105	190	38	3	1"	
N 310-A		340	285	105	225	38	1	1"	Grootere aantal patroonhouders of hulpdraadklemmen dan voor N 309 is aangegeven
N 310-B		340	285	105	225	38	3	1"	

1) Indien nauwkeuriger passen op de te monteren kabels wordt gewenst, moet de verlangde boring bij de bestelling worden opgegeven.  
 2) Indien kasten worden gewenst voor aansluiting van loodkabel, van schroefbuis, van schroefbuis, of voorzien van andere aansluitingen tenzij de schuifbuis te kunnen isoleren of dergelijke wijzen van aansluiting, moeten de verlangde aansluitmaten bij de bestelling worden opgegeven.  
 3) De aangegeven toepassingen zijn slechts bedoeld als algemeen richtsnoer.


**AFMETINGEN**  
 Voor de overige afmetingen zie N 306, N 307, N 308, N 309 en N 310.  
**MATERIAAL**  
 Gietijzer Gij.00; zie desbetreffend normaallblad.  
**UITVOERING**  
 Geveerd.  
 Het bovenstuk aan de buitenzijde voorzien van het opgegeven normaallbladenummer.  
**OPMERKING**  
 Tenzij anders is overeengekomen worden met de handelsaanduidingen kasten bedoeld geheel uitgevoerd overeenkomstig de betrokken normaallbladen.

**N 305**  
 I.I.D.: 621.315.68

KABELTOEBEHOOREN  
 OVERZICHTSBLAD

HUISAANSLUITKASTEN VOOR SCHROEFVEILIGHEDEN

OPMERKINGEN:  
 1. Voor het verzegelen der huisaansluitkasten bij voorkeur een messing band (8 mm breed en 0,5 mm dik) en een loden nagel gebruiken.  
 2. Deze kasten kunnen ook verzegeld worden met een zegeldraad en een loodje wanneer gebruik gemaakt wordt van de verzegeling met vierkanten kop.



MATEN in mm	Handels-aanduiding	L	b	h	a	d	e	f	Toepassing 3)
N 306-A		255	140	105	85	30	1	3/4"	1 patroonhouder 25A of 60A met of zonder nulleiderklem
N 306-B		270	140	105	85	30	3	3/4"	
N 307-A		255	175	105	120	30	1	3/4"	1 patroonhouder 25A of 60A, 1 nulleiderklem en 1 hulpdraadklem; of 2 patroonhouders 25A of 60A
N 307-B		270	175	105	120	30	3	3/4"	
N 308-A		280	225	105	165	34	1	1"	3 patroonhouders 25A met of zonder nulleiderklem; of 3 patroonhouders 60A
N 308-B		295	225	105	165	34	3	1"	
N 309-A		305	250	105	190	38	1	1"	3 patroonhouders 25A, 1 nulleiderklem en 1 hulpdraadklem; of 3 patroonhouders 60A met nulleiderklem
N 309-B		305	250	105	190	38	3	1"	
N 310-A		340	285	105	225	38	1	1"	Grootere aantal patroonhouders of hulpdraadklemmen dan voor N 309 is aangegeven
N 310-B		340	285	105	225	38	3	1"	

1) Indien nauwkeuriger passen op de te monteren kabels wordt gewenst, moet de verlangde boring bij de bestelling worden opgegeven.  
 2) Indien kasten worden gewenst voor aansluiting van loodkabel, van schroefbuis, van schroefbuis, of voorzien van andere aansluitingen tenzij de schuifbuis te kunnen isoleren of dergelijke wijzen van aansluiting, moeten de verlangde aansluitmaten bij de bestelling worden opgegeven.  
 3) De aangegeven toepassingen zijn slechts bedoeld als algemeen richtsnoer.


**N 306**  
 I.I.D.: 621.315.68

KABELTOEBEHOOREN  
 OVERZICHTSBLAD

HUISAANSLUITKASTEN VOOR SCHROEFVEILIGHEDEN

OPMERKINGEN:  
 1. Voor het verzegelen der huisaansluitkasten bij voorkeur een messing band (8 mm breed en 0,5 mm dik) en een loden nagel gebruiken.  
 2. Deze kasten kunnen ook verzegeld worden met een zegeldraad en een loodje wanneer gebruik gemaakt wordt van de verzegeling met vierkanten kop.





De inwendige breedte 120 en lengte 170 en 140 zijn gemeten tegen de achterwand van de kast.

UITVOERING. Geveerd.

Het bovenstuk zoodanig uitvoeren (b.v. zoals in de figuur door detail T is aangegeven) dat het inwendige van de kast niet toegankelijk gemaakt kan worden wanneer het deksel met de sluitschroef ⑤ is gesloten. Het bovenstuk aan de buitenzijde voorzien van het opgegeven merk N 307.

OPMERKING. Bij afwijkende uitvoering de in ☐ geplaatste maten aanhouden. Tenzij anders is overeen gekomen worden met de handelsaanduidingen kasten geheel uitgevoerd overeenkomstig dit blad. Indien kasten worden gewenst, waarvan de sluitschroef ⑤ is vervangen door een messinging verzegelschroef volgens bovenstaande figuur, moet dit uitdrukkelijk worden vermeld.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 305.

Type	Aantal	Benaming	Opmerkingen	Behoort bij stuknummer	Normaal
1	1	16	Ring	15	Staal
1	1	15	Sluitschroef	Schroefdr. N 81	4 en 5 Messing
1	1	14	Teerbout		1 en 2
1	1	13	Verkoord		4 en 5
1	1	12	Aardingschroef	N 141-F-5-11	1 en 2 Messing
1	1	11	Scharnier	2,5 x 52	4 en 5 Staal
2	2	10	Scharnier	N 102-C-2-6-15	3 Staal
2	2	9	Sluitring	N 177-B-5	7 Staal
2	2	8	Moer	N 85-A-2-6	3 Staal
2	2	7	Schroefbout	N 102-D-2-6-30	6 Staal
1	1	6	Klembeugel		6 Staal
1	1	5	Deksel B		Gietijzer
1	1	4	Deksel A		Gietijzer
1	1	3	Bovenstuk		Gietijzer
1	1	2	Onderstuk B		Gietijzer
1	1	1	Onderstuk A		Gietijzer

HANDELSAANDUIDING VOOR HUISAANSLUITKAST TYPE B, VOLGENS DIT BLAD: N 307-B


KABELTOEBEHOOREN

HUISAANSLUITKASTEN VOOR SCHROEFVEILIGHEDEN

INWENIGHE BREEDTE 120 mm

N 307

I.I.D.: 621.315.68



De inwendige breedte 120 en lengte 170 en 140 zijn gemeten tegen de achterwand van de kast.

UITVOERING. Geveerd.

Het bovenstuk zoodanig uitvoeren (b.v. zoals in de figuur door detail T is aangegeven) dat het inwendige van de kast niet toegankelijk gemaakt kan worden wanneer het deksel met de sluitschroef ⑤ is gesloten. Het bovenstuk aan de buitenzijde voorzien van het opgegeven merk N 308.

OPMERKING. Bij afwijkende uitvoering de in ☐ geplaatste maten aanhouden. Tenzij anders is overeen gekomen worden met de handelsaanduidingen kasten geheel uitgevoerd overeenkomstig dit blad. Indien kasten worden gewenst, waarvan de sluitschroef ⑤ is vervangen door een messinging verzegelschroef volgens bovenstaande figuur, moet dit uitdrukkelijk worden vermeld.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 305.

Type	Aantal	Benaming	Opmerkingen	Behoort bij stuknummer	Normaal
1	1	16	Ring	15	Staal
1	1	15	Sluitschroef	Schroefdr. N 81	4 en 5 Messing
1	1	14	Teerbout		1 en 2
1	1	13	Verkoord		4 en 5
1	1	12	Aardingschroef	N 141-F-5-11	1 en 2 Messing
1	1	11	Scharnier	4 x 52	4 en 5 Staal
2	2	10	Scharnier	N 102-C-2-8-20	3 Staal
2	2	9	Sluitring	N 177-B-8	7 Staal
2	2	8	Moer	N 85-A-2-8	6 Staal
2	2	7	Schroefbout	N 102-D-8-35	7 Staal
1	1	6	Klembeugel		6 Staal
1	1	5	Deksel B		Gietijzer
1	1	4	Deksel A		Gietijzer
1	1	3	Bovenstuk		Gietijzer
1	1	2	Onderstuk B		Gietijzer
1	1	1	Onderstuk A		Gietijzer

HANDELSAANDUIDING VOOR HUISAANSLUITKAST TYPE A, VOLGENS DIT BLAD: N 308-A

KABELTOEBEHOOREN


HUISAANSLUITKASTEN VOOR SCHROEFVEILIGHEDEN

INWENIGHE BREEDTE 165 mm

N 308

I.I.D.: 621.315.68





De Inwendige breedte  en lengte  zijn gemeten tegen de achterwand van de kast.

**UITVOERING. Geveerd.**  
Het bovenstuk zoodanig uitvoeren (b.v. zoals in de figuur door detail T is aangegeven) dat het inwendige van de kast niet toegankelijk gemaakt kan worden wanneer het deksel met de sluitschroef 13 is gesloten. Het bovenstuk aan de buitenzijde voorzien van het opgegeven merk **N 309.**

**OPMERKING.** Bij afwijkende uitvoering de in ☐ geplaatste maten aanhouden. Tenzij anders is overeengekomen worden met de handelsaanduidingen kasten bedoeld geheel uitgevoerd overeenkomstig dit blad. Indien kasten worden gewenst, waarvan de sluitschroef ☒ is vervangen door een messing verzegelschroef volgens bovenstaande figuur, moet dit uitdrukkelijk worden vermeld.

DOIT BLAD GEBRUIKEN MET N 305.

1	1	16	Ring			15	Saal	
1	1	15	Suitschroef	Schroefdr. N 81		4 en 5	Messing	
1	1	14	Trekrout			1 en 2		
1	1	13	Vetkoud			4 en 5		
1	1	12	Aandingschroef	N 141-F-6-11		1 en 2		N 141
1	1	11	Scharnierpen	4 x 78		4 en 5		
2	2	10	Schroefbout	N 102-C-z-8-20		3	Saal	N 102
2	2	9	Sluitring	N 177-B-8		7	Saal	N 177
2	2	8	Moer	N 85-A-z-8		7	Saal	N 85
2	2	7	Schroefbout	N 102-D-z-8-35		6	Saal	N 102
1	1	6	Klembeugel				Geilizer	
1	5	5	Deksel B				Geilizer	
1	1	4	Deksel A				Geilizer	
1	1	3	Bovensluk				Geilizer	
1	1	2	Ondersluk				Geilizer	
1	1	1	Ondersluk A				Geilizer	
Type Aantal	Type Aantal	Suk-nummer	Benaming	Opmerkingen	Behoort bij stuknummer	Materiaal	Nor-maal	


HANDELSAANDUIDING VOOR HUISAANSLUITKAST TYPE B, VOLGENS DIT BLAD: N 309-B

## KABELTOEBEHOREN

HUISAANSLUITKASTEN VOOR SCHROEFVEILIGHEDEN

NWENDIGE BREEDTE 190 mm

I.I.D.: 621.315.68



De inwendige breedte  en lengte  zijn gemeten tegen de achterwand van de kast.

**UITVOERING.** Geveerd.  
Het bovenstuk zoodanig uitvoeren (b.v. zoals in de figuur door detail T is aangegeven) dat het inwendige van de kast niet toegankelijk gemaakt kan worden wanneer het deksel met de sluitschroef 65 is gesloten.

**OPMERKING.** Bij afwijkinge uitvoeringe de in ☐ geplaatste maten aanhouden. Tenzij anders is overeengekomen worden met de handelsaanduidingen kasten bedoeld geheel uitgevoerd overeenkomstig dit blad. Indien kasten worden gewünscht, waarvan de sluitschroef <sup>52</sup> is vervangen door een messingin vergezichschroef volgens bovenstaande tekening, wordt uitdrukkelijk vermeld.

**DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 305.**

	1	1	16	Ring		15	Staal
	1	1	14	Sluitstroef	Schroefdr. N 81	4 en 5	Messing
	1	1	15	Tertouw		1 en 2	
	1	1	12	Velcro		4 en 5	N 141
	1	1	13	Aardingschroef	N 141-F-11	1 en 2	
	1	1	11	Schroefpennen	5 x 98	4 en 5	Messing
	2	1	10	Schroefpennen	N 102-C-z-8-20	3	Staal
	2	2	9	Sluitring	N 177-B-8	7	Staal
	2	2	8	Moer	N 85-A-z-8	7	N 177
	2	2	7	Schroefbol	N 102-D-z-8-35	6	N 85
	1	1	6	Klembeugel			N 102
	1	5	5	Deksel B			
	1	4	4	Deksel A			
	1	1	3	Bovenstuk B			
	1	1	2	Bovenstuk A			
	1	1	1	Onderstuk A			
		Type	Stuk-				
		Type	num-				
		Aantal	mer-				
				Benaming	Opmerkingen	Behoort bij stuk- nummer	Maat- maal

HANDELSAANDUIDING voor HUISAANSLUITKAST TYPE A, VOLGENS DIT BLAD: N 310-A

## KABELTOEBEHOREN

HUISAANSLUITKASTEN VOOR SCHROEFVEILIGHEDEN


INWENDIGE BREEDTE 225 mm

I.I.D.: 621.315.68









MATEN in mm

Nominale doorlaat	d	w		d <sub>1</sub> Eng. dm	d <sub>2</sub>	s	e	f	g	d <sub>3</sub>	h	
		lichte uitvoering	zware uitvoering									
1	25	1,71	2,13	1/2	27	19	7	3	8	29	2	
1 1/4	32	1,71	2,13	1/2	27	19	7	3	8	29	2	
1 1/2	40	38	2,13	2,94	1/2	27	19	7	3	8	29	2
2	50	50	2,13	2,94	3/4	34	27	8	3	11	36	2,5
2 1/2	70	65	2,13	2,94	3/4	34	27	8	3	11	36	2,5
3	80	80	2,51	3,38	1	44	32	10	4	14	46	3
4	100	100	2,51	3,38	1	44	32	10	4	14	46	3
5	125	125	2,51	3,38	1	44	32	10	4	14	46	3

1) De lichte uitvoering gebruiken, indien geen bijzondere eischen worden gesteld; de zware uitvoering, indien de stankafsluiters aan bijzondere eischen moeten voldoen, zoals het afwisselend doorlaten van warm en koud water.

De stankafsluiter moet van ten minste één schroefstop met pakkingring en schroefdraadring (niet genormaliseerd) worden voorzien, die in het algemeen aan de onderzijde moet worden geplaatst. De schroefdraadring moet in den stankafsluiter worden gesoldeerd.

#### SCHROEFDRAAD.

Whitworth gasdraad volgens N 176.

#### MATERIAAL.

Stankafsluiter: maagdelijk lood met een gehalte aan zuiver lood van ten minste 99,75 %.

Schroefstop en schroefdraadring: messing.


Pakkingring: leder.

#### HANDELSAANDUIDING.

In de handelsaanduiding beteekent: l = lichte uitvoering; z = zware uitvoering.

HANDELSAANDUIDING VOOR STANKAFSLUITER TYPE 3/4 S, NOMINALE DOORLAAT 2 1/2", LICHTE UITVOERING, MET SCHROEFSTOP (VOLLEDIG): N 212-3/4 S-2 1/2-I

PIJPLEIDINGEN EN TOEBEHOOREN  
LOODEN STANKAFSLUITERS  
**N 212**  
I.I.B.: 628.6



MATEN in mm

D1 Eng. duim	A	H	Q	I1	G 2)
1/4	6	5	0,5	165	
3/8	10	8	1	350	
1/2	13	9	2	500	
3/4	20	10	5	890	
1	25	13	7	1365	
1 1/4	32	16	10	1960	
1 1/2	40	20	20	2850	
2	50	24	30	4615	

1) Het opgegeven doorlaatvermogen geldt voor een druk van ten hoogste 5 m.

2) De gewichten zijn berekend voor de in de figuur aangegeven uitvoering. Bij de berekening is voor het soortelijk gewicht 8,5 aangenomen.

D2 Eng. duim	A	H	Q	I1	G 2)
1/4	6	5	0,3	0,5	150
3/8	10	8	0,5	1,5	340
1/2	10	8	1	2	430
3/4	13	9	2,5	5	575
1	20	10	3,5	7	990
1 1/4	25	13	5	10	1600

1) Het opgegeven doorlaatvermogen geldt voor een druk vóór de kraan van 10 m water.

2) Bij de berekening is voor het soortelijk gewicht 8,5 aangenomen.

#### KEURINGSEISCHEN

Persproef. De kranen moeten bestand zijn tegen een beproevingsdruk van 16 kg/cm<sup>2</sup>. Hierbij mag geen doorzweeten of lekken plaats hebben.

#### HANDELSAANDUIDING

In de handelsaanduiding beteekent S: stopkraan, T: tapkraan, k: met kruisnop, h: met handwiel. Voor verdere verklaring der handelsaanduiding zie N 579.

Tenzij anders is overeengekomen wordt de kraan geleverd met kruisnop volgens N 582. Voor 1 1/2" en 2" stopkraan kan desgewenscht een kruisnop of ijzeren handwiel toegepast worden. Bij bestelling opgeven wat verlangd wordt.

#### DIT BLAD GEBRUIKEN MET

N 579, N 580, N 581 EN N 582.

HANDELSAANDUIDING VOOR STOPKRAAN MET D1 = 2", INLAAT TYPE A EN UITLAAT TYPE B MET TWEE STOMPEN VOOR AFTAPKRAAN MET HANDWIEL: N 578-S-2-1A-2B-U-h

PIJPLEIDINGEN EN TOEBEHOOREN  
STOP- EN TAPKRAAN VOOR WATERLEIDING  
OVERZICHTSBLAD  
**N 578**  
I.I.B.: 621.646.6



MIJ. VAN NIJVERHEID	FASTGESTELD OCT. 1931	KON. INST. v. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND		

Doorsnede I-II met 2 stempelen voor aftapkraan

Doorsnede I-II zonder stempelen

**D1** = nominale doorlaat stopkraan  
**A** = klepdoorslaar  
**c** = kleinste maat van de zittinghoogte  
**e** = nominale middellijn van de binnen-gasdraad <sup>1)</sup>  
**m** = nominale middellijn van de binnen-gasdraad <sup>1)</sup>  
**n** = maat over platte kanten van de zeskante draadmot <sup>2)</sup>  
**o** = middellijn van de borst  
**u** = nominale middellijn van de buiten-gasdraad <sup>1)</sup>  
**b1** = lengte afschuining  
**c1** = lengte vertinning  
**g1** = nominale middellijn van de wartel-draad <sup>1)</sup>  
**k1** = nominale middellijn van de gas-draad <sup>1)</sup>, tevens nominale maat van de aftapkraan

MATEN in mm																			
D <sub>1</sub>	A	c	e	f	g	h	j	k	L	m	n	o	p	r	s	t	u	Eng. duim	1)
1/4	6	10	2	1/4	18,5	22	2,5	6	60	25	5	10	6	18	8	18	1/4	22	9
3/8	10	16	2	1/2	26	30	2,5	10	90	42	7	12	8	22	8	25	3/8	26	9
1/2	10	16	2	1/2	26	30	3	13	100	45	10	15	11	24	10	25	1/2	32	12
3/4	13	19	2	5/8	29	33	3	20	110	50	14	20	15	28	10	27	3/4	37	12
1	20	26	2	7/8	36,5	40	3	25	125	60	19	25	20	32	12	33	1	48	15
1 1/4	25	32	2	1 1/8	45	50	3,5	32	140	68	25	33	26	40	12	36,5	1 1/4	58	15

<sup>1)</sup> Whitworth gasdraad (B.S.P.) volgens N 176.  
<sup>2)</sup> Maat over platte kanten volgens N 84.

**UITVOERINGEN**

De zitting moet opgegoten zijn, vlak bewerkt, aan de gatzijde afgerond.

Type A: binnendraad; type B: soldeerde; type C: buitendraad; type D: warteldraad.

Index 1: inlaatzijde; index 2: uitlaatzijde.

Bij stopkranen met een nominale doorlaat boven 1/2" kunnen twee stempelen voor een aftapkraan aangebracht worden waarvan een met een stop gesloten moet zijn. Dit bij bestelling opgeven.

**OPMERKINGEN**

De vorm van het huis is vrijgelaten, met inachtneming van de aangegeven maten. Het voorgeschreven doorlaatvermogen (zie N 578) moet aanwezig zijn.

Voor overzichtsblad zie N 578.

Voor bovenstuk, pakkingdrukker en pakkingring zie N 581.

Voor klep, schroefstang en kruk zie N 582.

**HAANDELSAANDUIDING**

In de handelsaanduiding betekent U: met twee stempelen voor aftapkraan.

1		12		Pakkingring		11		Leder	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Messing		Messing		Messing		Messing		Messing	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	


  

1		1		Huis		Messing	
Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer	Aantal	Stuk-nummer
1	1	1	1	1	1	1	1
Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer		Behoort bij stuk-nummer	

1	
---	--





MATEN in mm

		④										⑤			⑥			⑦			⑧																													
D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	A	1)		b		c		e		f		g		h		j		k		l		m		n		o		p		r		s		t		u		v		x		y		z		C <sub>1</sub>		w	
Eng. dum	Eng. dum	Eng. dum	1)		b		c		e		f		g		h		j		k		l		m		n		o		p		r		s		t		u		v		x		y		z		C <sub>1</sub>		w	
1/4	1/4	6	5/16	13	15	30	53	5	4	4	35	10	6	8	3	35	3	5	2	11	10	2	3	25																										
3/8	3/8	10	7/16	18	21	40	68	6.5	6	5.5	45	13	7	9	4.5	5.5	4	6	3	16	16	2	4	3																										
1/2	1/2	13	7/16	20	22	50	78	7.5	6	6	55	15	8	10	4.5	5.5	4	7	3	18	19	3	4	3																										
3/4	3/4	1	20	5/8	22	27	55	8.8	9	8	7	65	18	9	12	6	7.5	1/4	11	4	20	26	3	6.5	1	12	5.5																							
1	1 1/4	25	5/8	25	30	60	98	10.5	8	8	75	20	10	14	6	7.5	1/4	11	5	23	32	3	6.5	1.5	16	5.5																								
1 1/4	32	3/4	30	35	70	113	11.5	9	9	85	23	12	16	7	8.5	1/4	12	5	28	39	3	6.5	2	22	5.5																									
1 1/2	40	13/16	34	40	80	133	12.5	10	10	95	25	14	18	8	9.5	5/16	13	5	32	47	3	8	2	30	6.5																									
2	50	7/8	40	47	90	158	15	11	11	100	30	16	20	8.5	10.5	5/16	15	6	38	58	4	8	2.5	40	6.5																									

1) Whitworth schroefdraad (B.S.W.) volgens N 83 of ronde schroefdraad  
2) Maat over platte kanten volgens N 84.  
3) Whitworth schroefdraad (B.S.W.) volgens N 83.  
4) Metrische schroefdraad volgens N 81.  
5) Voor 1/4" en 3/8" kraan ronde moer.

UITVOERING  
Tenzij anders is overeengekomen wordt de kraan geleverd met kruik. Voor 1 1/2" en 2" stopkraan kan desgewenscht een kruisnop of ijzeren handwiel (mits goed geborgd) toegepast worden. Bij bestelling opgeven wat verlangd wordt.

OPMERKINGEN

De klepbedekking aanbrengen met de gladde zijde onder.  
Voor overzichtsblad zie N 578.  
Voor huis stopkraan zie N 579.  
Voor huis tapkraan zie N 580.  
Voor bovenstuk zie N 581.

HANDELSAANDUIDING


In de handelsaanduiding beteekent: k: met kruisnop, h: met handwiel.

HANDELSAANDUIDING VOOR SCHROEFSTANG MET KRUUK VOOR 20 mm KLEPDRADEN: N 582-SI-20  
VOOR KLEP MET KLEPBEDEKKING, VOLGELIJKE EN MOER VOOR 32 mm KLEPDRADEN: N 582-K-32

PIJPLEIDINGEN EN TOEBEHOOREN  
STOP- EN TAPKRAAN VOOR WATERLEIDING  
KLEP, SCHROEFSTANG EN KRUUK

**N 582**

I.I.B.: 621.646.6



MATEN in mm

D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	A'	②																				③	④				
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	20)						
Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm	Eng. dumm
1/4	1/4	6	5/16	6.5	13	22.5	13	14																				
3/8	3/8	10	7/16	12	1/2	30.5	18	19																				
1/2	1/2	13	7/16	12	5/8	33.5	18	19																				
3/4	3/4	1	20	5/8	16.5	7/8	40.5	22	22																			
1	1 1/4	25	5/8	16.5	11/8	50.5	26	27																				
1 1/4	32	3/4	20	13/8	57.5	26																						
1 1/2	40	13/16	21.5	13/4	68.5	30																						
2	50	7/8	23.5	21/4	80.5	35																						

1) Whitworth schroefdraad (B.S.W.) volgens N 83 of ronde schroefdraad  
2) Whitworth gasdraad (B.S.P.) volgens N 176.  
3) Vierkant. Maat over platte kanten volgens N 84.  
4) Zeskant. Maat over platte kanten volgens N 84.

OPMERKINGEN  
Voor pakking gebruiken ingevet lampekatoen.  
Voor overzichtsblad zie N 578.  
Voor huis stopkraan zie N 579.  
Voor huis tapkraan zie N 580.  
Voor klep, schroefstang en kruik zie N 582.

OPMERKINGEN

De klepbedekking aanbrengen met de gladde zijde onder.  
Voor overzichtsblad zie N 578.  
Voor huis stopkraan zie N 579.  
Voor huis tapkraan zie N 580.  
Voor bovenstuk zie N 581.

HANDELSAANDUIDING

In de handelsaanduiding beteekent: k: met kruisnop, h: met handwiel.

HANDELSAANDUIDING VOOR BOVENSTUK VAN 20 mm KLEPDRADEN MET PAKKINGSDRUKKER EN PAKKING: N 581-20

PIJPLEIDINGEN EN TOEBEHOOREN  
STOP- EN TAPKRAAN VOOR WATERLEIDING  
BOVENSTUK, PAKKINGSDRUKKER EN PAKKING

**N 581**

I.I.B.: 621.646.6



MIJ. VAN NIJVERHEID      VASTGESTELD JUNI 1930      KON. INST. v. ING.  
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

1. DEFINITIE  
Betontegels zijn tegels met cement als bindmiddel.
2. ALGEMEENE VOORSCHRIFTEN  
a. De tegels moeten zijn vlak, kanig, zuiver aan de maat, c.q. met rechte hoeken en onderling gelijk van dikte.  
b. Het bovenvlak moet effen, doch stroef zijn.  
c. Voor zoover lagen aanwezig zijn moet elke laag, zoowel aan de buitenzijde als op de breuk- of zaagvlakken, een gelijkmatige samenstelling vertoonen, zonder hollen of spleten.
3. AFMETINGEN  
MATEN IN MM




fig. 1




fig. 2




fig. 3

Voorbeeld van toepassing van bisschops- mutsen en hoekstukken bij tegel- bevoering in diagonaalrichting

MATEN EN MAATAFWIJKINGEN in mm

Aanduiding	Naam	Lengte	Breedte	Dikte	Maatafwijkingen	
					Lengte	Breedte
A	Tegel	300	300	45	+ of - 2	+ of - 2
		300	300	50		
		300	300	60		
B	Halve tegel	300	150	45	+ of - 2	+ of - 2
		300	150	50		
		300	150	60		
C	Bisschopsmuts	Voor maten zie fig. 2		45	+ of - 2	+ of - 2
				50		
				60		
D	Hoekstuk	Voor maten zie fig. 2		45	+ of - 2	+ of - 2
				50		
				60		

1) De maatafwijkingen van lengte en breedte moeten voor alle stenen van een partij in dezelfde richting vallen en de gemiddelde dikte moet in overeenstemming zijn met de label.

4. WEERSTAND TEGEN AFSLUITING  
De afsluiting, ontstaan bij een beproeving met het toestel van Amsler, mag ten hoogste 3 s mm bedragen.

De proef ter bepaling van den weerstand tegen afsluiting moet worden uitgevoerd volgens N 479.

5. BUIGVASTHEID  
De gemiddelde breekbelasting moet bij tegels van 45 mm dikte ten minste 1100 kg bedragen, terwijl voor elken tegel afzonderlijk de breekbelasting ten minste 1000 kg moet bedragen.

De gemiddelde breekbelasting moet bij tegels van 50 mm dikte ten minste 1200 kg bedragen, terwijl voor elken tegel afzonderlijk de breekbelasting ten minste 1100 kg moet bedragen.

De gemiddelde breekbelasting moet bij tegels van 60 mm dikte ten minste 1600 kg bedragen, terwijl voor elken tegel afzonderlijk de breekbelasting ten minste 1500 kg moet bedragen.

De proef ter bepaling van de buigvastheid moet worden uitgevoerd volgens N 479.

6. DRUKVASTHEID  
De drukvastheid moet ten minste 450 kg/cm<sup>2</sup> bedragen. De proef ter bepaling van de drukvastheid moet worden uit- gevoerd volgens N 479.

7. WEERSTAND TEGEN VALLENDE VOORWERPEN  
Indien in bijzondere gevallen een eisch van grooten weerstand tegen den invloed van vallende voorwerpen wordt gesteld (b.v. in goederenloodsen en op perrons van spoorwegstations), mogen geheel in zand liggende tegels niet breken bij den val van een gewicht van 10 kg van een hoogte van 14 cm bij de tegels van 45 mm dikte en van een hoogte van 27 cm bij de tegels van 60 mm dikte.

De proef ter bepaling van den weerstand tegen vallende voorwerpen moet worden uitgevoerd volgens N 479.

8. OPMERKINGEN  
Tenzij anders is overeengekomen, worden de tegels geleverd zonder vellingkanten en halveergroeven. In de handels- aanduiding beteekent V: met vellingkanten.

Bij de bestelling opgeven:  
a. de dikte der tegels.  
b. het aantal halve tegels, benevens het aantal heele tegels, dat van halveergroeven moet zijn voorzien.

c. de kleur: indien niet anders wordt verlangd, zullen de tegels in luchtdrogen toestand van grauwe kleur zijn.

Voor uitvoering der keuringsproeven zie N 479.

HANDELSAANDUIDING VOOR TEGEL, DIKTE 60 mm, ZONDER VELLINGKANTEN: N 478-A-60  
VOOR HALVE TEGEL, DIKTE 50 mm, MET VELLINGKANTEN: N 478-B-50-V

BETONTEGELS  
DEFINITIE EN KEURINGSVOORSCHRIFTEN

**N 478**  
I.I.B.: 691.31

MIJ. VAN NIJVERHEID      VASTGESTELD JUNI 1930      KON. INST. v. ING.  
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

1. UITVOERING DER PROEF TER BEPALING VAN DEN WEERSTAND TEGEN AFSLUITING  
Drie tegels uit de partij worden op afsluiting beproefd. Uit het middengedeelte van elken tegel worden, onder toevoeging van water, 2 proefstukken gezaagd van 71 x 71 mm, zoodat het opper- vlak ongeveer 50 cm<sup>2</sup> bedraagt. De proefstukken worden ingeklemd in de proefstukhouders van het toestel van Amsler, zoodaan, dat de in het gebruik aan slijtage blootgestelde oppervlakte in aan- raking komt met de slijpbaan. Zij worden vervolgens vlak geslepen, totdat zij op alle punten dragen, waarna de hoogte van de proefstukken tot in tiende deelen van mm gemeten wordt. Onder ge- leidelijke toevoeging van water en van 250 g amaril No. 70 met een korrelgrootte van 0,3 mm wordt zonder onderbreking een slijpweg van 500 m afgelegd onder een gelijkmatigen beproevings- druk op het proefstuk, overeenkomende met 0,3 kg/cm<sup>2</sup>. De vermindering der hoogte is de maat voor den weerstand tegen afsluiting.

2. UITVOERING DER PROEF TER BEPALING VAN DE BUIGVASTHEID  
Vijf tegels worden op buiging beproefd, zoodanig, dat drukspanning optreedt aan de zijde, die bij het gebruik boven komt. De tegels worden bij 60° C. tot standvastig gewicht gedroogd en ver- volgens langzaam afgekoeld. Zij worden daarna zoo spoedig mogelijk aan de proef onderworpen, zoodat zij niet opnieuw vocht uit de omgeving kunnen opnemen. Elke tegel wordt daartoe gelegd op 2 rollen met een middellijn van 30 mm, zoodaan, dat de hartlijnen der rollen 200 mm afstand hebben en symmetrisch zijn geplaatst ten opzichte van het midden van het proefstuk. Door middel van een derde rol van 30 mm middellijn wordt in het midden der opleggingen een, gelijkmatig over de lengterichting van die rol verdeelde, regelmatig aangroeiende belasting aangebracht. Als breekbelasting geldt de belasting, waarbij de tegel doorbreekt.

3. UITVOERING DER PROEF TER BEPALING VAN DE DRUKVASTHEID  
Drie tegels worden op drukvastheid beproefd. Uit elk der drie tegels worden, onder toevoeging van water, 2 kubus gezaagd, zoodanig, dat de ribbe gelijk is aan de dikte der tegels en de zaagsneden ten minste 5 cm van de kanten der tegels zijn verwijderd.  
De onder- en bovenvlakken dezer kubus worden op de carborundumschijf vlak en evenwijdig ge- slepen. Daarna worden de kubus bij 60° C. tot standvastig gewicht gedroogd en vervolgens langzaam afgekoeld tot kamertemperatuur, waarna zij terstond aan de drukproef worden onderworpen.  
De drukrichting moet zijn loodrecht op het bovenvlak der tegels.  
De toeneming van den persdruk moet zeer geleidelijk geschieden.

De druk wordt afgelezen op een drukmeter.  
Als drukvastheid wordt beschouwd de druk, waarbij de kubus verbrijzeld wordt; niet die, waarbij de eerste scheur ontstaat of gedeelten van het proefstuk afspringen.

4. UITVOERING DER PROEF TER BEPALING VAN DEN WEERSTAND TEGEN VALLENDE VOORWERPEN.  
Vijf tegels worden op weerstand tegen vallende voorwerpen beproefd.

Het gewicht van 10 kg is een peervormig gietijzeren omwettelingslichaam, bestaande uit een halven bol (straal 61 mm), waarop een afgeknotte kegel (hoogte 160 mm, straal van het grondvlak 61 mm, straal van het bovenvlak 20 mm). In het midden van het bovenvlak van den kegel bevindt zich een gat met schroefdraad, waarin de ophangbout is geschroefd, terwijl zich onder die ophangbout nog een kleine ruimte bevindt om door middel van een weinig lood het gewicht zoo nauwkeurig mogelijk op 10 kg te brengen.

De ophanginrichting is zoodanig geconstrueerd, dat het losgelaten valgewicht in zijn loodrechten val niet gehinderd wordt.

Bij gebreke van zulk een ophanginrichting kan de proef ook worden uitgevoerd door het valgewicht aan een dunnen draad op de gemeten hoogte op te hangen en door doorknippen of doorbranden daarvan te laten vallen.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 478.

BETONTEGELS  
UITVOERING DER KEURINGSPROEVEN

**N 479**  
I.I.B.: 691.31



MIJ. VAN NIJVERHEID	FASTGESTELD FEBR. 1931	KON. INST. v. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND		
<p>1. DEFINITIE</p> <p>Hardsteen (z.g. petit granit) is een kolenkalksteen, voor een belangrijk gedeelte bestaande uit crinoiden.</p> <p>2. HERKOMST EN MONSTER</p> <p>a. Hardsteen moet afkomstig zijn uit groeven, welke deugdelijke steen leveren.</p> <p>b. Indien de levering geschiedt rechtstreeks van groef naar gebruiker, mag deze overlegging van een bewijs van herkomst verlangen.</p> <p>c. Bij levering volgens monster moeten de karakteristieke eigenschappen daarvan overeenstemmen met die van de te leveren partij.</p> <p>3. HOEDANIGHEID</p> <p>a. Hardsteen moet zijn gezond, gaaf, zonder schilfers, barsten, scheuren, spleten, losse groeflagen, kwade aderen, kwade plekken, zoutgaten, onversteende gedeelten of andere hinderlijke gebreken met dien verstande, dat eigenschappen of gebreken, welke in verband met de bestemming van de hardsteen niet schadelijk of hinderlijk kunnen worden geacht, geen reden tot afkeuring zullen zijn.<sup>1)</sup></p> <p>Indien de besteller zich de beoordeeling voorbehoudt, of een bepaald gebrek in verband met de bestemming van de hardsteen schadelijk of hinderlijk is, moet zulks in het bestek of de overeenkomst worden vermeld.</p> <p>b. Indien kleine gebreken geen aanleiding hebben gegeven tot afkeuring, moeten deze desgewenscht ten genoegen van den besteller worden bijgewerkt.</p> <p>c. De in hardsteen voorkomende bitumineuze adervlakken (veines noires of noires) moeten van nature gesloten zijn en ten minste 3 cm zichtbaar verwijderd blijven van de daaraan nagenoeg evenwijdige werkvlakken.</p> <p>4. BEWERKING</p> <p>Is bewerking van de hardsteen bij levering overeengekomen, dan behooren deze bewerking alsmede de ligging van het werkstuk t.o.v. het groefleger te worden vastgelegd in de omschrijving, de teekening, de mallen of het monster.</p> <p>5. VERREKENING</p> <p>a. In het algemeen wordt bij verrekening van gehouwen hardsteen (met uitzondering van plinten voor binnenwerk) voor de inhoud van elk stuk gerekend die van het kleinste omgeschreven rechthoekig parallelpipedium, met dien verstande, dat stukken van minder dan 10 dm<sup>3</sup> inhoud als stukken van 10 dm<sup>3</sup> worden verrekend.</p> <p>b. Indien wordt geleverd per m<sup>2</sup> wordt voor de oppervlakte van elk stuk gerekend die van de kleinste omgeschreven rechthoek met dien verstande, dat zijden kleiner dan 10 cm voor 10 cm in rekening zullen worden gebracht.</p> <p>c. Bij berekeningen, als bedoeld sub a en b, worden gedeelten van centimeters als geheele centimeters in rekening gebracht.</p> <p><sup>1)</sup> Witte aderen in hardsteen, mits ter dikte van ten minste 2 à 3 mm, behooren niet tot de kwade aderen, genoemd sub 3a.</p>		
HARDSTEEN		N 530
		I.I.B.: 625.8

MIJ. VAN NIJVERHEID	FASTGESTELD FEBR. 1931	KON. INST. v. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND		
<p>1. HERKOMST EN MONSTER</p> <p>a. Graniet moet afkomstig zijn uit groeven, welke deugdelijke steen leveren.</p> <p>b. Indien de levering geschiedt rechtstreeks van groef naar gebruiker, mag deze overlegging van een bewijs van herkomst verlangen.</p> <p>c. Bij levering volgens monster moeten de karakteristieke eigenschappen daarvan overeenstemmen met die van de te leveren partij.</p> <p>2. HOEDANIGHEID</p> <p>a. Graniet moet zijn gezond, gaaf, zonder schilfers, barsten, scheuren, spleten, losse groeflagen, kwade aderen, kwade plekken, zoutgaten, onversteende gedeelten of andere hinderlijke gebreken met dien verstande, dat eigenschappen of gebreken, welke in verband met de bestemming van het graniet niet schadelijk of hinderlijk kunnen worden geacht, geen reden tot afkeuring zullen zijn.</p> <p>Indien de besteller zich de beoordeeling voorbehoudt, of een bepaald gebrek in verband met de bestemming van het graniet schadelijk of hinderlijk is, moet zulks in het bestek of de overeenkomst worden vermeld.</p> <p>b. Indien kleine gebreken geen aanleiding hebben gegeven tot afkeuring, moeten deze desgewenscht ten genoegen van den besteller worden bijgewerkt.</p> <p>c. De drukweerstand in tot standvastig gewicht gedroogde toestand moet voor Midden-Europees graniet ten minste 1500 kg/cm<sup>2</sup> en voor Scandinavisch graniet ten minste 2000 kg/cm<sup>2</sup> bedragen.</p> <p>d. De wateropneming mag ten hoogste 0,2% van het gewicht bedragen, overeenkomende met rond 0,5% van het volume.</p> <p>e. Graniet, waaraan de eisch van roestvrij blijven is gesteld, moet voldoen aan de volgende proef: Versche breukvlakken mogen, na gedurende 3 etmalen aan dampen van sterk zoutzuur en bromium te zijn blootgesteld, geen bruine vlekken vertoonen.</p> <p>3. BEWERKING</p> <p>Is bewerking van het graniet bij levering overeengekomen, dan behooren deze bewerking alsmede de ligging van het werkstuk t.o.v. het groefleger te worden vastgelegd in de omschrijving, de teekening, de mallen of het monster.</p> <p>4. VERREKENING</p> <p>a. In het algemeen wordt bij verrekening van gehouwen graniet (met uitzondering van plinten voor binnenwerk) voor de inhoud van elk stuk gerekend die van het kleinste omgeschreven rechthoekig parallelpipedium, met dien verstande, dat stukken van minder dan 10 dm<sup>3</sup> inhoud als stukken van 10 dm<sup>3</sup> worden verrekend.</p> <p>b. Indien wordt geleverd per m<sup>2</sup>, wordt voor de oppervlakte van elk stuk gerekend die van de kleinste omgeschreven rechthoek met dien verstande, dat zijden kleiner dan 10 cm voor 10 cm in rekening zullen worden gebracht.</p> <p>c. Bij berekeningen, als bedoeld sub a en b, worden gedeelten van centimeters als geheele centimeters in rekening gebracht.</p>		
GRANIEL		N 531
		I.I.B.: 625.8



MIJ. VAN NIJVERHEID	VASTGESTELD FEBR. 1931	KON. INST. V. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND		
<p>1. HERKOMST EN MONSTER</p> <p>a. Basalt moet afkomstig zijn uit groeven, welke deugdelijke steen leveren.</p> <p>b. Indien de levering geschiedt rechtstreeks van groef naar gebruiker, mag deze overlegging van een bewijs van herkomst verlangden.</p> <p>c. Bij levering volgens monster moeten de karakteristieke eigenschappen daarvan overeenstemmen met die van de te leveren partij.</p> <p>2. HOEDANIGHEID</p> <p>a. Basalt moet zijn gezond, gaaf, helder klinkend, zonder schiffers, barsten, scheuren, spleten, losse groeflagen, kwade aderen, kwade plekken, zigzagen, onversteende gedeelten of andere hinderlijke gebreken met dien verstande, dat eigenschappen of gebreken welke in verband met de bestemming van het basalt niet schadelijk of hinderlijk kunnen worden geacht, geen reden tot afkeuring zullen zijn.</p> <p>b. Basalt moet vrij zijn van zonebrand en mag niet poreus of broos zijn.</p> <p>c. Indien de besteller zich de beoordeeling voorbehoudt, of een bepaald gebrek in verband met de bestemming van het basalt schadelijk of hinderlijk is, moet zulks in het bestek of de overeenkomst worden vermeld.</p> <p>d. Indien kleine gebreken geen aanleiding hebben gegeven tot afkeuring, moeten deze desgewenscht ten genoegen van den besteller worden bijgewerkt.</p> <p>e. De versche breuk moet zijn schelpvormig-stralig.</p> <p>f. Het volumegewicht moet ten minste 2,85 bedragen.</p> <p>OPMERKING</p> <p>Stervormige vlekjes behoeven geen reden tot afkeuring te zijn</p> <p>3. VERREKENING</p> <p>De verrekening geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, per ton gewicht van 1000 kg</p> <p>4. BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN</p> <p>a. ZUILENBASALT VOOR METSELWERK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>De zuilen moeten in het algemeen de vorm van een vijf- of zeszijdig prisma bezitten.</li> <li>Een der kopvlakken moet geheel haaks op zijvlakken staan.</li> <li>De dikte der zuilen moet, overkruis gemeten, zijn gelegen tusschen 20 en 35 cm.</li> <li>De lengte der zuilen zal in het bestek of de overeenkomst worden bepaald.</li> <li>In de lengte is een speling geoorloofd van ten hoogste 5 cm naar boven en naar beneden met dien verstande, dat de gemiddelde lengte der zuilen ten minste overeenkomt met de maat bedoeld sub 4.</li> </ol> <p>b. ZUILENBASALT VOOR STEENBEZETTINGEN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>De zuilen moeten in het algemeen de vorm van een vijf- of zeszijdig prisma bezitten.</li> <li>De onder- en bovenvlakken moeten ongeveer haaks op de zijvlakken staan; voor ten hoogste een vijfde gedeelte der partij wordt toegestaan, dat één eindvlak een schieve hoek met de zijvlakken maakt.</li> <li>De dikte der zuilen moet, overkruis gemeten, zijn gelegen tusschen 15 en 35 cm.</li> <li>De lengte der zuilen zal in het bestek of de overeenkomst worden bepaald.</li> <li>In de lengte der zuilen is voor <math>\frac{2}{3}</math> der partij een speling geoorloofd van ten hoogste 5 cm naar boven; voor het overige <math>\frac{1}{3}</math> gedeelte een speling van ten hoogste 5 cm naar boven en naar beneden met dien verstande, dat de gemiddelde lengte der zuilen ten minste overeenkomt met de maat, bedoeld sub 4.</li> </ol> <p>c. ZETBASALT VOOR STEENBEZETTINGEN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zetbasalt moet behoorlijk zetaar en eenigszins regelmatig van vorm zijn met ten minste één vlakke werkzijde van ten minste 2 dm<sup>2</sup> oppervlakte, welke ongeveer haaks op de lengterichting moet staan.</li> <li>De dikte der zuilen moet, overkruis gemeten, zijn gelegen tusschen 15 en 35 cm.</li> <li>Het gewicht van elke zuil moet ten minste 20 kg bedragen.</li> <li>De lengte der zuilen zal in het bestek of de overeenkomst worden bepaald.</li> <li>In de lengte der zuilen is voor <math>\frac{2}{3}</math> der partij een speling geoorloofd van ten hoogste 5 cm naar boven; voor het overige <math>\frac{1}{3}</math> gedeelte een speling van ten hoogste 5 cm naar boven en naar beneden, met dien verstande, dat de gemiddelde lengte der zuilen ten minste overeenkomt met de maat, bedoeld sub 4.</li> </ol> <p>d. ZINK- EN STORTSTEEN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>De steenen mogen een onregelmatige, mits hoekige vorm hebben.</li> <li>Het gewicht der steenen moet voor ten minste 99% der partij bedragen: 10—80 kg, mits het gemiddeld gewicht is gelegen tusschen 40 en 45 kg (lichte zink- en stortsteen), dan wel 80—200 kg, mits het gemiddeld gewicht is gelegen tusschen 140 en 150 kg (zware zink- en stortsteen), terwijl 1% der partij uit steenen met een gewicht van minder dan 10 c.q. 80 kg mag bestaan.</li> </ol> <p>e. GESORTEERDE STORTSTEEN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>De steenen moeten prismavormig zijn.</li> <li>De dikte der steenen moet ten minste 20 cm bedragen.</li> <li>Het gewicht der steenen moet ten minste 30 kg en gemiddeld 60 kg bedragen.</li> </ol> <p>5. HANDELSAANDUIDING</p> <p>In de handelsaanduiding beteekent a: zuilenbasalt voor metselwerk; b: zuilenbasalt voor steenbezettingen; c: zetbasalt voor steenbezettingen; d: lichte zink- en stortsteen; d-zw: zware zink- en stortsteen; e: gesorteerde stortsteen.</p>		
<p>HANDELSAANDUIDING VOOR ZUILENBASALT VOOR STEENBEZETTINGEN, LANG 30 cm: N 532-b-30</p>		
<p>BASALT</p>		
<p>N 532</p>		
<p>I.I.B.: 625.8</p>		

MIJ. VAN NIJVERHEID

VASTGESTELD FEBR. 1931

KON. INST. V. ING.

HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

1. HERKOMST EN MONSTER

a. De keitjes voor kleinplaveisel moeten afkomstig zijn uit groeven, welke deugdelijke steen leveren.

b. Indien de levering geschiedt rechtstreeks van groef naar gebruiker, mag deze overlegging van een bewijs van herkomst verlangden.

c. Bij levering volgens monster moeten de karakteristieke eigenschappen daarvan overeenstemmen met die van de te leveren partij.

Het monster moet uit ten minste 10 stuks bestaan.

2. HOEDANIGHEID

De keitjes moeten zijn gezond, gaaf, zonder schiffers, barsten, scheuren, spleten, losse groeflagen, kwade aderen, kwade plekken, zoutgaten, onversteende gedeelten of andere hinderlijke gebreken met dien verstande, dat eigenschappen of gebreken, welke in verband met de bestemming van de keitjes niet schadelijk of hinderlijk kunnen worden geacht, geen reden tot afkeuring zullen zijn.

Indien de besteller zich de beoordeeling voorbehoudt, of een bepaald gebrek in verband met de bestemming van de keitjes schadelijk of hinderlijk is, moet zulks in het bestek of de overeenkomst worden vermeld.

3. VORM

De keitjes moeten een zoodanige vorm hebben, dat een regelmatig plaveisel er van gemaakt kan worden.

4. VERREKENING

De verrekening geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, naar m<sup>2</sup> oppervlakte, in het werk gebracht.

5. AFMETINGEN

De afmetingen van ieder keitje moeten aan de volgende maten voldoen:

Hoogte 8—10 cm.

Oppervlakte van het kopvlak 60—120 cm<sup>2</sup>.

Oppervlakte van het staartvlak 0,75 à 0,85 van die van het kopvlak.

HANDELSAANDUIDING VOOR KEITJES VOOR KLEINPLAVEISEL VAN BASALT, N 533-BASALT

KEITJES VOOR KLEINPLAVEISEL

N 533

I.I.B.: 625.8

OPMERKINGEN:

1. Voor het vervaardigen van keitjes voor kleinplaveisel zijn hier te lande gebruikelijk: graniet, dioriet, basalt, doleriet, grauwacke, gres (zandsteen), porfier en melafier.

2. Een verdere aanbeveling als proeflevering ten minste een geheel wagonlading te nemen.

3. De afmetingen en gewichten van de keitjes moeten overeenstemmen met de afmetingen en gewichten van de keitjes voor kleinplaveisel.

HOEVEELHEDEN

Gewicht in ton	Aantal	Oppervl. in m <sup>2</sup>	Soort	Afmetingen in cm	Aantal per m <sup>2</sup> i)
10	4140 à 4600	48	Zweedsch graniet	8—10	90 à 100
10	4320 à 4800	48	Grauwacke	8—10	90 à 100
10	4050 à 4500	46	Basalt	8—10	90 à 100

i) Indien zoo dicht mogelijk wordt gestraat.



MIJ. VAN NIJVERHEID	VASTGESTELD FEBR. 1931	KON. INST. v. ING.																
<b>HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND</b>																		
<p><b>1. HERKOMST EN MONSTER</b></p> <p>a. De keien moeten afkomstig zijn uit groeven, welke deugdelijke steen leveren.</p> <p>b. Indien de levering geschiedt rechtstreeks van groef naar gebruiker, mag deze overlegging van een bewijs van herkomst verlangen.</p> <p>c. Bij levering volgens monster moeten de karakteristieke eigenschappen daarvan overeenstemmen met die van de te leveren partij.</p> <p style="padding-left: 40px;">Het monster moet uit ten minste 4 stuks bestaan.</p>																		
<p><b>2. HOEDANIGHEID</b></p> <p>De keien moeten zijn gezond, gaaf, zonder schilfers, barsten, scheuren, spleten, losse groeflagen, kwade aderen, kwade plekken, zoutgaten, onversteende gedeelten of andere hinderlijke gebreken met dien verstande, dat eigenschappen of gebreken, welke in verband met de bestemming van de keien niet schadelijk of hinderlijk kunnen worden geacht, geen reden tot afkeuring zullen zijn.</p> <p style="padding-left: 40px;">Indien de besteller zich de beoordeeling voorbehoudt, of een bepaald gebrek in verband met de bestemming van de keien schadelijk of hinderlijk is, moet zulks in het bestek of de overeenkomst worden vermeld.</p>																		
<p><b>3. VERREKENING</b></p> <p>De verrekening geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, per 1000 stuks met dien verstande, dat de oppervlakte daarvan overeenkomt met de oppervlakte, die het formaat aanwijst.</p>																		
<p><b>4. AFMETINGEN</b></p> <p style="padding-left: 40px;">MATEN in cm</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 25%;">Formaat</th> <th style="width: 25%;">Kopvlak</th> <th style="width: 25%;">Staartvlak</th> <th style="width: 25%;">Hoogte</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>13 × 20</td> <td>11 × 18</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>13 × 20</td> <td>11 × 18</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>15 × 15</td> <td>13 × 13</td> <td>15</td> </tr> </table> <p>Het te leveren formaat moet in het bestek of de overeenkomst worden vermeld.</p> <p>De afmetingen worden niet door het monster aangegeven; alleen wanneer een ander formaat dan A, B of C wordt verlangd, moeten de afmetingen volgens het monster zijn.</p> <p>Het formaat C is alleen van toepassing voor keien van basaltlava, porfier en hardsteen.</p>			Formaat	Kopvlak	Staartvlak	Hoogte	A	13 × 20	11 × 18	13	B	13 × 20	11 × 18	15	C	15 × 15	13 × 13	15
Formaat	Kopvlak	Staartvlak	Hoogte															
A	13 × 20	11 × 18	13															
B	13 × 20	11 × 18	15															
C	15 × 15	13 × 13	15															
<p><b>5. MAATAFWIJKINGEN</b></p> <p>a. In de afmetingen van het kopvlak en in de hoogte is 1 cm afwijking naar boven en naar beneden toegestaan, behalve in de lengte van Scandinavische keien, waarbij deze afwijking 2 cm mag zijn.</p> <p>b. De gemiddelde oppervlakte der steenkoppen moet ten minste overeenkomen met die van het voorgeschreven formaat.</p> <p>c. Lengte en breedte van het staartvlak mogen niet meer dan 2 cm kleiner zijn dan de overeenkomstige afmetingen van het kopvlak met dien verstande, dat de oppervlakte van het staartvlak ten minste <math>\frac{3}{4}</math> van die van het kopvlak bedraagt.</p>																		
<p><b>6. VERBANDKEIEN</b></p> <p>Tenzij anders is voorgeschreven, moet 5% van het aantal keien ter lengte van anderhalf maal de lengte van het voorgeschreven formaat worden geleverd.</p>																		
<b>HANDELSAANDUIDING VOOR KEIEN, FORMAAT A VAN BASALT:      N 534-A-BASALT</b>																		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">KEIEN</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block; font-size: 2em; font-weight: bold;">N 534</div>																
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">I.I.B.: 625.8</div>																
<p><b>OPMERKINGEN:</b></p> <p>1. Voor het vervaardigen van straatkeien zijn hier te lande gebruikelijk graniet, dioriet, dioriet-porfier, basalt, basaltlava, doleriet, grauwacke, grès (zandsteen), porfier, melafier, hardsteen.</p> <p>2. Gewoonlijk wordt op monster geleverd. Indien geen monster wordt gesteld, moeten de eischen omtrent soort, hoedanigheid en bewerking in het bestek of de overeenkomst worden omschreven.</p> <p>3. Er wordt op gewezen, dat door sorteering op het werk kan worden bereikt, dat in één en dezelfde rij geen grooter afwijking in de breedte der keien voorkomt dan <math>\frac{1}{2}</math> cm naar boven en naar beneden.</p>																		



# INHOUD VAN HET BOEK N 1013. I. I. B.: [625.85 + 691.16 + 695.16] : 620.1.

DEFINITIES, KEURINGSVOORSCHRIFTEN EN UIT-  
VOERING DER KEURINGSPROEVEN VOOR BITUMI-  
NEUZE BOUWSTOFFEN.

K. V. B. B. 1930.

- I. Begrippen: bitumen, asfalt, teer en teerolie.
- II. Definities van eenige bitumineuze bouwstoffen.
- III. Definities voor eenige toepassingen van bitumineuze bouwstoffen.

## IV. Keuringsvoorschriften voor bitumineuze stoffen.

- A. Asfaltpoeder.
- B. Petroleumasfalt.
- C. Asfaltmastiek.
- D. Emulsies van asfalt of teer (type olie in water).
- E. Ruw steenkoolteer voor bouwdoeleinden.
- F. Bereid steenkoolteer.
- G. Wegenteer.
- H. Mastiek voor dakbedekking.
- I. Pek voor Wegenbouw.
- K. Carbolineum.
- L. Creosootolie.
- M. Petroleumasfaltpapier.
- N. (Teer-)asfaltpapier.

## V. Uitvoering der keuringsproeven op bitumineuze stoffen.

1. Bepaling van het soortelijk gewicht van asfalt.
2. Bepaling van het soortelijk gewicht van teer, carbolineum en creosootolie.
3. Bepaling van het gehalte aan water van bitumineuze stoffen.
4. Bepaling van het gehalte aan bitumen van asfalt.
5. Bepaling van het ontvlammingspunt en brandpunt van asfalt.
6. Bepaling van het verwekkings-(smelt-)punt van asfalt, volgens de ring- en kogelproef.

7. Bepaling van het indringingsgetal van asfalt.
8. Bepaling van het verlies aan gewicht van asfalt bij verhitting gedurende 5 uren op 163° C.
9. Bepaling van den rek (ductiliteit) van asfalt.
10. Bepaling van het gehalte aan asch van petroleumasfalt, pek en (teer-)mastiek.
11. Stabiliteitsproeven voor emulsies.
12. Distillatieonderzoek van bereid steenkool- en wegenteer.
13. Distillatieonderzoek van mastiek voor dakbedekking.
14. Distillatieonderzoek van creosootolie.
15. Bepaling van het gehalte aan „vrije” koolstof in steenkoolteer, wegenteer, pek en carbolineum.
16. Bepaling van de vloeibaarheid van bereid steenkoolteer, wegenteer en carbolineum.
17. Bepaling van het gehalte aan teerzuur van bereid steenkoolteer, wegenteer en creosootolie.
18. Bepaling van het gehalte aan naftaline van wegenteer.
19. Bepaling van het verwekkings-(smelt-)punt van pek volgens Kraemer en Sarnow.
20. Bepaling van het ontvlammingspunt van carbolineum volgens Pensky-Martens en volgens Marcusson.
21. Verdampingsproef op carbolineum.
22. Bepaling van het pekoverblijfsel van carbolineum en creosootolie.
23. Bepaling van het percentage aan vaste bestanddeelen van carbolineum en creosootolie, na 6 uren staan bij 25° C.
24. Bepaling van het gehalte aan asch der vezelmassa van asfaltpapier.
25. Bepaling van de breeksterkte van asfaltpapier.
26. Bepaling van de wateropzuiging van asfaltpapier.

27. Bepaling van de waterdichtheid van asfaltpapier.
28. Voorschriften voor de te bezigen thermometers.

## Opmerking:

In overeenkomsten en in alle daarop betrekking hebbende bescheiden worden deze „Keuringsvoorschriften voor bitumineuze bouwstoffen” verkort aangeduid met:  
K. V. B. B. 1930.

# INHOUD VAN HET BOEK: N 1012. I. I. B.: 691.1 : 620.1 K. V. H. 1927. UITGAVE 1932.

KEURINGSVOORSCHRIFTEN VOOR HOUT ALS  
BOUWMATERIAAL EN VOORSCHRIFTEN VOOR  
HOUTBEREIDING.

## Algemeene bepalingen.

Keuringsvoorschriften voor hout als bouw materiaal.

§ 1. Kwaliteit van hout in het algemeen.

§ 2. Droogtetoestand.

§ 3. Soort van het te leveren hout.

§ 4. Rondhout en gekloofd hout.

§ 5. Beslagen hout.

§ 6. Wan aan bezaagd hout.

§ 7. Hart in bezaagd hout.

§ 8. Spint aan bezaagd hout.

§ 9. Afmetingen van bezaagd hout.

Voorschriften voor houtbereiding.

§ 10. Het verduurzamen van hout in het algemeen.

§ 11. Creosoteeren.

§ 12. Kyaniseeren.

Aanhangsel.

I Droogtetoestand.

II Benamingen.



MIJ. VAN NIJVERHEID	VASTGESTELD OCT. 1922	KON. INST. v. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND		
3e DRUK FEBR. 1931, op ondergeschikte punten gewijzigd.		
<b>PROFIEL A</b> 	<b>PROFIEL B</b> 	<b>PROFIEL C</b> 
MATEN in cm		
<b>VERBINDING</b> 		
<p><b>VERBINDING</b></p> <p>De banden verbinden met halfcirkelvormige <i>hol</i> en <i>dol</i>.</p> <p>De hol moet over de volle hoogte doorlopen. De dol wordt aangebracht over een hoogte van ten minste 16 cm (van boven af gerekend).</p> <p>De banden moeten in het bovenvlak zuiver tegen elkaar aansluiten.</p> <p><b>LENGTE</b></p> <p>Onder lengte wordt verstaan de <i>werkende</i> lengte, d.w.z. de dollen worden hierbij niet meegerekend.</p> <p>Lengte der banden:</p> <p>voor <i>hardsteen</i> ten minste 150 cm en ten hoogste 300 cm;</p> <p>voor <i>basalt/lava</i> ten minste 100 cm;</p> <p>voor <i>graniet</i> ten minste 150 cm voor 70 % der partij en ten minste 125 cm voor de overige 30 %.</p> <p><b>BEWERKING</b></p> <p>Het <i>bovenvlak</i> en het <i>hellende gedeelte van het voorvlak</i> bouchardeeren of frijnen.</p> <p>Het <i>voorvlak</i> onder het hellende gedeelte bij de profielen A en B geheel, bij profiel C over een hoogte van 12 cm en het <i>achtervlak</i> over een hoogte van 7 cm van de bovenrand af vlak bewerken (zie bovenstaande figuren). Onder het bewerkte gedeelte van het achtervlak mogen over een hoogte van 5 cm geen uitstekende gedeelten voorkomen. De andere vlakken mogen ruw behakt blijven.</p> <p>De overgang van boven- in voorvlak moet worden gevormd door een <i>afschuining</i> van 1 x 1 cm.</p> <p>Deze afschuining behoeft niet verder te worden bewerkt.</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p><b>OPMERKINGEN</b></p> <p><i>Bouchardeeren</i> is dezelfde bewerking, welke in het Duitsch met „Stocken” wordt aangeduid.</p> <p>Achter de <i>handelsaanduiding</i> desgewenscht de soort natuursteen vermelden.</p>		
<b>HANDELSAANDUIDING</b> VOOR TROTTOIRBAND VAN HARDSTEEN PROFIEL B: N 64-B-HARDSTEEN		
<b>TROTTOIRBANDEN VAN NATUURSTEEN</b>		<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">N 64</div> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;">I.I.B. : 625.88</div>



```

#$ &3 !'!' " #"/$"
& 0 $"
:) , #)
)$# , #)
)) # - #,) "#
: # - 2 " * 6 $
7./$$) , #
1 "-./ $ - $ !! ) * #*
:)
)) # - #,) "#
: # - 2 " * 6 $
+ &5 # " 6 # " - $! ! $" -
+ &8 - #,) "#- $) (/)#
+ &9 ) - $ $) $ / $ ) ,! ,! * # 7 6 - $)) $
+ & 0 2 " 6 "
4 "$,) # "
#$ &<
+ 1= #) * " " "
+ 1% $ # 7 $$ > /)) 0 * 6 #! > )) 6 #!
2!$ # $ #-
+ 1& " " " " # " 6 !! # / " " "
& * # - $ 7 "
1 0 - ./) $ > 7./ $" ,! " " "
3 -) # "
5 # " " " "
9 ) - $
8 ! - 7 " $" ,! $) - $ > (
; $#! 2!# 2!$ #,) )#( " "
!#* "
#$ 11 !# " " ,! . $ # "-./ " - $! ! $" - ,!
" 6 - 10 " " # - *) )# " " " ,! * 2!$ # ?
" " "
) # !! i *
&=-; " $ "( # ) 0 " " ,)) # * # 7 6 $ #! % %= ,)) #
&% %
&19 ) " " ( # * # !! * " " $)) " "
359 #) ( -- " - ./#) 0 6) " " ,)) #
!- 2!$ # " " " : 7 $ - $ 7 6 6
35; * # !! * - $ 7 6 6
35< * !# $ ) # 1 6 6 " # "
! "
! "
& " " ( * # " ! "
& ,)) # "-./ # " 0 $
+ 1 $ 2 #
+ 3 4 "$,) # "
+ 5 ) * 6 7 # "
+ 8 # 6 7 # "
!$ # " ! $) - $
#$ 9 : " "
+ ; : " " , # " " " " / 7 - $ 7 6 6
(
& ) "
1 )) * , # " " "
3 ! - ./ , # " " "
5 ) * #
< - 0! $ # " ) ## 2 " 6 6 "
%= -) # "
%% 0 - 7 " $ #-
%& " - $ 6 #!
%1 $) $! 6 #!
%3 6 #!
%5 # 6
%8 ) $ $ # 6 #!
%9 #! * 6 #!
% ; !
%< $ # !! " "
&= $ # 7 $ $
&% ) " # " ./ $"
$) $ # 1 6 6
& 7 $) ! $" - ./ - ) " # " ./ $"
1 ) 6 #!
&& ) - $ ) $ $
&1 !# 2!$ # $) - $
& ) - $ # 7 . $"
1 !! # / " " " , # 2!# * , # )
3 !# 2!$ # " " "
5 -) # "

```



2e DRUK JULI 1926,  
op ondergeschikte punten  
gewijzigd.

Bij eventueel nauwkeuriger onderzoek van gresbuizen dan volgens N 57, onderstaande proeven toe te passen.

## ONDOORLAATBAARHEID VOOR WATER EN WEERSTAND TEGEN INWENDIGEN DRUK.

Van een partij van 100 of minder buizen aanvankelijk één buis, en bij grotere partijen een zoodanig aantal als overeenkomt met het aantal honderdtallen <sup>1)</sup> buizen van hetzelfde profiel, onderwerpen aan een inwendigen hydraulischen druk van 2 kg/cm<sup>2</sup>. De belasting gedurende 20 seconden geleidelijk tot dit bedrag doen toenemen. De buis moet dezen druk gedurende 30 seconden weerstaan zonder teekenen van breuk of doorekken te vertoonen.

Voldoet een buis niet aan de proef, dan wordt de beproeving herhaald met het **dubbele** van het bovengenoemde aantal buizen. Slechts indien deze buizen **alle** voldoen, wordt de partij, waartoe zij behooren, goedgekeurd.

De proefbuizen moeten aan de voorschriften van N 57 voldoen en eindvlakken hebben, welke zooveel mogelijk naderen tot platte vlakken loodrecht op de buis.

Voordat met proefpersen wordt begonnen, moet de lucht uit de buis worden verwijderd.

De inrichting voor het onder druk brengen van de buis moet zoodanig zijn, dat de invloed van druk- en buigspanningen, welke naast de tangentielle trekspanning in den buiswand optreden, tegenover den invloed van deze laatste te verwaarlozen is.

Dit kan als regel worden bereikt door tusschen de platen, waarmede de buiseinden worden afgesloten, en de buis zeer soepele rubber van de beste kwaliteit aan te brengen (zie fig. 1) of, met grooter zekerheid, door de methode te volgen, aangegeven door Rudeloff (zie fig. 2 en Opmmerking achterzijde).

Fig. 1





Fig. 2



<sup>1)</sup> Indien het aantal buizen der partij geen vol honderdtal bedraagt, dit aantal op een honderdtal afronden, en wel voor 1—49 naar beneden, voor 50—99 naar boven.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 57


## GRESBUIZEN BEPROEVING

N 56

I.I.B.: 628 251-620.128

OPMERKING:  
Bij de methode, aangegeven door Rudeloff, treedt geen axiale druk in de buis op, zie o.a.:  
„Mitteilungen aus den Königlichen technischen Versuchsanstalten“, 1892, blz. 101;  
„Mitteilungen aus dem Königlichen Materialprüfungsamt Gross-Lichterfelde West“, 1905, blz. 216;  
„Das Materialprüfungswesen“, uitgegeven door prof. dr. T. W. Hinrichsen, Stuttgart, 1912, blz. 251—253.

2e DRUK JULI 1926,  
op ondergeschikte punten  
gewijzigd.



- d = Inwendige middellijn
- w = Minimum wanddikte
- a = Minimum dikte mofwand
- b = Minimum breedte mofruimte
- c = Minimum mofdiepte
- e = Spiellengte
- L1 = Werkende lengte
- L2 = Totale lengte

MATEN in cm

MAATAFWIJKINGEN in cm

d	w	a	b	c	e	L1	L2	Maatafwijkingen voor d	
								van	tot
10	1,5	1,5	1,2	6	8	75 of 100	81 of 106	— 0,5	+ 0,5
12,5	1,7	1,7	1,2	6	8	75 of 100	81 of 106	— 0,5	+ 0,5
15	1,8	1,8	1,2	6	8	75 of 100	81 of 106	— 0,5	+ 0,5
20	1,9	1,9	1,4	6	8	75 of 100	81 of 106	— 0,75	+ 0,75
25	2,1	2,1	1,4	6	8	75 of 100	81 of 106	— 0,75	+ 0,75
30	2,4	2,4	1,4	7	9	75 of 100	82 of 107	— 0,75	+ 0,75
35	2,7	2,7	1,6	7	9	75 of 100	82 of 107	— 1,0	+ 1,0
40	2,9	2,9	1,6	7	9	75 of 100	82 of 107	— 1,0	+ 1,0

RECHTHEID. Toegelaten afwijking ten hoogste 1,5 cm per 100 cm buislengte, gemeten als pijl van den binnenboog.

MATERIAAL. De buis moet zijn vervaardigd van welbereide, gelijkmatige grondstof, goed doorbakken, en moet bij het aanslaan met een hard voorwerp een helderen klank geven.

Het materiaal moet taal genoeg zijn om het met beitel en hamer te bewerken.  
Het breukvlak moet dicht en barstvrij zijn.

UITERLIJK. De buis mag geen schadelijke gaten, scheuren of knobbels vertoonen.  
Zij moet in- en uitwendig geheel bedekt zijn met een gelijkmatig aangebracht GLAZUUR zonder schadelijke barsten, scheurtjes of afschilferingen. Ongeglazuurd mogen blijven de binnenkant van de mof en de buitenkant van het spie-eind over een lengte gelijk aan de mofdiepte.  
De binnenkant van de mof, en de buitenkant van het spie-eind over de spie-lengte, moeten van GROEVEN zijn voorzien.

De buis moet in den buitenwand een duidelijk FIRMASTEMPEL dragen, ingestempeld vóór het bakken.  
DEFINITIE. GRESBUIJS is buis, welke aan bovenstaande voorschriften voldoet.

OPMERKINGEN. Voor HULPSTUKKEN, zie N 58, N 59, N 60, N 61. Voor buizen met ONTSTOPPING (zie N 62) in de HANDELSAANDUIDING in plaats van de lengte de letter S te schrijven.  
Voor BEPROEVING van gresbuizen, zie N 56.

HANDELSAANDUIDING VOOR EEN GRESBUIJS MET d = 15 cm EN L1 = 75 cm: N 57-15/75

GRESBUIZEN

N 57

I.I.B.: 628.251



MIJ. VAN NIJVERHEID		VASTGESTELD MEI 1921		KON. INST. v. ING.	
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND					
2e DRUK JULI 1926, op ondergeschikte punten gewijzigd.					
B-STUK	BB-STUK	C-STUK	CC-STUK	COC-STUK	
Rechte spruit	Dubbele rechte spruit	Schuine spruit	Dubbele schuine spruit	Splittingstuk	

MATEN in cm

d	d <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>3</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>
10	10	40	30	35	20	30	13	22	15	60	66
12,5	10	40	30	35	20	30	14	25	15	60	66
	12,5	40	30	35	20	30	14	26	16	60	66
15	10	40	30	35	20	30	16	27	15	60	66
	12,5	40	25	35	20	35	16	29	16	60	66
	15	40	25	35	20	35	16	31	18	60	66
20	15	40	20	35	20	40	18	36	18	60	66
	20	40	20	35	20	40	18	39	20	60	66
25	15	40	20	35	20	40	21	41	18	60	66
	20	40	15	35	20	45	21	44	20	60	66
30	15	40	15	35	20	45	23	46	22	60	67
	20	40	15	35	20	45	25	49	20	60	67
35	15	40	10	35	20	50	26	51	29	60	67
40	15	40	10	35	20	50	26	56	29	60	67

OPMERKINGEN.

Voor wanddikten, afmetingen van mof en spie en toegelaten maatafwijkingen voor de middellijnen, zie N 57.  
 Rechtheid, materiaal en uiterlijk moeten voldoen aan de voorschriften op N 57.  
 Voor B- en C-stukken met linksche of rechtsche ONTSTOPPING (zie N 62) achter de HANDELS-AANDUIDING de letters SL resp. SR te plaatsen.

HANDELSAANDWIJZING VOOR EEN RECHTE SPRUIT MET $d = 20$ CM EN MET $d_1 = 15$ CM: N 58-B 20/15		N 58		I.I.B: 628.251	
HULPSTUKKEN VOOR GRESBUIZEN SPRUITSTUKKEN					

HANDELSAANDWIJZING VOOR EEN RECHTE SPRUIT MET $d = 20$ CM EN MET $d_1 = 15$ CM: N 58-B 20/15		N 58		I.I.B: 628.251	
HULPSTUKKEN VOOR GRESBUIZEN SPRUITSTUKKEN					

HANDELSAANDWIJZING VOOR EEN RECHTE SPRUIT MET $d = 20$ CM EN MET $d_1 = 15$ CM: N 58-B 20/15		N 58		I.I.B: 628.251	
HULPSTUKKEN VOOR GRESBUIZEN SPRUITSTUKKEN					

HANDELSAANDWIJZING VOOR EEN RECHTE SPRUIT MET $d = 20$ cm EN MET $d_1 = 15$ cm: N 58-B 20/15		N 58		I.I.B: 628.251	
HULPSTUKKEN VOOR GRESBUIZEN SPRUITSTUKKEN					








MIJ. VAN NIJVERHEID

VASTGESTELD MEI 1921

KON. INST. V. ING.

HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

2e DRUK JULI 1926,  
op ondergeschikte punten  
gewijzigd.



d = Inwendige middellijn van de buis

a1 = Minimum lengte opening bij rechte buis en spruitstuk 1)

b1 = Minimum breedte opening bij rechte buis en spruitstuk 1)

a2 = Minimum lengte opening bij bochtstuk 1)

b2 = Minimum breedte opening bij bochtstuk 1)

MATEN in cm

d	a1	b1	a2	b2
10	25	10	18	8,5
12,5	25	13	18	8,5
15	25	13	18	8,5
20	25	13	18	8,5

TOEPASSINGSGEBIED.

De ontstopping toepassen bij: RECHTE BUIS (zie N 57).



1) Bij B- en C-stuk (zie N 58), 1/4 L-, 1/8 L-, 1/16 L-stuk (zie N 59) de ontstopping zooveel mogelijk vermijden.

AFMETINGEN DER ONTSTOPPINGSTUKKEN.

De RECHTE BUIS met ontstopping uitvoeren met een werkende lengte van 60 cm en een totale lengte van 66 cm.

Overigens gelden voor ALLE buizen met ontstopping de afmetingen en voorschriften, op N 57, N 58 en N 59 voor buizen zonder ontstopping vermeld.

RECHTSCHCE OF LINKSCHE ONTSTOPPING.

Een rechtsche (linksche) ontstopping bij spruitstuk en bochtstuk is een ontstopping, waarbij de spruit of de bocht naar rechts (links) afwijkt, indien men de buis met de ontstoppingsopening naar boven en met de mof naar zich toe legt. In een rechtsche ontstopping een , in een linksche ontstopping een  tusschen ontstoppingsopening en spie-eind in te stempelen voor het bakken.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 57, N 58 EN N 59.

HULPSTUKKEN VOOR GRESBUIZEN

ONTSTOPPING

N 62

I.I.B.: 628.251

OPMERKING:  
Aanbevelen wordt de ontstoppingsdeksels, wanneer de buisleiding is gelegd, vast te zetten met leemspacie of een slappe mortel.


MIJ. VAN NIJVERHEID

VASTGESTELD NOV. 1921

KON. INST. V. ING.

HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

2e DRUK JULI 1926.



SPONNINGVORM

Doorsnede bij de geboorte

MATEN in cm

MAATAFWIJKINGEN in cm

Profiel	Wanddikten 1)			Sponningvorm						Maatafwijkingen voor		
	b	v	k 2)	a 2)	g 2)	c	d	e	f	b	van	tot
15	3,0	3,0	3,0	11	2,0	1,1	1,1	1,5	0,3	—	0,10	+ 0,10
20	3,5	4,0	3,5	16	2,5	1,1	1,7	0,4	—	—	0,10	+ 0,10
25	4,0	5,0	4,0	20	2,5	1,5	2,0	0,5	—	—	0,10	+ 0,10
30	4,5	6,0	4,5	23	2,5	1,7	2,4	0,5	—	—	0,15	+ 0,15
40	5,5	7,0	5,5	30	2,7	2,0	2,8	0,5	—	—	0,20	+ 0,20
50	7,0	9,0	6,5	35	3,0	2,5	3,5	0,5	—	—	0,25	+ 0,25
60	8,0	10,0	8,0	40	3,0	3,0	4,2	0,5	—	—	0,30	+ 0,30
70	9,5	11,0	9,0	50	4,0	3,2	4,5	1,0	—	—	0,35	+ 0,35

1) De wanddikte mag nergens kleiner zijn dan de maat g.

2) Deze maten zijn MINIMUM maten

PROFIEL.

De kruin scherpkantig of afgerond uit te voeren, de buis met b = 15 cm, steeds met ronde kruin.

LENGTE.

De werkende lengte L van alle buizen 100 cm te nemen.

INLAAT.

Voor buizen met inlaat, zie N 72. Voor deze buizen achter de HANDELSAANDUIDING de middel-lijn der inlaatopening toevoegen. Het aantal deksels volgens N 72 afzonderlijk vermelden.

OPMERKINGEN.

Aanbevelen wordt, in plaats van deze ronde betonbuizen, zooveel mogelijk EIVORMIGE betonbuizen volgens N 71 toe te passen.

Voor EIVORMIGE betonbuizen met speciaal profiel voor ONDERHEIING, zie N 80.

Voor KEURINGSEISCHEN voor BETONBUIZEN, zie N 79.

HANDELSAANDUIDING VOOR EEN RONDE BETONBUIS MET b = 20 cm:

N 70

I.I.B.: 628.223


272 Normalen







Zie Druk Dec 1933 op ondergeschikte punten geëigeld.



SPONNINGSVORM  
Doorsnede bij de geboorte

MATEN in cm

Profiel	Wanddikten	1)	Voet										Sponningvorm			
b/h	v	k	g	a	p	q	s	c	d	e	f					
40/60	10,0	8,0	6,5	24,0	15,0	7,5	3,0	3,0	2,5	3,5	1,0					
50/75	11,0	10,0	8,0	25,0	20,5	8,5	3,5	3,7	2,4	3,6	1,0					
60/90	11,0	11,0	9,0	37,0	20,5	9,0	3,5	4,2	3,5	5,0	1,0					
70/105	12,0	12,5	10,0	47,0	20,5	15,0	4,0	4,0	4,0	5,6	1,0					
80/120	12,0	13,5	11,0	45,0	20,5	12,0	3,5	4,0	4,5	6,2	1,0					
90/135	13,0	15,5	12,0	50,0	20,5	14,0	4,5	4,5	5,0	7,0	1,5					
100/150	14,0	17,0	13,0	56,0	20,5	14,5	4,5	5,0	6,0	8,0	1,5					

1) De wanddikte mag nergens kleiner zijn dan de maat g.  
2) Deze maten zijn minima.

#### PROFIEL

Het inwendige profiel samenstellen uit cirkelbogen met stralen  $1/2b$ ,  $3/4b$  en  $1/4b$  volgens bovenstaande figuur. De kruin scherpkantig of afgerond uitvoeren.

#### MAATAFWIJKINGEN

De geoorloofde maatafwijkingen in b, h en v gelijk nemen aan de maatafwijkingen, geoorloofd bij de eivormige betonbuizen van overeenkomstig profiel volgens N 71.

#### LENGTE

De werkende lengte L van alle buizen bedraagt 100 cm.

#### INLAAT

Voor buizen met inlaat zie N 72. Voor deze buizen achter de handelsaanduiding de middellijn der inlaatopening toevoegen. Het aantal deksels volgens N 72 afzonderlijk bestellen.

#### KEURINGSEISEN

Zie N 370. Bij de beproeving, in afwijking van het daar vermelde, de buis stellen op twee evenwijdige liggers, elk breed 10 cm, aangebracht in de uitsparingen van de voet der buis en zodanig, dat hun buitenkanten strooken met de buitenkanten van de voet.

#### OPMERKING

Voor ronde en eivormige betonbuizen zie N 70 en N 71.

HANDELSAANDUIDING VOOR EIVORMIGE BETONBUIZEN 40/60 N 80-40/60  
MET SPECIAAL PROFIEL VOOR ONDERHEIING:

EIVORMIGE BETONBUIZEN  
MET SPECIAAL PROFIEL VOOR ONDERHEIING

N 80  
I.I.D.: 628.24

DIT BLAD  
VERVANGT  
N 79

#### MATERIAAL

De buis moet uit een gelijkmatig gemengd beton zijn samengesteld, dat vrij van scheuren is en moet bij het aanslaan met een hard voorwerp een heldere klank geven.

#### UITERLIJK

De buis moet recht, haaksch, scherpkantig en onbeschadigd zijn, mag geen baarden aan de randen vertoonen en niet uit twee of meer stukken zijn samengesteld.

De buis moet, in het sponningvlak ter plaatse van de kruin ingestempeld, de datum van vervaardiging en de firmaaam dragen.

De buis moet onmiddellijk na de vervaardiging in- en uitwendig met cement worden afgesausd.

#### BEPROEVING

Van een partij van 100 of minder buizen aanvankelijk één buis, en bij grotere partijen een zodanig aantal als overeenkomt met het aantal honderdtallen <sup>1)</sup> buizen van hetzelfde profiel, aan de volgende belastingproef onderwerpen. De proefbuis stellen op een gelijkmatig dragend <sup>2)</sup> horizontaal vlak. Op de kruin een belasting aanbrengen, welke, over de geheele buislengte en over een breedte van ten hoogste 10 cm gelijkmatig verdeeld <sup>3)</sup>, symmetrisch op de kruin drukt. Deze belasting per minuut met ten hoogste 500 kg laten toenemen tot de eindwaarde voor elke buisgrootte volgens onderstaande tabellen.

Ronde betonbuizen							
Profiel	15	20	25	30	40	50	60
Belasting in kg	1500	2000	2500	3000	4000	4500	5000
						5500	5500

Eivormige betonbuizen							
Profiel	30/45	40/60	50/75	60/90	70/105	80/120	90/135
Belasting in kg	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500
						7000	7000

De proefbuis moet de belasting volgens de tabel gedurende vijf minuten dragen zonder scheuren of andere gebreken te vertoonen.

Voldoet een buis niet aan de proef, dan wordt de beproeving herhaald met het dubbele van het bovengenoemde aantal buizen. Slechts indien deze buizen alle voldoen, wordt de partij, waartoe zij behoren, goedgekeurd. De overwaarde der breukbelasting boven de in de tabellen genoemde waarde zal geen invloed op goed- of afkeuring hebben.

Inlaatsstukken op dezelfde wijze beproeven als buizen zonder inlaat.

1) Indien het aantal buizen der partij geen vol honderdtal bedraagt, dit aantal op een honderdtal afronden en wel voor 1-49 naar beneden, voor 50-99 naar boven.

2) Zie opmerking 1.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 70, N 71, N 72 EN N 80.

BETONBUIZEN  
KEURINGSEISEN

N 370

I.I.D.: 628.24:620.1

#### OPMERKINGEN:

1. Voor het verkrijgen van een gelijkmatige dracht van de buis op de onderlaag wordt het gebruik van fijn zand, voor het verkrijgen van een gelijkmatige verdeling van de belasting op de kruin het gebruik van gips aanbevolen.
2. Bij ronde buizen met een inwendige middellijn, die groter is dan 70 cm, wordt een wapening aanbevolen.








2e DRUK DEC. 1926.  
op afgepaste punten  
gewijzigd.



MATEN in mm



MATERIAAL: Gietijzer.

OPMERKINGEN (zie ook hieronder):

1. Voor **deksel** zie N 130, voor **stankscherm** zie N 134.
2. Het ingelegde **deksel** mag niet kunnen wippen.
3. Het **stankscherm** moet aan drie zijden goed tegen den kolk-wand, resp. de twee lijsten aanliggen, waarbij de op elkander sluitende delen van stankscherm en kolk vlak en zuiver moeten worden afgewerkt.
4. De kolk moet in ongeverfden of ongeleerden toestand **water-dicht** zijn.
5. Voor benaderde **gewichten**, zie **Opmerking 2**.



DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 130 EN N 134.

HANDELSAANDUIDING voor een TROTTOIRKOLK { met stankscherm en deksel met valhaak N 127-K  
(klein model) } zonder stankscherm en deksel . . . . N 127-B

# N 127


RIOLEERINGSONDERDEEL  
GIETIJZEREN TROTTOIRKOLK  
(KLEIN MODEL)

I.I.B.: 628.255

- OPMERKINGEN:
1. Op bestelling: uitlaatspruitstuk aan de achterzijde.
  2. Ter inlichting worden de benaderde gewichten aangebracht.
  3. Berekening van gewicht van gietijzeren trottoirkolk (klein model) zonder stankscherm N 127-B 120 kg, trottoirkolkdeksel zonder valhaak N 130-C 184 kg, met valhaak N 130-CV 19 kg, stankscherm N 134-B 7 kg, Aangenomen soortelijk gewicht gietijzer: "25.

2e DRUK DEC. 1926.  
op afgepaste punten  
gewijzigd.



MATEN in mm



MATERIAAL: Gietijzer.

OPMERKINGEN (zie ook hieronder):

1. De kolk kan worden toegepast met of zonder **emmer**. Zie **Opmerking 1**.
2. Voor **deksel** zie N 130, voor **stankscherm** zie N 134.
3. Het ingelegde **deksel** mag niet kunnen wippen.
4. Het **stankscherm** moet aan drie zijden goed tegen den kolk-wand aanliggen, waarbij de op elkander sluitende delen van stankscherm en kolk vlak en zuiver moeten worden afgewerkt.
5. De kolk moet in ongeverfden of ongeleerden toestand **water-dicht** zijn.
6. Voor benaderde **gewichten**, zie **Opmerking 3**.



DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 130 EN N 134.

HANDELSAANDUIDING voor een TROTTOIRKOLK { met stankscherm en deksel met valhaak N 128-K  
(groot model) } zonder stankscherm en deksel: N 128-B

# N 128

RIOLEERINGSONDERDEEL  
GIETIJZEREN TROTTOIRKOLK  
(GROOT MODEL)


I.I.B.: 628.255

- OPMERKINGEN:
1. Indien een emmer wordt toegepast, deze tot den waterspiegel in de kolk laten doorhangen. Den emmer van een hengel voorzien en de wanden van den emmer perforeren, met uitzondering van den wand aan de zijde der inlaatopeningen, in welke wand geen gaten en geen spijlen voorkomen.
  2. Normale uitvoering: uitlaatspruitstuk aan de achterzijde.
  3. Op bestelling kan ook het uitlaatspruitstuk aan de achterzijde worden aangebracht.
  4. Berekening van gewicht van gietijzeren trottoirkolk (groot model) zonder stankscherm, zonder emmer N 128-B 151 kg, trottoirkolkdeksel zonder valhaak N 130-D 249 kg, met valhaak N 130-DV 255 kg, stankscherm N 134-C 48 kg, trottoirkolk (groot model) met deksel, met valhaak, met stankscherm, zonder emmer N 128-K 181 kg. Aangenomen soortelijk gewicht gietijzer: "25.




2e DRUK DEC. 1926,  
op ondergeschikte punten  
niet gewijzigd.

**MATERIAAL:** Gietijzer.



- OPMERKINGEN (zie ook hieronder):
  1. De kolk kan worden toegepast met of zonder **emmer**. Zie **Opmerking 1**.
  2. Het inlaatsluk met **schuierlerpen** te leveren.
  3. Voor **dekseel** zie N 130, voor **stankscherm** zie N 134.
  4. Het **dekseel**, zonder scharnieren ingelegd, mag niet kunnen wippen.
  5. Het **stankscherm** moet aan drie zijden goed tegen den kolkwand aansluiten, waarbij de op elkander sluitende deelen van stankscherm en kolk vlak en zuiver moeten worden afgewerkt.
  6. Het **inlaatsluk** past op den betonbak volgens N 132.
  7. De **bak** past onder het inlaatsluk voor staatkolk N 133-C.
  8. De **bak** moet in ongevurden of ongeteerden toestand **waterdicht** zijn.
  9. Voor benaderde **gewichten**, zie **Opmerking 2**.



DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 130, N 132, N 133 EN N 134.

**HANDELSAANDUIDING**

voor een TROTTOIRKOLK met los inlaatstuk met deksel, met slankscherm, zonder emmer	N 129-K
voor een INLAATSTUK met scharnieren, zonder deksel	N 129-A
voor een BAK zonder slankscherm	N 129-B

voor een TROTTOIRKOLK met los inlaatstuk met deksel, met stank-	N 129-K
scherm, zonder emmer . . . . .	
voor een INLAATSTUK met scharnierpen, zonder deksel . . . . .	N 129-A
voor een BAK zonder stankscherm . . . . .	N 129-B

RIOLEERINGSONDERDEELEN  
GIETIJZEREN TROTTOIRKOLK

(BAK MET LOS INLAATSTUK)

92/N


1.1.B:628.255

**OPMERKINGEN:**

1. Indien een emmer wordt toegepast, dozen tot den waterspiegel in de kolk laten doorhangen. Den emmer van een hengel voorzien en de waarden van de emmer perforeeren, met uitzondering van den wand aan de zijde der inlaatopeningen, in welken wand geen spleet voorkomen.
  2. Ter inlichting worden de benaderde gewichten hieronder aan gegeven.
- Berekend gewicht van gietijzeren inlaatstuk zonder deksel N 129-A 88 kg, trottorkolkdeksel N 130-E 29 kg, bak zonder stankscherm N 129-B 108 kg, stankscherm N 129-A 88 kg, trottorkolk met los inlaatstuk, met deksel, met stankscherm, zonder emmer N 129-K 228 kg. Aangenomen soortelijk gewicht gietijzer: 7,25.

3e DRUK, MART 1932,  
op ondergeschikte punten  
gewijzigd.

MATEM in mm



Type	A	B (L of Z)	C	D	E	F
Gebeurt bij	Straatkolk N 125 Inlaatsluk N 133-A	Straatkolk N 126 Inlaatsluk N 133-C	Trotoirkolk N 127 Inlaatsluk N 133-B	Trotoirkolk N 128 Inlaatsluk N 133-D	Inlaatsluk N 129-A Inlaatsluk N 133-D	Betonbak N 131-B

**MATERIAAL**  
Roosters typen A en B, deksels typen C, D en E, valhaak type V en inlaatsluk type F: gietijzer.

**OPMERKINGEN**  
Roosters en deksels mogen (ook zonder scharnieren ingelegd) niet kunnen wippen. De diamantkoppen op de bovenzijde der deksels hebben basishoeken van 30° en zodat de toppen enigszins zijn afgeplat.

voor benaderde gewichten zie opmerking 1.

## HANDELSAANDUIDING

HANDELSAANDUIDING		voor een ROOSTER type A		voor een ROOSTER type D	
"	lichte uitvoering	N 130-A	"	zonder valhaak	N 130-L
"	"	N 130-BL	"	"	N 130-L
"	B	N 130-BZ	"	"	N 130-B-B
"	zware	N 130-BL	"	VALHAAK type V	N 130-BL
"	"	N 130-C	"	INLAATSTUK type F	N 130-P
"	zonder valhaak,	"	"	met scharnieren / met rooster,	N 130-P
"	C	N 130-CV	"	STALEN ROOSTER type H	N 130-L
"	DEKSEL	"	"	"	N 130-L

RIOL EERINGSONDERDEELEN

GIETIJZEREN STRAATKOLKROOSTERS EN TROTTOIRKOLKDEKSELS  
GIETIJZEREN INLAATSTUK MET STALEN ROOSTER

3130

11.B.: 628.255

**OPMERKINGEN:**

- OPMERKINGEN:**
1. Ter inlichting worden de benaderde gewichten hieronder aangegeven:  
Blaasgewicht van geïmpregneerd rooster N 130-A 222 kg, N 130-BL 377 kg, N 130-SZ 47,2 kg, trotoir-  
kolldruk gewicht van geïmpregneerd rooster N 130-CV 19 kg, zonder valhaak N 130-D 24,9 kg, met  
valhaak N 130-DV 25,5 kg, trotoirkolldruk gewicht van geïmpregneerd rooster N 130-E 28,6 kg, met  
valhaak N 130-F 50 kg, met stalen rooster N 130-FH 50 kg, met stalen rooster N 130-H 52,3 kg,  
zonder rooster N 130-I 40,7 kg, met stalen rooster N 130-J 50 kg.
  2. Aangenomen soortelijk gewicht gijstijver: 7,25; staal: 7,85.
  3. Lichtdrukken van roosters, deksele, inlaatstuk en valhaak volgens dit blad, op grotere schaal getekend,  
zijn bij het C.N.B. teenten kostprijs verkrijgbaar.















MIJ. VAN NIJVERHEID VASTGESTELD SEPT. 1929 KON. INST. v. ING.  
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

MATEN in mm

Doorsnede C-D  
Strip 25 x 3

Doorsnede E-F

Detail G

Detail H

Een der hoeken afgezien  
of electrisch lassen

De voorwand zonder gaten en spleten  
Deze hoeken afgezien of electrisch lassen

Bovenafzicht ningsel

MATERIAAL:  
Vloeijsel, na vervaardiging verzinken.

MODEL:  
Klein model (Kl) hoog 395 mm voor straatkolk volgens N 126 en voor trottoirkolk volgens N 128, beide met voor- of achterlilaat.  
Groot model (Gr) hoog 465 mm voor trottoirkolk volgens N 129 en voor betonbak volgens N 132, beide met voor- of achterlilaat.

AFMETINGEN:  
De omraamde maten moeten worden aangehouden, teneinde het passen in de kolken te waarborgen.

ZINKBEDEKKING:  
De zinklaag moet van gelijkmatige dikte en glad zijn en goed aan het ijzer hechten. De naden in den emmer moeten geheel met zink zijn gevuld en zoo noodig worden dicht gesoldeerd.

GEWICHT:  
Voor benaderde gewichten zie opmerking 2 achterzijde.

TOEPASSING:  
De emmer moet bij toepassing in de trottoirkolk of betonbak zodanig worden geplaatst, dat de voorwand, welke niet voorzien is van gaten en spleten, komt aan de zijde der inlaatopening van kolk of bak.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 126, N 128, N 129 EN N 132.

HANDELSAANDUIDING VOOR EMMER KLEIN MODEL: N 350-K  
VOOR EMMER GROOT MODEL: N 350-G

**N 350**

RIOLEERINGSONDERDEELEN  
VERZINKT-IJZEREN EMMERS  
VOOR STRAAT- EN TROTTOIRKOLKEN

I.I.B.: 628.255

OPMERKINGEN:  
1. Als waarborg tegen roestvorming moet het verzinken zoo zorgvuldig en gelijkmatig mogelijk geschieden. De ervaring leert, dat een gewichtstoename van ongeveer 1 kg voldoende is, indien behalve een weging en een beoordeling op het oog nog een controleproef noodig wordt geacht op de dikte en gelijkmatigheid der zinklaag, zij deze met een tevoren vastgesteld aantal emmers worden genomen.  
2. Ter verkrijging van de benaderde gewichten hieronder aangegeven: verzinkt ijzeren emmer (klein model) met heugel N 350-K 11,75 kg.  
Aangenomen soortelijk gewicht vloeijsel 7,85, zink 7,25.

MIJ. VAN NIJVERHEID VASTGESTELD NOV. 1930 KON. INST. v. ING.  
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

MATEN in mm

Doorsnede A-B

Doorsnede C-D

Doorsnede E-F

Detail G

Detail H

Een der hoeken afgezien  
of electrisch lassen

De voorwand zonder gaten en spleten  
Deze hoeken afgezien of electrisch lassen

Bovenafzicht ningsel

MATERIAAL:  
Gietijzer.

OPMERKINGEN:  
Een gedeelte van het patroon van het deksel mag desgewenscht worden vervaangen door firmaaam of handelsaanduiding.  
Het deksel mag, in den rand gelegd, niet kunnen wippen.  
Voor benaderde gewichten, zie opmerking.

HANDELSAANDUIDING VOOR EEN RAND: N 352-R  
VOOR EEN STRAATDEKSEL: N 352-Ds  
VOOR EEN TROTTOIRDEKSEL: N 352-Dt

**N 352**


RIOLEERINGSONDERDEELEN  
VIERKANTE GIETIJZEREN RIOOLPUTRAND  
MET ROND GIETIJZEREN DEKSEL

I.I.B.: 628.255

OPMERKINGEN:  
1. Ter inlichting worden hieronder de benaderde gewichten van rioolputrand en deksel aangegeven.  
Berekend gewicht van den gietijzeren rioolputrand 120 kg, straatdeksel 50 kg, trottoirdeksel 45 kg.  
Aangenomen soortelijk gewicht van gietijzer 7,25.  
2. Grootheden van den gietijzeren rioolputrand met bijbehorend gietijzeren deksel volgens deze bladen, op grotere schaal getekend, zijn bij het C. N. B. tegen kostprijs verkrijgbaar.



MATEN in cm



MATERIAAL  
Gewapend beton.

UITVOERING

De put moet waterdicht zijn en zodanig gewapend, dat hij voldoende sterkte bezit, vooral met het oog op vervoer.  
De ontgassing zal geschieden door een metalen buis van ten minste 5 cm inwendige middellijn, aan te brengen in de daarvoor op de figuur aangegeven opening.  
Aan- en afvoerleiding van geasfalteerde gietijzeren pijp.

HANDELSAANDUIDING VOOR BEERPUT VOLGENS DIT BLAD:

N 368


CILINDRISCHE BEERPUT

N 368

I.I.B.: 628.41

OPMERKING:

De put is bestemd voor niet meer dan 2 gezinnen en moet zoo diep worden gesteld, dat hij door een laag grond van ten minste 30 cm wordt afgedekt.



MATERIAAL  
Gietijzer.

OPMERKINGEN

Een gedeelte van het patroon van het deksel mag desgewenscht worden vervangen door firmaaam of handelsaanduiding.  
De rokken van den rand dienen tot het dragen van ingeklemde eikenhouten klooslen.  
Het deksel, geleegd op de houten klooslen in den putrand, moet zodanig dragen, dat het niet kan wippen.  
Voor benaderde gewichten, zie opmerking.

HANDELSAANDUIDING VOOR EEN RAND: N 353-R  
VOOR EEN DEKSEL: N 353-D

RIOLEERINGSONDERDEELEN  
VIERKANTE GIETIJZEREN RIOOLPUTRAND  
MET VIERKANT GIETIJZEREN DEKSEL

N 353



I.I.B.: 628.256

OPMERKINGEN:

1. Per inlichting worden hieronder de benaderde gewichten van rioolputrand en deksel aangegeven.  
Berekenend gewicht van den gietijzeren rioolputrand 150 kg.  
Berekenend gewicht van den gietijzeren deksel 100 kg.  
Aangenomen soortelijk gewicht 7.25.  
2. Lichtdrukken van den gietijzeren rioolputrand met bijbehorend gietijzeren deksel volgens dit blad, op grotere schaal geteekend, zijn bij het C. N. B. tegen kostprijs verkrijgbaar.



MATEN in cm



MATERIAAL

Gewapend beton.

UITVOERING

De put moet waterdicht zijn en zodanig gewapend, dat hij voldoende sterkte bezit, vooral met het oog op vervoer.

De ontgassing zal geschieden door een metalen buis van ten minste 5 cm inwendige middellijn, aan te brengen in de daarvoor op de figuur aangegeven opening.

Aan- en afvoerleiding van geasfalteerde gietijzeren pijp.

De aan- en afvoerleidingen worden steeds schuin tegenover elkaar aangebracht, dus bij GG of bij HH.

HANDELSAANDUIDING VOOR BEERPUT VOLGENS DIT BLAD: N 369

N 369


RECHTHOEKIGE BEERPUT

I.I.B.: 628.41

OPMERKING:

De put is bestemd voor niet meer dan 2 gezinnen en moet zoo diep worden gesteld, dat hij door een laag grond van ten minste 30 cm wordt afgedekt.

MATEN in mm



WERKING  
De werking van de stortbak wordt voldoende geacht, wanneer bij een val van de klok uit de hoogste stand, waartoe deze langzaam geheven is, hevelwerking intreedt bij een waterstand van 40 mm onder de waterlijn.

OVERSTORTPIJPJE  
Het overstortpijpje moet loodrecht op de voorwand van de stortbak staan.

PLAATSIJNG  
Plaatsing van de stortbak overeenkomstig N 467. Hierbij moet er op worden gelet, dat voor inspectie een minimum afstand van 25 cm van de bovenkant van de stortbak (zonder deksel) tot aan de zoldering moet worden aangehouden.

OPMERKINGEN  
Minimum gewicht ketting 50 g per m.  
Voor stortbak, deksel en onderdelen zie N 331 en N 332.  
Voor vlootterkraan zie N 335.  
Voor steun, valpijp en valpijpaansluitingen, zie N 467.

HANDELSAANDUIDING  
Met de handelsaanduiding N 330 wordt bedoeld een stortbak met onderdelen *zonder* deksel en *zonder* vlootterkraan. Indien bijlevering van een deksel wordt verlangd, aan de handelsaanduiding toevoegen: D. Indien bijlevering van een vlootterkraan wordt verlangd, toevoegen: voor rechtse vlootterkraan: R, voor linkse vlootterkraan: L.

\*) Of daaraan gelijkwaardig materiaal.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 331 EN N 332.

HANDELSAANDUIDING VOOR } STORTBAK ZONDER VLOOTTERKRAAN EN ZONDER DEKSEL: N 330  
STORTBAK MET RECHTSCHIE VLOOTTERKRAAN EN MET DEKSEL: N 330-RD

HANDELSAANDUIDING VOOR } STORTBAK ZONDER VLOOTTERKRAAN EN ZONDER DEKSEL: N 330  
STORTBAK MET RECHTSCHIE VLOOTTERKRAAN EN MET DEKSEL: N 330-RD

HANDELSAANDUIDING VOOR } STORTBAK ZONDER VLOOTTERKRAAN EN ZONDER DEKSEL: N 330  
STORTBAK MET RECHTSCHIE VLOOTTERKRAAN EN MET DEKSEL: N 330-RD

N 330

I.I.D.: 621.647:628.6



MIJ. VAN NIJVERHEID

FASTGESTELD SEPT. 1926

KON. INST. v. ING.

HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

26 DRUK, APRIL 1934,  
op ondergeschikte punten  
gewijzigd.

Maten in mm

MAATAFWIJKINGEN

Op de hoofdmaten van de gegoten onderdelen, behoudens de pasmaten, is een afwijking van 5% naar boven en naar beneden, met een maximum van 5 mm, toegestaan.

BUFFERS

Buffers moeten van zoodanige vorm en diameter(s) zijn, dat zij met kracht in het gat gedreven moeten worden en goed vast blijven zitten.

OPMERKINGEN

Whitworth gasdraad volgens N 176.  
Voor samenstelling zie N 330.  
Voor stortbak en deksel zie N 331.

1	18	Overstortblijje	1	Messing of koper
2	12	Draaijen	2-7	Messing
1	11	Hefarm		Gietijzer
1	7	Brug		Gietijzer
1	6	Stilmoer		1 1/2" gasdraad
1	5	Dichtlating	4	Smeedbaar gietijzer
1	4	Binnenpijp	4	Leder
4	3	Buffer		Gietijzer
1	2	Klok	2-11	Rubber
1	1			Gietijzer
Aan- tal	Stuk- num- mer	Benaming	Opmerkingen	Materiaal

PIJPLEIDINGEN EN TOEBEHOOREN

GJETIJZEREN STORTBAK

KLOK, BINNENPIJP, BRUG, HEFARM EN ONDERDEELLEN

OPMERKING:  
Op deze tweede druk wijkt de vorm van de binnenpijp (stuknummer 4) af van die, welke is voorgeschreven op de eerste druk (Sept. 1926) en op de circulaire van Mei 1927.

N 332

I.I.D.: 621.647:628.6

MIJ. VAN NIJVERHEID

FASTGESTELD SEPT. 1926

KON. INST. v. ING.

HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

26 DRUK, APRIL 1934,  
op ondergeschikte punten  
gewijzigd.

Maten in mm

MAATAFWIJKINGEN

Op de hoofdmaten van de gegoten onderdelen, behoudens de pasmaten, is een afwijking van 5% naar boven en naar beneden, met een maximum van 5 mm, toegestaan.

OPMERKINGEN

Het fabrieksmerk en N 330 op de voorzijde van de stortbak gieten.  
Deksel alleen bij bestelling leveren. (Zie handelsaanduiding op N 330).  
Whitworth gasdraad volgens N 176.  
Voor samenstelling zie N 330. Voor onderdelen zie N 332.

1	19	Deksel	Verven	Gietijzer
1	1	Stortbak	Inw. emailleeren met grond- en deklaag. Uhw. verven	Gietijzer
Aan- tal	Stuk- num- mer	Be- na- ming	Opmerkingen	Materiaal

PIJPLEIDINGEN EN TOEBEHOOREN

GJETIJZEREN STORTBAK

STORTBAK EN DEKSEL


N 331

I.I.D.: 621.647:628.6



HOOFD-COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

2e DRUK, APRIL 1934,  
op ondergeschikte punten  
gewijzigd.



## OPMERKINGEN

Indien een uitstroompipje wordt verlangd, dit bij bestelling opgeven. Uitvoering overeenkomstig het overstortpijpje volgens N 332 (stuknr. 18), doch met een lengte buiten de schroefdraad van 90 mm.  
Het **fabrieksmerk** en **N 335** op het kraanhuis gieten.  
**Helboom** over volle lengte aan vlotterlichaam soldeeren.  
**Whitworth gasdraad** volgens N 176.  
Voor stortbak zie N 330.

1	17	Dichtingsring			Leder	
1	16	Wartelmoer	3/4" gasdraad		Messing	
1	15	Puntstuk			Messing	
1	14	Bovenplaat		13	Koper	
1	13	Vloetierchaam		9	Koper	
2	12	Spilpen	2-10	10	Messing	N 182
2	11	Sluitring	C-6	10	Messing	N 151
1	10	Bevestigingspen	hard draad	9	Brons	
1	9	Hefboom	getrokken staaf		Messing	
1	8	Opstulmoer	1/4" gasdraad	6	Messing	
1	7	Kiepstuk		6	Kieprubber	
1	6	Kiep			Messing	
1	5	Stulmoer	3/4" gasdraad		Messing	
1	4	Dop	5/8" gasdraad	1	Messing	
2	3	Dichtingsring		1-2	Leder	
1	2	Kiepzitting	3/4" gasdraad		Messing	
1	1	Kraanhuus			Messing	
Aantal	Stuknummer	Benaming	Opmerkingen	Behoort bij stuknummer	Materiaal	Normaal

**HANDELSAANDUIDING** VOOR } RECHTSCH E VLOTTERKRAAN:  
LINKSCH E VLOTTERKRAAN:

N 335-R  
N 335-L

## PIJPLEIDINGEN EN TOEBEHOOREN

N 335

**I.I.D.:** 621.646.6:621.647



	I Zinkwit	II Loodwit	III Lithopoon	IV Loodmenie	V Ijzermenie
Definitie	Zinkwit is een droge, nagenoeg witte verfstof, hoofdzaaklijk bestaande uit zinkoxyde (Zn O).	Loodwit is een droge, nagenoeg witte verfstof, bestaande uit een mengsel van loodcarbonaat (ongeveer 2 Pb CO <sub>3</sub> , Pb (OH) <sub>2</sub> ).	Lithopoon is een droge, nagenoeg witte verfstof, bestaande uit een mengsel van bariumsulfaat (Ba SO <sub>4</sub> ) en zink-sulfide (Zn S).	Loodmenie is een droge, helder oranje tot roode verfstof, bestaande uit loodoxyden (Pb <sub>3</sub> O <sub>4</sub> en Pb O).	Ijzermenie is een droge, roodbruin tot paars-roode verfstof, bestaande uit ijzeroxyde (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ).
Chemische samenstelling	Gehalte aan		Gehalte aan	Gehalte aan	Gehalte aan ijzer-oxiden, berekend als Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , ten minste 85 %.
	Soort	Zn O min. max.	Pb max.	Zn SO <sub>4</sub> min. max.	Pb O <sub>4</sub> min. max.
	0 „loodrij“ zinkwit	98,5 0,3	66 72 28 34	28 72 1	1 92
5 loodhoudend zinkwit	96 2	Som der gehalten aan loodcarbonaat en loodhydroxyde ten minste 99 %.	Som der gehalten aan zinksulfide, bariumsulfaat en zinkoxyde ten minste 99 %.	Som der gehalten aan loodoxyden ten minste 99 %.	
Max. gehalte aan grove deeltjes	0,5	0,5	0,5	1	1
Max. gehalte aan vocht	0,3	0,5	0,3	0,3	1
Max. gehalte aan in water oplosbare bestanddelen	0,75	0,5	0,5	0,3	2
Reactie van het waterig afkraksel					mag niet zuur zijn
Blijgende kleurstof				moet afwezig zijn	moet afwezig zijn
Onzuiverheden of bijmengselen			De verfstof mag geen natuurlijk bariumsulfaat (BaSO <sub>4</sub> ) bevatten.		
Kleur	De kleur van de verfstof, droog en aangemaakt met zuivere, natuurlijk gescheiden lijnolie, moet dezelfde zijn als die van een monster, goedgekeurd door koper en verkoop-er.	[Zie onder zinkwit]	[Zie onder zinkwit]	[Zie onder zinkwit]	[Zie onder zinkwit]
Kleurkracht	De kleurkracht mag niet geringer zijn dan die van een monster, goedgekeurd door koper en verkoop-er.	[Zie onder zinkwit]	[Zie onder zinkwit]	[Zie onder zinkwit]	[Zie onder zinkwit]
Dekkend vermogen	Het dekkend vermogen mag niet geringer zijn dan dat van een monster, goedgekeurd door koper en verkoop-er.	[Zie onder zinkwit]	[Zie onder zinkwit]	[Zie onder zinkwit]	[Zie onder zinkwit]
Bewaring der monsters	De monsters, door koper en verkoop-er goedgekeurd, moeten in een gesloten flesch in het donker worden bewaard.	[Zie onder zinkwit]	[Zie onder zinkwit]	[Zie onder zinkwit]	[Zie onder zinkwit]
Opmerkingen					
Handels-aanduiding	Voor „loodrij“ zinkwit: N 901-I-0 Voor loodhoudend zinkwit met ten minste 96 gewichtsprocenten Zn O: N 901-I-2 Voor loodhoudend zinkwit met ten minste 92 gewichtsprocenten Zn O: N 901-I-5	N 901-II	N 901-III	Voor loodmenie soort 1: N 901-IV-1 Voor loodmenie soort 2: N 901-IV-2	N 901-V

DEFINITIES EN KEURINGSVOORSCHRIFTEN

N 901

I.I.D. : 667.6

Alle gehalten zijn uitgedrukt in gewichtsprocenten. De gehalten achter Chemische Samenstelling en de max. gehalten aan in water oplosbare bestanddelen worden berekend op de bij 100-103 °C gedroogde stof met uitzondering van die van Chromaagel, Chromaalgroen en Roestwax, welke worden berekend op de bij 100 °C gedroogde stof.

Voor uitvoering der keuringsproeven zie desbetreffende normaalba-len.

**N 901**

DEFINITIES EN KEURINGSVOORSCHRIFTEN

I.I.D. : 667.6

Alle gehalten zijn uitgedrukt in gewichtspercenten. De gehalten achter Chemische Samenstelling en de max. gehalten aan in water oplosbare bestanddelen worden berekend op de bij 100—103 °C gedroogde stof met uitzondering van die van Chromaagel, Chromaagelen en Roetzak, welke worden berekend op de bij 100 °C gedroogde stof.  
Voor uitvoering der keuringsproeven zie desbetreffende normalbladen.

	VI Okers, ombers en Terra di Siena	VII. Chromaagel	VIII Chromaatranje	IX Chromatrood	X Zinkgeel
Definitie	Okers zijn droge, gele tot brune verfstoffen, hoofdzaaklijk bestaande uitverbindingen van ijzer, aluminium en kiezelzuur, omers zijn droge, gele tot donkerbruine verfstoffen van ijzer, mangaan, aluminium en kiezelzuur. Terra di Siena is een weinig dekkende, sulfaathoudende oker, met hoog ijzergehalte van geelbruine tot brune kleur. Zij worden onderscheiden in: A. ongebrande okers; B. gebrande okers; C. ongeteerde okers; D. geteerde okers; E. ongebrande terra di Siena; F. gebrande terra di Siena.	Gehalte aan Tint PbCO <sub>3</sub> /PbSO <sub>4</sub> min. max. D donker 95 5 M middel 70 30 L licht 45 55 Som der gehalten aan loodchromaat en loodsulfaat ten minste 96,5 %	De verfstof moet bestaan uitsluitend uit in water oplosbare looverbindingen.	Chromatrood is een droge, roode verfstof, hoofdzaaklijk bestaande uit basisch loodchromaat en basische loodchromaten.	Zinkgeel is een droge, gele verfstof, die als hoofdbestanddeel bevat zinkchromaat (Zn Cr <sup>VI</sup> O <sub>4</sub> ).
Chemische samenstelling	Indien een minimum gehalte aan ijzer-verbindingen en (of) mangaanverbindingen, zoals Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , MnO <sub>2</sub> , als voorwaarde is gesteld, moet zulks in het beslek of de overeenkomst worden vermeld.				
Max. gehalte aan grove deeltjes		1	1	1	1
Max. gehalte aan vocht	Ongebrande en gebrande okers: 0,5 Gebrande ombers: 6 Gebrande terra di Siena: 8 Gebrande terra di Siena: 4	1	1	1	1
Max. gehalte aan in water oplosbare bestanddelen	1	1,5	1	1	
Reactie van het waterig afreusel		De aciditeit of de alkaliteit van het waterig afreusel mag ten hoogste equivalent zijn met 0,2 cm <sup>3</sup> 1 % N per gram verfstof.	[Zie onder chromaatgeel]	[Zie onder chromaatgeel]	
Blijgende kleurstof	moet afwezig zijn	moet afwezig zijn	moet afwezig zijn	moet afwezig zijn	moet afwezig zijn
Onzuiverheden of bijmengselen	Moeten afwezig zijn; gehalte aan Ca O ten hoogste 5 %, tenzij anders voorgeschreven.	moeten afwezig zijn	moeten afwezig zijn	moeten afwezig zijn	moeten afwezig zijn
Kleur	De kleur van de verfstof, droog en aangemaakt met zuivere, natuurlijk gescheide lijnolie, moet dezelfde zijn als die van een monster, goedgekeurd door koper en verkoop-er.	[Zie onder okers, enz.]	[Zie onder okers, enz.]	[Zie onder okers, enz.]	[Zie onder okers, enz.]
Kleurkracht	De kleurkracht mag niet geringer zijn dan die van een monster, goedgekeurd door koper en verkoop-er.	[Zie onder okers, enz.]	[Zie onder okers, enz.]	[Zie onder okers, enz.]	[Zie onder okers, enz.]
Dekkend vermogen	Het dekkend vermogen mag niet geringer zijn dan dat van een monster, goedgekeurd door koper en verkoop-er.	[Zie onder okers, enz.]	[Zie onder okers, enz.]	[Zie onder okers, enz.]	[Zie onder okers, enz.]
Bewaring der monsters	De monsters, door koper en verkoop-er goedgekeurd, moeten in een gesloten flesch in het donker worden bewaard.	[Zie onder okers, enz.]	[Zie onder okers, enz.]	[Zie onder okers, enz.]	[Zie onder okers, enz.]
Opmerkingen	Bij slijben mogen zij geen grove deeltjes achterlaten.				
Handelsaanduiding	Voor ongebrande okers: N 901-VI-A Voor gebrande okers: N 901-VI-B Voor gebrande ombers: N 901-VI-C Voor gebrande ombers: N 901-VI-D Voor ongebr. terra di Siena: N 901-VI-E Voor gebr. terra di Siena: N 901-VI-F	Voor donker loodchromaat N 901-VII-D Voor middel loodchromaat N 901-VII-M Voor licht loodchromaat N 901-VII-L	N 901-VIII N 901-IX	N 901-IX N 901-X	

DROGE VERFSTOFFEN		N 901
DEFINITIES EN KEURINGSVOORSCHRIFTEN		

Alle gehalten zijn uitgedrukt in gewichtspercenten. De gehalten achter Chemische Samenstelling en de max. gehalten aan in water oplosbare bestanddelen worden berekend op de bij 100—103 °C gedroogde stof met uitzondering van die van Chromaatgeel, Chromaatoren en Roetwater, welke worden berekend op de bij 100 °C gedroogde stof. Voor uitvoering der keuringsproeven zie desbetreffende normaalbladen.
--

**N 901**

DEFINITIES EN KEURINGSVOORSCHRIFTEN

I.I.D. : 667.6

Alle gehalten zijn uitgedrukt in gewichtspercenten. De gehalten achter Chemische Samenstelling en de max. gehalten aan in water oplosbare bestanddelen worden berekend op de bij 100—103 °C gedroogde stof met uitzondering van die van Chromaagel, Chromaagelen en Roetzak, welke worden berekend op de bij 100 °C gedroogde stof.  
Voor uitvoering der keuringsproeven zie desbetreffende normalbladen.



Definitie	XI Berlijnsch blauw	XII Chromaatgroen	XIII Zinkgroen	XIV Bremergroen	XV Ultramarijn
	Berlijnsch blauw is een droge, blauwe verfstof, hoofdzakelijk bestaande uit ferri-ferrocyanide, bestaande uit Berlijnsch blauw en chromaageel.	Chromaatgroen is een droge, groene verfstof, hoofdzakelijk bestaande uit Berlijnsch blauw en chromaageel.	Zinkgroen is een droge, groene verfstof, hoofdzakelijk bestaande uit Berlijnsch blauw en zinkgeel.	Bremergroen is een droge, groenachtig blauwe verfstof, hoofdzakelijk bestaande uit koperhydroxyde, waarin basisch kopercarbonaat.	Ultramarijn is een droge, blauwe verfstof, hoofdzakelijk bestaande uit verbindingen van natrium, aluminium, silicium, zuurstof en zwavel.
Chemische samenstelling	Het gehalte aan cyanocomplex (uitgedrukt als $\text{Fe}(\text{CN})_6$ ) moet ten minste 54% bedragen. De som van basisch ijzeroxyde (uitgedrukt als $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) en cyanocomplex moet ten minste 70% bedragen.	De som der gehalten aan Berlijnsch blauw en chromaageel moet ten minste 98,5% bedragen.	De som der gehalten aan Berlijnsch blauw en zinkgeel moet ten minste 99,5% bedragen.	Het gehalte aan koper moet ten minste 58% bedragen.	
Max. gehalte aan grove deeltjes	1	1	1	1	1
Max. gehalte aan vocht	7	2	2	1	1,5
Max. gehalte aan water oplosbare bestanddelen	2	1,5	1,5	1	1,5
Reactie met waterig aftrek	De aciditeit van het waterig aftrek moet 0,2 cm <sup>3</sup> 1% N per gram verfstof.	[Zie onder Berlijnsch blauw]	[Zie onder Berlijnsch blauw]		
Bijgemengde kleurstof	moet afwezig zijn	moet afwezig zijn, behoudens het afstemmen van de kleur.	moet afwezig zijn	moet afwezig zijn	moet afwezig zijn
Onzuiverheden of bijmengselen	moeten afwezig zijn	moeten afwezig zijn	moeten afwezig zijn	moeten afwezig zijn	moeten afwezig zijn
Kleur	De kleur van de verfstof, droog en aangemaakt met zuivere, natuurlijke geleekte, heldere, rauwe lijnolie, moet dezelfde zijn als die van een monster, goedgekeurd door koper en verkoper.	[Zie onder Berlijnsch blauw]	[Zie onder Berlijnsch blauw]	[Zie onder Berlijnsch blauw]	[Zie onder Berlijnsch blauw]
Kleurkracht	De kleurkracht mag niet geringer zijn dan die van een monster, goedgekeurd door koper en verkoper.	[Zie onder Berlijnsch blauw]	[Zie onder Berlijnsch blauw]	[Zie onder Berlijnsch blauw]	[Zie onder Berlijnsch blauw]
Dekkend vermogen	Het dekkend vermogen mag niet geringer zijn dan dat van een monster, goedgekeurd door koper en verkoper.	[Zie onder Berlijnsch blauw]	[Zie onder Berlijnsch blauw]	[Zie onder Berlijnsch blauw]	[Zie onder Berlijnsch blauw]
Bewaring der monsters	De monsters, door koper en verkoper goedgekeurd, moeten in een gesloten flesch in het donker worden bewaard.	[Zie onder Berlijnsch blauw]	[Zie onder Berlijnsch blauw]	[Zie onder Berlijnsch blauw]	[Zie onder Berlijnsch blauw]
Opmerkingen					
Handelsaanduiding	N 901-XI	N 901-XII	N 901-XIII	N 901-XIV	N 901-XV

**N 901**  
I.I.D. : 667.6

**DROGE VERFSTOFFEN**  
DEFINITIES EN KEURINGSVOORSCHRIFTEN

Alle gehalten zijn uitgedrukt in gewichtspercenten. De gehalten acht Chemicalie Samenstelling en de max. gehalten aan in water oplosbare bestanddelen worden berekend op de bij 100-103 °C gedroogde stof met uitzondering van die van Chromaageel, Chromaatgroen en Roetzwart, welke worden berekend op de bij 100 °C gedroogde stof.  
Voor uitvoering der keuringsproeven zie desbetreffende normaallabelen.

Definitie	XVI Vermiljoen	XVII Aluminium	XVIII Roetzwart	XIX Krijtwit	XX Blanc fixe	XXI Zwaarspaath
	Vermiljoen is een droge, rode verfstof, hoofdzakelijk bestaande uit mercurisulfide [ $\text{HgS}$ ].	Aluminium is een droge, glanzende, zilverkleurige verfstof, hoofdzakelijk bestaande uit aluminium ( $\text{Al}$ ).	Roetzwart is een droge, zwarte verfstof, hoofdzakelijk bestaande uit koolstof.	Krijtwit is een droge, ongevoerde, witte verfstof, hoofdzakelijk bestaande uit geïncalcineerd calciumsulfaat ( $\text{CaCO}_3$ ).	Blanc fixe is een droge, witte verfstof, die als mengsel van verfstoffen wordt gebruikt, hoofdzakelijk bestaande uit natuurlijk bariumsulfaat ( $\text{BaSO}_4$ ).	Zwaarspaath is een droge, witte verfstof, die als mengsel van verfstoffen wordt gebruikt, hoofdzakelijk bestaande uit natuurlijk bariumsulfaat ( $\text{BaSO}_4$ ).
Chemische samenstelling	Het gehalte aan mercurisulfide moet ten minste 99% bedragen.	Het gehalte aan vett- of oliehoudende bestanddelen moet ten minste 99% bedragen.	Het gehalte aan koolstof moet ten minste 99% bedragen. Het gehalte aan aetherextract moet ten minste 2% bedragen.	Het gehalte aan koolstof moet ten minste 97% bedragen.	Het gehalte aan bariumsulfaat moet ten minste 98% bedragen.	Het gehalte aan bariumsulfaat moet ten minste 99% bedragen.
Max. gehalte aan grove deeltjes	1		0,5	1	0,5	0,5
Max. gehalte aan vocht	1	0,3	1	1	0,5	0,5
Max. gehalte aan water oplosbare bestanddelen	0,25	0,3	1	0,5	0,5	2
Reactie met waterig aftrek	neutraal ten opzichte van methyloxyde					
Bijgemengde kleurstof	moet afwezig zijn	moeten afwezig zijn	moet afwezig zijn			
Onzuiverheden of bijmengselen	moeten afwezig zijn	moeten afwezig zijn				
Kleur	De kleur van de verfstof, droog en aangemaakt met zuivere, natuurlijke geleekte, heldere, rauwe lijnolie, moet dezelfde zijn als die van een monster, goedgekeurd door koper en verkoper.		[Zie onder vermiljoen]	[Zie onder vermiljoen]	[Zie onder vermiljoen]	[Zie onder vermiljoen]
Kleurkracht	De kleurkracht mag niet geringer zijn dan die van een monster, goedgekeurd door koper en verkoper.		[Zie onder vermiljoen]	[Zie onder vermiljoen]	[Zie onder vermiljoen]	[Zie onder vermiljoen]
Dekkend vermogen	Het dekkend vermogen mag niet geringer zijn dan dat van een monster, goedgekeurd door koper en verkoper.					
Bewaring der monsters	De monsters, door koper en verkoper goedgekeurd, moeten in een gesloten flesch in het donker worden bewaard.	[Zie onder vermiljoen]	[Zie onder vermiljoen]	[Zie onder vermiljoen]	[Zie onder vermiljoen]	[Zie onder vermiljoen]
Opmerkingen	Niet vluchtige bestanddelen bij donkerroofoogtheite max. 0,3%.	Aluminium moet, aangemaakt met blanke lijnolie, niet oplosbaar zijn in water. Het moet worden afgewassen.				
Handelsaanduiding	N 901-XVI	N 901-XVII	N 901-XVIII	N 901-XIX	N 901-XX	N 901-XXI

**N 901**  
I.I.D. : 667.6

**DROGE VERFSTOFFEN**  
DEFINITIES EN KEURINGSVOORSCHRIFTEN

Alle gehalten zijn uitgedrukt in gewichtspercenten. De gehalten acht Chemicalie Samenstelling en de max. gehalten aan in water oplosbare bestanddelen worden berekend op de bij 100-103 °C gedroogde stof met uitzondering van die van Chromaageel, Chromaatgroen en Roetzwart, welke worden berekend op de bij 100 °C gedroogde stof.  
Voor uitvoering der keuringsproeven zie desbetreffende normaallabelen.



ZUIVERHEID

Terpentijnolie moet zijn onvervalscht, helder en vrij van water.

KEURINGSVOORSCHRIFTEN

Omschrijving	min.	max.
Soortelijk gewicht bij 15 °C <sup>1)</sup>	0,860	0,875
Soortelijk gewicht bij 20 °C <sup>1)</sup>	0,856	0,871
Brekingsindex Nd bij 20 °C <sup>2)</sup>	1,467	1,478
Verdampingsresidu in gewichtspercenten	—	2
Percentage, dat tusschen 150 °C en 170 °C bij 760 mm moet overdistilleeren, in volumepercenten	90	—
Percentage, dat beneden 150 °C mag overdistilleeren, in volumepercenten	—	1

KLEUR

De kleur moet dezelfde zijn als die van een monster, goedgekeurd door koper en verkoper.

REUK

De reuk moet dezelfde zijn als die van een monster, goedgekeurd door koper en verkoper.

BEWAKING DER MONSTERS

Een monster, goedgekeurd door koper en verkoper, moet in een geheel gevulde, goed gesloten flesch in het donker worden bewaard.

UITVOERING DER KEURINGSPROEVEN

1. *Bepaling van het verdampingsresidu.*

10 cm<sup>3</sup> terpentijnolie worden in een dunwandig porseleinen of glazen schaalje met een middellijn van 6 cm op een kokend waterbad tot standvastig gewicht afgedampt.

2. *Distillatieproef.*

Deze wordt uitgevoerd volgens de methode van de British Standard Specification for Turpentine, type 1 van de British Standards Institution No. 244-1926, blz. 5—7.

<sup>1)</sup> Zie opmerking 1 en 2.

<sup>2)</sup> Zie opmerking 3.

TERPENTIJNOLIE  
VOOR DE BEREIDING VAN VERF EN VERNIS (LAK)  
**N 597**  
I.I.D.: 667:665.3

OPMERKINGEN:

- Het soortelijk gewicht moet worden uitgedrukt ten opzichte van water van 4 °C als eenheid. De uitkomst der bepaling zal worden herleid op lichtteeltemperatuur.
- Indien de bepaling van het soortelijk gewicht niet nauwkeurig bij de in het voorschrift genoemde temperatuur is geschied, maar bij een andere temperatuur tusschen 10 °C en 25 °C, moet het s.g. worden omgerekend op 15 °C d. 4 °C of 20 °C d. 4 °C onder gebruikmaking van de volgende constanten:
  - Afneming van het s.g. tusschen de grenzen 10 °C en 20 °C: 0,00085 per graad Celsius.
  - s.g. van water bij 15 °C: 0,99975
  - s.g. van water bij 20 °C: 0,99823
  - s.g. van water bij 10 °C: 0,99973
  - s.g. van water bij 17,5 °C: 0,99871
  - s.g. van water bij 25 °C: 0,99707
- De brekingsindex Nd verandert tusschen de grenzen 10 °C en 20 °C per graad Celsius met een bedrag van 0,00037 en wel neemt de brekingsindex toe, als de temperatuur afneemt.
- De ommekeer heeft het noodig geoordeeld de proef ter bepaling van het residu na behandeling met zwavelzuur nader in studie te nemen en voorloopig niet in het normaalblad op te nemen.

I. KEURINGSVOORSCHRIFTEN

1. ZUIVERHEID

Lijnolie moet zijn onvervalscht en vrij van minerale olie en andere vreemde bestanddeelen.

2. EISCHEN

A = rauwe lijnolie voor schildersdoeleinden  
B = rauwe lijnolie voor vernisfabricage  
G = gekookte lijnolie

Omschrijving	Rauwe lijnolie in het algemeen <sup>1)</sup>		A		B		G	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
Soortelijk gewicht bij 15° C.	0,936	0,929	0,936	0,929	0,936	0,929	0,945	0,935
Soortelijk gewicht bij 20° C.	0,933	0,926	0,933	0,926	0,933	0,926	0,942	0,932
Brekingsindex ND bij 20° C.	1,4830	1,4785	1,4830	1,4785	1,4830	1,4785	1,484	1,481
Verdampingsverlies	0,2 %	—	0,2 %	—	0,2 %	—	0,2 %	—
Zuurgetal	6	—	4	—	6	—	6	—
Verzeepingsgetal	195	188	195	190	195	190	195	185
Onverzeepbaar materiaal	1,5 %	—	1,5 %	—	1,5 %	—	2 %	—
Joodgetal volgens Wijs	—	173	—	175	—	183	—	168
Aschgehalte	0,15 %	—	0,15 %	—	0,15 %	—	0,5 %	—
Droogtijd	6 etm.	—	4 etm.	—	4 etm.	—	1 etm.	—
Zaksel	—	—	0,3 %	—	0,3 %	—	—	—

<sup>1)</sup> De lijnolie, die als grondstof voor gekookte lijnolie gebezigd wordt, moet voldoen aan de eischen, vermeld onder rauwe lijnolie in het algemeen.

<sup>2)</sup> Olie, die bij een temperatuur van 15—20° C. 24 uur heeft gestaan, moet vrij zijn van troebeling en/of bezinksel. Voor bereiding mag als olie alleen lijnolie gebezigd worden.

II. UITVOERING DER KEURINGSPROEVEN

1. BEPALING VAN HET VERDAMPINGSVERLIES

10 gram olie worden in een Erlenmeyerfles van 200 cm<sup>3</sup> (bodem Ø 73 mm, hoogte 125 mm) gedurende 30 minuten, in een vloeistofbad van 105—110° C. verhit, terwijl een stroom droog koolzuurgas met een snelheid, overeenkomende met een hoeveelheid van ± 10 liter per uur, over de olieoppervlakte wordt geleid.

2. BEPALING VAN HET ZUURGETAL

Deze bepalingen moeten geschieden als is aangegeven in de Ned. Codex Alimentarius (spijvsvetten en kaas) van 1914, 2e druk.

3. BEPALING VAN HET VERZEEPINGSGETAL (mg KOH per g olie)

Deze bepaling moet geschieden volgens het Voorschrift, vermeld in (spijvsvetten en kaas) van 1914, 2e druk.

4. BEPALING VAN HET ONVERZEEPBAAR MATERIAAL

Deze bepaling moet geschieden volgens het Voorschrift, vermeld in (spijvsvetten en kaas) van 1914, 2e druk.

5. VOLGENS WIJS

Chimie et Industrie 1928, blz. 1043 (195 T).

6. BEPALING VAN DE DROOGTIJD

Twee druppels olie, overeenkomende met circa 75 mg, worden met de vinger gelijkmatig over een glasplaatje, groot 9 × 12 cm, verdeeld en vervolgens dit glasplaatje bij een temperatuur van 15—20° C. in diffuus daglicht gesteld in een vertrek, waar een relatieve vochtigheidsgraad van 60—70 % heerscht.

Het einde van de droogtijd wordt aangegeven door het tijdstip, waarop zuiver zand, dat gaat door de zeef N 380-d-0,300 en blijft liggen op de zeef N 380-d-0,175 1 min. na het aanbrengen geheel kan worden verwijderd met behulp van een kameelharen borstel, zonder krassen op het oppervlak achter te laten.

7. BEPALING VAN HET ZAKSEL

25 cm<sup>3</sup> van het goed dooreen geschudde oliemonster worden vermengd met 25 cm<sup>3</sup> aceton <sup>3)</sup> en 10 cm<sup>3</sup> zoutzuur calciumchloride-oplossing <sup>4)</sup> en gedurende 1 minuut goed dooreen geschud. Het mengsel wordt in een verdeelde buis 24 uur met rust gelaten bij 15—20° C. en daarna het volume van de laag tusschen de zoutzuurcalciumchloride-oplossing en het olie-acetongmengsel tot op tienden van cm<sup>3</sup> nauwkeurig afgelezen. Deze aflezing, met vier vermenigvuldigd, geeft het zaksel in procenten van het volume der olie.

<sup>3)</sup> Het aceton moet voldoen aan de voorschriften der Nederlandsche Pharmascopee van 1926 (5e uitgave).

<sup>4)</sup> De zoutzuurcalciumchloride-oplossing wordt verkregen door een mengsel van 90 volumedeelen water en 10 volumedeelen geconcentreerd zoutzuur (s.g. 1,20) te verzadigen met calciumchloride.

**N 600**

LIJNOLIE VOOR VERF- EN VERNISFABRICAGE

I.I.B.: 667:665.34



MIJ. VAN NIJVERHEID

VASTGESTELD AUG. 1932

KON. INST. v. ING.

HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

ZUIVERHEID

Het materiaal moet een petroleumproduct zijn, onvervalscht, helder en vrij van water, al dan niet geparumeerd.

KEURINGSVOORSCHRIFTEN

Omschrijving	min.	max.
Verdampingsresidu in gewichtspercenten	—	0.2
Percentage, dat tot 200 °C bij 760 mm moet overdistilleeren, in volumepercenten	90	—
Percentage, dat tot 140 °C bij 760 mm mag overdistilleeren, in volumepercenten	—	5
Reactie tegenover methylovanje	neutraal	
Schadelijke zwavelverbindingen	afwezig	
Vetvlekproef	negatief	

KLEUR

De kleur mag niet donkerder zijn dan die van een waterige oplossing van kaliumbichromaat van een sterkte van 0,0048 g per l.

REUK

De reuk moet dezelfde zijn als die van een monster, goedgekeurd door koper en verkoper.

BEWARING DER MONSTERS

Een monster, goedgekeurd door koper en verkoper, moet in een geheel gevulde, goed gesloten flesch in het donker worden bewaard.

ONTVLAMMINGSPUNT

Het ontvlammingspunt moet voldoen aan een eventueel tusschen koper en verkoper overeen te komen eisch.

UITVOERING DER KEURINGSPROEVEN

1. *Bepaling van het verdampingsresidu.*

50 cm<sup>3</sup> van het product worden in een platte schaal met een middellijn van 10 cm en een hoogte van 2,5 cm gedurende 4 uren op een kokend waterbad tot standvastig gewicht afgedampt.

2. *Distillatieproef.*

Deze wordt uitgevoerd volgens methode I of volgens methode II. Distillatiemethode I volgens de methode van de British Standards Institution, No. 244-1926, blz. 5—7. Distillatiemethode II overeenkomstig het voorschrift van de American Society for Testing Materials, D 86-30.

De wijze van beproeving tevoren overeenkomen.

3. *Reactie tegenover methylovanje.*

50 cm<sup>3</sup> van het product worden gedurende een minuut met 50 cm<sup>3</sup> gedistilleerd water in een scheiftrichter, voorzien van ingeslepen stop, geschud. Het waterig extract moet op methylovanje neutraal reageren.

4. *Schadelijke zwavelverbindingen.*

a. *Kopierproef.*

Deze proef moet worden uitgevoerd volgens het voorschrift van de American Society for Testing Materials, D 130-30.

b. *„Doctor”-proef.*

Deze proef moet worden uitgevoerd volgens het voorschrift van de U.S. Government Specification for Petroleum Products, method 520.3.

c. *Loodwitproef.*

25 gram loodwit worden met 50 cm<sup>3</sup> van het product in een porseleinen schaal, welke met glas is afgedekt, gedurende 2 uren op een goed kokend waterbad verhit. Het loodwit mag na afloop van de proef niet verkleurd zijn. In het bijzonder dient er op te worden gelet, dat deze proef in een ruimte, die vrij is van zwavelwaterstofhoudende gassen, wordt genomen.

5. *Vetvlekproef.*

0,5 cm<sup>3</sup> van het product, op vetvrij filterpapier gebracht, mogen bij vrijwillige verdamping bij kamertemperatuur na 1 uur geen vetvlek achterlaten.

6. *Kleur.*

Het product wordt in colorimeterbuizen met vlakke bodem vergeleken met de standaardkaliumbichromaat-oplossing.

OPLOS- EN VERDUNNINGSMIDDELEN

VOOR DE BEREIDING VAN VERF EN VERNIS (LAK)

GROEP I: PETROLEUMPRODUCTEN

N 601

I.I.D.: 667:665.5

OPMERKING:

De bovenstaande voorschriften zijn van toepassing op petroleumproducten, bekend onder de namen: minerale terpentijnolie, white spirit, terpentijsol, enz.

Voor terpentijnolie zie N 597.

MIJ. VAN NIJVERHEID

VASTGESTELD NOV. 1933

KON. INST. v. ING.

HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

BELASTING DOOR EIGENGEWICHT (z.g. RUSTENDE BELASTING)

<i>Materialen</i>	1550 kg/m <sup>3</sup>	800 kg/m <sup>3</sup>
Droog duinzand	1700 "	750 "
Vochtig duinzand	1950 "	600 "
Met water verzadigd duinzand	1650 "	550 "
Droog rivier- en grindzand	1750 "	
Vochtig rivier- en grindzand	2000 "	
Met water verzadigd rivier- en grindzand	1650 "	7250 "
Grind, droog of nat	1600 "	7850 "
Aarde, klei en leem (droog)	2000 "	11400 "
Aarde, klei en leem (nat)		7200 "
Basalt	3000 "	
Graniet	2800 "	
Hardsteen	2700 "	
Marmer	2700 "	
Zandsteen	2500 "	
Beton <sup>1)</sup>	2200 "	
Gewapend beton	2400 "	
Metselwerk in klinkers en hardgrauw	1900 "	40 kg/m <sup>2</sup>
" " " Belgische steen	1800 "	
" " " boerengrauw en rood	1600 "	35 "
" " " holle baksteen	1300 "	40 "
" " " kalkzandsteen	1800 "	20 "
" " " hoogovendrijfsteen	1100 "	10 "
" " " drijfsteen (bims)	1000 "	14 "
Cementmortels	2100 "	
Trasmortels	2000 "	
Kalkcementmortels	1900 "	
Kalkmortels	1700 "	
Gipsplaten	1000 "	
Hoogovenslakplaten	1000 "	
<sup>1)</sup> Dit cijfer geldt niet voor vulbeton e.d. <sup>2)</sup> Klasse 3 volgens de Keuringsvoorschriften voor Hout (K.V.H. 1927, uitgave 1932).		

 Eiken- en Amerikaansch grenenhout  Djathout  Grenenhout (luchtdroog <sup>2)</sup>)  Dennen- en vurenhout (luchtdroog <sup>2)</sup>)  Gietijzer  Staal  Lood  Zink  *Constructies*  Houten vloer met houten balken (zonder plafond) bij ten hoogste 4,50 m overspanning  Plafond van gips of cementmortel op riet-, steen- of metaalgaas, met inbegrip van latten en tengels  Alsloeren met plafondhangers  Pleisterwerk in mortel per cm dikte  Pleisterwerk in gips per cm dikte  Asfalt per cm dikte  Pannendak met latten, tengels, beboarding en gordingen  Pannendak met latten, sparren en gordingen  Leidendak met beboarding, sparren en gordingen  Zinken dak (zink no. 13) met beboarding en gordingen  Mastiek-dakbedekking, bestaande uit twee lagen asfaltwit of asfalt-papier en een laag papier met beboarding, niet inbegrepen de afdekking met grind  Rietendak met latten en daksparren  90 kg per m<sup>2</sup> dakvlak  80 "  70 "  40 "  30 "  80 " || OPMERKING  Indien uit een nauwkeurige weging of berekening andere waarden mochten blijken, kunnen deze in plaats van de boven voorgeschreven worden toegepast. Van de hierboven niet genoemde materialen en constructies wordt het aan te nemen gewicht eveneens door weging of berekening vastgesteld. In beide gevallen dient steeds met de te verwachten vochtigheidstoestand rekening te worden gehouden.  Voor nuttige belasting en sneeuwbelasting zie N 789.  Voor windbelasting en slotbepalingen zie N 790. | | |
| DIT BLAD GEBRUIKEN MET **N 789, N 790, N 791, N 792, N 793, N 794 EN N 795.** | | |

TECHNISCHE GRONDSLAGEN VOOR  
BOUWVOORSCHRIFTEN

BELASTINGEN: EIGENGEWICHTEN

N 788

I.I.D.: 69



## HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

## VERANDERLIJKE (Z.G. NUTTIGE) BELASTING

*Belasting van vloeren door personen en voorwerpen*

Zoldervloeren van woonhuizen	150 kg/m <sup>2</sup>
Overige vloeren van woonhuizen <sup>1)</sup>	200 "
Trappen, portalen en gangen van woonhuizen	200 "
Vrij uitstekende balkons van woonhuizen	300 "
Vloeren van kantoren en winkels <sup>2)</sup>	250 "
Leslokalen in scholen	200 "
Trappen en gangen van kantoren en scholen	300 "
Vloeren en balkons van kerken, concertzalen, schouwburgzalen, vergaderzalen, bioscopen gymnastieklokalen enz.	400 "
Vloeren van danszalen alsmede trappen, portalen en gangen van kerken, concertzalen, schouwburgzalen, vergaderzalen, bioscopen, gymnastieklokalen enz.	500 "
Tribunes met vaste zitplaatsen	400 "
Tribunes met staanplaatsen (ook voor tijdelijke inrichtingen)	500 "

<sup>1)</sup> Voor kleine eengezinshuizen kan bij uitzondering een lager cijfer worden aangehouden, echter niet minder dan 150 kg/m<sup>2</sup>. Lichte scheidingswanden, minder dan 300 kg/m<sup>3</sup> wegend en geplaatst dwars op de balklaag, behoeven niet in rekening te worden gebracht.

<sup>2)</sup> Voor winkels groter dan 50 m<sup>2</sup> kunnen nadere eischen worden vastgesteld.

De belastingen in werkplaatsen, fabrieken, garages en pakhuizen moeten voor ieder geval afzonderlijk worden bepaald, doch mogen niet minder bedragen dan 400 kg/m<sup>2</sup>.

In de cijfers volgens bovenstaande tabel is, behalve het gewicht van de menschen, ook dat van een gewone inventaris begrepen; bijzondere belastingen, welke b.v. door archieven en bibliotheken worden veroorzaakt, moeten afzonderlijk in rekening worden gebracht.

De cijfers volgens bovenstaande tabel behoeven niet te worden vermenigvuldigd met een schokcoëfficiënt.

*Belasting van daken door personen en voorwerpen*

1. Bij daken, waarvoor op een verblijf van menschen kan worden gerekend, moet een belasting van ten minste 100 kg/m<sup>2</sup> worden aangehouden. In dit geval behoeft niet op gelijktijdige belasting door sneeuw of wind te worden gerekend.

2. Voor alle daken moet, ter bepaling van de afmetingen van de ribben, gordingen en van het dakbeschoot, rekening worden gehouden met een enkele last van 100 kg (afkomstig van personen, die zich bij herstellingen, brand e.d. op het dak bevinden). Deze belasting treedt niet tegelijkertijd met die door sneeuw of wind op.

OPMERKING. Bij de berekening van constructiedelen, die de belastingen van meerdere vloeren dragen, zooals funderingen, kolommen enz. kunnen van de belasting der vloeren en daken de navolgende percentages in rekening worden gebracht:

	kap (ev. plat dak)	100 %
	zolderverdieping	100 %
	bovenste verdieping	100 %
op 1 na	"	90 %
op 2 na	"	80 %
op 3 na	"	70 %

Voor elke volgende verdieping wordt telkens een vermindering van 10 % der oorspronkelijke belasting toegestaan tot een minimum van 40 %.

Deze reducties mogen niet worden toegepast bij de berekening van opslagplaatsen, pakhuizen e.d.

## SNEEUWBELASTING

De sneeuwbelasting per m<sup>2</sup> van het dakoppervlak is afhankelijk van de helling van het dakvlak als aangegeven in onderstaande tabel:

0° tot 10°	50 kg	van 30° tot 40°	20 kg
van 10° " 20°	40 "	" 40° " 50°	10 "
" 20° " 30°	30 "	" 50° en meer	0 "

Met ophooping van sneeuw (b.v. in zakgoten) moet rekening worden gehouden.

Voor eigengewichten zie N 788.

Voor windbelasting en slotbepalingen zie N 790.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET **N 788, N 790, N 791, N 792, N 793, N 794 EN N 795.**

TECHNISCHE GRONDSLAGEN VOOR  
BOUWVOORSCHRIFTEN

BELASTINGEN:  
NUTTIGE BELASTING EN SNEEUWBELASTING

**N 789**

I.I.D.: 69







MIJ. VAN NIJVERHEID

VASTGESTELD NOV. 1933

KON. INST. v. ING.

HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

t = toelaatbare trekspanning in kg/cm<sup>2</sup>

d = " " " " " "

b = " " " " " "

s = toelaatbare slijkspanning in kg/cm<sup>2</sup>

sf = " " " " " "

No.	Materiaal	t	d	b	s	sf
1	Staal St. 37 (volgens N 702), zie opmerking achterzijde	1200	1200	1200		
2	Idem	1400	1400	1400		
3	Gelegeerd staal St. 52 (zie N 795)	1800	1800	1800		
4	Idem	2100	2100	2100		
5	Klinknagelstaal K.St. 34					
6	Zware schroefbouten					
7	Gedraaide schroefbouten					
8	Gedraaide schroefbouten					
9	Gedraaide schroefbouten					

OPMERKINGEN bij no 1, 2, 3 en 4. Van de belastinggevallen bedoeld bij no 1 en 2 (of no 3 en 4) moet voor de bepaling der doorsneden het ongunstigste worden aangehouden.

De toelaatbare trek-, druk- en buigspanningen mogen voor St. 37 met 200 kg/cm<sup>2</sup> en voor gelegeerd staal St. 52 met 300 kg/cm<sup>2</sup> worden verhoogd, indien de berekening, constructie en uitvoering plaats hebben onder verantwoordelijkheid van een in het bijzonder op het gebied van staalconstructies deskundige en de bepalingen volgens N 795 toepassing vinden.

OPMERKING bij no 3, 4 en 5. Bij toepassing van gelegeerd klinknagelstaal St. 42 en St. 47 (zie N 795) bij constructies in gelegeerd staal St. 52 is t de toelaatbare trekspanning in latstgenoemde staalsoort.

De chemische samenstelling der gelegeerde staalsoorten moet bij de bestelling worden overeengekomen.

No.	Materiaal	t	d	b	s
10	Groenharthout in vezelrichting	125	100	125	20
11	Eiken- Amerikaansch grenen- en				
12	Elendhout vezelrichting	100	100		
13	Eiken- Amerikaansch grenenhout	100	80	100	20
14	Elendhout vezelrichting				
15	Dijkhout t vezelrichting	30	30		
16	Grenen-, dennen- en vurenhout in vezelrichting	60	60		
17	Idem t vezelrichting	70	60	70	15
18	Idem t vezelrichting	70	20		

OPMERKING bij no 11, 13, 14 en 16. Bij hoeken van 0° tot 90° mag rechthoek worden genterpoleerd tusschen de toelaatbare drukspanning in de vezelrichting en de loodrecht daarop.

OPMERKING bij no 12 en 13. Amerikaansch grenenhout = Pinus palustris volgens de K. V. H. 1927 (uitgave 1932).

No.	Materiaal	d
17	Graniet	45
18	Hardsteen	35
19	Zandsteen, afhankelijk van de hardheid	15 à 30
20	Metselwerk in klinkers	25
21	" " Hardgrauw	25
22	" " Boerengrauw	10
23	" " Kalkzandsteen	10
24	" " Kalkzandstenklinkers	20
25	Ongewapend beton (1:2:3)	15
26	Ongewapend beton (1:2:3)	25

OPMERKING bij no 20 t/m 25. De cijfers gelden niet voor pillers.

TOELAATBARE DRUKSPANNING IN GEMETSELDE PILLERS (in kg/cm <sup>2</sup> )		
Verhouding van de kleinste dikte tot hoogte	Klinkers	Metselgrauw of kalkzandsteen-klinkers
0,30	25	20
0,35	19	15
0,40	16	12
0,45	13	10
0,50	10	8
0,55	8	7
0,60	< 10	< 7

OPMERKING bij no 20 t/m 25. De cijfers gelden niet voor pillers.

TOELAATBARE DRUKSPANNING IN GEMETSELDE PILLERS (in kg/cm<sup>2</sup>)

Verhouding van de kleinste dikte tot hoogte	Klinkers	Metselgrauw of kalkzandsteen-klinkers
0,30	25	20
0,35	19	15
0,40	16	12
0,45	13	10
0,50	10	8
0,55	8	7
0,60	< 10	< 7

OPMERKING: Onder „staal” wordt mede verstaan, helgeen onder „vlootjezer” werd begrepen. Uitzet komt alleen voor als „glijzezer” en in bijzondere gevallen als „weljezer”. In de bestekbepalingen wordt de kwaliteit nader omschreven volgens N 702 en de daarbij behorende toelichtingen.

TECHNISCHE GRONDSLAGEN VOOR  
BOUWVOORSCHRIFTEN  
SPANNINGEN

N 791

I.I.D.: 69

MIJ. VAN NIJVERHEID		VASTGESTELD NOV. 1933	KON. INST. v. ING.	
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND				

1. Van stalen liggers mag de berekende doorbuiging ten gevolge van de veranderlijke (z.g. nuttige) belasting ten hoogste  $\frac{1}{1000}$  van de overspanning bedragen. Van muurdragende stalen liggers mag de berekende doorbuiging ten gevolge van de totale belasting ten hoogste  $\frac{1}{500}$  van de overspanning bedragen.

Bij accumulatie van doorbuigingen kunnen aan onderslag- en moerbinten nadere eischen worden gesteld.

2. Van houten liggers met een overspanning van 6 m en meer, mag de berekende doorbuiging ten gevolge van de veranderlijke (z.g. nuttige) belasting ten hoogste  $\frac{1}{600}$  van de overspanning bedragen.

3. Van stalen en houten liggers, die gymnastiekvloeren dragen, mag de berekende doorbuiging ten gevolge van de veranderlijke (z.g. nuttige) belasting ten hoogste  $\frac{1}{800}$  van de overspanning bedragen.

OPMERKINGEN

1. Bij direct op muren opgelegde liggers wordt als overspanning in rekening gebracht de dagmaat tussen de muren, vermeerderd met  $\frac{1}{20}$  van die maat. Bij toepassing van oplegplaten wordt de afstand tusschen de middens der oplegplaten als overspanning in rekening gebracht.

2. Duimsvloeren (22 mm) mogen alleen worden toegepast bij ten hoogste 0,75 m balkafstand; bij grooter balkafstand wordt de vloerdikte nader vastgesteld. Ten aanzien van deze vloerdikte blijft de eventueele verdere bekleding (bovenvloer e.d.) buiten beschouwing.

Voor spanningen zie N 791.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET **N 788, N 789, N 790, N 791, N 793, N 794 EN N 795.**

TECHNISCHE GRONDSLAGEN VOOR  
BOUWVOORSCHRIFTEN  
DOORBUIGINGEN

N 792


LID 69



HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

ENKELVOUDIGE STALEN STAVEN

De toelaatbare drukspanning ( $\sigma$ ) in enkelvoudige stalen staven, waarvan de slankheid ( $\lambda$ ) niet groter is dan 30, is gelijk aan de toelaatbare trekspanning volgens N 791. In staven met groote slankheid moet de toelaatbare drukspanning worden berekend volgens de formule van Euler ( $\sigma_{\text{knik}} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$ ) met resp. 5, 4 en 3,5-voudige veiligheidsfactor in de gevallen, waarin de voorschriften volgens N 791 bij toepassing van St. 37 resp. 1200, 1400 en 1600 kg/cm<sup>2</sup> en van gelegerd staal St. 52 resp. 1800, 2100 en 2400 kg/cm<sup>2</sup> trekspanning toelaten. Voor staven met tusschen-gelegen slankheden verloopt de betrekking tusschen de toelaatbare drukspanning en de slankheid volgens een rechte lijn, die raakt aan de kromme van Euler, zie onderstaande grafiek. Als kniklengte wordt de systeemlengte ingevoerd.



SAMENGESTELDE STALEN STAVEN

Bij het vaststellen van de afstanden van koppelingen van samengestelde stalen staven moet een in één der staven opredende kracht worden aangenomen, die wordt berekend volgens de formule:

$$P_1 = \frac{P}{70 - \lambda}$$

In deze formule, beteekent:

$P$  = totale drukkracht in tonnen

$P_1$  = druk in één der samengestelde staven in tonnen

$\lambda$  = slankheid van de staaf (kniklengte, gedeeld door de traagheidsstraal t.o.v. de materiaalvrije as). Bij belangrijke constructies kan worden geëist, dat de afmetingen en de aansluitingen der koppelingen worden berekend. De beide helften van een samengestelde staaf moeten steeds direct naast, of, indien de constructie dubbelwandig is, zoo mogelijk tusschen de knooppunten worden gekoppeld. Indien uit de berekening blijkt, dat meerdere koppelingen moeten worden aangebracht, moet hun aantal zoo groot zijn, dat de staaf in een oneven aantal deelen wordt verdeeld. Koppelplaten moeten met ten minste 2 klinknagels aan elk onderdeel worden bevestigd.

OPMERKING

Bij centrische belasting en gelijkzijdige buiging moet met beide invloeden rekening worden gehouden.

Voor spanningen zie N 791.

Voor bijzondere voorschriften voor staalconstructies zie N 795.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 788, N 789, N 790, N 791, N 792, N 794 EN N 795.

TECHNISCHE GRONDSLAGEN VOOR  
BOUWVOORSCHRIFTEN  
KNIK BIJ STALEN STAVEN

N 793


I.I.D.: 69

HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

ENKELVOUDIGE HOUTEN STAVEN

De toelaatbare drukspanning ( $\sigma$ ) in enkelvoudige houten staven, waarvan de slankheid ( $\lambda$ ) niet groter is dan 10, is gelijk aan de toelaatbare drukspanning volgens N 791. In staven met groote slankheid moet de toelaatbare drukspanning worden berekend volgens de formule van Euler ( $\sigma_{\text{knik}} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$ ) met 8-voudige veiligheid en bij houtconstructies, berustende op wetenschappelijke grondslagen (vakwerkbouw en vollewandconstructies) waar bij zorgvuldige berekening, knooppuntconstructie en uitvoering tevens is gelet op bijzondere sortering en kwaliteit en het vochtgehalte niet hoger is dan klasse 3 volgens de K.V.H. 1927 (uitgave 1932), volgens de formule van Euler met 5-voudige veiligheid. Voor staven met tusschengelegen slankheden verloopt de betrekking tusschen de toelaatbare drukspanning en de slankheid volgens een rechte lijn, die raakt aan de kromme van Euler, zie onderstaande grafiek. Als kniklengte wordt de systeemlengte ingevoerd.

fig. 1



1) Als gemiddelde elasticiteitsmodulus ( $E$ ) van eikenhout en naaldhoutsoorten kan 100.000 kg/cm<sup>2</sup> worden aangehouden. Voor djati- of teakhout is  $E = 110.000$  kg/cm<sup>2</sup>.

SAMENGESTELDE HOUTEN STAVEN

fig. 2




fig. 3

T.a.v. de materiaal-as ( $X$ -as) worden de meervoudige staven berekend als enkelvoudige met een dikte gelijk aan de som der dikten van de enkelvoudige staven.

T.a.v. de materiaalvrije as ( $Y$ -as) met het theoretisch traagheidsmoment  $I_y$  wordt als werkzaam traagheidsmoment  $I_{0y}$  in rekening gebracht het traagheidsmoment  $I_0$  van de tot één geheel samengeschoven doorsneden, vermeerderd met  $\frac{1}{4} (I_1 - I_0)$ , dus

$$I_{0y} = I_0 + \frac{I_1 - I_0}{4}$$

Als kniklengte van de enkele staaf moet de afstand der dicht bij elkaar gelegen schroefbouten der koppelstukken in rekening worden gebracht.

De enkele staven behoeven niet nader op knik te worden onderzocht, indien de slankheid van de enkele staven ten hoogste 40 is of de kniklengte ten hoogste 12 maal de dikte bedraagt. De koppelstukken moeten een lengte hebben van ten minste 2,5 maal de dikte en met ten minste 2 schroefbouten worden aangesloten bij houtbreedten  $\leq 14$  cm, terwijl bij houtbreedten  $> 14$  cm de onder elkaander geplaatste schroefbouten dubbel moeten voorkomen.

OPMERKING

Bij centrische belasting en gelijkzijdige buiging moet met beide invloeden rekening worden gehouden, hetgeen ook moet geschieden bij de meer of mindere excentrische krachtsoverbrenging als gevolg van de aangehouden knooppuntsoverbrenging.

Voor spanningen zie N 791.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 788, N 789, N 790, N 791, N 792, N 793 EN N 795.

TECHNISCHE GRONDSLAGEN VOOR  
BOUWVOORSCHRIFTEN  
KNIK BIJ HOUTEN STAVEN

N 794

I.I.D.: 69



EISCHEN, WAARAAN DE BEREKENING, DE CONSTRUCTIE EN DE BEWERKING VAN STAALCONSTRUCTIES TEN MINSTE MOETEN VOLDOEN, TENEINDE DAARIN DE MET 200 OF 300 kg/cm<sup>2</sup> VERHOOGDE SPANNINGEN, BEDOELD IN N 791, TE MOGEN TOELATEN.

#### ONTWERP EN BEREKENING

Het ontwerp, de berekening en de details moeten zaakkundig en met zorg zijn behandeld. De statische berekening moet een volledig overzicht bevatten van de wijze, waarop de krachten in de fundeeringen worden overgebracht en van de grootste in de constructie optredende spanningen.

#### MATERIAAL

Het materiaal moet zijn St.37 volgens N 702 of gelegeerd staal St.52. De trekvastheid van het gelegeerd staal St.52 moet ten minste 52 kg/mm<sup>2</sup> en mag ten hoogste 62 kg/mm<sup>2</sup> bedragen bij ten minste 24 % rek van de proefstaaf **d 5** of **dp 5** volgens N 712, terwijl de vloeigrens ten minste 35 kg/mm<sup>2</sup> moet bedragen. *Zie opmerking-1.*  
Bij toepassing van St.37 moeten de klinknagels worden vervaardigd van K.St.34 volgens N 718.  
Bij toepassing van gelegeerd staal St.52 moeten de klinknagels ter dikte van ten hoogste 19 mm van gelegeerd staal St.42 en de klinknagels ter dikte van meer dan 19 mm van gelegeerd staal St.47 worden vervaardigd.  
De trekvastheid van het gelegeerd staal St.42 moet ten minste 42 kg/mm<sup>2</sup> en mag ten hoogste 47 kg/mm<sup>2</sup> bedragen. De trekvastheid van het gelegeerd staal St.47 moet ten minste 47 kg/mm<sup>2</sup> en mag ten hoogste 52 kg/mm<sup>2</sup> bedragen. De chemische samenstelling van de gelegeerde staalsoorten moet bij de bestelling worden overeengekomen.

#### BEWERKING

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in een daartoe goed ingerichte werkplaats, waar over voldoende ervaring wordt beschikt.

##### a. Richten

Alle staven, strippen, balken, enz. moeten zuiver vlak en recht zijn.

##### b. Buigen en knippen

T.a.v. het koud of warm buigen van platen, staven, strippen, enz. kunnen nadere eischen worden gesteld. In geen geval mag de staaf worden gebogen met een scherpe knik, ook niet indien op de tekening een scherpe knik is aangegeven; de buiging moet geschieden met een straal van ten minste 15 mm aan de binnenkant. Kroppen van hoekijzers moet geschieden tusschen stampels en matrijzen na voorafgaande verhitting tot helroode kleur.

##### c. Snijden

Het snijden van materiaal moet geschieden door zagen of met automatische gassnijmachines. Indien knippen of met de hand branden wordt toegestaan, moet de snede ten minste 3 mm worden afgewerkt, tenzij het constructie-deel geen of slechts onbetekenende krachten overbrengt (b.v. vulplaten).

##### d. Raveelen

Raveelingen, die op de raveelmachine kunnen worden vervaardigd, behoeven niet te worden afgewerkt. Raveelingen aan balken, waarin belangrijke spanningen kunnen optreden, moeten worden uitgevoerd met behulp van twee zaag- of brandsneden, welke in elkander overgaan met een cirkel, waarvan de straal ten minste 13 mm bedraagt. In bijzondere gevallen kan van een handsnijbrand worden gebruik gemaakt, mits de brandsnede ten minste 3 mm wordt afgewerkt.

##### e. Boren

Alle gaten moeten worden geboord. De nagelgaten in op elkander te klinken constructiedelen moeten zuiver corresponderen en zooveel mogelijk tegelijk worden geboord.

##### f. Klinken

Voor de toepassing van klinknagels gelden de normaalbladen N 667 t/m N 674 met dien verstande, dat bolle koppen volgens type A en geheel verzonken koppen volgens type F moeten worden vervaardigd. Het klinken moet zooveel mogelijk met de klinkpers geschieden; indien dit niet mogelijk is, mag de pneumatische hamer of de beugelhamer worden gebruikt; eerst daarna komt de handhamer in aanmerking.

Alle gaten moeten vóór het klinken worden afgebraamd met behulp van een boormslag met verzinkbaar. De nagels moeten worden geklonken in helroode toestand, de sluitkop even heet als de steel. De sluitkop moet volledig gevormd zijn, centrisc zijn ten opzichte van de steel en geheel op het staaloppervlak aansluiten. Indien door het gebruik van te lange nagels of door andere oorzaken een kraag (braam) ontstaat, behoeft deze in het algemeen niet te worden verwijderd, mits hij geen scheuren vertoont en geheel op het staaloppervlak aansluit. Afbramen is alleen noodig bij koppen met zeer dunne, gespleten, gebarsten of opwippende kragen of indien schoonheidsoverwegingen dit noodzakelijk maken.

Indien voor het klinken een pers wordt gebruikt, mag de persdruk niet grooter zijn dan ca. 10 ton per cm<sup>2</sup> nageldoor-snede. Deze druk moet worden gehandhaafd, totdat terugveeren van de verbonden constructiedelen is buitengesloten. Indien voor het klinken een pneumatische hamer of handhamer wordt gebruikt, moet de bewerking zoodanig geschieden, dat de sluitkop na de vorming in het hart een donkerroode gloed vertoont. Nadrijven van nagels in koude toestand wordt niet toegestaan.

##### g. Ontroesten, reinigen, oliën en menien

Het staal moet vóór, gedurende of na de bewerking, worden ontroest en gereinigd. Direct na het ontroesten moet het staal worden ingewreven met gekookte lijnolie, nadat eerst alle losliggende roest, schilfers en vuil met een borstel zijn verwijderd. Van de constructiedelen, welke door klinken worden samengesteld, moeten de vlakken, die na het klinken niet meer kunnen worden bereikt, vóór het klinken van een dunne laag menie worden voorzien. Na het klinken moeten de koppen van de klinknagels onmiddellijk worden ingewreven met lijnolie.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET **N 788, N 789, N 790, N 791, N 792, N 793 EN N 794.**

### TECHNISCHE GRONDSLAGEN VOOR BOUWVOORSCHRIFTEN BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR STAALCONSTRUCTIES

# N 795

I.I.D.: 69

#### OPMERKINGEN:

- Indien de proefstaaf **dp 10** wordt gebruikt in stede van **d 5** of **dp 5**, worden de rekcijfers door 1,2 gedeeld en bedragen dus voor St.37: 22 % en voor gelegeerd staal St.52: 20 %.
- Voor gelaschte constructies zijn voorschriften in bewerking.
- Indien onderdelen van staalconstructies, b.v. kraanbanen, onderhevig zijn aan schokkende en stotende belastingen, dan zijn de desbetreffende bepalingen in de Voorschriften voor het vervaardigen en opstellen van stalen bruggen (V.V.S.B. 1933) van toepassing.



## INHOUD VAN HET BOEK N 1009

### I.I.D. 69. UITGAVE 1934.

#### GEWAPEND BETONVOORSCHRIFTEN.

G. B. V. 1930.

#### HET ONTSTAAN TOELICHTING

#### AFDEELING I ALGEMEENE BEPALINGEN.

Art. 1 Aanduiding van de voorschriften

" 2 Teekeningen

" 3 Ontwerp

#### AFDEELING II MATERIALEN.

Art. 4 Cement

" 5 Zand

" 6 Grind en steenslag

" 7 Water

" 8 Samenstelling van het beton

" 9 Staal

#### AFDEELING III UITVOERING EN CONSTRUCTIE.

Art. 10. Personeel

" 11 Opslag van materialen

" 12 Bekisting. Werkvloer

" 13 Aanbrengen van de wapening. Betondekking

" 14 Bereiden en verwerken van beton

" 15 Aan te sluiten vlakken

" 16 Afdekken en vochtig houden. Ingebruik nemen

" 17 Vriezend weer

" 18 Wegnemen van de bekisting. Grindnesten

" 19 Gaten. Klossen. Latten, enz.

" 20 Wapening van platen

Art. 21 Wapening van balken

" 22 Wapening van kolommen

" 23 Haken, ombuigingen en lasschen van wapeningsstaven

" 24 Minimum vloerdikten

" 25 Beproeving. Vooraf klaargemaakte constructiedeelelen

#### AFDEELING IV BEREKENINGEN.

Art. 26 Berekening

" 27 Grondslagen voor de berekening

a. Definities

b. Lengte van overspanningen en opleggingen

c. Eigengewicht

d. Laststelsels

e. T-balken.

" 28 Statisch onbepaalde constructies

" 29 Momenten. Dwarskrachten. Steunpuntreacties

" 30 Inwendige spanningen

a. Buigspanningen (trek- en drukspanningen)

b. Spanningen door dwarskrachten (schuine trekspanningen)

" 31 Toe te laten spanningen

" 32 Berekening van kolommen

a. Centrisch belaste kolommen

b. Excentrisch belaste kolommen

c. Berekening tegen knik

## AANHANGSEL

Normaalbladen, vastgesteld door de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland

### TECHNISCHE TEEKENINGEN

Inrichting van teekeningen voor gewapend-betonconstructies.

N 135 Algemeene voorschriften

N 136 Plattegronden schaal 1 : 50 [blad 1]

N 137 Plattegronden schaal 1 : 50 [blad 2]

N 138 Plattegronden schaal 1 : 100. Platen-, balken- en kolommenlijst

N 139 Balken

N 140 Buigstaten bij teekeningen voor gewapend-betonconstructies

N 480 Contrôle-zeven

### DEFINITIE EN KEURINGSVOORSCHRIFTEN.

N 481 Portlandcement

N 482 Aluminiumcement

N 483 Ijzerportlandcement

N 484 Hoogovencement

### UITVOERING DER KEURINGSPROEVEN.

N 493 Cement. Uitvoering der mechanische keuringsproeven. Trekken van monsters en bepaling van het begin der binding

N 494 Idem. Idem. Onderzoek naar de vormhoudendheid en bepaling van de fijnte van maling

N 495 Idem. Idem. Vervaardiging der proefstukken en uitvoering der druk- en trekproeven



Fig. 1. Rechtsopendraaiende deur.



Fig. 2. Linksopendraaiende deur.



Fig. 3. Doordraaiende deur





Fig. 4. Schuifdeur.



## BEPALINGEN.

### DRAAIDEUR.

Men denke zich in de deuropening met den rug naar de hangzijde (draaiingsas) en het gezicht naar het sluitwerk.

*Rechtsopendraaiend* is de deur, die naar rechts opent.

*Linksopendraaiend* is de deur, die naar links opent.

*Rechts* (rechter deurvlak) is de rechterkant van de deur.

*Links* (linker deurvlak) is de linkerkant van de deur.

Bij dubbele deuren elk der deuren op zich zelf te beschouwen, fig. 3.

### SCHUIF- of ROLDEUR.

Men denke zich in de deuropening met den rug naar de richting, waarheen de deur openschuift.

*Rechts* (rechter deurvlak) is de rechterkant van de deur.

*Links* (linker deurvlak) is de linkerkant van de deur.

Bij dubbele deuren elk der deuren op zich zelf te beschouwen, fig. 4.

## BESTELLING.

Bij bestelling van hang- en sluitwerk en beslag, wordt de deur of de plaatsing van het hang- en sluitwerk en beslag op de deur volgens bovenstaande bepalingen omschreven, met verwijzing naar N 270.

Het bovenstaande geldt, zoo noodig, ook voor ramen en hekken.

### VOORBEELDEN VAN OMSCHRIJVING DER BESTELLING.

- Voor draaideursloten waarbij bediening en vorm ter weerszijden van de deur gelijk zijn:  
*Deur rechts- of linksopendraaiend volgens N 270.*
- Voor draaideursloten waarbij bediening of vorm ter weerszijden van de deur niet gelijk zijn, b.v. een buitendeur:  
  - Deur rechtsopendraaiend, rechts is binnen volgens N 270; of korter:*
  - Deur rechtsopendraaiend naar binnen volgens N 270.*
- Rechtsopendraaiende verbindingsdeur, sleutelbediening alleen van rechts, volgens N 270.*
- Opgelegd schuifdeurslot voor rechter deurvlak volgens N 270.*

## HANG- EN SLUITWERK EN BESLAG

OMSCHRIJVING VAN DEUREN, RAMEN EN HEKKEN VOOR DE BESTELLING VAN HANG- EN SLUITWERK EN VAN BESLAG

N 270

I.I.B.: 694.64

## DEFINITIES

*Triplex*, resp. *multitplex*, bestaat uit drie, resp. meer dan drie op elkander gelijkende houtlagen, waarvan de vezel-richtingen elkaander kruisen, 1)

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

*Dekbladen*: de beide uiterste houtlagen van triplex.

*Samengevoegde dekladen*: dekladen, welke uit naast el-  
kander gelegen strooken bestaan

*Vulling*: de tusschen de dekladen gelegen houtlagen.

*Staaflavering*: vulling, bestaande uit met hun vezelrichting evenwijdig loopende, aaneensluitende, onderling met lijm verbonden staafljes (strookjes niet breeder dan 10 mm).

*Latenavulling*: vulling, bestaande uit met hun vezelrichting evenwijdig loopende, aaneensluitende, al of niet met lijm verbonden latten (strookjes breeder dan 10 mm).

*Natgelijmd triplex*: triplex, waarvan de houtlagen vóór het lijm niet gedroogd werden.

*Drooggelijmd triplex*: triplex, waarvan de houtlagen vóór het lijm gedroogd werden.

*Semidrooggelijmd triplex*: triplex, waarvan niet alle hout-  
lagen vóór het lijm gedroogd werden.

*Gesloten noest*: een noest, waarvan de kern nog volledig aanwezig is.

*Open noest*: een noest, waaruit de kern geheel of gedeel-  
telijk verdwenen is.

*Gezonde noest*: een gesloten noest, waarvan de kern vol-  
ledig vergroeid is met het omliggende hout.

Waar over afmetingen van noesten wordt gesproken, wordt bedoeld de grootste afmeting der doorsnede.

*Pijl*: een gezonde noest van ten hoogste 4 mm.

*Voorant en achterkant van platen*: de betere, resp. minder goede kant der platen.

### OPMERKING

De thans volgende voorschriften zijn van toepassing op triplex met dekladen van Berken, Elzen, Okoumé en Oregon-Pine, doch met uitzondering van triplex voor vliegtuigfabricage, gefineerd triplex en andere bijzondere fabrieken. (Van gefineerd triplex bestaan één of beide dekladen uit edelfineer, zoals eiken, teak, mahonie, enz.)

## HANDELSMATEN

Triplex wordt onderverdeeld in:

I. dunne platen (ten hoogste 10 mm dik);

II. dikke platen (dikker dan 10 mm), t.w.:

a. gewone platen;

b. meubelplaten.

Meubelplaten bestaan in den regel uit 3 lagen; de ken-  
merken zijn:

1. meestal samengevoegde dekladen van 2 à 4 1/2 mm dikte;

2. een vulling, bestaande uit:

a. latten;

b. staafljes.

Onderstaande lengte- en breedtematen zijn zoodanig bedoeld, dat eerstgenoemde (lengtemaat) wordt gemeten volgens de vezelrichting van het deklad. De andere maten zijn de breedtemaat.

### I. DUNNE PLATEN.

1. Lengte en breedte

Lengte en breedte		Houtsoorten	
Lengte	Breedte		
122	122	Berken	
122	152	Berken	
127	127	Berken	
152	122	Berken	Okoumé
152	152	Berken	Elzen
183	61	Berken	Elzen
183	91	Berken	Okoumé
183	122	Berken	Okoumé
(183)	(152)	Berken	Okoumé
(200)	(100)	Berken	Okoumé
200	122	Berken	Okoumé

1) Waar in deze voorschriften van triplex wordt gesproken, wordt ook multitplex bedoeld. Voor kwaliteit der dekladen zie N 535 en voor droogtebestand en samenstelling zie N 537.

## TRIPLEX EN MULTIPLEX

DEFINITIES EN HANDELSMATEN

N 535

I.I.D.: 691.1 : 620.1



MIJ. VAN NIJVERHEID	FASTGESTELD MEI 1934	KON. INST. v. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND		

## ALGEMEENE VOORSCHRIFTEN

Dekbladen moeten over de volle oppervlakte der platen aanwezig en deugdelijk bevestigd zijn.  
Drooglijmde triplex mag niet gefolijd zijn.  
Ruige plekken en inzetstukken in de dekbladen worden als fouten beschouwd.  
Drooglijmde en semidrooglijmde platen moeten afgewerkt, d.w.z. geschaafd of geschuurd zijn.  
Het gebruik van samengevoegde dekbladen is alleen toegestaan, indien dit uitdrukkelijk wordt vermeld.  
De strooken van samengevoegde dekbladen moeten ten minste 15 cm breed zijn. De naden moeten goed gesloten zijn.

## BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN

De platen moeten ten minste voldoen aan onderstaande eischen.

1. BERKEN (drooglijmde)

Kwaliteit	Voor kant	Achter kant
A	Zonder fouten, behoudens ten hoogste gemiddeld 3 pijpjes per m <sup>2</sup>	Per m <sup>2</sup> ten hoogste gemiddeld 3 pijpjes en 3 gesloten noesten van ten hoogste 15 mm en een weinig miskleur toegestaan
B	Per m <sup>2</sup> ten hoogste gemiddeld 3 pijpjes en 3 gesloten noesten van ten hoogste 15 mm en een weinig miskleur toegestaan	Per m <sup>2</sup> ten hoogste gemiddeld 6 noesten, miskleur en per m breedte ten hoogste 2 kopscheuren van ten hoogste 10 cm lengte toegestaan
C <sup>1)</sup> (BB)	Per m <sup>2</sup> ten hoogste gemiddeld 12 noesten, miskleur en per m breedte ten hoogste 4 kopscheuren van ten hoogste 10 cm lengte toegestaan	Hieraan worden geen kwaliteits-eischen gesteld

1) Deze kwaliteit komt overeen met de kwaliteit BB in Finsch, Lettisch en Russisch triplex.

2. BERKEN (natelijmde)  
Als omschreven onder BERKEN (drooglijmde) met dien verstande, dat over het volle oppervlak der dekbladen barsjes van ten hoogste 3 cm lengte mogen voorkomen.

3. ELZEN (drooglijmde)

Kwaliteit	Voor kant	Achter kant
A	Zonder fouten	Per m <sup>2</sup> ten hoogste gemiddeld 3 pijpjes en een weinig miskleur toegestaan
B	Per m <sup>2</sup> ten hoogste gemiddeld 3 gesloten noesten, bruine strepen en een weinig miskleur toegestaan	Per m <sup>2</sup> ten hoogste gemiddeld 6 gesloten noesten, tot 1/4 van het oppervlak miskleur, bruine strepen en per m breedte ten hoogste 2 kopscheuren van ten hoogste 15 cm lengte toegestaan
C	Per m <sup>2</sup> ten hoogste gemiddeld 6 noesten, miskleur, bruine strepen en per m breedte ten hoogste 4 kopscheuren van ten hoogste 15 cm lengte toegestaan	Hieraan worden geen kwaliteits-eischen gesteld

4. ELZEN (natelijmde)  
Als onder ELZEN (drooglijmde) met dien verstande, dat over het volle oppervlak der dekbladen barsjes van ten hoogste 3 cm lengte mogen voorkomen.

5. OKOUME (drooglijmde)

Kwaliteit	Voor kant	Achter kant
A	Zonder fouten, behoudens per m <sup>2</sup> ten hoogste gemiddeld 3 gezonde noesten van ten hoogste 15 mm toegestaan	Een weinig miskleur, een weinig warrigheid en per m <sup>2</sup> ten hoogste gemiddeld 3 gezonde noesten van ten hoogste 25 mm toegestaan
B	Een weinig miskleur en spint, warrigheid en per m <sup>2</sup> ten hoogste gemiddeld 3 gezonde noesten toegestaan. Alternatief: een weinig miskleur en spint, warrigheid, eenige verspreide wormgastjes en per m <sup>2</sup> ten hoogste gemiddeld 3 gezonde noesten van ten hoogste 25 mm toegestaan	Tot 1/4 van het oppervlak miskleur en spint, warrigheid, per m <sup>2</sup> ten hoogste gemiddeld 3 noesten, eenige verspreide wormgastjes en per m breedte ten hoogste 2 kopscheuren van ten hoogste 25 cm lengte, alsmede samengevoegde dekbladen toegestaan
AB	Als voorkant A	Als achterkant B

6. OREGON-PINE (drooglijmde)

Kwaliteit	Voor kant	Achter kant
A	Zonder fouten	Ongelijkmatigheid van kleur en eenige harststrepen toegestaan
B	Ongelijkmatigheid van kleur en eenige harststrepen toegestaan.	Ongelijkmatigheid van kleur, eenige harststrepen, per m <sup>2</sup> ten hoogste gemiddeld 3 gezonde noesten, per m breedte ten hoogste 2 kopscheuren van ten hoogste 25 cm lengte, alsmede samengevoegde dekbladen toegestaan.

7. MEUBELPLATEN VAN ELZEN EN OKOUME (drooglijmde)  
De strooken, waaruit de samengevoegde dekbladen zijn samengesteld, moeten zonder fouten zijn behoudens ten hoogste 3 pijpjes per m<sup>2</sup>.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 535 EN N 537.

TRIPLEX EN MULTIPLEX KWALITEIT DER DEKBLADEN	<b>N 536</b>
I.I.D.: 691.1: 620.1	

MIJ. VAN NIJVERHEID	FASTGESTELD MEI 1934	KON. INST. v. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND		

## DROOGTETOESTAND

Triplex wordt, wat droogtoestand betreft, in twee klassen onderverdeeld en wel naar het gemiddelde percentage vocht, berekend op het drooggewicht van hout en lijn tezamen.

Klasse I: niet minder dan 8 0/0 en niet meer dan 12 0/0 vocht.

Klasse II: niet minder dan 12 0/0 en niet meer dan 15 0/0 vocht.

De droogtoestand van dunne platen moet bij afzending voldoen aan de eischen, gesteld aan klasse I of klasse II. De droogtoestand van dikke platen moet bij afzending steeds voldoen aan de eischen, gesteld aan klasse I.

## SAMENSTELLING

## 1. AANTAL HOUTLAGEN

Houtsoort	Dikte in mm	Benaming	Aantal houtlagen 1)
Berken id.	3, 4, 5, 6	Dunne platen id.	3 of meer lagen
	8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25	Dikke platen id.	meer dan 3 lagen
Elzen id.	3, 4, 5, 6	Dunne platen id.	3 of meer lagen
	8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25	Dikke platen (gewone platen) id.	meer dan 3 lagen
Okoumé id.	4, 5, 6	Dunne platen id.	3 of meer lagen
	8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25	Dikke platen (gewone platen) id.	meer dan 3 lagen
Oregon-Pine id.	5, 6, 8, 9 1/2	Dunne platen id.	3 of meer lagen
	12 1/2, 16, 19, 22, 25	Dikke platen id.	meer dan 3 lagen

1) Twee of meer op elkander gelijkende houtlagen met evenwijdig loopende vezels worden als één laag beschouwd.

## 2. OVERLAPPINGEN, GAPINGEN EN BREEDTE DER VULLINGSTROOKJES

In A en B platen worden geen overlappingsen (over elkaar liggende vullingstrooken) toegestaan, terwijl in C (BB) platen deze overlappingsen in ten hoogste 20% van een partij platen worden toegestaan.

In A platen worden bij vullingstrooken van ten hoogste 25 mm dikte: gapingen (openingen tusschen de vullingstrooken) van ten hoogste 3 mm breed toegestaan; zij 5 vullingstrooken dikker dan 25 mm dan mogen de gapingen ten hoogste 3 mm breed zijn. In B (BB) platen mogen de gapingen ten hoogste 5 mm breed zijn. De lijnastrookjes tusschen de vullingstrooken moeten met latenvulling ten hoogste 25 mm, en voor platen met staafvulling ten hoogste 7 mm breed zijn. Zij mogen geen gapingen vertoonen.

## 3. LUMING

De gemiddelde schuifvastheid der lijnverbinding moet van A en B platen in droge toestand ten minste 15 kg/cm<sup>2</sup> en in natte toestand (na 48 uren onderdompeling in leidingwater van ca. 20 °C) ten minste 7,5 kg/cm<sup>2</sup> bedragen. De gemiddelde schuifvastheid der lijnverbinding moet van C (BB) platen in droge toestand ten minste 12 kg/cm<sup>2</sup> bedragen.

De bepaling van de lijnsterkte geschiedt als volgt:

Van ten minste 5 platen moet de schuifvastheid worden bepaald. Daartoe worden uit elke plaat 15 proefstukken gezaagd, waarvan bestemd zijn:  
a. 5 stuks voor de bepaling van de schuifvastheid in droge toestand;  
b. 5 stuks voor de bepaling van de schuifvastheid in natte toestand;  
c. 5 stuks voor eventuele herhaling van het onderzoek.

De proefstukken verkrijgen nevenstaande vorm.  
De lengte der proefstukken moet samenvallen met de vezelrichting van de dekbladen.  
De proefstukken moeten worden getrokken in een toestel, waarbij de trekkkracht met 7 à 9 kg per seconde toeneemt.

Als breeklasting (B) geldt de belasting (uitgedrukt in kg), waarbij de proefstukken breken.  
Indien breuk in het hout optreedt bij een lagere belasting dan de geëischte, zal de uitkomst ter bepaling van het gemiddelde worden verwaarloosd.

De schuifvastheid (s) wordt berekend uit de formule:

$$s = \frac{B}{B}$$

waarin  $\alpha$  een factor voorstelt, volgens onderstaande tabel.

$$s = \alpha \cdot Z_s$$

waarin  $\alpha$  een factor voorstelt, volgens onderstaande tabel.

waarin  $\alpha$  een factor voorstelt, volgens onderstaande tabel.

Dikte van de middelste laag in mm	Proefstukken in droge toestand	Proefstukken in natte toestand
tot en met 1,6	1	1
meer dan 1,6 tot en met 2,1	1,2	1,1
meer dan 2,1 tot en met 2,6	1,4	1,2
meer dan 2,6 tot en met 3,1	1,6	1,3
meer dan 3,1 tot en met 3,6	1,8	1,4
dikker dan 3,6	2	1,5

Als schuifvastheid geldt het gemiddelde van 5 afzonderlijke uitkomsten.

De bepaling van de lijnsterkte van triplex, dat uit meer dan 3 lagen bestaat, kan geschieden, nadat enkele lagen zijn verwijderd.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 535 EN N 536.

TRIPLEX EN MULTIPLEX DROOGTETOESTAND EN SAMENSTELLING	<b>N 537</b>
I.I.D.: 691.1: 620.1	



MIJ. VAN NIJVERHEID	VASTGESTELD SEPT 1929	KON. INST. V. ING.																		
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND																				
OVERDRUK VAN § 5 VAN DE KEURINGSVOORSCHRIFTEN VOOR HOUT (K. V. H. 1927)																				
§ 5. BESLAGEN HOUT.																				
1 <sup>o</sup> . Beslagen paalhout moet zijn behoorlijk recht en goed gevuld.																				
2 <sup>o</sup> . De lengte over welke het beslagen hout vierkant bewerkt moet zijn, zal in het bestek of de overeenkomst worden voorgeschreven.																				
3 <sup>o</sup> . Over de sub 2 <sup>o</sup> voorgeschreven lengte mag de gezamenlijke breedte der wanvlakken in geen doorsnede meer dan 1/3 en de breedte van elk wanvlak afzonderlijk in geen doorsnede meer dan 1/12 van den omtrek der dwarsdoorsnede bedragen. Alle van wordt zonder de schors gemeten. 1)																				
4 <sup>o</sup> . Voor beslagen eiken palen moet de middellijn aan de punt ten minste de helft bedragen van het gemiddelde der vereischte dikte- en breedtemaat aan het worteleinde.																				
Inplaats van de middellijn aan de punt wordt genomen de diagonaal van het vierkant, als de punt ook nog beslagen is.																				
Als normaal gelden de volgende afmetingen:																				
<table><tr><th>Lengte in m</th><th>Afmetingen a/h worteleinde in cm</th><th>Kleinste middellijn a/d punt in cm</th></tr><tr><td>15</td><td>36 X 36</td><td>18</td></tr><tr><td>12</td><td>30 X 30</td><td>15</td></tr><tr><td>10</td><td>25 X 25</td><td>12 1/2</td></tr><tr><td>8</td><td>20 X 20</td><td>10</td></tr></table>			Lengte in m	Afmetingen a/h worteleinde in cm	Kleinste middellijn a/d punt in cm	15	36 X 36	18	12	30 X 30	15	10	25 X 25	12 1/2	8	20 X 20	10			
Lengte in m	Afmetingen a/h worteleinde in cm	Kleinste middellijn a/d punt in cm																		
15	36 X 36	18																		
12	30 X 30	15																		
10	25 X 25	12 1/2																		
8	20 X 20	10																		
5 <sup>o</sup> . Voor beslagen palen van andere houtsoorten dan eiken, moet de middellijn aan de punt ten minste 2/3 bedragen van het gemiddelde der vereischte dikte- en breedtemaat aan het worteleinde.																				
Inplaats van de middellijn aan de punt wordt genomen de diagonaal van het vierkant, als de punt ook nog beslagen is.																				
Als normaal gelden de volgende afmetingen:																				
<table><tr><th>Lengte in m</th><th>Afmetingen a/h worteleinde in cm</th><th>Kleinste middellijn a/d punt in cm</th></tr><tr><td>18</td><td>42 X 42</td><td>28</td></tr><tr><td>15</td><td>36 X 36</td><td>24</td></tr><tr><td>12</td><td>30 X 30</td><td>20</td></tr><tr><td>10</td><td>28 X 28</td><td>19</td></tr><tr><td>8</td><td>25 X 25</td><td>17</td></tr></table>			Lengte in m	Afmetingen a/h worteleinde in cm	Kleinste middellijn a/d punt in cm	18	42 X 42	28	15	36 X 36	24	12	30 X 30	20	10	28 X 28	19	8	25 X 25	17
Lengte in m	Afmetingen a/h worteleinde in cm	Kleinste middellijn a/d punt in cm																		
18	42 X 42	28																		
15	36 X 36	24																		
12	30 X 30	20																		
10	28 X 28	19																		
8	25 X 25	17																		
6 <sup>o</sup> . Beslagen Amerikaans grenen paalhout mag over de vierkant bewerkte lengte in geen doorsnede meer spint vertoonen dan 1/3 van den omtrek der dwarsdoorsnede.																				
7 <sup>o</sup> . Beslagen paalhout van andere houtsoorten dan Amerikaans grenen, moet over de sub 2 <sup>o</sup> bedoelde lengte op elk der zijvlakken een doorgaande spintvrije strook vertoonen.																				
Voor zoover een geheel spintvrij gedeelte wordt vereischt, moet de lengte hiervan en de middellijn van den paal in het bestek of de overeenkomst zijn aangegeven.																				
8 <sup>o</sup> . Voor eikenhout is boven en beneden de bepaalde breedte- en diktematen een speling geoorloofd van ten hoogste 5 1/2 % onder beding, dat daardoor de doorsnede van een paal met ten hoogste 5 1/2 % wordt vermindert en het gemiddelde der doorsneden van alle palen ten minste even groot zij als de voorgeschrevene.																				
9 <sup>o</sup> . Voor andere houtsoorten dan eiken is boven en beneden de bepaalde breedte- en diktematen een speling geoorloofd van 10 1/2 % onder beding, dat daardoor de doorsnede van een paal met ten hoogste 10 1/2 % wordt vermindert en het gemiddelde der doorsneden van alle palen ten minste even groot zij als de voorgeschrevene.																				
10 <sup>o</sup> . De inhoud wordt berekend door de lengte te vermenigvuldigen met het oppervlak der dwarsdoorsnede op 1 m van het worteleinde, den wankant volgemeten.																				
1) Zie opmerking.																				
OPMERKING: In den burgerbouw wordt onder „wan” gewoonlijk verstaan een schuine kant aan het spinhout, soms nog voorzien van de schors. In den waterbouw is dit begrip „wan” uitgebreider op te vatten en wordt dan verstaan een schuine kant aan een geheel uit kernhout gezaagden balk. In dezen zin moet dus in deze voorschriften het begrip „wan” worden opgevat (wan = schuine kant).																				

MIJ. VAN NIJVERHEID	VASTGESTELD SEPT. 1929	KON. INST. V. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND		
OVERDRUK VAN § 9 VAN DE KEURINGSVOORSCHRIFTEN VOOR HOUT (K. V. H. 1927)		
§ 9. AFMETINGEN VAN BEZAAGD HOUT.		
1 <sup>o</sup> . Zonder nadere aanduiding worden onder de afmetingen verstaan die van ongeschaafd hout. Indien men met een bepaalde maat die van blijvend hout bedoelt, moet zulks uitdrukkelijk worden vermeld.		
2 <sup>o</sup> . Onderstaande lijst geeft een overzicht van de handelsmaten en handelsbenamingen.		
MATEN in mm		
Handelsmaten en handelsbenamingen voor ongeschaafd hout van droogteklaar 4 1)		
NAAM	DIKTE	BREEDTEN
Binten of Balken	x 200 x 180 x 150	250 200 (230)
Ribben	x 150 x 120 x 100 x 78	(180) 150 180 150 100 78
Platen	x 120 x 100 x 78 (65)	(280) (300) (283) (254) (230)
Baddings	65	180
Richels	65 52 39	78 78 65
Delen	52 39 32 26 (23) (20)	203 (283) (254) (254) (180) (203)
Schrooten	52 39 32 26 23 (20)	140 130 152 140 140 (130)
Tengels	32 26 23 18	78 78 78 78
Latten	52 39 32 23 10	52 52 52 52 52
Handelsdikten voor ongekantrechte blok- of balkdelen zijn 60, 50, 45, 38, 30, 24, 18 en 12 mm. Voor alle afmetingen wordt een speling van 1 mm naar boven en naar beneden toegelaten.		
x = Deze maten gelden alleen voor binnenslands gezaagd hout.		
De maten tusschen haakjes moeten zooveel mogelijk worden vermeden (zij zijn incurant).		
TOELICHTING.		
I. Opgemerkt wordt, dat alle gewenschte maten, zowel de maten uit de tabel alsook andere maten, op bestelling, in binnenslands gezaagd en in Midden-Europeesch hout, te leveren zijn.		
II. In den regel is binnenslands gezaagd hout van droogteklaar 4. 1)		
III. Indien men in den vervolgde hout van 100 x 100 mm bestelt, moet ook hout van 100 x 100 mm worden geleverd, behoudens de sub. 2 <sup>o</sup> genoemde speling van 1 mm naar boven en naar beneden.		
Vervolg: 3 <sup>o</sup> t/m 11 <sup>o</sup> zie N 573.		
1) Klasse 4: Winddroog hout: met 18 tot en met 35 % vocht.		
DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 573.		
AFMETINGEN VAN BEZAAGD HOUT		
ONGESCHAAFD HOUT		
N 572		
I.I.B.: 691.11		



## § 9. AFMETINGEN VAN BEZAAGD HOUT.

Vervolg op 1<sup>o</sup> en 2<sup>o</sup>, zie N 572.

30. Indien plankhout geschaafd wordt gemeten, moeten de volgende diktematen worden aangehouden:

MATEN in mm


DIKTEN VAN PLANKHOUT					
Ruig	Eenzijdig geschaafd	Tweezijdig geschaafd	Ruig	Eenzijdig geschaafd	Tweezijdig geschaafd
39	36—37	35	23	21—22	20—21
32	30	28—29	19	17—18	16—17
30	27—28	26—27	16	14—15	13—14
26	24—25	23	13	11	9—10

40. Bij hout van zwaardere afmetingen dan 39 mm dikte wordt 2 mm maatverlies toegestaan voor ieder geschaafd vlak.
50. Indien de lengte van het te leveren hout niet uit het bestek of de overeenkomst blijkt, zal de gemiddelde lengte der te leveren stukken ten hoogste 4,50 m en de grootste lengte ten hoogste 7,30 m bedragen. Voor zoover genoegen wordt genomen met Midden-Europeesch dennens en vuren, kunnen deze maten worden opgevoerd tot onderscheidenlijk 6,50 m en 12,50 m.
60. De meest gangbare lengtematen voor vuren- en grenenhout, aangevoerd uit Rusland en de Oostzeehavens, zijn:


MATEN in m

Lengten voor vuren- en grenenhout, aangevoerd uit Rusland en de Oostzeehavens					
2,44	3,35	4,28	5,20	6,10	7,00
2,75	3,65	4,57	5,49	6,40	7,30
3,05	3,95	4,90	5,80	6,70	—


70. Indien de dikte- en breedtematen van het te leveren hout niet nader in het bestek of de overeenkomst zijn omschreven, zullen geen grootere afmetingen worden verlangd dan die, welke met inachtneming der bepalingen omtrent wan, hart en spint van de §§ 6, 7 en 8 der K. V. H. 1927 gezaagd kunnen worden uit stammen, waarvan de dunste (of top-) doorsneden de in onderstaande tabel vermelde afmetingen niet te boven gaan.



Afb. 1. Besloten hart



Afb. 2. Hartgekloofd



Afb. 3. Hartvrij

D = middellijn aan den top (dunste eind) d = middellijn zonder spint h = halve dikte van de hartplank

MATEN in cm

Houtsoort	D	d	h
Eiken (Europeesch) . . . . .	50	42	3,0
Amerikaansch grenen . . . . .	47	35	2,5
Grenen (Europeesch) . . . . .	27	19	2,5
Vuren . . . . .	30	met spint wordt geen rekening gehouden	2,5
Dennen . . . . .	35		2,5

80. De kleinste breedte van ongekantrechte planken, gemeten aan slechts één zijde, zal in het bestek of de overeenkomst worden voorgeschreven.
90. Onder de breedte van ongekantrechte planken wordt verstaan de gemiddelde breedte van onder- en bovenvlak, gemeten op de helft der lengte.
100. Planken voor dekken van bruggen en aanlegsteigers en voor den burgerbouw moeten, na te zijn afgewerkt naar den eisch van het werk, onderling gelijk van breedte zijn.
110. Onder planken van halve breedte worden verstaan planken, waarbij een der smalle zijdkanten ongeveer door het hart van den stam is gezaagd.  
De breedte moet ten minste 10 cm en mag ten hoogste 16 cm bedragen.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 572.

AFMETINGEN VAN BEZAAGD HOUT  
GESCHAAFD HOUT (DIKTEN VAN PLANKHOUT)  
LENGTEMATEN VAN HOUT (HANDELSMATEN)  
GROOTSTE AFMETINGEN VAN HOUT (LENGTE EN BREEDTE)

N 573

I.I.B.: 691.11



MIJ. VAN NIJVERHEID

VASTGESTELD DEC. 1927

KON. INST. v. ING.

HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

28 DRUK DEC. 1928

1. DEFINITIE.

Kalkzandsteen is kunststeen, vervaardigd door innige vermenging van zand en kalk, geperst in den vorm van een metselsteen en verhard onder stoomdruk.

Kalkzandsteen, welke als kalkzandsteen „klinker“ wordt geleverd, moet op één der platte zijden van een indruk van onderstaanden vorm en afmetingen zijn voorzien.

MATEN in mm

2. ALGEMEENE VOORSCHRIFTEN.

a. De steenen moeten zijn vlak, kantig, gaaf, helder klinkend, zonder scheuren, onderling gelijk van vorm en afmetingen en, behalve het onder 2c bepaalde, aan de buitenzijden en op de breuk- of zaagvlakken gelijkmatig van samenstelling en kleur.

b. De vastheid moet zodanig zijn, dat de ribben door krachtig wrijven met den duim niet afbrokkelen.

c. Steenen voor te voegen werk moeten aan de koppen en strekken vrij zijn van kalkpitten.

3. AFMETINGEN.

MATEN in mm

Vorm	N a m	Lengte	Breedte	Dikte	Maatafwijkingen 1)
Ww	Waalvorm	214	104	55	+ of - 2 + of - 2 + of - 2
RwW	Rijnvorm in Waaldikte	179	87	55	+ of - 2 + of - 2 + of - 2

1) De maatafwijkingen van lengte en breedte moeten voor alle steenen van een partij in dezelfde richting vallen en de gemiddelde dikte moet 55 mm zijn.

Voor het gewicht van een steen en het aantal steenen in een m<sup>3</sup>, zie opmerking 1.

Voor het gewicht van een m<sup>3</sup> metselwerk in kalkzandsteen, zie opmerking 2.

4. DRUKVASTHEID.

a. *Kalkzandsteen*. De gemiddelde drukvastheid moet ten minste 150 kg/cm<sup>2</sup> bedragen bij een monster van 10 proefstukken, waarbij een kleinste drukvastheid van 135 kg/cm<sup>2</sup> mag voorkomen.

b. *Kalkzandsteen „klinker“*. De gemiddelde drukvastheid moet ten minste 200 kg/cm<sup>2</sup> bedragen bij een monster van 10 proefstukken, waarbij een kleinste drukvastheid van 180 kg/cm<sup>2</sup> mag voorkomen.

De proef ter bepaling van de drukvastheid moet worden uitgevoerd volgens N 468.

5. WATEROPNEMING.

De grootste wateropneming, onderzocht van een monster van 5 gave proefstukken, bedraagt voor elk der steenen 28 % van zijn volume (overeenkomende met 15 % van zijn gewicht).

De proef ter bepaling van de wateropneming moet worden uitgevoerd volgens N 468.

6. Voor aanbevelen toepassingen, zie opmerking 3.

7. In de HANDELSAANDUIDING beteekent:

Ww: Waalvorm.  
RwW: Rijnvorm in Waaldikte.  
g: gewone kalkzandsteen.  
k: kalkzandsteen „klinker“.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 468.

HANDELSAANDUIDING VOOR GEWONE KALKZANDSTEEN (WAALVORM): N 466-Wv-g

KALKZANDSTEEN

DEFINITIE EN KEURINGSVOORSCHRIFTEN

N 466

I.I.B.: 691.31

OPMERKINGEN:

1. Gewicht van een steen en aantal steenen in een m<sup>3</sup>.  
De berekening van het gewicht van een lading en het aantal steenen van een tas wordt aangenomen voor:  
Ww: Waalvorm 2,25 m<sup>3</sup> los opgetast, RvW: Rijnvorm in Waaldikte 1,58 kg  
1090 tot 1110 steenen in een m<sup>3</sup> los opgetast.

2. Het gewicht van metselwerk in kalkzandsteen wordt aangenomen op 1800 kg/m<sup>3</sup>.

3. a. Bij toepassing van kalkzandsteen wordt aanbevolen:  
voor funderingen, voor al dan niet bakdragende binnenmuren en voor buitenmuren: kalkzandsteen; voor muren, voor al dan niet bakdragende binnenmuren, voor waarbelaaste pijlers en in het algemeen daar, waar aan het draagvermogen van het metselwerk hoge eischen worden gesteld: kalkzandsteen „klinker“.

b. Uldrukkelijk wordt gewezen op de noodzakelijkheid vóór het vermetselen de steenen nat te maken door ze herhaaldelijk met tusschenpoelen te begieten, waarbij in het bijzonder moet worden gelet op het inwendig nat zijn der steenen mogen bij het vermetselen van buiten winddroog zijn. Bij groote droogte en warmte, vooral indien deze gepaard gaan met wind, wordt aanbevolen ook het metselwerk nat te houden.

MIJ. VAN NIJVERHEID	VASTGESTELD DEC. 1927	KON. INST. v. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND		
1. UITVOERING DER PROEF TER BEPALING VAN DE DRUKVASTHEID.		
<p>De drukvastheid wordt bepaald met 10 proefstukken, vervaardigd uit een gelijk aantal proefstukken. Elk proefstuk bestaat uit een teering, verkregen door één steen onder toevoeging van water over de breedte middendoor te zagen, de helften bij 60° C. tot standvastig gewicht te drogen, met de platte zijden op elkander te kitten en de onder- en bovenzijde van het proefstuk te vlakken.</p> <p>Het op elkander kitten der helften en het vlakmaken van de onder- en bovenzijden geschiedt tusschen ingevette vlakgeschaafde ijzeren platen in een vormraam als in onderstaande figuur aangegeven, door volgielen der 6 mm wijde MATEN in mm</p>		
<p>De drukvastheid wordt bepaald door middel van een geijekte hydraulische pers, waarbij de drukkracht op een drukmeter wordt afgelezen.</p> <p>Er moet worden doorgeperst, totdat het proefstuk geheel is verbrijzeld.</p> <p>De grootste drukkracht, tijdens de proefneming waargenomen, is beslissend.</p> <p>Steenen, welke inkassingen of verdiepingen bezitten, en steenen met verdiepte fabrieks- of andere merken, worden op gelijke wijze behandeld. De inkassingen, verdiepingen of verdiepte merken moeten in de middenvoeg komen te liggen en worden tegelijk met de voeg met zwavel en zand volgegoten. De aanwezigheid van zulke afwijkingen van de volle doorsnede wordt in het beproevingsverslag vermeld.</p>		
<p>2. UITVOERING DER PROEF TER BEPALING VAN DE WATEROPNEMING.</p> <p>De wateropneming wordt bepaald met 5 gave proefstukken.</p> <p>De bepaling geschiedt met elk dezer steenen als volgt:</p> <p>De proefsteen wordt bij 60° C. tot standvastig gewicht (a gram) gedroogd. De langzaam tot kamertemperatuur afgekoelde proefsteen wordt dan in zuiver zoet water van kamertemperatuur gedurende 4 ertalen geheel ondergedompeld. Daarna wordt de proefsteen door middel van een vochtigen doek van het aan de oppervlakte hechtende water ontdaan en wederom gewogen; het zoo gevonden gewicht is het gewicht van den natten steen (b gram).</p> <p>Het verschil b - a gram is de vermeerdering van het gewicht tengevolge van het door capillaire werking opgenomen water en de breuk <math>\frac{b-a}{a} \times 100</math> de wateropneming in % van het gewicht van den drogen steen.</p> <p>Daarna wordt aan een balansarm een korf van metaal draad in een bak met water gehangen en evenwicht gemaakt. De natte steen wordt in den korf geplaatst en onder water gedompeld. Het evenwicht moet worden hersteld door aan den anderen balansarm een gewicht van c gram te hangen; dit is het gewicht van den steen onder water.</p> <p>Het verschil b - c gram is een maat voor het volume in cm<sup>3</sup> van den steen.</p> <p>De breuk <math>\frac{a}{b-c}</math> is het volumegewicht in g/cm<sup>3</sup> van den steen.</p> <p>De breuk <math>\frac{100(b-a)}{b-c}</math> is de wateropneming in % van het volume of de schijnbare poreusheid van den steen.</p>		
DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 466, N 467 EN N 380.		
<p>KALKZANDSTEEN EN HOOGOVENSTEEN</p> <p>UITVOERING DER KEURINGSPROEVEN</p>		
<p>N 468</p> <p>I.I.B.: 691.31</p>		



MIJ. VAN NIJVERHEID

VASTGESTELD DEC. 1927

KON. INST. v. ING.

HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

1. DEFINITIE.

Drijfsteen is poreuze kunststeen, waarvan het volumegewicht kleiner dan 1 is, bestaande uit natuurlijk, vulkanisch puimsteengruis en een hydraulisch bindmiddel.

2. ALGEMEENE VOORSCHRIFTEN.

a. De steenen moeten zijn gaaf, onderling gelijk van vorm en afmetingen en voldoende verhard.

b. De steenen moeten aan de buitenzijden en op de breuk- of zaagvlakken een gelijkmatige samenstelling vertoonen, zonder groote holten of spleten.

3. AFMETINGEN.

MATEN in mm

Formaat	Lengte	Breedte	Dikte	Maatafwijkingen <sup>1)</sup>	
				Lengte	Breedte
A	250	120	90	+ of - 3	+ of - 3
B	250	120	70	+ of - 3	+ of - 3
C	250	120	60	+ of - 3	+ of - 2
D	250	120	50	+ of - 3	+ of - 2

1)

De maatafwijkingen van lengte en breedte moeten voor alle steenen van een partij in dezelfde richting vallen en de gemiddelde dikte moet in overeenstemming zijn met de tabel.

4. DRUKVASTHEID.

De drukvastheid moet ten minste 20 kg/cm² bedragen, bepaald op 5 proefstukken.

5. UITVOERING DER PROEF TER BEPALING VAN DE DRUKVASTHEID.

De drukvastheid wordt voor de formaten A en B op gedroogde heele steenen op hun plat bepaald, voor de formaten C en D op gedroogde proefstukken, verkregen door twee geheele steenen met een voeg van gips ter dikte van ongeveer 3 mm aan elkander te kitten.

Tevoren worden de oneffenheden der vlakken, welke met gips in aanraking komen, op een carbo-rundumschijf afgeslepen.

De persvlakken worden vlak gemaakt door bijgieten met gips tusschen spiegglasplaten, waarbij elke gipslaag een dikte van ongeveer 3 mm verkrijgt.

De proefsteen of het proefstuk wordt bij 60° C. tot standvastig gewicht gedroogd en vervolgens langzaam afgekoeld tot kamertemperatuur.

De drukvastheid wordt bepaald door middel van een geijkte hydraulische pers, waarbij de drukkracht op een drukmeter wordt afgelezen.

Er moet worden doorgeperst, totdat de proefsteen of het proefstuk geheel is verbrijzeld.

De grootste drukkracht, tijdens de proefneming waargenomen, is beslissend.

HANDELSAANDUIDING VOOR DRIJFSTEEN FORMAAT A:

DRIJFSTEEN

N 469

I.I.B.: 691.31

MIJ. VAN NIJVERHEID

VASTGESTELD MAART 1930

KON. INST. v. ING.

HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND.

1. DEFINITIE

Hoogovendrijfsteen is poreuze kunststeen, waarvan het volumegewicht kleiner dan 1 is, bestaande uit gegraneleerde hoogovenslak met een hydraulisch bindmiddel.

2. ALGEMEENE VOORSCHRIFTEN

a. De steenen moeten gaaf, onderling gelijk van vorm en afmetingen en voldoende verhard zijn.

b. De steenen moeten zowel aan de buitenzijde als op de breukvlakken een gelijkmatige samenstelling vertoonen, zonder groote holten of spleten.

3. AFMETINGEN

MATEN en MAATAFWIJKINGEN in mm

Formaat	Lengte	Breedte	Dikte	Maatafwijkingen <sup>1)</sup>	
				Lengte	Breedte
A	250	120	90	+ of - 3	+ of - 3
B	250	120	70	+ of - 3	+ of - 3
C	250	120	60	+ of - 3	+ of - 2
D	250	120	50	+ of - 3	+ of - 2
E (Waalvorm)	214	104	50	+ of - 3	+ of - 2

Afronding der kortste ribben met  $r \leq 10$  mm is geoorloofd.

1)

De maatafwijkingen van lengte en breedte moeten voor alle steenen van een partij in dezelfde richting vallen en de gemiddelde dikte moet in overeenstemming zijn met de tabel.

4. DRUKVASTHEID

De drukvastheid moet tenminste 20 kg/cm² bedragen bij een monster van 5 proefstukken.

5. UITVOERING DER PROEF TER BEPALING VAN DE DRUKVASTHEID.

De drukvastheid wordt voor de formaten A en B op gedroogde heele steenen op hun plat bepaald; voor de formaten C, D en E op gedroogde proefstukken, verkregen door twee heele steenen met een voeg van gips ter dikte van ongeveer 3 mm aan elkaar te kitten.

Tevoren worden de oneffenheden der vlakken, welke met gips in aanraking komen, op een carbo-rundumschijf afgeslepen.

De persvlakken worden vlak gemaakt door bijgieten met gips tusschen spiegglasplaten, waarbij elke gipslaag een dikte van ongeveer 3 mm verkrijgt.

De proefsteen of het proefstuk wordt bij 60° C tot standvastig gewicht gedroogd en vervolgens langzaam afgekoeld tot kamertemperatuur.

De drukvastheid wordt bepaald door middel van een geijkte hydraulische pers, waarbij de drukkracht op een drukmeter wordt afgelezen. Er moet worden doorgeperst, totdat het proefstuk geheel is verbrijzeld.

De grootste druk, tijdens de proefneming waargenomen, is beslissend.

HANDELSAANDUIDING VOOR HOOGOVENDRIJFSTEEN. FORMAAT C:

HOOGOVENDRIJFSTEEN

N 470

I.I.B.: 691.31



MIJ. VAN NIJVERHEID

VASTGESTELD MAART 1930

KON. INST. v. ING.

HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND.

1. DEFINITIE

Kurksteen is kunststeen, bestaande uit gemalen kurk met een bindmiddel.

2. ALGEMEENE VOORSCHRIFTEN

a. Bij verschillende vochtigheidstoestand mag het volume zich niet wijzigen.

b. Op een zaagvlak moet hoofdzakelijk kurk aanwezig zijn.

c. Kurksteen mag, voor het doel waarvoor hij gebruikt wordt, geen hinderlijken reuk verspreiden.

3. SOORTEN EN VOLUMEGEWICHT

Het volumegewicht wordt bepaald door meten en wegen.

4a. AFMETINGEN DER PLATEN

MATEN en MAATAFWIJKINGEN in mm

Soort A		Soort B		Dikte van beide soorten	
Lengte	Breedte	Lengte	Breedte	Dikte	Maatafwijkingen <sup>1)</sup>
1000  + of — 10	500  + of — 5	200  + of — 5	500  + of — 5	20	+ of — 1
				25	
				30	
				40	
	50  + of — 2	50	+ of — 2		
		60			
		80			
100  + of — 3	100	+ of — 3			
	120				
	140				
160					

<sup>1)</sup> De maatafwijkingen van lengte en breedte moeten voor alle steenen van een partij in dezelfde richting vallen en de gemiddelde dikte moet in overeenstemming zijn met de tabel.

4b. AFMETINGEN DER STEENEN

Steenen worden gezaagd uit platen, de lengte- en breedteafmeting der steenen moet dus deelbaar zijn op 500 mm, met inachtneming van 2 mm zaagsnede.

HANDELSAANDUIDING VOOR KURKSTEEN, SOORT A, DIKTE 40 mm: N 472-A-40

KURKSTEEN

I.I.B.: 691.31

N 472

MIJ. VAN NIJVERHEID

VASTGESTELD MAART 1930

KON. INST. v. ING.

HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND.

1. DEFINITIE

Drijfsteen-(bims-)platen zijn poreuze kunststeenplaten, waarvan het volumegewicht kleiner dan 1 is, bestaande uit natuurlijk, vulkanisch puimsteengruis met een hydraulisch bindmiddel

Hoogovendrijfsteenplaten zijn poreuze kunststeenplaten, waarvan het volumegewicht kleiner dan 1 is, bestaande uit gegranuleerde hoogovenslak met een hydraulisch bindmiddel

2. ALGEMEENE VOORSCHRIFTEN

a. Platen moeten gaaf, onderling gelijk van vorm en afmetingen en voldoende verhard zijn

b. De platen moeten zowel aan de buitenzijde als op de breuk- of zaagvlakken een gelijkmatige samenstelling vertoonen, zonder groote holten of spleten

3. AFMETINGEN

MATEN en MAATAFWIJKINGEN in mm

Formaat	Lengte	Breedte	Dikte	Maatafwijkingen		
				Lengte	Breedte	Dikte
G	1000	330	50	+ of - 10	+ of - 5	+ of - 2
K	330	200	50	+ of - 5	+ of - 4	+ of - 2

Af ronding der kortste ribben met  $r \leq 10$  mm is geoorloofd

De maatafwijkingen van lengte en breedte moeten voor alle platen van een partij in dezelfde richting vallen en de gemiddelde dikte moet 50 mm zijn

4. DRUKVASTHEID

De drukvastheid moet ten minste 20 kg/cm² bedragen bij een monster van 5 proefstukken

5. UITVOERING DER PROEF TER BEPALING VAN DE DRUKVASTHEID

Stukken worden genomen uit het middengedeelte van elke plaat, welke aan de beproeving zal worden onderworpen. Zij worden onder toevoeging van water uitgezaagd

Uit 5 platen van het formaat G worden telkens 2 stukken gezaagd ter grootte van 250 × 120 × 50 mm; deze worden op hun plat met een voeg van gips ter dikte van ongeveer 3 mm op elkaar gekit, opleverende 5 proefstukken

Uit 10 platen van het formaat K wordt telkens 1 stuk gezaagd ter grootte van 250 × 120 × 50 mm; deze 10 stukken worden 2 aan 2 op hun plat met een voeg van gips ter dikte van ongeveer 3 mm op elkaar gekit, opleverende 5 proefstukken

Tevens worden de oneffenheden der vlakken, welke met gips in aanraking komen, op een carborundumschijf afgeslepen

De persvlakken worden vlak gemaakt door bijzielen met gips tusschen spiegelsplaten, waarbij elke gipslaag een dikte van ongeveer 3 mm verkrijgt

De proefstukken worden bij 60° C tot standvastig gewicht gedroogd en vervolgens langzaam afgekoeld tot kamertemperatuur.

De drukvastheid wordt bepaald door middel van een geijkte hydraulische pers, waarbij de drukkracht op een drukmeter wordt afgelezen

Er moet worden doorgeperst, totdat de proefstukken geheel zijn verbrijzeld

De grootste druk, tijdens de proefneming waargenomen, is beslissend.

6. Zie opmerking.

7. HANDELSAANDUIDING

In de handelsaanduiding beteekent:

B: drijfsteen-(bims-)plaat; H: hoogovendrijfsteenplaat.

HANDELSAANDUIDING VOOR HOOGOVENDRIJFSTEENPLAAT, FORMAAT G: N 471-H-G

DRIJFSTEEN-(BIMS-)PLATEN

EN HOOGOVENDRIJFSTEENPLATEN

N 471

I.I.B.: 691.31

OPMERKING:

Ter voorlopige beoordeling van drijfsteen(bims)platen kan de volgende proef dienen:

Toont een in het midden gebroken plaat vele gebroken stukjes bimskorrels, m.a.w. is het bindmiddel sterker dan de bimskorrels, dan zijn de platen zeer goed.

Breken over een breukdoornende van 330 mm x 50 mm slechts een tiental korrels, dan is de plaat twijfelachtig. Treedt geen breuk der korrels op, dan is de plaat slecht.



## 1. DEFINITIE

Asbestementplaten en -leien bestaan uit een innig en gelijkmatig mengsel van portlandcement en asbest, waaraan al of niet een kleurstof is toegevoegd, of wel, waarvan alleen het oppervlak is gekleurd.

## 2. ALGEMEENE EISEN

- De platen en leien moeten zijn kantig, krimpvrij en niet getrokken, onderling gelijk van dikte en voldoende verhard. Leien moeten bovendien heider van klank zijn.
- De oppervlakte mag geen gebreken vertoonen. De niet geperste platen hebben één gladde oppervlakte; de geperste platen moeten aan beide zijden glad zijn.
- De platen en leien moeten zowel aan de buitenzijde als op de breuk- of zaagvlakken een gelijkmatige samenstelling vertoonen, zonder holten of spleten.
- De platen en leien moeten gezaagd, gesneden en geboord kunnen worden zonder te scheuren of af te brokkelen. De leien moeten bovendien met de leihamer bewerkt kunnen worden.

## 3. WATEROPNEMING

De grootste geoorloofde wateropneming bedraagt 20 % van het volume.  
De proef ter bepaling van de wateropneming moet worden uitgevoerd volgens N 477.

## 4. WATERDICHTHEID

De platen en leien mogen onder een druk van 1 cm water gedurende 5 etmalen aan de onderzijde geen druppels doorlaten (bij golfplaten gemiddeld 1 cm waterdruk).  
De proef ter bepaling van de waterdichtheid moet worden uitgevoerd volgens N 477.

## 5. VUURBESTENDIGHEID

Stukken plaat of lei van 100 × 100 mm in volkomen droge toestand mogen, na geheel en al verhit te zijn geweest tot 700° C., geen scheuren of bladders vertoonen.

## 6. BUIGBELASTING BIJ BREUK

N a m	Golfmaten	Dikte	Kleinste buigbelasting bij breuk in kg per cm breedte	MATEN in mm
Vlakke platen (niet geperst)	—	5	1,125	
		6	1,375	
		8	2,75	
Vlakke platen (geperst)	—	10	4,25	
		4	1,5	
		5	2,25	
		6	3,3	
		8	9	
Golfplaten	177 × 178 × 57 152 × 50 148 × 51 130 × 36	—	3,5	
		—	2,5	
		—	2,5	
Vierkante of ruitleien	—	—	2	
Rechthoekige leien	—	—	1,625	
		—	1,625	
Schubleien	—	—	1,625	

De proef ter bepaling van de buigbelasting bij breuk moet worden uitgevoerd volgens N 477.

Voor afmetingen en gewichten en voor handelsaanduiding zie N 474.

Voor uitvoering der keuringsproeven zie N 477.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 474.

ASBESTCEMENTPLATEN EN -LEIEN  
DEFINITIE EN KEURINGSVOORSCHRIFTEN

**N 473**

I.I.B.: 691.31

## 1. VLAKE PLATEN (niet geperst)

Lengte	Breedte	Dikte <sup>1)</sup>	Maatafwijkingen voor	
			lengte en breedte	dikte
2500	1200	5 6 8 10	+ of — 1 %	+ of — 10 %
2000	1000			
1200	1200			
1000	1000			

<sup>1)</sup> Grotere dikten op aanvraag.

Het volumegewicht van vlakke platen (niet geperst) mag ten hoogste 1,9 bedragen.

De proef ter bepaling van het volumegewicht moet worden uitgevoerd volgens N 477.

## 2. VLAKE PLATEN (geperst)

Lengte	Breedte	Dikte <sup>1)</sup>	Maatafwijkingen voor	
			lengte en breedte	dikte
2500	1200	4 5 6 8 10	+ of — 1 %	—

<sup>1)</sup> Grotere dikten op aanvraag.

Het volumegewicht van vlakke platen (geperst) moet liggen tusschen 1,75 en 2,3.

De proef ter bepaling van het volumegewicht moet worden uitgevoerd volgens N 477.

## 3. GOLFLPLATEN



a = golflengte  
b = golphoogte

fig. 1

Plaatlengte <sup>1)</sup>	a	b	Aantal golven	Dikte	Maatafwijkingen voor	
					lengte en breedte	dikte
2440	177	178	5,5	6	+ of — 1 %	+ of — 10 %
2435	152	50	6,5	6		
1830	148	51	6,5	6		
1525	130	36	8	6		
1220						

Het volumegewicht van golfplaten in volkomen droge toestand mag ten hoogste 1,9 bedragen.

De proef ter bepaling van het volumegewicht moet worden uitgevoerd volgens N 477.

## 4. LEIEN

Soort	Lengte	Breedte	Dikte	Maatafwijkingen voor	
				lengte en breedte	dikte
Vierkante of ruitlei (losange)	400	400	4	+ of — 1 %	+ of — 0,3 mm
	300	300	4		
	200	200	4		
Rechthoekige lei	600	300	4	+ of — 1 %	+ of — 0,3 mm
	400	200	4		
	300	150	4		
Schublei	400	200	4	+ of — 1 %	+ of — 0,3 mm

Het volumegewicht van leien moet liggen tusschen 1,75 en 2,3.

De proef ter bepaling van het volumegewicht moet worden uitgevoerd volgens N 477.

## 5. NOKBEDEKKINGEN

Voor leien: halfronde nokken ter dikte van 6 à 8 mm.

Voor golfplaten: dubbele nokken met vlakke of gegolfd vleugels, dikte 8 mm,

zie figuur 2.

## 6. HANDELSAANDUIDING

In de handelsaanduiding betekent VI-ng: vlakke platen (niet geperst); VI-g: vlakke platen (geperst); G: golfplaten; V: vierkante of ruitleien; R: rechthoekige leien; S: schubleien.

Voor uitvoering der keuringsproeven zie N 477.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 473.

HANDELSAANDUIDING VOOR GOLFLPLAAT, AANT. GOLVEN 8, LENGTE 1830 mm: N 474-G8-1830  
VOOR RECHTHOEKIGE LEI, LANG 600 mm: N 474-R-600

ASBESTCEMENTPLATEN EN -LEIEN  
AFMETINGEN EN GEWICHTEN

**N 474**

I.I.B.: 691.31

OPMERKING:  
Kleur der golfplaten: grijs, groen, blauw, rood of roestbruin.  
Kleur der leien: grijs, groen, blauw, rood, roestbruin, gevlekt groen of gevlekt roestbruin.



MIJ. VAN NIJVERHEID

VASTGESTELD JUNI 1931

KON. INST. v. ING.

HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

**1. UITVOERING DER PROEF TER BEPALING VAN HET VOLUMEGEWICHT EN VAN DE WATEROPNEMING**

Het volumegewicht en de wateropneming worden bepaald naar het gemiddelde der uitkomsten van 3 proefstukken met dien verstande, dat elk proefstuk afzonderlijk aan de gestelde minimumeischen moet voldoen.

Elk proefstuk van  $10 \times 10$  cm, gesneden of gezaagd uit de te onderzoeken artikelen, wordt bij  $60^{\circ}$  C. tot standvastig gewicht (a gram) gedroogd. Het langzaam tot kamertemperatuur afgekoelde proefstuk wordt dan in zuiver zoet water van kamertemperatuur gedurende 4 etmalen geheel ondergedompeld gehouden. Daarna wordt het proefstuk door middel van een vochtige doek van het aan de oppervlakte hechtende water ontdaan en wederom gewogen; het zoo gevonden gewicht is het gewicht van het natte proefstuk (b gram).

Het verschil b-a gram is de vermeerdering van het gewicht tengevolge van het door capillaire werking opgenomen water en de breuk  $\frac{b-a}{a} \times 100$  de wateropneming in % van het gewicht van het droge proefstuk.

Daarna wordt aan een balansarm een korf van metaaldrad in een bak met water gehangen en evenwicht gemaakt. Het natte proefstuk wordt in de korf geplaatst en onder water gedompeld. Het evenwicht moet worden hersteld door aan de andere balansarm een gewicht van c gram te hangen; dit is het gewicht van het proefstuk onder water.

Het verschil b-c gram is een maat voor het volume in  $\text{cm}^3$  van het proefstuk.

De breuk  $\frac{a}{b-c}$  is het volumegewicht in  $\text{g/cm}^3$  van het proefstuk.

De breuk  $\frac{100(b-a)}{b-c}$  is de wateropneming in % van het volume of de schijnbare poreusheid van het proefstuk.

**2. UITVOERING DER PROEF TER BEPALING VAN DE WATERDICHTHEID**

Uit de te onderzoeken plaat of lei wordt een cirkelvormige schijf gezaagd met een middellijn van 10 cm. Deze schijf wordt verder zoodanig bijgezaagd, dat het ondervlak een cirkel vormt met een middellijn van 3 cm, overeenkomende met de inwendige middellijn van een glazen cilinder, die op de bovenkant der schijf met harde mastiek wordt vastgekit. De as van de cilinder moet samenvallen met de as van het proefstuk. In de cilinder, die ongeveer 10 cm hoog is, wordt water gegoten tot een hoogte van 1 cm (bij golfplaten gemiddeld 1 cm), welke hoogte gedurende 5 etmalen moet worden gehandhaafd. Om te bereiken, dat het water alleen door het ondervlak van het proefstuk sijpelt, wordt het kegelvormig oppervlak daarvan met bovengenoemde harde mastiek afgesloten. Het geheel wordt geplaatst op een glazen beker, waarin het doorgesijpelde water wordt opgevangen.

Van twee proefstukken wordt de waterdichtheid op de boven aangegeven wijze bepaald met dien verstande, dat elk proefstuk afzonderlijk aan de gestelde minimumeisch moet voldoen.

**3. UITVOERING DER PROEF TER BEPALING VAN DE BUIGBELASTING BIJ BREUK**

**a. VLAKKE PLATEN EN LEIEN**

Uit elk der drie platen van het monster worden twee proefstukken gezaagd ter breedte van ten minste 80 mm en wel volgens twee loodrecht op elkaar staande richtingen.

Deze proefstukken worden bij  $60^{\circ}$  C. tot standvastig gewicht gedroogd. Elk proefstuk wordt daarna gelegd op 2 rollen met een middellijn van 30 mm, op een onderlinge afstand van 200 mm symmetrisch ten opzichte van het midden geplaatst.

Door middel van een derde rol van 30 mm middellijn wordt in het midden der opleggingen een gelijkmatig over de lengterichting van die rol verdeelde regelmatig aangroeiende belasting aangebracht. Als buigbelasting bij breuk geldt het gemiddelde der uitkomsten van 6 proefstukken met dien verstande, dat elk proefstuk afzonderlijk aan de gestelde minimumeisch moet voldoen.

**b. GOLFPLATEN**

Uit elk der drie platen van het monster wordt — over een berg — een proefstuk gezaagd ter breedte van twee golven.

Deze proefstukken worden bij  $60^{\circ}$  C. tot standvastig gewicht gedroogd.

De buigvastheid wordt bepaald als voor de vlakke platen en leien, echter met een afstand van 108 cm tusschen de rollen.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET **N 473** EN **N 474**.

ASBESTCEMENTPLATEN EN -LEIEN

UITVOERING DER KEURINGSPROEVEN

**N 477**

I.I.B.: 691.31



MIJ. VAN NIJVERHEID

VASTGESTELD OCT. 1934

KON. INST. v. ING.

HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

Bij levering worden drie gevallen onderscheiden:

A. Levering, waarbij geen monster is gesteld.

B. Levering, waarbij het monster als maatstaf geldt alleen voor herkomst, aard, formaat, afmetingen en kleur (c.q. kleurschakeering).

C. Levering, waarbij uitsluitend het monster als maatstaf geldt.

Indien de levering zal geschieden volgens C, moet dit in het bestek of de overeenkomst worden vermeld.

A. *Levering, waarbij geen monster is gesteld*

De stenen moeten voldoen aan onderstaande eischen:

- Algemeene eischen.
- De stenen moeten zijn regelmatig van vorm, goed en gelijkmatig doorbakken en — behalve voor fundamenteën en binnenmuren — zonder wanbak of ralelaars.
- Gehalte aan zwavelverbindingen.
- Van steen, bestemd om te worden blootgesteld aan atmosferische invloeden, mag in de buitenlaag tot een diepte van 1 cm het gehalte aan zwavel in de vorm van sulfide (% S) plus het gehalte aan in zoutzuur oplosbare sulfaten, uitgedrukt als zwavelzuur-anhydride (% SO<sub>2</sub>), in de bij 100 °C tot 110 °C gedroogde stof ten hoogste 0,3 % bedragen.
- Drukvastheid en wateropneming.

Soort *	Kleinste drukvastheid van 10 proefstukken in kg/cm <sup>2</sup>		Grootste wateropneming van 5 proefstukken, in volume-percenten		
	gemiddeld	individueel	gemiddeld	individueel	
Metsel- klinker	A (kelderklinker)	400	350	20	23
	B (raasanklinker)	350	300	24	28
	C (gevelklinker)	350	300	niet voorgeschreven	
Metsel- steen	D (hardgraauw)	250	200		
	E (boerengraauw)	150	125	niet voorgeschreven	
	F (rood)	100	75		

\*) De benamingen tussen haakjes zijn ontleend aan de gebruikelijke sorteringen op de steenfabrieken langs de grote rivieren.

4. Afmetingen.

a. De maatgrenzen voor metselsteen D (hardgraauw) zijn vereenigd in onderstaande tabel.

Handelsaanduiding	Formaat	Lengte	Breedte	Dikte
W	Waalvorm	208 — 220	101 — 107	52 — 56
R	Rijnvorm (z.g. drieling)	175 — 187	84 — 90	44 — 48
V	Vechvorm	208 — 220	101 — 107	40,5 — 44,5
RW	Rijnvorm met Waaldikte	175 — 187	84 — 90	52 — 56

b. Als lengte, breedte en dikte gelden de gemiddelde lengte, breedte en dikte van onderscheidenlijk 5 achter elkaar, 5 naast elkaar en 5 op elkaar geplaatste stenen.

c. Indien de lengte afwijkt van het gemiddelde der lengtematen in de tabel onder a, dan moet ook de breedte naar evenredigheid afwijken.

d. De afmetingen van hardere en zachtere soorten moeten onderscheidenlijk nagenoeg evenredig zijn met die, welke voor metselsteen D (hardgraauw) van hun formaat zijn voorgeschreven.

e. Steenen van eenzelfde soort en van partijen voor eenzelfde werk moeten onderling gelijk van formaat en afmetingen zijn behoudens een speling van 2, 3 en 4 % onderscheidenlijk voor lengte, breedte en dikte.

f. Indien niet nader omschreven, moeten de stenen zijn van de Waalvorm.

B. *Levering, waarbij het monster als maatstaf geldt alleen voor herkomst, aard, formaat, afmetingen en kleur (c.q. kleurschakeering)*

- Herkomst, aard, formaat, afmetingen en kleur (c.q. kleurschakeering) moeten overeenkomstig het monster zijn.
- De stenen moeten voldoen aan de eischen, genoemd onder A, 1 t/m 3.
- Het monster moet uit ten minste 10 stuks bestaan.

C. *Levering, waarbij uitsluitend het monster als maatstaf geldt*

- Herkomst, aard, formaat, kwaliteit (o.a. weerstand, drukvastheid en wateropneming), afmetingen, kleur (c.q. kleurschakeering) en andere eigenschappen moeten overeenkomstig het monster zijn.
- Het monster moet uit ten minste 10 stuks bestaan.
- Bij verschil van mening wordt, ongeacht de voorschriften onder A, 1 t/m 4, gekend op overeenstemming met het monster behoudens de gebruikelijke speling bij het nemen van monsters.

Voor uitvoering der keuringsproeven zie N 521.

HANDELSAANDUIDING VOOR METSELKLINKER B IN WAALVORM:

N 520-B-W

MACHINALE VORMBAKSTEEN

VOOR METSELWERK

DEFINITIE EN KEURINGSVOORSCHRIFTEN

N 520

I.I.D.: 691.41

OPMERKING:

Enkele architecten en fabrikanten hebben de normalisatie aanhangig gemaakt van een nieuw formaat in de verhouding van ongeveer 4 : 2 : 1. Meer speciaal wordt aanbevolen 242 X 117 X 54 mm in hardgraauw. Tot normalisatie van dit formaat kan nog niet worden overgegaan. Zoodra de wenschelijkheid en levensvatbaarheid van dit formaat door bealinghebbers zal zijn aangetoond, zal bij een herziening van de normen met de hier bedoelde aanbeveling rekening worden gehouden.



INDEELING

Naar de aard der sluiting worden dakpannen ingedeeld in:

- a. dakpannen zonder kop- en zijsluiting;
  - b. dakpannen met enkelvoudige kop- en zijsluiting;
  - c. dakpannen met dubbele kop- en zijsluiting.
- Zie ook opmerking 1 achterzijde.

Naar de hoedanigheid worden dakpannen ingedeeld in:

- a. dakpannen 1e soort;
- b. dakpannen 2e soort;
- c. dakpannen 3e soort.

**Dakpannen 1e soort** moeten zijn gaaf, welgevormd, goed sluitend, goed en gelijkmatig doorbakken, helder klinkend, op de breuk gelijkmatig, zonder krimp- of bakscheuren voor zoover zij niet door de naast- of bovenliggende dakpan worden overdekt en geen aanleiding geven tot inwatering, vrij van kalkpitten en kieselsteentjes. Zij moeten gelijkkleurig zijn, tenzij anders overeengekomen.

**Dakpannen 2e soort** moeten zijn behoorlijk sluitend, goed doorbakken, helder klinkend, op de breuk gelijkmatig. Zij mogen miskleurig zijn en kleine krimp- of bakscheurtjes vertoonen, welke echter geen aanleiding tot inwatering mogen geven.

**Dakpannen 3e soort** (zoogenaamde wrakke) mogen zijn gescheurd (zonder afbreuk te doen aan een behoorlijke dekking) en/of getrokken en scheluw en eenigszins beschadigd.

OPMERKING

Hulpstukken (onderpannen, bovenpannen, killeperpannen, knikpannen e.d.) moeten van dezelfde soort zijn als de dakpannen, waarbij zij worden toegepast en moeten bij dekking daarmede een goed sluitend geheel vormen.

WIJZE VAN LEVERING

Bij levering van dakpannen worden drie gevallen onderscheiden:

- A. Levering, waarbij geen monster is gesteld.
  - B. Levering, waarbij het monster alleen als maatstaf geldt voor soort, kleur (c.q. kleurschakeering) en afmetingen.
  - C. Levering, waarbij uitsluitend het monster als maatstaf geldt.
- Indien de levering zal geschieden volgens C, moet dit in het bestek of de overeenkomst worden vermeld.

A. **Levering, waarbij geen monster is gesteld.**

De dakpannen moeten voldoen aan staande eischen:

- 1. Algemeene eischen.  
De dakpannen moeten zijn eerste soort.
- 2. Gehalte aan zwavelverbindingen.  
Het gehalte aan zwavel in de vorm van sulfide plus het gehalte aan in zoutzuur oplosbare sulfaten, uitgedrukt als zwavelzuurammonide (SO<sub>3</sub>), mag in de bij 100 °C gedroogde stof ten hoogste 0,3 % bedragen.  
De proeven ter bepaling van het gehalte aan zwavelverbindingen moeten worden uitgevoerd volgens N 684.
- 3. Waterdichtheid.  
Onder een waterdruk van 1 cm mogen met water verzadigde dakpannen na 8 etmalen water niet druppels-gewijze doorlaten.  
De proef ter bepaling van de waterdichtheid moet worden uitgevoerd volgens N 684.
- 4. Weerstand tegen bevriezing.  
Dakpannen moeten vorstbestendig zijn.  
De proef ter bepaling van de weerstand tegen bevriezing moet worden uitgevoerd volgens N 684.
- 5. Weerstand tegen breuk.  
De weerstand tegen breuk moet ten minste 150 kg bedragen.  
De proef ter bepaling van de weerstand tegen breuk moet worden uitgevoerd volgens N 684.
- 6. Kwaliteit van het glazuur.  
Het glazuur van verglaasde dakpannen moet gelijkmatig zijn en vrij van barsten.  
De proeven ter bepaling van de weerstand van het glazuur moeten worden uitgevoerd volgens N 684.

B. **Levering, waarbij het monster alleen als maatstaf geldt voor 1e, 2e of 3e soort, kleur (c.q. kleurschakeering) en afmetingen.**

- 1. Soort (te bepalen naar de kenmerken, genoemd onder dakpannen 1e, 2e of 3e soort), kleur (c.q. kleurschakeering) en afmetingen der dakpannen moeten overeenkomstig het monster zijn.
- 2. De dakpannen moeten voldoen aan de eischen, genoemd onder A, 2 t/m 6.
- 3. Het monster moet uit ten minste 10 stuks bestaan.

C. **Levering, waarbij uitsluitend het monster als maatstaf geldt.**

- 1. Soort, kleur (c.q. kleurschakeering), afmetingen, gehalte aan zwavelverbindingen, waterdichtheid, weerstand tegen bevriezing, weerstand tegen breuk, kwaliteit van het glazuur en andere eigenschappen moeten overeenkomstig het monster zijn.
- 2. Het monster moet uit ten minste 10 stuks bestaan.
- 3. Bij verschil van mening wordt, ongeacht de voorschriften onder A, 2 t/m 6, gekeurd op overeenstemming met het monster.

Voor uitvoering der keuringsproeven zie N 684.

1. GEHALTE AAN ZWAVELVERBINDINGEN

Het te onderzoeken proefstuk wordt gedroogd bij 100 °C—110 °C en fijngewreven, totdat alles de zeef N 380-d-0,210 passeert.

- a. 10 g poeder worden overgoten met: 25 cm<sup>3</sup> zoutzuur (s.g. 1,19), verdund met 25 cm<sup>3</sup> water; daarna opgekookt en drooggedampt op waterbad, vervolgens opgenomen in: 10 cm<sup>3</sup> zoutzuur (s.g. 1,19) verdund met 10 cm<sup>3</sup> water en na 1/2 uur verdund met 100 cm<sup>3</sup> kokend water, even doorgekookt en het onoplosbaar afgefilterd en uitgewasschen met warm zoutzuurhoudend water.

In het filtraat wordt het sulfaat bepaald met chloorbariumoplossing.

Het gewicht van de gevonden hoeveelheid bariumsulfaat, vermenigvuldigd met 3,43, geeft het gewichtspercentage van de in het poeder aanwezige hoeveelheid oplosbaar SO<sub>3</sub>.

- b. 10 g poeder worden overgoten met 15 cm<sup>3</sup> koningswater, t.w. 10 cm<sup>3</sup> sterk salpêterzuur (s.g. 1,4) plus 5 cm<sup>3</sup> sterk zoutzuur (s.g. 1,19). Na verwarming op een waterbad wordt op het waterbad drooggedampt, vervolgens nog eens met sterk zoutzuur bevochtigd en opnieuw drooggedampt. Na opnemen in: 10 cm<sup>3</sup> zoutzuur (s.g. 1,19) verdund met 10 cm<sup>3</sup> water, wordt de proef op dezelfde wijze uitgevoerd als omschreven onder a.

Het gewicht van de gevonden hoeveelheid bariumsulfaat, verminderd met het gewicht van de volgens a gevonden hoeveelheid bariumsulfaat en vermenigvuldigd met 1,374, geeft het gewichtspercentage van het in het poeder in de vorm van sulfide aanwezige zwavel.

2. WATERDICHTHEID

Uit een vlak gedeelte van de te onderzoeken dakpan wordt een cirkelvormige schijf van 7,5 cm middellijn met een kniptang zoo zorgvuldig mogelijk afgeknepen.

Deze schijf wordt verder zoodanig conisch bijgeslepen, dat het ondervlak een cirkel met een middellijn van 3,5 cm vormt, overeenkomende met de middellijn van een glazen cilinder, die op de bovenkant der schijf met harde mastiek wordt vastgekit. De as van de cilinder moet samenvallen met de as van het proefstuk. In het glas, dat ongeveer 10 cm hoog is, wordt water gegoten tot een hoogte van 1 cm, welke hoogte gedurende 8 etmalen moet worden gehandhaafd.

Om te bereiken, dat het water alleen door het ondervlak van het proefstuk sijpelt, wordt het kegelvormig oppervlak daarvan met bovengenoemde harde mastiek afgesloten.

Het geheel wordt geplaatst op een bekerglas, waarin het doorsijpelde water wordt opgevangen.

3. WEERSTAND TEGEN BEVRIEZING

Indien in een bijzonder geval de vorstbestendigheid moet worden onderzocht, dient zulks te geschieden door met water verzadigde dakpannen in de lucht gedurende 2 uren bij — 5 °C te bevriezen en daarna gedurende 1/2 uur in water van 25 °C te ontdooien.

Deze proef moet 25 maal worden uitgevoerd, waarna de dakpannen geen scheuren of afschilfering mogen vertoonen.

4. WEERSTAND TEGEN BREUK

De weerstand tegen breuk wordt bepaald door de dakpannen te leggen op 2 dwarse, volkomen aanpassende malen van 15 mm breedte, op onderlinge afstand van 20 cm symmetrisch ten opzichte van het midden geplaatst. Vervolgens wordt door middel van een derde dergelijke mal een regelmatig aangroeiende druk aangebracht.

5. KWALITEIT VAN HET GLAZUUR

- a. Het glazuur mag door gloeien tot roodgloei-hitte (700 °C) niet verdwijnen.
- b. Scherven van dakpan, in koud-verzadigde natriumsulfaat-oplossing ondergedompeld en daarin gedurende 1/2 uur gekookt, vervolgens afgekoeld en gedurende 5 etmalen aan de lucht bewaard, mogen geen afschilfering van het glazuur vertoonen.

DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 683.



MIJ. VAN NIJVERHEID	VASTGESTELD JUNI 1933	KON. INST. V. ING.				
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND						
<div> </div>						
MATEN in mm						
d	a	b	c	D	Gemiddelde maatafwijking + en - voor	Grootste maatafwijking + en - voor
0,050	0,040 (0,045)			200	0,004	0,004
0,060	0,040 (0,045)			200	0,005	0,004
0,075	0,055			200	0,005	0,005
0,090	0,070			200	0,006	0,005
0,103	0,080			200	0,007	0,005
0,125	0,090			200	0,008	0,008
0,150	0,110			200	0,009	0,008
0,175	0,110			200	0,010	0,008
0,210	0,150			200	0,012	0,010
0,250	0,170			200	0,014	0,012
0,300	0,210			200	0,016	0,014
0,350	0,230			200	0,018	0,017
0,400	0,280			200	0,020	0,020
0,450	0,310			200	0,022	0,025
0,500	0,350			200	0,024	0,030
0,550	0,400			200	0,026	0,040
0,600	0,450			200	0,028	0,040
0,650	0,500			200	0,030	0,040
0,700	0,550			200	0,032	0,040
0,750	0,600			200	0,034	0,040
0,800	0,650			200	0,036	0,040
0,850	0,700			200	0,038	0,040
0,900	0,750			200	0,040	0,040
0,950	0,800			200	0,042	0,040
1,000	0,850			200	0,044	0,040
1,050	0,900			200	0,046	0,040
1,100	0,950			200	0,048	0,040
1,150	1,000			200	0,050	0,040
1,200	1,050			200	0,052	0,040
1,250	1,100			200	0,054	0,040
1,300	1,150			200	0,056	0,040
1,350	1,200			200	0,058	0,040
1,400	1,250			200	0,060	0,040
1,450	1,300			200	0,062	0,040
1,500	1,350			200	0,064	0,040
1,550	1,400			200	0,066	0,040
1,600	1,450			200	0,068	0,040
1,650	1,500			200	0,070	0,040
1,700	1,550			200	0,072	0,040
1,750	1,600			200	0,074	0,040
1,800	1,650			200	0,076	0,040
1,850	1,700			200	0,078	0,040
1,900	1,750			200	0,080	0,040
1,950	1,800			200	0,082	0,040
2,000	1,850			200	0,084	0,040
2,050	1,900			200	0,086	0,040
2,100	1,950			200	0,088	0,040
2,150	2,000			200	0,090	0,040
2,200	2,050			200	0,092	0,040
2,250	2,100			200	0,094	0,040
2,300	2,150			200	0,096	0,040
2,350	2,200			200	0,098	0,040
2,400	2,250			200	0,100	0,040
2,450	2,300			200	0,102	0,040
2,500	2,350			200	0,104	0,040
2,550	2,400			200	0,106	0,040
2,600	2,450			200	0,108	0,040
2,650	2,500			200	0,110	0,040
2,700	2,550			200	0,112	0,040
2,750	2,600			200	0,114	0,040
2,800	2,650			200	0,116	0,040
2,850	2,700			200	0,118	0,040
2,900	2,750			200	0,120	0,040
2,950	2,800			200	0,122	0,040
3,000	2,850			200	0,124	0,040
3,050	2,900			200	0,126	0,040
3,100	2,950			200	0,128	0,040
3,150	3,000			200	0,130	0,040
3,200	3,050			200	0,132	0,040
3,250	3,100			200	0,134	0,040
3,300	3,150			200	0,136	0,040
3,350	3,200			200	0,138	0,040
3,400	3,250			200	0,140	0,040
3,450	3,300			200	0,142	0,040
3,500	3,350			200	0,144	0,040
3,550	3,400			200	0,146	0,040
3,600	3,450			200	0,148	0,040
3,650	3,500			200	0,150	0,040
3,700	3,550			200	0,152	0,040
3,750	3,600			200	0,154	0,040
3,800	3,650			200	0,156	0,040
3,850	3,700			200	0,158	0,040
3,900	3,750			200	0,160	0,040
3,950	3,800			200	0,162	0,040
4,000	3,850			200	0,164	0,040
4,050	3,900			200	0,166	0,040
4,100	3,950			200	0,168	0,040
4,150	4,000			200	0,170	0,040
4,200	4,050			200	0,172	0,040
4,250	4,100			200	0,174	0,040
4,300	4,150			200	0,176	0,040
4,350	4,200			200	0,178	0,040
4,400	4,250			200	0,180	0,040
4,450	4,300			200	0,182	0,040
4,500	4,350			200	0,184	0,040
4,550	4,400			200	0,186	0,040
4,600	4,450			200	0,188	0,040
4,650	4,500			200	0,190	0,040
4,700	4,550			200	0,192	0,040
4,750	4,600			200	0,194	0,040
4,800	4,650			200	0,196	0,040
4,850	4,700			200	0,198	0,040
4,900	4,750			200	0,200	0,040
4,950	4,800			200	0,202	0,040
5,000	4,850			200	0,204	0,040
5,050	4,900			200	0,206	0,040
5,100	4,950			200	0,208	0,040
5,150	5,000			200	0,210	0,040
5,200	5,050			200	0,212	0,040
5,250	5,100			200	0,214	0,040
5,300	5,150			200	0,216	0,040
5,350	5,200			200	0,218	0,040
5,400	5,250			200	0,220	0,040
5,450	5,300			200	0,222	0,040
5,500	5,350			200	0,224	0,040
5,550	5,400			200	0,226	0,040
5,600	5,450			200	0,228	0,040
5,650	5,500			200	0,230	0,040
5,700	5,550			200	0,232	0,040
5,750	5,600			200	0,234	0,040
5,800	5,650			200	0,236	0,040
5,850	5,700			200	0,238	0,040
5,900	5,750			200	0,240	0,040
5,950	5,800			200	0,242	0,040
6,000	5,850			200	0,244	0,040
6,050	5,900			200	0,246	0,040
6,100	5,950			200	0,248	0,040
6,150	6,000			200	0,250	0,040
6,200	6,050			200	0,252	0,040
6,250	6,100			200	0,254	0,040
6,300	6,150			200	0,256	0,040
6,350	6,200			200	0,258	0,040
6,400	6,250			200	0,260	0,040
6,450	6,300			200	0,262	0,040
6,500	6,350			200	0,264	0,040
6,550	6,400			200	0,266	0,040
6,600	6,450			200	0,268	0,040
6,650	6,500			200	0,270	0,040
6,700	6,550			200	0,272	0,040
6,750	6,600			200	0,274	0,040
6,800	6,650			200	0,276	0,040
6,850	6,700			200	0,278	0,040
6,900	6,750			200	0,280	0,040
6,950	6,800			200	0,282	0,040
7,000	6,850			200	0,284	0,040
7,050	6,900			200	0,286	0,040
7,100	6,950			200	0,288	0,040
7,150	7,000			200	0,290	0,040
7,200	7,050			200	0,292	0,040
7,250	7,100			200	0,294	0,040
7,300	7,150			200	0,296	0,040
7,350	7,200			200	0,298	0,040
7,400	7,250			200	0,300	0,040
7,450	7,300			200	0,302	0,040
7,500	7,350			200	0,304	0,040
7,550	7,400			200	0,306	0,040
7,600	7,450			200	0,308	0,040
7,650	7,500			200	0,310	0,040
7,700	7,550			200	0,312	0,040
7,750	7,600			200	0,314	0,040
7,800	7,650			200	0,316	0,040
7,850	7,700			200	0,318	0,040
7,900	7,750			200	0,320	0,040
7,950	7,800			200	0,322	0,040
8,000	7,850			200	0,324	0,040
8,050	7,900			200	0,326	0,040
8,100	7,950			200	0,328	0,040
8,150	8,000			200	0,330	0,040
8,200	8,050			200	0,332	0,040
8,250	8,100			200	0,334	0,040
8,300	8,150			200	0,336	0,040
8,350	8,200			200	0,338	0,040
8,400	8,250			200	0,340	0,040
8,450	8,300			200	0,342	0,040
8,500	8,350			200	0,344	0,040
8,550	8,400			200	0,346	0,040
8,600	8,450			200	0,348	0,040
8,650	8,500			200	0,350	0,040
8,700	8,550			200	0,352	0,040
8,750	8,600			200	0,354	0,040
8,800	8,650			200	0,356	0,040
8,850	8,700			200	0,358	0,040
8,900	8,750			200	0,360	0,040
8,950	8,800			200	0,362	0,040
9,000	8,850			200	0,364	0,040
9,050	8,900			200	0,366	0,040
9,100	8,950			200	0,368	0,040
9,150	9,000			200	0,370	0,040
9,200	9,050			200	0,372	0,040
9,250	9,100			200	0,374	0,040
9,300	9,150			200	0,376	0,040
9,350	9,200			200	0,378	0,040



MIJ. VAN NIJVERHEID	VASTGESTELD JAN. 1929	KON. INST. v. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND		
<div> <div>2e DRUK, FEBR. 1933.</div> <div>op ondergeschikte punten gewijzigd.</div> </div>		
DEFINITIE		
<p>Aluminiumcement is een hydraulisch bindmiddel, vervaardigd door fijnmalen van een product, verkregen door samensmelting van calciumoxyde (CaO) houdende stoffen en stoffen met hoog aluinaarde (<math>Al_2O_3</math>) gehalte.</p>		
CHEMISCHE SAMENSTELLING		
<p>Maximum gehalte aan onoplosbare bestanddeelen 3 %  Maximum gehalte aan magnesia 5 %  Maximum gehalte aan zwavelzuuranhydride <math>2\frac{1}{2}</math> %</p>		
<p>De percentages hebben betrekking op het gewicht van het gedurende 90 minuten bij 100 °C gedroogd aluminiumcement.</p>		
BEGIN DER BINDING		
<p>Het begin der binding van een deeg van enkel aluminiumcement en water mag niet plaats hebben binnen 1 uur na het oogenblik, waarop het water aan het aluminiumcement werd toegevoegd.</p> <p>De proef ter bepaling van het begin der binding moet worden uitgevoerd volgens N 493.</p>		
VORMHOUDENDHEID		
<p>Aluminiumcement mag bij de koudwater-kookproef na 1 + 27 etmalen kantscheuren noch kromtrekking vertoonen.</p> <p>De voorloopige beoordeeling van de vormhoudendheid zie opmerking achterzijde.</p> <p>De proeven moeten worden uitgevoerd volgens N 494.</p>		
FIJNTE VAN MALING		
<p>Grootste rest op de zeef N 380-d-0,090 14 %  (ca. 4900 mazen per <math>cm^2</math>)</p>		
<p>Dit percentage heeft betrekking op het gewicht van het gedurende 90 minuten bij 100 °C gedroogd aluminiumcement.</p> <p>De proeven ter bepaling van de fijnthe van maling moeten worden uitgevoerd volgens N 494.</p>		
VASTHEID		
<p>Minimum vastheid in <math>kg/cm^2</math> van een mortel van 1 gewichtsdeel aluminiumcement op 3 gewichtsdeelen „normaalzand" na een verhardingsduur van:</p> <p>1 + 2 etm. trek 26 1 + 6 etm. trek 28 1 + 27 etm. trek 30  druk 450 druk 475 druk 500</p> <p>De proeven ter bepaling van de vastheid moeten worden uitgevoerd volgens N 495.</p>		
VERPAKKING EN GEWICHT		
<p>Aluminiumcement moet worden aangevoerd in vaten of zakken. De zakken moeten zijn verzegeld, tenzij het papieren ventielzakken zijn. Uit de verzegeling moet duidelijk blijken de naam der leverende fabriek, de plaats waar de fabriek is gelegen en de soortnaam van het cement. Bij levering in vaten of in papieren ventielzakken moeten deze opgaven op de verpakking zijn vermeld. Het brutogewicht moet duidelijk op de verzegeling of op de verpakking zijn aangegeven.</p>		
OPMERKINGEN		
<p>Voor mechanische keuringsproeven zie N 493 t/m N 495.</p> <p>Voor chemische keuringsproeven zie Analysengang für Normenzemente 1932, uitgegeven door Zementverlag G.m.b.H. te Charlottenburg 2.</p>		
HANDELSAANDUIDING VOOR ALUMINIUMCEMENT:		
<div> <div>N 482</div> <div>ALUMINIUMCEMENT</div> <div>DEFINITIE EN KEURINGSVOORSCHRIFTEN</div> <div>I.I.D.: 691.54</div> </div>		
<p>OPMERKING:  Indien bij de kook-kookproef de kook niet uit elkaar valt en zij kantscheuren noch kromtrekking vertoont of bij de proef van de Chatelier het verschil tussen de eerste en de tweede meting niet meer dan 10 mm bedraagt, dan wijzen deze resultaten op waarschijnlijk juiste vormhoudendheid.</p>		

MJ. VAN NUVERHEID

VASTGESTELD JAN. 1929

KON. INST. v. ING.

HOOFD-COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

2e DRUK, FEBR. 1932.

46 pagina's

16 cm hoog.

DEFINITIE

Ijzerportlandcement is een hydraulisch bindmiddel, dat bestaat uit ten minste 70 gewichtspercenten portlandcement en hoogste 30 gewichtspercenten gegranuleerde basische hoogovenslak 1) en dat vervaardigd wordt door de grondstoffen al dan niet met een de bindrijf regende toeslag tezamen fijn te malen en hierbij innig te mengen. De vervaardiging moet geschieden onder voortdurende chemische controle.

De voor de bereiding van ijzerportlandcement te bezigen slak mag uitsluitend zijn slak — verkregen bij de bereiding van ruwijzer in hoogovens —, welker samenstelling beantwoordt aan de volgende formule:

$$\frac{\text{CaO} + \text{MgO} + \frac{1}{2}\text{Al}_2\text{O}_3}{\text{SiO}_2 + \frac{1}{2}\text{Al}_2\text{O}_3} \geq 1$$

Het portlandcement moet voldoen aan de eischen volgens N 481

### CHEMISCHE SAMENSTELLING

Maximum gehalte aan oplosbare bestanddeelen 3 %

Het percentage heeft betrekking op het gewicht van het gedurende 90 minuten bij 100 °C gedroogd ijzerportlandcement.

BEGIN DER BINDING

Het begin der binding van een deeg van enkel ijzerportlandcement en water mag niet plaats hebben binnen 1 uur na het oogenblik, waarop het water aan het ijzerportlandcement werd toegevoegd.

Indien voor bijzondere doeleinden ijzerportlandcement wordt geleverd, dat sneller bindt, moet dit op de verpakking duidelijk zijn vermeld.

De proef ter bepaling van het begin der binding moet worden uitgevoerd volgens N 493.

### VORMHOUDENDHEID

Ijzerportlandcement mag bij de koudwaterkookproef na 1 + 27 etmalen kantscheuren noch krimtrekking vertoonen.

Voor voorloopige beoordeling van de vormhoudendheid zie opmerking 2.

Dese proeven moeten worden uitgevoerd volgens N 494.

FIJNTE VAN MALING

	Kl. A	Kl. B
Grootste rest op de zeef N 380-4-0,060	18 %	14 %
(ca. 4900 mazen per cm²)		

De percentages hebben betrekking op het gewicht van het gedurende 90 minuten bij 100 °C gedroogd ijzerportlandcement.

De proeven ter bepaling van de fijnte van maling moeten worden uitgevoerd volgens N 494.

VASTHEID 2)

Minimum vastheid in kg/cm² van een mortel van 1 gewichtsdeel ijzerportlandcement op 3 gewichtsdeelen „normaal-zand“, na een verhardingsduur van:

Klasse A	B	Klasse A	B
1 + 2 etm. trek — 23	1 + 6 etm. trek 18 %)	26	32
druk — 250	druk 200 %)	350	425

Klasse A = gewoon ijzerportlandcement. Klasse B = ijzerportlandcement met hooge aanvangsvastheid.

De proeven ter bepaling van de vastheid moeten worden uitgevoerd volgens N 495.

VERPAKKING EN GEWICHT

Ijzerportlandcement moet worden aangevoerd in vaten of zakken. De zakken moeten zijn verzepeld, tenzij het papieren verpakzaken zijn. Uit de verzepelling moet duidelijk blijken de naam der leverende fabriek, de plaats waar de fabriek is gelegen, de soortnaam van het cement en in het geval het ijzerportlandcement met hooge aanvangsvastheid bereid, een aanduiding daarvan. Bij levering in vaten of in papieren verpakzaken moeten deze opgaven op de verpakking zijn vermeld. Het brutogewicht moet duidelijk op de verzepelling of op de verpakking zijn aangegeven.

OPMERKINGEN

Voor mechanische keuringsproeven zie N 493 t/m 495

Voor chemische keuringsproeven zie Analysengang für Normmentente 1932, uitgegeven door Zementverlag G.m.b.H. te Charlottenburg 2).

- 1) Zie ook opmerking 4.
- 2) Zie ook opmerking 3.
- 3) Deze proef dient uitsluitend ter voorloopige beoordeling; op grond van de uitslag daarvan mag geen afkeuring van het cement plaats vinden.

HANDELSAANDUIDING

VOOR GEWOON IJZERPORTLANDCEMENT:  
VOOR IJZERPORTLANDCEMENT MET HOOGHE AANVANGSVASTHEID:

N 483-A  
N 483-B

N 483

I.I.D.: 691.54

IJZERPORTLANDCEMENT

DEFINITIE EN KEURINGSVOORSCHRIFTEN

OPMERKINGEN:

1. De commissie heeft gemeend geen eischen betreffende de kleur te moeten vaststellen, aangezien de kleur geen kenmerk voor de kwaliteit is. Het toevoegen van kleurstoffen ten verkrijging van een donkerder kleur kan aanleiding geven tot mindere kwaliteit.
2. Bij de proef van het Chatelet kan uit elkaar vallen op zijn kantscheuren noch krimtrekking veroorzaakt of bedraagt, dan wijzen dese resultaten op waarschijnlijke vormhoudendheid.
3. De commissie heeft gemeend in de tweede uitgave van dit normaalsblad de vastheidscijfers niet te moeten opvoeren en wel op grond van de volgende overwegingen.  
Volgens de laatste valt dus een cement dat zelfs 99 gewichtspercenten portlandcement bevat nog onder het eerste klasse van de bindrijfregende toeslag te bezigen. Volgens de laatste valt dus een cement dat zelfs 99 gewichtspercenten portlandcement bevat nog onder het eerste klasse van de bindrijfregende toeslag te bezigen.
4. Volgens de laatste valt dus een cement dat zelfs 99 gewichtspercenten portlandcement bevat nog onder het eerste klasse van de bindrijfregende toeslag te bezigen.



MIJ. VAN NIJVERHEID	VASTGESTELD JAN. 1929	KON. INST. v. ING.																								
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND																										
<p><b>DEFINITIE</b></p> <p>Hoogoven cement is een hydraulisch bindmiddel, dat bestaat uit ten minste 15 en ten hoogste 69 gewichtspercenten portlandcement alsmede ten hoogste 85 en ten minste 31 gewichtspercenten gegranuleerde basische hoogovenslak en dat vervaardigd wordt door de grondstoffen al dan niet met een de bindtijd regende toelag tezamen lijn te malen en hierbij ining te mengen. De vervaardiging moet geschieden onder voortdurend chemische controle.</p> <p>De voor de bereiding van hoogoven cement te bezigen slak mag uitsluitend zijn slak — verkregen bij de bereiding van ruwijzer in hoogovens —, welke samenstelling beantwoordt aan de volgende formule:</p> $\frac{\text{CaO} + \text{MgO} + \frac{1}{2} \text{Al}_2\text{O}_3}{\text{SiO}_2 + \frac{1}{2} \text{Al}_2\text{O}_3} \geq 1$ <p>Het portlandcement moet voldoen aan de eischen volgens N 481</p> <p><b>CHEMISCHE SAMENSTELLING</b></p> <p>Maximum gehalte aan onoplosbare bestanddeelen 3 0/0</p> <p>Het percentage heeft betrekking op het gewicht van het gedurende 90 minuten bij 100 °C gedroogd hoogoven cement.</p> <p><b>BEGIN DER BINDING</b></p> <p>Het begin der binding van een deeg van enkel hoogoven cement en water mag niet plaats hebben binnen 1 uur na het oogenblik, waarop het water aan het hoogoven cement werd toegevoegd.</p> <p>Indien voor bijzondere doeleinden hoogoven cement wordt geleverd, dat sneller bindt, moet dit op de verpakking duidelijk zijn vermeld.</p> <p>De proef ter bepaling van het begin der binding moet worden uitgevoerd volgens N 493</p> <p><b>VORMHOUDENDHEID</b></p> <p>Hoogoven cement mag bij de koudwater-koekproef na 1 + 27 etmalen kantscheuren noch kromtrekking vertoonen.</p> <p>Voor voorlopige beoordeeling van de vormhoudendheid zie opmerking 2.</p> <p>De proeven moeten worden uitgevoerd volgens N 494</p> <p><b>FIJNTE VAN MALING</b></p> <table> <tr> <td></td><td>Kl. A</td><td>Kl. B</td></tr> <tr> <td>Grootste rest op de zeef N 380-d-0,090</td><td>12 0/0</td><td>10 0/0</td></tr> <tr> <td>(ca. 4900 mazen per cm<sup>2</sup>)</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>De percentages hebben betrekking op het gewicht van het gedurende 90 minuten bij 100 °C gedroogd hoogoven cement.</p> <p>De proeven ter bepaling van de fijnte van maling moeten worden uitgevoerd volgens N 494.</p> <p><b>VASTHEID 1)</b></p> <p>Minimum vastheid in kg/cm<sup>2</sup> van een mortel van 1 gewichtsdeel hoogoven cement op 3 gewichtsdeelen „normaal-zand“, na een verhardingsduur van:</p> <table> <tr> <td></td><td>Klasse A</td><td>B</td></tr> <tr> <td>1 + 2 etm. trek</td><td>23</td><td>18 1/2</td></tr> <tr> <td>1 + 6 etm. trek</td><td>250</td><td>26 3/2</td></tr> <tr> <td>druk</td><td>200 3/2</td><td>350</td></tr> <tr> <td>druk</td><td>300 4/25</td><td></td></tr> </table> <p>Klasse A = gewoon hoogoven cement. Klasse B = hoogoven cement met hoge aanvangsvastheid.</p> <p>De proeven ter bepaling van de vastheid moeten worden uitgevoerd volgens N 495.</p> <p><b>VERPAKKING EN GEWICHT</b></p> <p>Hoogoven cement moet worden aangevoerd in vaten of zakken. De zakken moeten zijn verzegeld, tenzij het papieren ventielzakken zijn. Uit de verzegeling moet duidelijk blijken de naam der leverende fabriek, de plaats waar de fabriek is gelegen, de soortnaam van het cement en in het geval het hoogoven cement met hoge aanvangsvastheid betreft, een aanduiding daarvan. Bij levering in vaten of in papieren ventielzakken moeten deze opgaven op de verpakking zijn vermeld. Het brutogewicht moet duidelijk op de verzegeling of op de verpakking zijn aangegeven.</p> <p><b>OPMERKINGEN</b></p> <p>1) Voor mechanische keuringsproeven zie N 493 t/m 495.</p> <p>2) Voor chemische keuringsproeven zie Analysegang für Normenzement 1932, uitgegeven door Zementverlag G.m.b.H. te Charlottenburg 2.</p> <p>3) Zie ook opmerking 3.</p> <p>4) Deze proef dient uitsluitend ter voorlopige beoordeeling; op grond van de uitslag daarvan mag geen afkeuring van het cement plaats vinden.</p>				Kl. A	Kl. B	Grootste rest op de zeef N 380-d-0,090	12 0/0	10 0/0	(ca. 4900 mazen per cm <sup>2</sup> )				Klasse A	B	1 + 2 etm. trek	23	18 1/2	1 + 6 etm. trek	250	26 3/2	druk	200 3/2	350	druk	300 4/25	
	Kl. A	Kl. B																								
Grootste rest op de zeef N 380-d-0,090	12 0/0	10 0/0																								
(ca. 4900 mazen per cm <sup>2</sup> )																										
	Klasse A	B																								
1 + 2 etm. trek	23	18 1/2																								
1 + 6 etm. trek	250	26 3/2																								
druk	200 3/2	350																								
druk	300 4/25																									
<p><b>DEFINITIE</b></p> <p>Slakken cement is een hydraulisch bindmiddel, bestaande uit een door fijnmaling al dan niet met een de bindtijd regelenden toelag verkregen innig mengsel van gegranuleerde basische hoogovenslak en droog gebuschte vette of hydraulische kalk (melkalk, ook droge steenkalk genaamd).</p> <p><b>2. CHEMISCHE SAMENSTELLING.</b></p> <p>Maximum gehalte aan magnesia 5 0/0</p> <p>Maximum gehalte aan zwavelzuuranhydride 3 0/0</p> <p>De percentages hebben betrekking op het gewicht van het gedurende 90 minuten bij 100° C gedroogd slakken cement.</p> <p><b>3. BEGIN DER BINDING.</b></p> <p>Het begin der binding van een deeg van enkel slakken cement en water mag niet plaats hebben binnen 1 uur na het oogenblik, waarop het water voor den aanmaak aan het deeg werd toegevoegd. Voor bijzondere doeleinden kan slakken cement worden verlangd, dat sneller bindt en dat als zodanig moet zijn gewaarmerkt.</p> <p>OPMERKING: Deze proef moet worden uitgevoerd volgens N 493.</p> <p><b>4. VORMHOUDENDHEID.</b></p> <p>Slakken cement moet voldoen aan de koudwaterkoekproef, terwijl de kookkoekproef en de proef van le Chatelier, gelden als voorloopige beoordeeling, zonder dat van den uitslag daarvan bepaalde goed- of afkeuring het gevolg mag zijn.</p> <p>Aan de koudwaterkoekproef wordt geacht te zijn voldaan als na 1 + 27 etmalen de koek kantscheuren noch kromtrekking vertoont.</p> <p>Aan de kookkoekproef wordt geacht te zijn voldaan, als na beëindiging de koek niet uit elkaar valt, niet broos is, niet tusschen de vingers is stuk te wrijven en kantscheuren noch kromtrekking vertoont. Aan de proef van le Chatelier wordt geacht te zijn voldaan, als het verschil der beide metingen tusschen de twee naaldpunten niet meer dan 10 mm bedraagt.</p> <p>OPMERKING: Deze proeven moeten worden uitgevoerd volgens N 494.</p> <p><b>5. FIJNTE VAN MALING.</b></p> <table> <tr> <td></td><td>Klasse A</td><td>B</td></tr> <tr> <td>Grootste rest op de zeef N 380-d-0,210</td><td>2</td><td>1 0/0</td></tr> <tr> <td>Grootste rest op de zeef N 380-d-0,090</td><td>18</td><td>10 0/0</td></tr> </table> <p>Klasse A = gewoon slakken cement. Klasse B = speciaal slakken cement.</p> <p>De percentages hebben betrekking op het gewicht van het gedurende 90 minuten bij 100° C gedroogd slakken cement.</p> <p>OPMERKING: Deze proeven moeten worden uitgevoerd volgens N 494.</p> <p><b>6. VASTHEID.</b></p> <p>Minimum vastheid in kg/cm<sup>2</sup> van een mortel van 1 gewichtsdeel slakken cement op 3 gewichtsdeelen „normaalzand“, na een verhardingsduur van:</p> <table> <tr> <td></td><td>Klasse A</td><td>B</td></tr> <tr> <td>1 + 6 etm. } trek</td><td>13 1/2</td><td>18 1/2</td></tr> <tr> <td>1 + 27 etm. } druk</td><td>130 1/2</td><td>200 1/2</td></tr> </table> <p>Klasse A en B zie onder 5.</p> <p>1) De uitslag dezer proef geldt alleen als voorloopige beoordeeling, zonder dat daarvan bepaalde goed- of afkeuring het gevolg mag zijn.</p> <p>OPMERKING: De proeven op vastheid moeten worden uitgevoerd met het hamertoestel van Böhme en volgens N 495.</p> <p><b>7. VERPAKKING EN GEWICHT.</b></p> <p>Slakken cement moet worden aangevoerd in vaten of zakken. De zakken moeten zijn verzegeld, tenzij het papieren ventielzakken zijn. Uit de verzegeling moet duidelijk blijken de naam der leverende fabriek en de plaats waar deze is gelegen, en in het geval het speciaal slakken cement betreft, een aanduiding daarvan. Bij levering in vaten of in papieren ventielzakken moeten deze opgaven op de verpakking zijn vermeld. Het brutogewicht en de soortnaam slakken cement moeten duidelijk op de verzegeling of op de verpakking zijn vermeld.</p>				Klasse A	B	Grootste rest op de zeef N 380-d-0,210	2	1 0/0	Grootste rest op de zeef N 380-d-0,090	18	10 0/0		Klasse A	B	1 + 6 etm. } trek	13 1/2	18 1/2	1 + 27 etm. } druk	130 1/2	200 1/2						
	Klasse A	B																								
Grootste rest op de zeef N 380-d-0,210	2	1 0/0																								
Grootste rest op de zeef N 380-d-0,090	18	10 0/0																								
	Klasse A	B																								
1 + 6 etm. } trek	13 1/2	18 1/2																								
1 + 27 etm. } druk	130 1/2	200 1/2																								
<p><b>HANDELSAANDUIDING</b> VOOR GEWOON SLAKKEN CEMENT: N 485-A</p> <p>VOOR SPECIAAL SLAKKEN CEMENT: N 485-B</p>																										
<p><b>N 485</b></p> <p>I.I.D.: 691.54</p>																										
<p><b>DEFINITIE EN KEURINGSVOORSCHRIFTEN</b></p>																										
<p><b>OPMERKINGEN:</b></p> <p>1. De commissie heeft gemeend geen eischen betreffende de kleur te moeten vaststellen, aangezien de kleur geen invloed heeft op de eigenschappen van de cementen.</p> <p>2. Indien bij de kook-koekproef de koek niet uit elkaar valt en zij kantscheuren noch kromtrekking vertoont of bedraagt, dan wijzen deze resultaten op waarschijnlijk vormhoudendheid.</p> <p>3. De commissie heeft gemeend in de tweede uitgave van dit normaalsblad de vastheidscijfers niet te moeten opgevoeren, wel op grond van de volgende overwegingen. Tusschen hoogere vastheden alleen kunnen garanderen door opvoering van het kalkgehalte en/of de fijnte van maling. Het gevolg daarvan zou zijn een verhoging van de bindingsduur, waardoor ongewenste spanningen in de bouwconstructies kunnen optreden; voorts een verhoging van de bindtijd en een versterkt krimpen. Beton van buitengewoon hoge vastheid kan worden verkregen door verhoging van het cementgehalte, gebruik van de meest geschikte toelagstoffen en/of toepassing van speciale cementsoorten.</p>																										



MIJ. VAN NIJVERHEID	VASTGESTELD JAN. 1929	KON. INST. V. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND		
<p>1. DEFINITIE.</p> <p>Cementkalk is een hydraulisch bindmiddel, dat hoofdzakelijk is verkregen door in de natuur voorkomende grondstoffen, al of niet gemalen, te branden, zonder dat sintering intreedt en daarna, al dan niet met een den bindtijd regelen toelag, fijn te malen.</p> <p>2. CHEMISCHE SAMENSTELLING.</p> <p>Maximum gehalte aan magnesia 5 % Maximum gehalte aan zwavelzuuranhydride 2 1/2 % De percentages hebben betrekking op het gewicht van de gedurende 90 minuten bij 100° C gedroogde cementkalk.</p> <p>3. BEGIN DER BINDING.</p> <p>Het begin der binding van een deeg van enkel cementkalk en water mag niet plaats hebben binnen 1 uur na het oogenblik, waarop het water voor den aanmaak aan het deeg werd toegevoegd. Voor bijzondere doeleinden kan cementkalk worden verlangd die sneller bindt en die als zoodanig moet zijn gewaarmerkt.</p> <p>OPMERKING: Deze proef moet worden uitgevoerd volgens N 493.</p> <p>4. FIJNTE VAN MALING.</p> <p>Grootste rest op de zeef N 380-d-0,210 5 % Het percentage heeft betrekking op het gewicht van de gedurende 90 minuten bij 100° C gedroogde cementkalk.</p> <p>OPMERKING: Deze proeven moeten worden uitgevoerd volgens N 494.</p> <p>5. VASTHEID.</p> <p>Minimum vastheid in kg/cm² van een mortel van 1 gewichtsdeel cementkalk op 3 gewichtsdeelen „normaalzand“, na een verhardingsduur van:</p> <p>1 + 6 etm. druk 80 l) 1 + 27 etm. druk 120</p> <p>l) De uitslag dezer proef geldt alleen als voorloopige beoordeeling, zonder dat daarvan bepaalde goed- of afkeuring het gevolg mag zijn.</p> <p>OPMERKING: De proeven op vastheid moeten worden uitgevoerd met het hamertoestel van Böhme en volgens N 495.</p> <p>6. VERPAKKING EN GEWICHT.</p> <p>Cementkalk moet worden aangevoerd in vaten of zakken. De zakken moeten zijn verzegeld, tenzij het papieren ventielzakken zijn. Uit de verzegeling moet duidelijk blijken de naam der leverende fabriek en de plaats waar deze is gelegen. Bij levering in vaten of in papieren ventielzakken moeten deze opgaven op de verpakking zijn vermeld. Het brutogewicht en de soortnaam cementkalk moeten duidelijk op de verzegeling of op de verpakking zijn vermeld.</p>		
HANDELSAANDUIDING VOOR CEMENTKALK:		
N 487		
I.I.B.: 691.54		

MIJ. VAN NIJVERHEID	VASTGESTELD JAN. 1929	KON. INST. V. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND		
<p>1. DEFINITIE.</p> <p>Natuurcement is een hydraulisch bindmiddel van op portlandcement gelijkende samenstelling, dat hoofdzakelijk is verkregen door in de natuur voorkomende grondstoffen, al dan niet gemalen, tot sinterens toe te branden en daarna, al dan niet met een den bindtijd regelen toelag, fijn te malen.</p> <p>2. CHEMISCHE SAMENSTELLING</p> <p>Maximum gehalte aan magnesia 5 % Maximum gehalte aan zwavelzuuranhydride 2 1/2 % De percentages hebben betrekking op het gewicht van het gedurende 90 minuten bij 100° C gedroogd natuurcement.</p> <p>3. BEGIN DER BINDING.</p> <p>Het begin der binding van een deeg van enkel natuurcement en water mag niet plaats hebben binnen 1 uur na het oogenblik, waarop het water voor den aanmaak aan het deeg werd toegevoegd. Voor bijzondere doeleinden kan natuurcement worden verlangd, dat sneller bindt en dat als zoodanig moet zijn gewaarmerkt.</p> <p>OPMERKING: Deze proef moet worden uitgevoerd volgens N 493.</p> <p>4. VORMHOUDENDHEID.</p> <p>Natuurcement moet voldoen aan de koudwaterkoekproef, terwijl de kookkoekproef en de proef van le Chatelier gelden als voorloopige beoordeeling, zonder dat van den uitslag daarvan bepaalde goed- of afkeuring het gevolg mag zijn.</p> <p>Aan de koudwaterkoekproef wordt geacht te zijn voldaan, als na 1 + 27 etmalen de koek kant-scheuren noch kromtrekking vertoont.</p> <p>Aan de kookkoekproef wordt geacht te zijn voldaan, als na beëindiging de koek niet uit elkaar valt, niet broos is, niet tusschen de vingers is stuk te wrijven en kantscheuren noch kromtrekking vertoont.</p> <p>Aan de proef van le Chatelier wordt geacht te zijn voldaan, als het verschil der beide metingen tusschen de twee naaldpunten niet meer dan 10 mm bedraagt.</p> <p>OPMERKING: Deze proeven moeten worden uitgevoerd volgens N 494.</p> <p>5. FIJNTE VAN MALING.</p> <p>Grootste rest op de zeef N 380-d-0,210 5 % Het percentage heeft betrekking op het gewicht van het gedurende 90 minuten bij 100° C gedroogd natuurcement.</p> <p>OPMERKING: Deze proeven moeten worden uitgevoerd volgens N 494.</p> <p>6. VASTHEID.</p> <p>Minimum vastheid in kg/cm² van een mortel van 1 gewichtsdeel natuurcement op 3 gewichtsdeelen „normaalzand“, na een verhardingsduur van:</p> <p>1 + 6 etm. druk 150 1 + 27 etm. druk 250</p> <p>OPMERKING: De proeven op vastheid moeten worden uitgevoerd met het hamertoestel van Böhme en volgens N 495.</p> <p>7. VERPAKKING EN GEWICHT.</p> <p>Natuurcement moet worden aangevoerd in vaten of zakken. De zakken moeten zijn verzegeld, tenzij het papieren ventielzakken zijn. Uit de verzegeling moet duidelijk blijken de naam der leverende fabriek en de plaats waar deze is gelegen. Bij levering in vaten of in papieren ventielzakken moeten deze opgaven op de verpakking zijn vermeld. Het brutogewicht en de soortnaam natuurcement moeten duidelijk op de verzegeling of op de verpakking zijn vermeld.</p>		
HANDELSAANDUIDING VOOR NATUURCEMENT:		
N 486		
I.I.B.: 691.54		



## DEFINITIE

Tras is gemalen tufsteen.

## KEURINGSVOORSCHRIFTEN

1. Het materiaal moet goed droog zijn.
2. Grootste rest op de zeef N 380-d-0,210 . . . . . 20 %. Zie opmerking 1.
3. Dit percentage heeft betrekking op het gewicht van het bij 100° C gedroogde materiaal.

Minimum trek- en drukvastheid van de proefstukken in kg/cm<sup>2</sup>:

	Trekvastheid	Drukvastheid
3 etmalen aan de lucht en daarna 11 etmalen onder water	12	50
3 etmalen aan de lucht en daarna 25 etmalen onder water	16	70

De proefstukken moeten worden vervaardigd van 2 gewichtsdeelen tras, 1 gewichtsdeel stuifkalk <sup>1)</sup>, 3 gewichtsdeelen „normaalzand“ en 0,90 à 0,95 gewichtsdeelen water.

De temperatuur van de lucht en van het water, waarin de proefstukken verharden, moet zoo nauwkeurig mogelijk 15° C bedragen. <sup>2)</sup>

## ALGEMEEN VOORSCHRIFT

Bij elke lading tras moet een certificaat van oorsprong worden overgelegd, zoowel van het tras als van de tufsteen, waaruit het is gemalen.

## OPMERKINGEN

1. Voor bijzondere doeleinden is ook tras van fijne maling (tot 10% rest op de zeef N 380-d-0,210) verkrijgbaar.
  2. Ter voorloopige keuring kan de naaldproef in aanmerking komen, zonder dat het niet voldoen daaraan een afkeuring ten gevolge mag hebben.
- Voor het verrichten van de naaldproef worden 2 gewichtsdeelen tras, 1 gewichtsdeel stuifkalk <sup>1)</sup> en 1 gewichtsdeel water dooreengekneet tot een deeg van stabiele lijvigheid. Dit deeg wordt in een metalen bakje geslagen of geschud, gelijk met de rand daarvan afgewerkt en dit bakje onmiddellijk daarna onder water van zoo nauwkeurig mogelijk 15° C geplaatst.
- Na twee etmalen moet de mortel zoodanige hardheid hebben bereikt, dat zij, zonder een meetbare indruk te verkrijgen, een met 300 g belaste en aan het onderende haaks afgevijide proefnaald van 1 mm<sup>2</sup> doorsnede kan dragen.

- <sup>1)</sup> Voor stuifkalk zie N 491.
- <sup>2)</sup> Afwijking van deze temperatuur heeft een merkbare invloed op de te bereiken vastheden.

Voor uitvoering der keuringsproeven zie desbetreffende normaallbladen.

HANDELSAANDUIDING VOOR TRAS VOLGENS DIT BLAD:

N 488

## TRAS

DEFINITIE EN KEURINGSVOORSCHRIFTEN

N 488

I.I.D.: 691.5

## DEFINITIE

Poederkalk is drooggebluschte gemalen kluitkalk <sup>1)</sup>.

De volgende soorten worden onderscheiden:

- A. Sterk-hydraulische poederkalk (z.g. waterkalk)
- B. Zwak-hydraulische poederkalk
- C. Vette poederkalk.

## KEURINGSVOORSCHRIFTEN

1. *Chemische samenstelling.*

GEHALTEN in percenten <sup>2)</sup>

Omschrijving	A	B	C
Minimumgehalte aan oplosbaar kiezelzuur (SiO <sub>2</sub> ) . . . . .	18	—	—
Minimumgehalte aan kalkhydraat (calciumhydroxyde) . . . . .	60	60	70
Minimumgehalte aan werkzame <sup>3)</sup> bestanddeelen: calciumhydroxyde, oplosbaar kiezelzuur (SiO <sub>2</sub> ) en sesquioxyden (ijzer en aluminiumoxyde) . . . . .	—	65	—
Maximumgehalte aan calciumcarbonaat . . . . .	—	25	—
Maximumverhouding tusschen het gehalte aan werkzaam <sup>3)</sup> calciumoxyde en de som der gehalten aan oplosbaar kiezelzuur (SiO <sub>2</sub> ), aluminiumoxyde en ijzeroxyde $\frac{\text{Ca O}}{\text{Si O}_2 + \text{Al}_2 \text{O}_3 + \text{Fe}_2 \text{O}_3}$ . . . . .	—	10	—

2. *Fijnte.*

Grootste rest in percenten op de zeef N 380-d-0,210  
De percentages hebben betrekking op het gewicht van het gedurende 2 uren bij 100° C gedroogde materiaal.

3. *Overige voorschriften.*

- I. Sterk-hydraulische poederkalk (z.g. waterkalk) moet zijn drooggebluschte Doornikse kalk 3e soort of daarmede overeenkomende.
- II. Proefstukken, gemaakt van met 35—38 gewichtspercenten water tot een gelijkmatig deeg gekneede waterkalk, moeten aan de naaldproef voldoen:
  - a. Indien zij na het aanmaken gedurende twee achtereenvolgende etmalen, beschut tegen tocht en temperatuurwisseling, werden bewaard.
  - b. Indien zij na het aanmaken onmiddellijk onder water van 15° à 18° C werden gelegd en in die toestand gedurende drie achtereenvolgende etmalen werden bewaard.

<sup>1)</sup> Voor kluitkalk zie N 491.

<sup>2)</sup> De percentages hebben betrekking op het gewicht van het gedurende 2 uren bij 100° C gedroogde materiaal.

<sup>3)</sup> Hieronder niet begrepen calciumoxyde, gebonden als calciumcarbonaat of calciumsulfaat.

Voor uitvoering der keuringsproeven zie desbetreffende normaallbladen.

HANDELSAANDUIDING VOOR STERK-HYDRAULISCHE POEDERKALK:

N 489-A

## POEDERKALK

DEFINITIE EN KEURINGSVOORSCHRIFTEN

N 489

I.I.D.: 691.51



MIJ. VAN NIJVERHEID	VASTGESTELD MEI 1932	KON. INST. v. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND		
<p><b>DEFINITIES</b></p> <p>A. Kluitkalk is gebrande kalksteen in stukvorm.</p> <p>B. Meelkalk (ook droge steenkalk genoemd) is gebluschte en daarna gezifte kluitkalk.</p> <p>C. Stuijkalk is gebluschte kluitkalk van groote fijnte.</p>		
<p><b>KEURINGSVOORSCHRIFTEN</b></p> <p>1. <i>Chemische samenstelling</i></p>		
		GEHALTEN in percenten <sup>1)</sup>
Omschrijving		A B C
Maximumgehalte aan oplosbaar kiezelzuur (Si O <sub>2</sub> ) in de hydraatwater-vrije stof . . . . .		2 <sup>2)</sup> — —
Minimumgehalte aan kalkhydraat (calciumhydroxyde) . . . . .		— 80 80
Minimumgehalte aan werkzaam <sup>3)</sup> calciumoxyde in de hydraatwater-vrije stof . . . . .		80 — —
<p>2. <i>Fijnte</i></p>		
Omschrijving		A B C
Grootste rest in percenten op de zeef N 380-d-0,210 . . . . .		— 25 0
Grootste rest in percenten op de zeef N 380-d-0,090 . . . . .		— — 15
<p>De percentages hebben betrekking op het gewicht van het gedurende 2 uren bij 100° C gedroogde materiaal.</p> <p><sup>1)</sup> De percentages hebben betrekking op het gewicht van het gedurende 2 uren bij 100° C gedroogde materiaal.</p> <p><sup>2)</sup> Dit percentage geldt alleen voor kluitkalk voor chemische doeleinden.</p> <p><sup>3)</sup> Hieronder niet begrepen calciumoxyde, gebonden als calciumcarbonaat of calciumsulfaat</p> <p>Voor uitvoering der keuringsproeven zie desbetreffende normaalbladen.</p>		
HANDELSAANDUIDING VOOR KLUITKALK:		N 491-A
KLUITKALK, MEELKALK EN STUIJKALK		N 491
DEFINITIE EN KEURINGSVOORSCHRIFTEN		I.I.D.: 691.51

MIJ. VAN NIJVERHEID	VASTGESTELD MEI 1932	KON. INST. v. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND		
<p><b>DEFINITIES</b></p> <p>A. Schelpkalk is een zwak hydraulische kalk, van schelpen gebrand, drooggebluscht en daarna gezift.</p> <p>B. Gemalen schelpkalk is een zwak hydraulische kalk, van schelpen gebrand, drooggebluscht en daarna zonder ziften gemalen.</p> <p>C. Schelpkalkbloem is het niet hydraulische fijnste afziftsel van gebluschte schelpkalk.</p>		
<p><b>KEURINGSVOORSCHRIFTEN</b></p> <p>1. <i>Chemische samenstelling</i></p>		
		GEHALTEN in percenten <sup>1)</sup>
Omschrijving		A B C
Minimumgehalte aan kalkhydraat (calciumhydroxyde) . . . . .		58 55 85
Minimumgehalte aan werkzame <sup>2)</sup> bestanddeelen: calciumhydroxyde, oplosbaar kiezelzuur (Si O <sub>2</sub> ) en sesquioxiden (ijzer en aluminiumoxyde) . . . . .		62,5 62,5 —
Maximumgehalte aan calciumcarbonaat . . . . .		25 25 —
Maximumverhouding tusschen het gehalte aan werkzaam <sup>3)</sup> calciumoxyde en de som der gehalten aan oplosbaar kiezelzuur (Si O <sub>2</sub> ), aluminiumoxyde en ijzeroxyde $\text{Si O}_2 + \text{Al}_2 \text{O}_3 + \text{Fe}_2 \text{O}_3$ Ca O . . . . .		12,5 10 —
<p>2. <i>Fijnte</i></p>		
Omschrijving		A B C
Grootste rest in percenten op de zeef N 380-d-1,2 . . . . .		12 — —
Grootste rest in percenten op de zeef N 380-d-0,210 . . . . .		— 5 —
Grootste rest in percenten op de zeef N 380-d-0,060 . . . . .		— — 10
<p>De percentages hebben betrekking op het gewicht van het gedurende 2 uren bij 100° C gedroogde materiaal.</p> <p><sup>1)</sup> De percentages hebben betrekking op het gewicht van het gedurende 2 uren bij 100° C gedroogde materiaal</p> <p><sup>2)</sup> Hieronder niet begrepen calciumoxyde, gebonden als calciumcarbonaat of calciumsulfaat</p> <p>Voor uitvoering der keuringsproeven zie desbetreffende normaalbladen.</p>		
HANDELSAANDUIDING VOOR SCHELPKALK		N 490-A
SCHELPKALK, GEMALEN SCHELPKALK EN SCHELPKALKBLOEM		N 490
DEFINITIE EN KEURINGSVOORSCHRIFTEN		I.I.D.: 691.51



MIJ. VAN NIJVERHEID	FASTGESTELD MEI 1932	KON. INST. V. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND		
<b>DEFINITIE</b> Stucadoorgips moet zijn: gemalen natuurlijke gipssteen tot z.g. halfhydraat gebrand.		
<b>KEURINGSVOORSCHRIFTEN</b> a. Grootste rest op de zeef N 380-d-0,20. .... 10 % b. Maximale gehalte aan koolzure kalk plus bij droogdampen met zoutzuur onoplosbaar achterblijvende bestanddelen 10 % c. De giettijd moet ten minste 3 minuten bedragen. d. De bindtijd mag ten hoogste 60 minuten bedragen. e. De trekvastheid moet na 7 etmalen ten minste 12 kg/cm <sup>2</sup> bedragen.		
<b>UITVOERING DER KEURINGSPROEVEN</b> 1. <i>Het trekken van monsters.</i> Voor het trekken van een monster wordt een willekeurige zak uitgekozen. Uit het midden van deze zak wordt 1 1/2 kg gips genomen, welke hoeveelheid onmiddellijk wordt gesloten in een blikken bus, welke daarna verzegeld wordt. 2. <i>Bepaling van de fijnte van maling.</i> De fijnte van maling wordt vastgesteld door een zeefproef met de zeefmachine van Tetmajer, tweemaal telkens met 100 g van het te onderzoeken gips, dat tevoren gedurende 1 1/2 uur bij 100° C moet zijn gedroogd. Elk der proeven is geëindigd na 2000 schokken (hetgeen door het tellrad wordt aangegeven) met een frequentie van 180 à 185 schokken per minuut. De rest op de zeef N 380-d-0,20 wordt telkens gewogen tot op 0,1 g nauwkeurig. Het gemiddelde van beide uitkomsten zal als resultaat gelden, mits geen groter onderlinge afwijking voorkomt dan 5/10 ten opzichte van de kleinste uitkomst. Voor de aanvang der proeven moet de zeef met een zachte kwast of borstel worden schoongemaakt. 3. <i>Bepaling van het gehalte aan koolzure kalk.</i> De bepaling geschiedt in de calcimetre. 4. <i>Bepaling van het gehalte aan in zoutzuur onoplosbare bestanddelen.</i> 5 g gips worden gekookt in een porseleinen schaal met; 100 cm <sup>3</sup> chemisch zuiver zoutzuur (s.g.: 1,15) verdund met 100 cm <sup>3</sup> water; vervolgens drooggedampt op waterbad en gedurende 1 uur verhit op 130° C, daarna opgenomen in: 125 cm <sup>3</sup> chemisch zuiver zoutzuur (s.g.: 1,15) verdund met 125 cm <sup>3</sup> water; vervolgens verdund met kokend water tot ca. 200 cm <sup>3</sup> , het onoplosbaar en kiezelzuur afgefilterd, uitgewasschen met heet water, totdat het waschwater geen sulfaatreactie meer geeft en het filter verascht en gegloeit tot standvastig gewicht. Het gewicht van het onoplosbaar (uitgedrukt in grammen), met 20 vermenigvuldigd, geeft het percentage aan in zoutzuur onoplosbare bestanddelen. 5. <i>Bepaling van de bindtijd.</i> 100 g gips worden in een bekerglas met luit met zooveel gedistilleerd water (± 55 %) aangemaakt, totdat een juist gietbare brij is verkregen. Een tweede, gelijksoortig bekerglas wordt gebruikt om deze gipsbrij onmiddellijk na het aanmaken van het een bekerglas in het andere te kunnen blijven uitgieten, totdat de straal niet meer onderbroken doorloopt. De tijd van het toevoegen van het water aan het gips tot het ogenblik, waarop de straal van gipsbrij onderbroken is, wordt opgenomen. Deze tijd is de giettijd. 6. <i>Bepaling van de bindtijd.</i> 200 g gips worden in een bekerglas met zooveel gedistilleerd water (± 55 %) aangemaakt, totdat een juist gietbare brij is verkregen. De ebionieten ring, zoals deze bij het naaldtoestel van Vicat wordt gebruikt, wordt op een glazen plaat gezet en met deze gipsbrij gevuld. In de gipsbrij wordt een kort reageerbuisje, gevuld met kwik, gestoken en hierin een maximum thermometer geplaatst zoodanig, dat de thermometerbol geheel door kwik is omgeven. De tijd vanaf het begin van stijging van de thermometer tot het ogenblik, waarop geen stijging meer plaats vindt, wordt opgenomen. Deze tijd is de bindtijd. 7. <i>Uitvoering der trekproeven.</i> a. 600 g gips worden met zooveel gedistilleerd water (± 55 %) in een verglaasde porseleinen mortier gemengd, totdat een juist gietbare brij is verkregen. Daarmede worden 6 van te voren goed gereinigde en met een weinig dunne minerale olie bestreken normale trekproefstukken aan de oppervlakte met een mes glad afgestreeken. Na afloop van de bindtijd worden de trekproefstukken uit de vormen genomen en gedurende 7 etmalen, beschut tegen tocht en temperatuurswisseling, aan de lucht ter verharding gelegd bij een temperatuur van 15° à 18° C. Onmiddellijk na de hiervoor aangegeven verhardingsduur heeft de beproevings plaats. b. De trekproefstukken moeten worden getrokken in een toestel, waarvan de trekkracht per cm <sup>2</sup> per seconde geleidelijk met 1 kg toeneemt. De trekkracht moet centrisch zijn gericht en de draagvlakken der haken en die der trekproefstukken moeten vrij zijn van zand en stof. Als trekvastheid geldt het gemiddelde van zes afzonderlijke uitkomsten.		
MIJ. VAN NIJVERHEID	FASTGESTELD MAART 1933	KON. INST. V. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND		
<b>HET TREKKEN VAN MONSTERS</b> Voor het trekken van monsters worden 10 zakken of vaten gekozen, zoo mogelijk uit verschillende deelen der zending. Uit het midden (hart) van elke zak of elk vat dient dezelfde hoeveelheid te worden genomen. De totaal benodigde hoeveelheid bedraagt ten minste 10 kg. De monsters worden goed dooreen gemengd, waarbij verontreiniging dient te worden voorkomen. Het zoo verkregen monster wordt onmiddellijk in een goed gesloten bus of van binnen met papier bekleede kist verpakt, welke bus of kist daarna verzegeld wordt.		
<b>BEPALING VAN HET BEGIN DER BINDING</b> a. 300 g cement worden in een geëmailleerde schaal of in een inwendig verglaasde porseleinen mortier gelijkmatig met water overgoten. Vervolgens worden cement en water met een lepel dooreengeroerd zoodanig, dat na 3 minuten een plastisch deeg wordt verkregen. b. Het op de onder a omschreven wijze verkregen deeg wordt met een lepel snel geschept in de op een glazen plaat geplaatste ebionieten ring, behoorende bij het toestel van Vicat. Ring met inhoud en glazen plaat worden zacht geklopt teneinde het ontwijken der luchtbelleten te bevorderen. De bovenkant van het deeg wordt met een mes glad afgestreeken, waarna ring met inhoud en glazen plaat in het toestel van Vicat <sup>1)</sup> worden geplaatst. De dikke naald van dit toestel, belast met 300 g, wordt nu langzaam tot op het deeg neergelaten en daarna losgelaten. Het deeg is van normale consistentie, indien de naald een halve minuut, nadat zij is losgelaten, op 5 à 7 mm afstand van de bodem blijft staan. Gedurende de proef moet trilling van het toestel worden vermeden. De benodigde hoeveelheid water zal worden uitgedrukt in gewichtspercenten van de oorspronkelijke hoeveelheid cement. c. De ebionieten ring, gevuld met verscheidene deeg van normale consistentie, wordt in het toestel van Vicat <sup>1)</sup> geplaatst, waarna de dunne naald van dit toestel, belast met 300 g, langzaam tot op het deeg wordt neergelaten en daarna losgelaten. De as van de naald moet steeds recht zijn en evenwijdig aan de bewegingsrichting, welke vertikaal moet zijn. Als begin der binding zal gelden het tijdstip, waarop de naald tot ca. 5 mm van de glazen plaat doordringt. Bij herhaling der proef moet de naald telkens op een ander gedeelte van het oppervlak van het deeg worden neergelaten. De naald moet na elke waarneming worden schoongemaakt. Teneinde verdamping van het aanmaakwater te voorkomen, moeten de proefstukken worden bewaard in een met waterdamp verzadigde, voor tocht en temperatuurswisseling beschutte ruimte.		
<b>OPMERKING</b> Bij alle proeven moet, tenzij anders bepaald, de temperatuur van cement, water, lucht, toestellen en gereedschappen zijn gelegen tusschen 17 °C en 20 °C. Het water moet zuiver leidingwater zijn. 1) Zie opmerking achterzijde.		
Voor definitie en keuringsvoorschriften van cement zie N 481 t/m N 487.		
DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 494 EN N 495.		
<b>CEMENT</b> UITVOERING DER MECHANISCHE KEURINGSPROEVEN TREKKEN VAN MONSTERS EN BEPALING VAN HET BEGIN DER BINDING		
<b>N 493</b>		
I.I.D.: 691.54: 620.1		

HANDELSAANDUIDING VOOR STUCADOORGIPS VOLGENS DIT BLAD:	N 492
<b>STUCADOORGIPS</b>	
<b>N 492</b>	
I.I.D.: 691.55	



MIJ. VAN NIJVERHEID	VASTGESTELD MAART 1933	KON. INST. v. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND		
<p><b>VERVAARDIGING VAN DE MORTEL</b></p> <p>De proefstukken ter bepaling van de druk- en trekvastheid moeten worden vervaardigd uit een mortel, bestaande uit 1 gewichtsdeel cement, 3 gewichtsdeelen „normaalzand“ 1) en 8 1/2 water, berekend op het droge mengsel. Het mengen van deze mortel moet geschieden in een mortelmolen (systeem Steinbrück-Schmelzer) 2), waarbij als volgt te werk wordt gegaan:</p> <p>400 g cement en 1200 g „normaalzand“ worden eerst droog, met behulp van een lepel, gedurende een minuut gemengd in een inwendig verglaasde porseleinen mortier. Vervolgens worden aan het droge mengsel 128 g (8 1/2) water gelijkmatig toegevoegd. Daarna wordt de vochtige massa nog gedurende een minuut met de lepel doorgezet, in de mortelmolen gelijkmatig verdeeld en door deze machine met 20 omwentelingen van de schaal tot een gelijkmatig mengsel doorgezet.</p> <p><b>VERVAARDIGING DER PROEFSTUKKEN</b></p> <p>a. <b>DRUKPROEFSTUKKEN</b></p> <p>860 g van de op de boven omschreven wijze gemengde mortel worden door het toestel van Böhme 2) in te voren goed geringide en met een weinig dunne minerale olie bestreken drukvormen door 150 slagen ingehamerd. De aldus vervaardigde proefstukken worden aan de oppervlakte met een mes glad afgestroken.</p> <p>b. <b>TREKPROEFSTUKKEN</b></p> <p>190 g van de op de boven omschreven wijze gemengde mortel worden door het toestel van Böhme 2) in te voren goed geringide en met een weinig dunne minerale olie bestreken trekvormen door 150 slagen ingehamerd. De aldus vervaardigde proefstukken worden aan de oppervlakte met een mes glad afgestroken.</p> <p><b>VERHARDING DER PROEFSTUKKEN</b></p> <p>De drukproefstukken worden in de vormen op een niet afzuigende onderlaag in een met waterdamp verzadigde, voor tocht en temperatuurswisseling beschutte ruimte, gedurende een etmaal bewaard. Daarna worden zij uit de vormen genomen, onder water van 17 °C à 20 °C geplaatst en in die toestand gedurende 2, 6 of 27 etmalen bewaard. De temperatuur van het water dient met behulp van thermostaten te worden geregeld en door zelfregistrerende thermometer te worden vastgelegd.</p> <p>Het water, dat ten minste 2 cm boven de bovenkant der proefstukken moet staan, moet regelmatig eenmaal in de veertien dagen volledig worden ververscht.</p> <p>De trekproefstukken worden op overeenkomstige wijze behandeld met dien verstande, dat zij onmiddellijk na de vervaardiging uit de vormen worden genomen.</p> <p>Onmiddellijk na de boven aangegeven verhardingsduur heeft de beproevings plaats.</p> <p><b>UITVOERING DER DRUKPROEVEN</b></p> <p>De drukproefstukken moeten worden verbrijzeld in een hydraulische pers waarvan het registreertoestel ten hoogste 2 % miswijzing mag hebben.</p> <p>De belasting per cm<sup>2</sup> moet per seconde met 20 kg geleidelijk toenemen.</p> <p>Aanbevolen wordt de drukproefmachine mechanisch aan te drijven.</p> <p>De druk moet steeds op twee zijkanten van de proefstukken worden uitgeoefend (niet op het afgestroken vlak). Als drukvastheid geldt het gemiddelde van 5 afzonderlijke uitkomsten.</p> <p>Proeven, waarvan het resultaat blijikbaar onjuist is, moeten worden uitgeschakeld. Als zodanig gelden de proeven, waarvan het resultaat meer dan 10 % naar boven en naar beneden afwijkt van het gemiddelde van alle resultaten.</p> <p><b>UITVOERING DER TREKPROEVEN</b></p> <p>De trekproefstukken moeten worden getrokken in een toestel, waarvan de trekkracht per cm<sup>2</sup> per seconde met 1 kg geleidelijk toeneemt. De trekkracht moet centrisc zijn gericht en de draagvlakken der haken en die der proefstukken moeten vrij zijn van stof.</p> <p>Als trekvastheid geldt het gemiddelde van 10 afzonderlijke uitkomsten.</p> <p>Proeven, waarvan het resultaat blijikbaar onjuist is, moeten worden uitgeschakeld. Als zodanig gelden de proeven, waarvan het resultaat meer dan 10 % naar boven en naar beneden afwijkt van het gemiddelde van alle resultaten.</p> <p><b>OPMERKING</b></p> <p>Bij alle proeven moet, tenzij anders bepaald, de temperatuur van cement, water, toestellen en gereedschappen zijn gelegen tusschen 17 °C en 20 °C. Het water moet zuiver leidingwater zijn.</p> <p>1) Zie opmerking 1. 2) Zie opmerking 2.</p> <p>Voor definitie en keuringsvoorschriften van cement zie N 493 en N 494.</p>		
<p><b>CEMENT</b></p> <p><b>UITVOERING DER MECHANISCHE KEURINGSPROEVEN</b></p> <p><b>VERVAARDIGING DER PROEFSTUKKEN EN UITVOERING DER DRUK- EN TREKPROEVEN</b></p>		
<p><b>N 495</b></p> <p>I.I.D.: 691.54:620.1</p>		

MIJ. VAN NIJVERHEID	VASTGESTELD MAART 1933	KON. INST. v. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND		
<p><b>ONDERZOEK NAAR DE VORMHOUDENDHEID</b></p> <p>a. <i>Kookwater-koekproef</i></p> <p>Ongeveer 200 g cement worden tot een deeg van normale consistentie aangemaakt en onder voortdurend kloppen op een volkomen vlakke en gladde plaat van spiegelglas uitgespreid tot een naar de randen dun uitlopende koek van ongeveer 13 mm dikte in het midden.</p> <p>De koek met glazen plaat wordt alsdan gedurende een etmaal in een met waterdamp verzadigde, voor tocht en temperatuurswisseling beschutte ruimte bewaard, vervolgens wordt de koek met glazen plaat in water van 17 °C à 20 °C geplaatst en in die toestand gedurende 27 etmalen bewaard.</p> <p>b. <i>Kook-koekproef</i></p> <p>Een koek, op een met een weinig olie bestreken glazen plaat vervaardigd als onder a aangegeven, wordt gedurende een etmaal bewaard in een met waterdamp verzadigde, voor tocht en temperatuurswisseling beschutte ruimte.</p> <p>Daarna wordt de koek van de glazen plaat afgenomen en in water geplaatst, dat geleidelijk in een half uur op kooktemperatuur wordt gebracht en gedurende 3 uren op die temperatuur wordt gehouden.</p> <p>c. <i>Proef van de Chatellier</i></p> <p>Het cement wordt eerst gedurende een etmaal in een laag van 5 mm dikte op een glazen plaat blootgesteld aan de inwerking van lucht met een vochtigheidsgehalte van ten minste 60 %.</p> <p>Daarna wordt de metring van de Chatellier, gevuld met een uit dit cement bereide brij van normale consistentie en zoowel aan de boven- als aan de onderzijde afgedekt met een glazen plaat, gedurende een etmaal onder water geplaatst, waarna de afstand tusschen de naaldpunten wordt gemeten. De afstand van de naaldpunten tot de buitenkant van de metring bedraagt 150 mm; de inwendige middellijn en de hoogte van de metring bedragen 30 mm.</p> <p>Vervolgens wordt het water in een tijdsduur van een half uur op kooktemperatuur gebracht en gedurende 3 uren daarop gehouden. Onmiddellijk na de afkoeling tot kamertemperatuur wordt de afstand tusschen de naaldpunten wederom gemeten.</p> <p><b>BEPALING VAN DE FIJNTE VAN MALING</b></p> <p>De fijnte van maling kan machinaal worden vastgesteld; evenwel is bij verschil van mening het zeven met de hand beslissend.</p> <p>Om de fijnte van maling met de hand te bepalen, worden 100 g cement, dat tevoren gedurende 90 minuten bij 100 °C moet zijn gedroogd, op de zeef N 380-d-0,090 (ca. 4900 mazen per cm<sup>2</sup>) gebracht en gedurende 25 minuten gezeefd, waarbij de zeef met één hand wordt vastgehouden, flauw hellend tegen de andere hand wordt geslagen en wel 125 maal per minuut.</p> <p>Na elke 25 slagen wordt de zeef in horizontale zin 90 ° gedraaid en daarop eenige malen licht tegen een vaste ondergrond geklopt. Zoowel na 10 als na 20 minuten zeven wordt het ondervlak van de zeef telkens met een zachte borstel afgeborsteld om eventueel verstopte mazen te openen. Na 25 minuten zeven wordt de zeefrest, door schuinhouden van de zeef en door kloppen van de zeef op een vaste ondergrond, verzameld en gewogen. Ter controle wordt de zeefrest op dezelfde zeef gedurende 2 minuten gezeefd en dit zeven herhaald, totdat gedurende 2 minuten de vermindering van de zeefrest minder dan 0,1 g bedraagt.</p> <p>De zeefresten worden in gewichtspercenten van het te zeven cement aangegeven met een nauwkeurigheid van 0,1 %.</p> <p>Het zeven wordt met een tweede hoeveelheid van 100 g cement op dezelfde wijze herhaald. Het verschil in percentage tusschen de resultaten van het eerste en tweede onderzoek mag niet meer dan één bedragen; bij grootere afwijking moet het zeven andermaal met 100 g cement worden herhaald. Het gemiddelde van de beide onderling het minst uiteenlopende resultaten is beslissend.</p> <p><b>OPMERKING</b></p> <p>Bij alle proeven moet, tenzij anders bepaald, de temperatuur van cement, water, lucht, toestellen en gereedschappen zijn gelegen tusschen 17 °C en 20 °C. Het water moet zuiver leidingwater zijn.</p> <p>Voor definitie en keuringsvoorschriften van cement zie N 493 en N 495.</p>		
<p><b>CEMENT</b></p> <p><b>UITVOERING DER MECHANISCHE KEURINGSPROEVEN</b></p> <p><b>ONDERZOEK NAAR DE VORMHOUDENDHEID EN BEPALING VAN DE FIJNTE VAN MALING</b></p>		
<p><b>N 494</b></p> <p>I.I.D.: 691.54:620.1</p>		



MIJ. VAN NIJVERHEID	VASTGESTELD MAART 1933	KON. INST. v. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND		
<p><b>HET TREKKEN VAN MONSTERS</b>  Voor het trekken van monsters worden 10 zakken of vaten gekozen, zoo mogelijk uit verschillende deelen der zending. Uit het midden (hart) van elke zak of elk vat dient dezelfde hoeveelheid te worden genomen. De totaal benoedigde hoeveelheid bedraagt ten minste 10 kg.  De monsters worden goed dooreengemengd, waarbij verontreiniging dient te worden voorkomen.  Het zoo verkregen monster wordt onmiddellijk in een goed gesloten bus of van binnen met papier bekleede kist verpakt, welke bus of kist daarna verzegeld wordt.</p> <p><b>BEPALING VAN DE FIJNTE VAN MALING</b>  De fijnte van maling kan machinaal worden vastgesteld; evenwel is bij geschillen het zeven met de hand beslissend.  Om de fijnte van maling met de hand te bepalen worden 100 g trass, dat tevoren bij 100 °C moet zijn gedroogd, op de zeef N 380-d-0,210 en gedurende 25 minuten gezeefd, waarbij de zeef met één hand wordt vastgehouden, flauw hellend tegen de andere hand wordt geslagen en wel ongeveer 125 maal per minuut. Na elke 25 slagen wordt de zeef in horizontale zin 90 ° gedraaid en daarop enige malen licht tegen een vaste ondergrond geklopt. Zoowel na 10 als na 20 minuten zeven wordt het ondervlak van de zeef telkens met een zachte borstel afgeborsteld om eventueel verstoppe mazen te openen.  Na 25 minuten zeven wordt de zeefrest, door schuinhouden van de zeef en door kloppen van de zeef op een vaste ondergrond, verzameld en gewogen. Ter controle wordt de zeefrest vijf gedurende 2 minuten gezeefd en de vermindering van de zeefrest minder dan 0,1 g bedraagt.  De zeefrest wordt in gewogenen hoeveelheden van 100 g trass op dezelfde wijze herhaald. Het verschil in percentage tussen de resultaten van het eerste en tweede onderzoek mag niet meer dan één bedragen, bij grotere afwijkingen dient het zeven andermaal met 100 g trass te worden herhaald.  Het gemiddelde van de beide onderling het minst uiteenlopende resultaten is beslissend.</p> <p><b>BEPALING VAN DE DRUK- EN TREKVASTHEID</b>  a. <b>VERVAARDIGING DER PROEFSTUKKEN</b>  1600 g trass worden met 800 g suikerkalk 1) met behulp van een lepel gedurende 1 minuut in een inwendig verglaasde porseleinen mortier gemengd.  Daarna worden 720 à 760 g water toegevoegd en de massa nogmaals gemengd.  Vervolgens wordt deze massa in de mortier gedurende 1 etmaal in een vochtige ruimte bewaard teneinde de suikerkalk nog te doen nabluissen.  Daarna worden 2400 g „normaalsand“ 2) toegevoegd en vindt gedurende 75 omwentelingen menging plaats in een traskolliering bij een snelheid van de kolliering van 8 omwentelingen per minuut.  750 g, resp. 170 g van de aldus verkregen mortel worden door het toestel van Bohme 3) in te voren goed gereinigde en met een weinig dunne minerale olie bestreken druk-, resp. trekvormen door 150 slagen ingehamerd.  De aldus vervaardigde proefstukken worden aan de oppervlakte met een mes glad afgestreeken.</p> <p>b. <b>VERHARDING DER PROEFSTUKKEN</b>  De drukproefstukken worden in de vormen op een niet afzinkende onderlaag in een met water verzadigde, tegen tocht en temperatuurwisseling beschutte ruimte gedurende 1 etmaal bewaard.  Daarna worden zij uit de vormen genomen en gedurende 2 etmalen in bovengenoemde ruimte bewaard.  Vervolgens worden zij in water van zoo nauwkeurig mogelijk 15 °C geplaatst en in die toestand gedurende 11, resp. 25 etmalen bewaard.  Het water, dat niet hooger dan 2 cm boven de bovenkant der proefstukken mag staan, mag gedurende die tijd niet worden ververscht.  De trekproefstukken worden op overeenkomstige wijze behandeld met dien verstande, dat zij onmiddellijk na de vervaardiging uit de vormen worden genomen.  Onmiddellijk na de boven aangegeven verhardingsduur heeft de beproeving plaats.</p> <p>c. <b>UITVOERING DER DRUKPROEVEN</b>  De drukproefstukken moeten worden verbrijzeld in een hydraulische pers, waarvan het registreertoestel ten hoogste 2% miswijzing mag hebben. De belasting per cm<sup>2</sup> moet per seconde met 5 à 10 kg geleidelijk toenemen.  De druk moet steeds loodrecht op twee zijanten van de proefstukken worden uitgeoefend (niet op het afgestreeken vlak).  Als drukvastheid geldt het gemiddelde van 5 afzonderlijke uitkomsten.  Proeven, waarvan het resultaat bij elkaar onjuist is, moeten worden uitgeschakeld. Als zodanig gelden de proeven, waarvan het resultaat meer dan 10% naar boven en naar beneden afwijkt van het gemiddelde van alle resultaten.</p> <p>d. <b>UITVOERING DER TREKPROEVEN</b>  De trekproefstukken moeten worden getrokken in een toestel, waarvan de trekkracht per cm<sup>2</sup> per seconde met 1 kg geleidelijk toeneemt.  De trekkracht moet centrisch zijn gericht en de draagvlakken der haken en die der proefstukken moeten vrij zijn van zand en stof.  Als trekvastheid geldt het gemiddelde van 10 afzonderlijke uitkomsten.  Proeven, waarvan het resultaat bij elkaar onjuist is, moeten worden uitgeschakeld. Als zodanig gelden de proeven, waarvan het resultaat meer dan 10% naar boven en naar beneden afwijkt van het gemiddelde van alle resultaten.</p> <p>1) Zie N 491.  2) Zie opmerking 1.  3) Zie opmerking 2.</p>		
DIT BLAD GEBRUIKEN MET N 488.		
<p><b>TRAS</b></p> <p><b>UITVOERING DER KEURINGSPROEVEN</b></p>		
<p><b>N 496</b></p> <p>I.I.D.: 691.5:620.1</p>		
<p><b>OPMERKINGEN:</b>  1. Als „normaalsand“ geldt het zand, als zodanig gedefinieerd in de Deutsche Normen für Portlandzement, Eisenportlandzement und Hochofenzement 1932, (blz. 22 en 23, Normensand), uitgegeven door Zementverlag G.m.b.H., Charlottenburg 2. Zie ook DIN 1164 (1932).  2. Voor afbeelding en beschrijving van het toestel van Vicat alsmede afmetingen en inrichtingen, welke gelden voor de proeven, wordt verwezen naar de Deutsche Normen für Portlandzement, Eisenportlandzement und Hochofenzement 1932 (blz. 31 t/m 44, Hammergrät enz.), uitgegeven door Zementverlag G.m.b.H., te Charlottenburg 2. Zie ook DIN 1164 (1932).</p>		

MIJ. VAN NIJVERHEID	VASTGESTELD MAART 1933	KON. INST. v. ING.
HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND		
<p><b>HET TREKKEN VAN MONSTERS</b>  Voor het trekken van een monster wordt een willekeurige plaats der lading uitgekozen. Uit het midden daarvan wordt 1½ kg kalk genomen, welke hoeveelheid onmiddellijk wordt gesloten in een blikken bus, welke daarna verzegeld wordt.</p> <p><b>HET DROGEN VAN MONSTERS</b>  Voordat de hieronder omschreven proeven worden verricht, moet het monster gedurende 2 uren bij 100 °C worden gedroogd, waarbij het moet worden uitgespreid.</p> <p><b>BEPALING VAN DE FIJNTE VAN MALING</b>  De fijnte van maling kan machinaal worden vastgesteld; evenwel is bij geschillen het zeven met de hand beslissend.  Om de fijnte van maling met de hand te bepalen, worden 100 g kalk op de zeef N 380-d-1,2, c.q. N 380-d-0,210, N 380-d-0,090 of N 380-d-0,060 gebracht en gedurende 25 minuten gezeefd, waarbij de zeef met één hand wordt vastgehouden, flauw hellend tegen de andere hand wordt geslagen en wel ongeveer 125 maal per minuut. Na elke 25 slagen wordt de zeef in horizontale zin 90 ° gedraaid en daarop eenige malen licht tegen een vaste ondergrond geklopt. Zoowel na 10 als na 20 minuten zeven wordt het ondervlak van de zeef telkens met een zachte borstel afgeborsteld om eventueel verstoppe mazen te openen.  Na 25 minuten zeven wordt de zeefrest, door schuinhouden van de zeef en door kloppen van de zeef op een vaste ondergrond, verzameld en gewogen. Ter controle wordt de zeefrest op dezelfde zeef gedurende 2 minuten gezeefd en dit zeven herhaald, totdat gedurende 2 minuten de vermindering van de zeefrest minder dan 0,1 g bedraagt.  De zeefrest wordt in gewichtspercenten van de te zeven stof aangegeven met een nauwkeurigheid van 0,1 %.</p> <p>Het zeven wordt met een tweede hoeveelheid van 100 g kalk op dezelfde wijze herhaald. Het verschil in percentage tusschen de resultaten van het eerste en tweede onderzoek mag niet meer dan één bedragen; bij grotere afwijking dient het zeven andermaal met 100 g kalk te worden herhaald. Het gemiddelde van de beide onderling het minst uiteenlopende resultaten is beslissend.</p> <p><b>BEPALING VAN DE BINDTIJD VAN WATERKALK (NAALDPROEF)</b>  200 g waterkalk worden in een inwendig verglaasde porseleinen mortier gelijkmatig met 35 à 38 gewichtspercenten gedistilleerd water overgoten.  Vervolgens wordt de stof met een lepel zoodanig dooreengeroerd en met een porseleinen stamper gekneeld en gewreven, totdat een deeg van de lijvigheid van stopverf is verkregen. Deze consistentie bepaalt de hoeveelheid toe te voegen water.  Het aldus verkregen deeg wordt snel met een lepel in 2 ronde bakjes geschept, waarin het krachtig met een spatel wordt aangeslagen en daarna met een mes glad afgestreeken. De bakjes hebben de vorm van een afgeknotte kegel met aan de bovenzijde een inwendige middellijn van 55 mm, aan de onderzijde een dito van 45 mm en een inwendige hoogte van 30 mm. Het ene bakje wordt gedurende 2 achtereenvolgende etmalen in een vochtige ruimte, beschut tegen tocht en temperatuurwisseling, bewaard. Het andere bakje wordt onmiddellijk onder water van 15 °C—18 °C geplaatst en in die toestand gedurende 3 achtereenvolgende etmalen bewaard.  De proefstukken worden na 2, resp. 3 etmalen met het naaldtoestel van Vicat 1) beproefd. De naald mag dan geen merkbare indrukking vertoonen.</p> <p>1) Zie opmerking.</p> <p>Voor definitie en keuringsvoorschriften van kalk zie N 489, N 490 en N 491.</p>		
<p><b>KALK</b></p> <p><b>UITVOERING DER MECHANISCHE KEURINGSPROEVEN</b></p>		
<p><b>N 497</b></p> <p>I.I.D.: 691.51:620.1</p>		
<p><b>OPMERKING:</b>  Voor afbeelding en beschrijving van het toestel van Vicat alsmede afmetingen en inrichtingen, welke gelden voor de proeven, wordt verwezen naar de Deutsche Normen für Portlandzement, Eisenportlandzement und Hochofenzement 1932 (blz. 28 t/m 30, Nadelgrät), uitgegeven door Zementverlag G.m.b.H., te Charlottenburg 2. Zie ook DIN 1164 (1932).</p>		



# **REDACTIONEEL GEDEELTE**



# Lijst van Vereenigingen, Adressen en Besturen

## Inhoud

1. Architectengroep „de 8”, Amsterdam.
2. Architectenvereniging „Opbouw”, Rotterdam.
3. Betonaannemersbond, Amsterdam.
4. Bond v. Afgestudeerden aan Middelbare Technische Scholen, Amsterdam.
5. Bond van Hoofden van Gemeentewerken, Deventer.
6. Bond van Nederlandsche Architecten (B. N. A.), Amsterdam.
7. Cursus voor voortgezet en hooger bouwkunst-onderricht (H. B. O.), Amsterdam.
8. De „Friesche Bouwkring”, Leeuwarden.
9. Gasstichting 's-Gravenhage.
10. Genootschap „Architectura et Amicitia” (A et A), Amsterdam.
11. Nederlandsche Aannemersbond, Amsterdam.
12. Nederlandsche Bond van Technici, Amsterdam.
13. Nederlandsch Instituut van Architecten (N.I.V.A.), Hengelo.
14. Nederlandsche R.K. Bond van Bouwpatroons, Amsterdam.
15. Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst (V.A.N.K.), Den Haag.
16. Orde van Raadgevende Ingenieurs, Amsterdam.
17. Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.
18. R.K. Kunstenaarsvereniging (Groep Bouwkunst), Rotterdam.
19. Vereeniging van Technische Ambtenaren bij Rijks-waterstaat.
20. Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst, Groningen.
21. Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst, Leiden.
22. Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap, Rotterdam.
23. Vereeniging van Delftsche Ingenieurs, Delft.
24. Vereeniging van Directeuren van Gemeentewerken, Amsterdam.
25. Vereeniging „Het Nederlandsch Wegencongres”, 's-Gravenhage.
26. Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, 's-Gravenhage.

### 1. Architecten Groep „de 8”, Amsterdam.

Adres: Stadionkade 81, Amsterdam.  
Telefoon: 36605.  
Voorzitter: B. Merkelbach, Amsterdam.  
Secretaris: W. La Croix, Amsterdam.

### 2. Architectenvereniging „Opbouw”, Rotterdam.

Adres: Mauritsweg 31, Rotterdam.  
Telefoon: 56570.  
Voorzitter: P. Zwart, Wassenaar.  
Secretaris: W. van Gelderen, Rotterdam.

### 3. Betonaannemersbond, Amsterdam.

Adres: Joh. Verhulststraat 75, Amsterdam.  
Telefoon: 22560.  
Voorzitter: A. van Geluk, Amsterdam.  
Secretaris: L. J. J. Hillen, Amsterdam.

### 4. Bond van Afgestudeerden aan Middelbare Technische Scholen, Amsterdam.

Adres: Postbus 759, Amsterdam.  
Telefoon:  
Voorzitter: B. J. Huurman Jr.  
Secretaris: C. v. Schieveen Jr., Amsterdam.

### 5. Bond van Hoofden van Gemeentewerken, Deventer.

Adres: Kleine Overstraat 38, Deventer.  
Telefoon: 4181.  
Voorzitter: A. E. Roest van Limburg, Kampen.  
Secretaris: Ir. L. van Gendt, Deventer.

### 6. Bond van Nederl. Architecten (B. N. A.), Amsterdam.

Adres: Weteringschans 102, Amsterdam.  
Telefoon: 36736.  
Voorzitter: Ir. J. de Bie Leuveling Tjeenk, Amsterdam.  
Secretaris: J. M. van Hardeveld, Amsterdam.  
Directeur: J. P. Mieras, Amsterdam.

### 7. Cursus voor Voortgezet en Hooger Bouwkunstonderricht (H. B. O.), Amsterdam.

Adres: van Eeghenstraat 48, Amsterdam.  
Telefoon: 28140.  
Voorzitter: J. de Meyer, Amsterdam.  
Secretaris: B. T. Boeyinga, Amsterdam.

### 8. „De Friesche Bouwkring”, Leeuwarden.

Adres: Raadhuisstr. 10, Huizum bij Leeuwarden.  
Telefoon: 5227.  
Voorzitter: A. Baart, Leeuwarden.  
Secretaris: J. A. Kielman, Huizum.



**9. Gasstichting 's-Gravenhage.**

Adres: Sweelinckstraat 34, 's-Gravenhage.  
Telefoon: 333662.  
Voorzitter: Ir. M. C. Sisingh, Rotterdam.  
Secretaris: Gerard Meyer, 's-Gravenhage.

**10. Genootschap Architectura et Amicitia (A et A), Amsterdam.**

Adres: Frans van Mierisstraat 107, Amsterdam.  
Telefoon: 27707.  
Voorzitter: Wieger Bruin, Amsterdam.  
Secretaris: K. v. d. Wilk, Amsterdam.

**11. Nederlandsche Aannemersbond, Amsterdam.**

Adres: Sarphatistraat 12, Amsterdam.  
Telefoon: 37888.  
Voorzitter: Ir. W. M. T. Thyssen, Amsterdam.  
Secretaris: G. Elfferich, Overschie.

**12. Nederlandsche Bond van Technici, Amsterdam.**

Adres: Diezestraat 35, Amsterdam (Z).  
Telefoon: 20821.  
Voorzitter: D. de Jager, Amsterdam.  
Secretaris: Joh. Eering, Amsterdam.

**13. Nederlandsch Instituut van Architecten (N.I.V.A.), Hengelo.**

Adres: Enschedestraat 104a, Hengelo.  
Telefoon: 703.  
Voorzitter: Prof. Ir. R. L. A. Schoemakers, Delft.  
Secretaris: G. W. L. Wilmink, Hengelo.

**14. Nederlandsche R.K. Bond van Bouwpatroons, Amsterdam.**

Adres: 1e Const. Huygensstraat 107, A'dam (W).  
Telefoon: 80674.  
Voorzitter: H. J. L. Klein Schiphorst, Haarlem.  
Secretaris: J. C. Berger, Amsterdam.

**15. Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst (V.A.N.K.), Den Haag.**

Adres: Zwarteweg 64, 's-Gravenhage.  
Telefoon: 115562.  
Voorzitter: Mr. J. F. van Royen, 's-Gravenhage.  
Secretaris: N. P. de Koo, 's-Gravenhage.

**16. Orde van Raadgevende Ingenieurs, Amsterdam.**

Adres: Valeriusstraat 172, Amsterdam.  
Telefoon: 29912.  
Voorzitter: B. A. Verhey, Amersfoort.  
Secretaris: Ir. F. R. Th. Kröner, Amsterdam.

**17. Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.**

Adres: Keizersgracht 392, Amsterdam.  
Telefoon: 35533.  
Voorzitter: Ir. A. H. W. v. d. Vegt, 's-Gravenhage.  
Secretaris: Mr. M. A. van Booven, Amsterdam.

**18. R.K. Kunstenaarsvereniging (Groep Bouwkunst), Rotterdam.**

Adres: Admiraliteitskade 80c, Rotterdam.  
Telefoon: 52290.  
Voorzitter: P. G. Buskens, Rotterdam.  
Secretaris: H. M. J. H. Kraayvanger, Rotterdam.

**19. Vereeniging van Technische Ambtenaren bij Rijkswaterstaat.**

Adres: Barbarossastraat 7, Nijmegen.  
Telefoon:  
Voorzitter:  
Secretaris:

**20. Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst, Groningen.**

Adres: Bernouilliplein 4a, Groningen.  
Telefoon:  
Voorzitter: Ir. C. L. de Vos tot Nederveen Cappel, Groningen.  
Secretaris: C. J. Spek, Groningen.

**21. Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst, Leiden.**

Adres: Steenschuur 8, Leiden.  
Telefoon: 3002.  
Voorzitter: C. Kiljan, Leiden.  
Secretaris: Fred. A. Wempe Sr., Leiden.

**22. Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap, Rotterdam.**

Adres: Provenierstraat 58, Rotterdam.  
Telefoon: 54459  
Voorzitter: Ir. W. C. van Goor, Rotterdam.  
Secretaris: W. C. Pouderoyen, Rotterdam.

**23. Vereeniging van Delftsche Ingenieurs, Delft.**

Adres: Prinsessegracht 23, 's-Gravenhage.  
Telefoon: 111655.  
Voorzitter: Dr. Ir. J. A. Ringers, 's-Gravenhage.  
Secretaris: Ir. J. L. Huysinga, 's-Gravenhage.

**24. Vereeniging van Directeuren van Gemeentewerken, Amsterdam.**

Adres: Parnassusweg 34, Amsterdam.  
Telefoon: 22358.  
Voorzitter: Ir. L. W. H. van Dyk, Dir. Gemeentewerken, Rotterdam.  
Secretaris: P. Nauta, Hoofdingenieur b. d. dienst v. Publieke Werken, Amsterdam.

**25. Vereeniging Het Nederlandsch Wegencongres, 's-Gravenhage.**

Adres: A.N.W.B., Parkstraat 18, 's-Gravenhage.  
Telefoon: 117580.  
Voorzitter: Ir. J. J. Stieltjes, 's-Gravenhage.  
Secretaris: H. W. O. de Bruyn, 's-Gravenhage.

**26. Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, 's-Gravenhage.**

Adres: Paleisstraat 1, 's-Gravenhage.  
Telefoon: 112083.  
Voorzitter: Mr. P. Droogleever Fortuyn, Burgemeester van Rotterdam.  
Directeur: Mr. A. Jonker, 's-Gravenhage.



# Instellingen tot Nut van de Bouwvakken en aanverwante Vakgebieden

---

De hierna volgende gegevens hebben ten doel, de bouwvakkundigen in te lichten omtrent het bestaan van instellingen ten nutte van de bouwvakken en aanverwante vakgebieden, door vermelding van hun doel en werkwijze.

## Register

- |   |  |
|---|--|
| 1. Betonvereniging.   | 13. Nederlandsch Instituut voor Efficiency.                        |
| 2. Bond Heemschut.  | 14. Nederlandsch Instituut voor Lifttechniek.                      |
| 3. Bond voor Materialenkennis.                                | 15. Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw.     |
| 4. Bureau voor Uitvinders.                                    | 16. Nederlandsche Vereeniging voor Centrale Verwarmings-industrie. |
| 5. Gasstichting.  | 17. Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek.                   |
| 6. Geluidsstichting.  | 18. Rijks Instituut voor Brandstoffen-economie.                    |
| 7. Hoofdde commissie voor de normalisatie in Nederland.       | 19. Stichting voor Materialenonderzoek.                            |
| 8. Nationale Woningraad.                                      | 20. Technisch-Economisch Genootschap.                              |
| 9. N.V. tot Keuring van Electrotechnische Materialen.         | 21. Tentoonstellingsraad voor Bouwkunst en Verwante Kunsten.       |
| 10. Nederlandsch Electrotechnisch Comité.                     | 22. Veiligheidsmuseum.   |
| 11. Nederlandsch Genootschap voor Verlichtingskunde.          | 23. Vereeniging Bureau voor Warmte- en Krachteeconomie.            |
| 12. Nederlandsch Instituut voor Documentatie en Registratuur. | 24. Warmtestichting en Thermotechnische Dienst.                    |
- 

## BETONVEREENIGING

- Adres:* de Constant Rebecquestraat 96, Den Haag.
- Telefoon:* 330005.
- Voorzitter:* Ir. A. A. Boon
- Doel:* Het in den meest algemeenen zin bevorderen van de ontwikkeling van de beton- en de gewapendbeton-techniek in Nederland.
- Middelen:* Het samenstellen van gegevens op wetenschappelijk, technisch en economisch gebied.  
Het verstrekken van inlichtingen van algemeenen of wetenschappelijken aard.  
Het doen houden van besprekingen, lezingen, voordrachten, cursussen.
- Publicaties o.a.:  
„Enquête omtrent aantasting van beton door veenwater”.  
„Het uitvoeren van Betonwerken”.  
„Samenstelling en contrôle van betonmengsels”.  
„Proefnemingen op kolommen van beton en gewapend beton”.
- Uitgave van een maandblad.  
Het bevorderen van de naleving van de gewapend betonvoorschriften.  
Bibliotheek.
- Lidmaatschap:* Belangstellenden in de betonindustrie, contributie f 8.— per jaar.  
Belanghebbenden bij de betonindustrie, contributie f 40.— per jaar.  
Rijks-, Gemeentediensten en andere officieele of semi-officieele lichamen, contributie f 80.— per jaar.  
Personen of firma's, die betonwerken uitvoeren, contributie f 120.— per jaar.  
Hoewel de contributies voor verschillende leden verschillend zijn, hebben alle leden dezelfde rechten.

## BOND HEEMSCHUT

- Adres:* Heerengracht 495, Amsterdam, C.
- Telefoon:* 36988.
- Voorzitter:* Mr. J. A. van Sonsbeeck te Amsterdam.
- Secretaris:* A. A. Kok, architect te Amsterdam.
- Doel:* De Bond genaamd „Heemschut” stelt zich ten doel het waken voor de schoonheid van Nederland.



- Middelen:** Adviesbureau, studietoelagen, vergaderingen en voordrachten, tentoonstellingen, uitgave van een maandblad, adressen aan het Rijk, Gemeenten enz., bibliotheek.
- Lidmaatschap:** De leden zijn verenigingen die ieder een deel der Heemschutgedachte nastreven. Personen kunnen *buitengewoon lid* zijn; de contributie bedraagt ten minste f 5.— per jaar. Gemeentebesturen en andere lichamen kunnen *donateur* zijn. Alle leden, buitengewone leden en donateurs ontvangen het maandblad gratis en hebben vrij gebruik van de bibliotheek.

## BOND VOOR MATERIALENKENNIS

- Adres:** Da Costakade 104, Amsterdam.
- Telefoon:** 83047.
- Voorzitter:** Ir. M. E. H. Tjaden, Amsterdam.
- Secretaris:** Ir. J. L. Bienfait, Amsterdam.
- Penningmeester:** Ir. D. v. d. Berg, Hilversum; postgiro van den penningmeester van den Bond voor Materialenkennis: No. 209046 te Amsterdam
- Doel:** bevordering van de kennis in den meest uitgebreiden zin van de materialen en van de techniek.
- Middelen:**
- het houden van vergaderingen, waarop door de leden of anderen voordrachten worden gehouden over onderwerpen op het gebied van de materialenkennis, aan welke vergaderingen excursies kunnen worden verbonden; het organiseeren van cursussen en „Kringen”, welke laatste ten doel hebben vakgenooten in engeren zin gelegenheid tot korte voordrachten en gedachtenwisseling te geven. Tot dusver zijn in werking een kring „Metalen” en een kring „Verf, rubber, asfalt en andere plastische materialen”;
  - publicaties; maandblad „Materialenkennis”, bijblad van het tijdschrift „De Ingenieur”;
  - samenwerking met lichamen of organisaties met soortgelijk doel in het binnen- en buitenland.
- Lidmaatschap:** de contributie bedraagt:  
voor het lidmaatschap van personen: f 10.—; idem met inbegrip van het lidmaatschap van den Internationalen bond: f 15.—; het lidmaatschap voor maatschappijen, naamloze vennootschappen, diensten, bedrijven enz.: f 15.—, idem met inbegrip van het lidmaatschap van den Internationalen Bond: f 25.—.

## BUREAU VOOR UITVINDERS

- Adres:** Nieuwe Laan 76 A, Delft.
- Voorzitter:** Ir. L. H. N. Dufour, 's-Gravenhage.
- Secretaris-Directeur:** Ir. H. F. G. J. Grevers.
- Penningmeester:** Ir. W. K. van Oort, Groningen.
- Verdere Bestuursleden:** Ir. H. Steketee, Deventer.  
A. H. W. Hellemans, Groningen.  
J. W. J. Baron van Haersolte, Rotterdam.
- Doel:** Het Bureau geeft aan onbemiddelde uitvinders een oordeel over de waarde van een ingediende uitvinding, d.w.z. niet de waarde, die in geld uitgedrukt kan worden, doch de waarde, dus meer het vermoedelijke nut, voor de praktijk. Voor deze werkzaamheden wordt den uitvinder f 2.50 in rekening gebracht, waarvan echter ook ontheffing verleend kan worden. Indien, volgens het oordeel van het Bestuur, een uitvinding inderdaad de moeite waard geacht wordt, dan kan het Bureau den uitvinder financieel steunen, zoodat hem bijv. het aanvragen van een octrooi mogelijk gemaakt wordt. Wanneer over uitvindingen het oordeel van een deskundige gevraagd moet worden, dan komt het eventueel door dezen deskundige gevraagde honorarium ten laste van den uitvinder. Inlichtingen omtrent kosten voor een octrooiaanvraag, enz., worden ook verstrekt. Maar niet belast het Bureau zich met het aanvragen zelf, ook niet met een exploitatie, maken van teekeningen en van proefmodellen of het nemen van proeven enz.

## GASSTICHTING

- Adres:** Sweelinckstraat 34, den Haag.
- Telefoon:** 333662.
- Voorzitter:** Ir. M. C. Sissingh, Oud-directeur Gasfabriek, Rotterdam.
- Secretaris:** Gerard Meijer, directeur Centraal Bureau voor de Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland.
- Doel:** Het behandelen van wetenschappelijke en practische vraagstukken de gasindustrie in Nederland betreffende.
- Middelen:** Laboratorium, voorlichting, adviezen, publicaties, metercontrole, keuring van toestellen, afvoerkanalen, veiligheid, enz.
- Lidmaatschap:** Bestaat niet. De gasbedrijven steunen de Stichting financieel.



## GELUIDSTICHTING

- Adres:** Mijnbouwplein 11 Delft
- Telefoon:** 1132
- Voorzitter:** Prof. Dr. A. D. Fokker, Curator van het Nat. Lab. van Teyler's Stichting; Bijzonder Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
- Secretaris:** Prof. Dr. C. Zwikker, Hoogleraar aan de Technische Hoogeschool te Delft.
- Doel:** De Geluidstichting stelt zich ten doel de behandeling van geluidsvraagstukken in den meest algemeenen zin des woords. Haar werkzaamheid richt zich onder meer op:
- a. De bestudeering van nuttige toepassingen van het geluid en van de acoustische eigenschappen van materialen.
  - b. De verwerving en verspreiding van gedocumenteerde kennis omtrent geluidsvraagstukken.
  - c. Het onderzoek van den aard, de oorzaken en de gevolgen van geraas en gedruisch.
  - d. Het opsporen en het onderzoek van middelen, geschikt om het ontstaan en de voortplanting van hinderlijk geluid en verwante trillingen te beletten of te belemmeren.
  - e. Eventueel in samenwerking met andere organisaties de opvoeding van het publiek tot het voorkomen van geluidshinder en tot bestrijding van lawaai in het algemeen, met behulp van voorschriften, wetgeving en rechtspraak.
- Van belang voor het bouwvak is dat de Geluidstichting bouwmaterialen en constructies acoustisch keurt en hiervan attesten verstrekt, zoodat zoowel de geluids-isoleerende als geluidsabsorbeerende eigenschappen van diverse materialen en constructies vergeleken kunnen worden, terwijl tevens geoordeeld kan worden, of de materialen en constructies al dan niet aan de gestelde eischen voldoen.
- Middelen:** Voorlichting, keuringen, studietoelagen, congressen, Afdeling voor bestudeering van geluidshinder, Publicaties over onderzoekingen, enz.
- Donateurschap:** Vereenigingen, vennootschappen en andere rechtspersonen kunnen donateur van de Geluidstichting worden tegen f 25,— of meer per jaar, natuurlijke personen tegen betaling van f 10,— of meer per jaar. Begunstigers zijn zij die jaarlijks een bedrag van f 1,50 of meer ter beschikking van de Stichting stellen.

## HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE IN NEDERLAND

- Adres:** Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage.
- Telefoon:** 774520
- Voorzitter:** ir. M. H. Damme, Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie.
- Secretaris:** ir. J. A. Teynck, Directeur van het Centraal Normalisatie Bureau.
- Penningmeester:** ir. B. M. Gratama, Oud-Rijkshoofdingenieur der Spoorwegen.
- Doel:** Het bevorderen van hetgeen op het gebied van de normalisatie kan worden ver-richt en meer in het bijzonder de vaststelling van standaardnormen en -voor-schriften.
- Middelen:** De Hoofdc commissie neemt die onderwerpen in behandeling, waarvoor haar hulp wordt ingeroepen of welke zij daartoe geschikt acht, indien de ernstige behoefte aan regeling op overtuigende wijze is gebleken. Voor de bestudeering dezer onderwerpen stelt zij commissies van deskundigen in (normalisatiecommissies), die zooveel mogelijk rekening hebben te houden met de belangen van fabrikanten en verbruikers.
- Lidmaatschap:** De Hoofdc commissie voor de Normalisatie beheert de Stichting „Fonds voor de Normalisatie in Nederland”. De inkomsten van het Fonds bestaan uit subsidies van de overheid en de jaarlijksche bijdrage van leden der Stichting. De contributie voor leden-begunstigers bedraagt ten minste f 50,— per jaar, die van gewone leden f 25,— en van de buitengewone (persoonlijke) leden f 5,—.

## NATIONALE WONINGGRAAD, ALGEMEENE BOND VAN WONINGBOUWVEREENIGINGEN

- Adres:** Roelof Hartplein 4, Amsterdam, Z.
- Telefoon:** 90001.
- Voorzitter:** Mr. dr. G. v. d. Bergh.
- Secretaris:** J. Bommer.
- Doel:** Bevordering van de verbetering der volkshuisvesting — het vormen van een band tusschen de leden — het verstrekken van hulp en voorlichting aan de leden.
- Middelen:** Adviezen en inlichtingen aan de leden — hulp aan de leden bij de financiering van bouwplannen — uitgave van een tijdschrift — studietoelagen — publica-ties — contact met Rijks- en Gemeentelijke autoriteiten, lezingen — enz.
- Orgaan:** Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw.
- Enkele publicaties:** Regelen en tabel voor het architectenhonorarium bij volkswoningbouw (tezamen met B.N.A.). — Rapport inzake de Huisvesting van Krotbewoners (tezamen met



Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw). — Rapport inzake het Hurenprobleem voor woningen van Woningbouwverenigingen en Gemeenten (tezamen met Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten). — Rapport over de kapitaalvoorziening voor Vereenigings- en Gemeentebouw. — Rapport inzake het Onderhoud van Woningwetwoningen. — Rapport inzake den bouw van z.g. Eigen Woningen.

*Lidmaatschap:*

Lid kunnen worden: corporaties, die ingevolge de Woningwet zijn toegelaten; andere corporaties, wier doel ten nauwste met de verbetering der volkshuisvesting verband houdt zonder het verhalen van winst te omvatten; gemeenten, die ter verbetering van de volkshuisvesting hebben gebouwd.

De jaarlijksche contributie bedraagt f 0.22½ voor elke woning, welke het lid in exploitatie heeft, met een minimum van f 4.50 en een maximum van f 90.—.

Op 1 Januari 1935 waren 394 lichamen aangesloten met rond 100.000 woningen.

## N.V. TOT KEURING VAN ELECTROTECHNISCHE MATERIALEN

*Adres:*

Nachtegaalspad 1, Arnhem.

*Telefoon:*

24008 (interlocaal) en 24098 (locaal).

*Directeur:*

Prof. Ir. J. C. van Staveren.

*Doel en middelen:*

De vennootschap heeft ten doel het gebruik van ondeugdelijke toestellen en materialen op electrotechnisch en aanverwant gebied zooveel mogelijk te voorkomen en het gebruik van deugdelijke materialen en toestellen op genoemd gebied zooveel mogelijk te bevorderen en hierdoor mede te werken tot een goede electriciteitsvoorziening en beveiliging van het publiek.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- a. het doen van aan haar opgedragen metingen en keuringen van materialen en toestellen op electrotechnisch en aanverwant gebied, volgens door den opdrachtgever vastgestelde eischen;
- b. het doen van dergelijke metingen en keuringen volgens bestaande voorschriften of volgens door of vanwege de vennootschap vast te stellen of aan te wijzen voorschriften;
- c. het verleen van het recht om materialen en toestellen op electrotechnisch en aanverwant gebied in den handel te brengen, voorzien van een daartoe door de vennootschap vast te stellen garantiemark, wanneer deze materialen en toestellen aan alle voor dit garantiemark te stellen eischen voldoen en bovendien ten opzichte daarvan de noodige waarborgen aanwezig zijn voor deugdelijk en constant fabrikaat;
- d. het doen van wetenschappelijke proeven en onderzoekingen, zoo ingevolge opdrachten van derden, als op eigen initiatief.

*Officieel Orgaan:*

„Electrotechniek”, 14-daagsch tijdschrift, uitgegeven door de N.V. Moorman's Periodieke Pers, Zwarteweg 1, Den Haag.

## NEDERLANDSCH ELECTROTECHNISCH COMITÉ

*Adres:*

Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage.

*Telefoon:*

774520.

*Voorzitter:*

Prof. Dr. C. Feldmann.

*Secretaris:*

Ir. J. A. Teyinck, Dir. Centraal Normalisatie Bureau.

*Penningmeester:*

Ir. A. B. van Hamel.

Het comité vormt de Nederlandsche afdeeling van de International Electrotechnical Commission.

*Doel:*

Brengen van eenheid in benaming, indeeling en omschrijving van electrische toestellen en machines in den meest algemeenen zin, bevordering van nationale en internationale samenwerking tusschen fabrikanten, gebruikers, toezichthoudende organen, vertegenwoordigers van wetenschap en handel. Het N.E.C. werkt samen met de Hoofdcommissie voor de normalisatie in Nederland.

*Middelen:*

Studiecommissies, afgevaardigden naar internationale vergaderingen der I.E.C., verspreiding der I.E.C.-publicaties en bevordering der uitgave van overeenstemmende Nederlandsche normalen.

*Leden:*

Worden door het N.E.C. benoemd dan wel door daartoe uitgenoodigde instanties.

*Contribuanten:*

Technische vereenigingen, lichamen, diensten en firma's.

## NEDERLANDSCH GENOOTSCHAP VOOR VERLICHTINGS-KUNDE

*Adres:*

Secretariaat, Mijnbouwplein 11, Delft.

*Telefoon:*

1132—1134

*Voorzitter:*  
(plaatsvervangend)

Ir. P. van Braam van Vloten, Hoofdingenieur, chef van den Technischen Dienst der Kustverlichting te Den Haag.

*Secretaris:*

Prof. Dr. C. Zwicker, Hoogleraar aan de Technische Hoogeschool te Delft.

*Penningmeester:*

Prof. Ir. E. J. F. Thierens, Hoogleraar aan de Technische Hoogeschool te Delft.



*Doel:*

Bevordering van de kennis van de toepassing van licht- en aanverwante straling. Vertegenwoordiging van Nederland in het Comité International de l'Eclairage.

*Middelen:*

Opwekking tot wetenschappelijk onderzoek op verlichtingskundig gebied en verleening van steun voor het uitvoeren van zulk onderzoek; het doen van wetenschappelijk en praktisch onderzoek op het gebied der lichttoepassingen, uit te voeren door of met bijstand van voor dit doel te benoemen commissies; opstelling van keuringsvoorschriften op verlichtingskundig gebied; adviseeren van de Overheid in verband met wettelijke maatregelen op verlichtingskundig gebied; het geven van openbare bekendheid aan de eischen, die aan een goede verlichting gesteld moeten worden en aan de wijze, waarop aan deze eischen kan worden voldaan (o.a. door het houden van voordrachten, excursies, demonstraties en door het doen van publicaties); het streven naar samenwerking met andere vereenigingen, teneinde de juiste toepassing van dag- en kunstlicht te bevorderen (o.a. met bouwkundigen, architecten, fabrikanten op lichttechnisch gebied, hygiënisten, medici enz.); bevordering van het lichttechnisch onderwijs.

*Lidmaatschap:*

Voor persoonlijke leden bedraagt de contributie f 5,— per jaar, voor leden-rechtspersonen f 25,— en voor persoonlijke leden en leden-rechtspersonen, werkzaam als producent op verlichtingskundig gebied, f 50,—.  
De leden ontvangen alle publicaties en voordrachten en hebben het recht excursies, voordrachten en demonstraties bij te wonen en hiervoor niet-leden te introducereeren.

## NEDERLANDSCH INSTITUUT VOOR DOCUMENTATIE EN REGISTRATUUR

*Adres:*

Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage.

*Telefoon:*

774520.

*Voorzitter:*

Mr. J. Alingh Prins.

*Secretaris:*

J. M. C. Muller.

*Directeur:*

J. J. Roeloffs Valk.

*Doel:*

Toegankelijk maken van de resultaten van wetenschappelijken arbeid.

*Middelen:*

o.a. Bibliografische dienst, verstrekt uitvoerige literatuurgegevens over elk onderwerp; ook over vraagstukken van woningbouw, materialen, constructies, nieuwe uitvindingen enz. Het verstrekken van photocopieën van tijdschriftartikelen, welke niet in Nederland verkrijgbaar zijn.

*Lidmaatschap:*

Overeenkomstig het Nederlandsch Instituut voor Efficiency. Leden van dit Instituut zijn gratis lid van het Nederlandsch Instituut voor Efficiency.

## NEDERLANDSCH INSTITUUT VOOR EFFICIENCY

*Adres:*

Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage.

*Telefoon:*

774520.

*Voorzitter:*

Mr. J. L. C. van Meerwijk.

*Secretaris:*

Ir. H. Steketee.

*Directeur:*

J. J. Roeloffs Valk.

*Administrateur:*

Dr. O. ten Have.

*Doel:*

Het verzamelen en verbreiden van kennis omtrent efficiency en in het bijzonder het samenbrengen en bevorderen van samenwerking van alle lichamen en personen, die bereid zijn aan de verwezenlijking van het doel mede te werken.

*Middelen:*

o.a. Studiecommissies, bedrijfsstudiegroepen, voordrachten, congressen, prijsvragen, samenwerking met buitenlandse instellingen, publicaties (tot dusver (31/10/'34) 116 stuks); o.a. een Bedrijfsstudiegroep voor Efficiency in Woningplan, Woningindeeling en Huishouding. In deze groep worden door bouwkundigen en huisvrouwen gezamenlijk onder meer de vraagstukken over woningbouw, woningindeeling, voor zoover verband houdende met een efficiënte huishouding, besproken.

*Lidmaatschap:*

Candidaat-leden (studenten) f 2.50; particuliere personen f 10.—; bedrijven, waterschappen, openbare lichamen f 25,— (minimum bedragen).  
De leden zijn gratis lid van het Nederlandsch Instituut voor Documentatie en Registratuur.

## NEDERLANDSCH INSTITUUT VOOR LIFTTECHNIEK

*Voorzitter:*

Ir. M. E. H. Tjaden, Directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

*Secretaris:*

P. van Eykeren, Overtoom 355, Amsterdam-West, Telefoon 82461.

*Doel:*

Het bevorderen van de lifttechniek en de kennis daarvan in den ruimsten zin des woords. Het beoogt niet het maken van winst.

*Middelen:*

Opwekken tot theoretisch onderzoek en verleenen van steun daarbij; geven van adviezen aan de overheid bij het ontwerpen of wijzigen van wettelijke maatregelen; opstellen van keuringsvoorschriften, liftkeuringen, afgeven van certificaten.



Voorlichting omtrent toepassing van voorschriften, houden van vergaderingen, lezingen e.d., bevorderen van lifttechnisch onderwijs, diploma's, e.d., aanleggen van een bibliotheek, enz.

*Lidmaatschap:*

Gewone leden kunnen zijn: natuurlijke- en rechtspersonen, Overheidsbedrijven, -diensten en instellingen.  
Contributie voor natuurlijke personen f 5.—, voor leden en donateurs en rechtspersonen f 25.— per jaar.  
De verplichte jaarlijksche bijdrage kan worden vervangen door één bijdrage, welke het 25-voud bedraagt van het jaarlijksche bedrag.  
De leden hebben het recht tot bijwonen van vergaderingen, lezingen, demonstraties, excursies en het doen van voorstellen.

*Instellingen:*

Technische Dienst voor inspecties en beproevingen van liftinstallaties, afgeven van certificaten, het uitbrengen van adviezen en rapporten en het verrichten van keuringen van liftonderdeelen.  
*Directeur:* J. J. van Male, Hoofdinspecteur van den Arbeid te Amsterdam.  
*Ingenieur:* Ir. F. Spoon.  
*Adres:* Droogbak 1a, Amsterdam-C, Telefoon 30108.  
Commissie voor de Liftvoorschriften.  
*Voorzitter:* Ir. A. H. Straatman, Hoofdinspecteur van den Arbeid te Arnhem.  
Deze Commissie vormt eene voortzetting van de Rijksc commissie, die op 28 Juli 1933 rapport uitbracht aan den Minister van Sociale Zaken over de eischen, waaraan liften, met het oog op een veilig gebruik, behooren te voldoen.

## NEDERLANDSCH INSTITUUT VOOR VOLKSHUISVESTING EN STEDEBOUW

*Adres:*

Kloveniersburgwal 70, Amsterdam.

*Telefoon:*

40588.

*Voorzitter:*

Jhr. M. J. I. de Jonge van Ellemeet, Dir. van Volkshuisvesting en Bouwpolitie, Rotterdam.

*Secretaris-Penningm.:*

Ir. L. E. F. Scheffer, Hoofd van de Afdeling Stadsontwikkeling bij den dienst van Publieke Werken te Amsterdam.

*Doel:*

Behartiging van de belangen voor volkshuisvesting, bevordering goeden stedenbouw, samenbrengen van lichamen en personen die werkzaam zijn in het belang van volkshuisvesting of stedenbouw.

*Middelen:*

Bibliotheek, voorlichting, studietoelagen, congressen, vergaderingen met praeadvies, uitgave van een tijdschrift, adressen aan gemeenten en rijk enz., afzonderlijke afdeling voor stedenbouw.

*Lidmaatschap:*

Physieke en rechtspersonen en publiekrechtelijke lichamen. Contributie physieke personen f 7,50 per jaar.  
Leden ontvangen het tijdschrift gratis, vrij gebruik van bibliotheek, toegang vergaderingen en excursies.

## NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR CENTRALE VERWARMINGSINDUSTRIE

*Adres:*

de Ruyterkade 104, Amsterdam.

*Telefoon:*

41643

*Voorzitter:*

Ir. C. M. Slotboom.

*Secretaris:*

Ir. H. W. Opstelten.

*Penningmeester:*

Ir. A. Dros.

*Commissaris:*

R. Werner Schmidt.

*Doel:*

Zij heeft ten doel de behartiging van de belangen van hare leden en van de Centrale verwarmingsindustrie in het algemeen.

*Middelen:*

- Zij tracht haar doel langs wettigen weg te bereiken door:
- 1e. het bevorderen van de verheffing en ontwikkeling van het vak in technischen zin.
  - 2e. Het bevorderen van goed vakonderwijs.
  - 3e. Het houden van vergaderingen tot het behandelen van wetenschappelijke vraagstukken en bespreking van vakbelangen en verder het bevorderen van het houden van congressen, enz.
  - 4e. Het bevorderen van samenwerking met andere organisaties op het gebied der centrale verwarming en het in gezamenlijk overleg vaststellen van de noodige uniforme regelingen.
  - 5e. Alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

*Lidmaatschap:*

De Vereeniging bestaat uit gewone leden en eere-leden. Gewone leden kunnen zijn hier te lande gevestigde personen of vennootschappen, die op eenigerlei wijze een leidende functie hebben op het gebied der centrale verwarmings-industrie.  
Contributie: f 60.— per kalenderjaar.  
De leden ontvangen gratis het tijdschrift „Warmtetechniek”, hebben toegang tot vergaderingen en te houden voordrachten en kunnen deelnemen aan de te organiseren excursies.



## NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR KOELTECHNIEK

*Adres:* Juliana van Stolberglaan 107, 's-Gravenhage.  
*Telefoon:* 771210.  
*Voorzitter:* Prof. Dr. M. de Haas, Hoogleraar aan de Technische Hoogeschool te Delft.  
*Secretaris-Penningm.:* Ir. J. F. H. Koopman, Jul. van Stolberglaan 107, 's-Gravenhage.  
*Doel:* Het bevorderen van de ontwikkeling der koeltechniek.  
*Middelen:* Bibliotheek, voorlichting, studietoelagen, congressen, vergaderingen (eventueel met praeadvies), excursies, uitgave van mededelingen (2 à 3 maal per jaar), adressen aan gemeenten en rijk enz., afzonderlijke groepen voor leden, die in bepaalde onderdelen der koeltechniek belang stellen.  
*Lidmaatschap:* Gewone leden (particulieren) à f 2,50 per jaar.  
Begunstigende leden (N.V.'s, firma's, verenigingen en dergelijke) à f 10,— per jaar.

## RIJKS INSTITUUT VOOR BRANDSTOFFEN-ECONOMIE

*Adres:* Jan Pieterszoon Coenstraat 13, 's-Gravenhage.  
*Telefoon:* 720536.  
*Directeur:* Ir. F. C. J. M. Wirtz Cz.  
*Doel:* Het economisch gebruik van brandstoffen in den meest uitgebreiden zin bevorderen en wel door het verrichten, het leiden en steunen van onderzoekingen en proeven op dit gebied, het verstrekken van voorlichting, het voorbereiden en handhaven van wettelijke maatregelen en door andere werkzaamheden, die door den Minister van Economische Zaken dienstig worden geacht.  
*Middelen:* Onderzoekingen van de toepassing van brandstoffen in de praktijk.  
Onderzoekingen van brandstoffen op laboratorium.  
Geven van advies aan iederen brandstofverbruiker, zoowel over zuinig verbruik als over moeilijkheden in het bedrijf en over voorkomen van hinder door rook en vliegstof; eenvoudige adviezen gratis, uitgebreide adviezen tegen vergoeding.  
Maken geen ontwerpen.  
Resultaten van onderzoekingen op aanvraag te verkrijgen en gepubliceerd in technische tijdschriften en in jaarverslag.  
Organiseren van stokerscursussen in verschillende plaatsen.  
Speciale studie van centrale-verwarmingsketels en daarin gebruikte brandstoffen.  
Houden van voordrachten.

## STICHTING VOOR MATERIAALONDERZOEK

*Adres:* Prinsessegracht 23, 's-Gravenhage  
*Telefoon:* 110326  
*Voorz. Raad v. Bestuur:* Ir. J. E. F. de Kok, Directeur van de Bataafsche Petroleum Maatschappij.  
*Voorz. Comm. v. Bijstand:* Dr. Ir. E. B. Wolff, Directeur van den Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart.  
*Secretaris-Penningm.:* Ir. W. A. Slinkers.  
*Doel:* Het bevorderen van het tot stand komen en het in stand houden van een centraal instituut voor materiaalonderzoek en keuring van instrumenten en van alles, wat in verband met dit doel voor het materiaalonderzoek en de keuring van instrumenten in den ruimsten zin bevorderlijk kan zijn.  
In afwachting van de bereiking van dit doel tracht de Stichting voor Materiaalonderzoek voorloopig te voorzien in die behoeften aan materiaalonderzoek, welke nog niet vervuld zijn, door de belanghebbenden bijeen te brengen ten behoeve van onderzoekingen, uit te voeren met gebruikmaking van bestaande laboratoria.

## TECHNISCH ECONOMISCH GENOOTSCHAP

*Adres:* Oude Amersfoortscheweg 56, Hilversum.  
*Telefoon:* 8797.  
*Voorzitter:* Prof. Dr. L. S. Ornstein.  
*Secretaris-Penningm.:* Ir. Chr. Muller.  
*Doel:* Bevordering van het toegepast-wetenschappelijk onderzoek op verschillend technisch gebied, mede ten dienste van het bouwbedrijf.  
*Middelen:* Bestudeering van vraagstukken, vergaderingen, geschriften en bevordering van de oprichting van instellingen voor onderzoek en keuring op verschillend technisch gebied.  
Het Genootschap stichtte het „Bureau voor Warmte- en Krachteconomie” (thans zelfstandig, zie elders), had een belangrijk aandeel in de oprichting van de „Warmtestichting” en het Ned. Genootschap voor Verlichtingskunde (zie deze beide). Het richtte een Commissie voor Corrosie-onderzoek op, welke thans ressorteert onder de Stichting voor Materiaalonderzoek (zie deze).  
Het Genootschap vereenigde de meeste particuliere instellingen, welke zich met toegepast wetenschappelijke en economische onderzoekingen bezighouden, in een „Federatie van Stichtingen” en voert daarvan het secretariaat.  
*Lidmaatschap:* Physieke en rechtspersonen. Contributie f 10,— per jaar, voor hen die bijdragen aan eenige instellingen, waarmede het Genootschap in relatie staat, f 5,—.



## TENTOONSTELLINGSRAAD VOOR BOUWKUNST EN VERWANTE KUNSTEN

*Voorzitter:*  
*Secretaris:*  
*Penningmeester:*  
*Waarnemend Secretaris en Penningm.*

Mr. J. F. van Roijen.  
Vacant.  
Vacant.

B. T. Boeyinga, van Eeghenstraat 48, Amsterdam Z, telefoon 28140.

De Tentoonstellingsraad gaat uit van:  
Bond van Nederlandsche Architecten, B.N.A.,  
Genootschap Architectura et Amicitia, A. et A.,  
Kring van Beeldhouwers, Kr. v. B., en  
Vereeniging van Ambachts- en Nijverheidskunst, V.A.N.K.

*Doel:* Leiding geven op het gebied van Tentoonstellingen voor Architectuur en Verwante Kunsten, zoowel voor Nederland, als daarbuiten.  
Oorspronkelijk opgericht met de bedoeling periodieke Nederlandsche Tentoonstellingen te organiseeren.

## HET VEILIGHEIDSMUSEUM

*Adres:*  
*Telefoon:*  
*Secretaris:*  
*Voorzitter:*  
*Penningmeester:*  
*Directeur:*

Amsterdam, Hobbemastraat 22.  
22060  
J. J. van Male, Hoofdinspecteur van den Arbeid te Amsterdam.  
Dr. N. M. Josephus Jitta, Voorzitter van den Gezondheidsraad te Den Haag.  
Ir. J. L. Bienfait, Lid van de firma Koning & Bienfait te Amsterdam.  
Ir. R. A. Gorter.

*Doel:*

Een particuliere instelling met financieelen steun van Rijk, Provincie en Gemeente.  
Propaganda voor de Veiligheid en Hygiëne in het algemeen, mede voor de bouwvakken.

*Middelen:*

Het kosteloos geven van inlichtingen (ook aan niet-leden).  
Het gezelschappen rondleiden onder deskundige leiding door het Museum, waarbij de beveiligingen aan de in werking gestelde machines, zooals houtbewerkingsmachines, steigerwerken, liften, enz., worden gedemonstreerd.  
Het houden van voordrachten.  
Het kosteloos verstrekken van een maandblad „De Veiligheid” aan de leden.  
Het organiseeren van congressen.  
Uitgebreide bibliotheek.

*Lidmaatschap:*

Minimum contributie bedraagt f 5.— per jaar.  
De leden ontvangen gratis het tijdschrift „De Veiligheid”, terwijl zij tevens gratis toegang hebben tot de voordrachten en tentoonstellingen, welke door het Museum worden georganiseerd.

## VEREENIGING-BUREAU VOOR WARMTE- EN KRACHT-ECONOMIE

*Adres:*  
*Telefoon:*  
*Secretaris-Penningm.:*  
*(tevens Gedel. Lid):*  
*Voorzitter:*

Oude Amersfoortscheweg 56, Hilversum.  
8797  
Ir. Chr. Muller.  
Prof. Ir. A. J. ter Linden.

*Doel:*

Bevordering van de economie bij inrichtingen, dienende voor de opwekking van warmte en beweegkracht (zonder oogmerk winst te behalen, doch om de bedrijfskosten te verminderen).

*Middelen:*

Onderzoekingen, keuringen, geregelde contrôle, voorlichting.  
Het Bureau belast zich in het bijzonder met het onderzoek naar de werking en de beoordeeling van de economie van stookinrichtingen en ketels, met name ook van die van centrale verwarmingsinstallaties enz.

*Lidmaatschap:*

Physieke en rechtspersonen, die van de diensten van het Bureau gebruik willen maken of daarin belang stellen. Contributie f 10,—. Geregelde contrôle en verdere diensten (ook voor niet-leden) volgens tarief.

## WARMTESTICHTING

*Voorzitter:*  
*Secretaris-Penningm.:*

Prof. Dr. L. S. Ornstein, Directeur van het Fysisch Laboratorium der Rijksuniversiteit, Utrecht.  
Jhr. Ir. A. N. v. Heurn, Barchman Wuytierslaan 48, Amersfoort.

## THERMOTECHNISCHE DIENST

*Leider:*  
*Telefoon:*

Ir. F. G. Unger, Vondellaan 14, Amersfoort.  
1020.



- Laboratorium:* Bijlhouwerstraat 6, Utrecht.
- Telefoon:* 11109.
- Doel:* Het bevorderen, in algemeenen zin, van de verwarmings- en ventilatie-techniek in Nederland, onder meer te bereiken door:
- a. het doen van wetenschappelijke onderzoeken en het bevorderen van zoodanige onderzoeken;
  - b. het keuren of doen keuren van materialen en toestellen benodigd voor de verwarmings- en ventilatie-industrie;
  - c. het uitgeven van geschriften en het doen van publicaties in verband met het doel der Stichting.
- Middelen:* Studie en onderzoeken van alle problemen op lokaal-verwarmings- en aanverwant gebied. Onderzoek van thermische werkingen en verschijnselen, keuring van toestellen en materialen. Desbetreffende certificaten. Opleveringskeuringen. Beschikbaar stellen van meet-instrumenten. Behandeling van thermotechnische aangelegenheden en van desbetreffende vragen. Periodieke mededeelingen. Bijeenkomsten van aangeslotenen.
- Aansluiting:* Voor belangstellenden bestaat gelegenheid tot het verkrijgen van geregeld contact met den Thermotechnischen Dienst hetzij door persoonlijke, hetzij door collectieve aansluiting en tot het verkrijgen van belangrijke reducties op de tarieven, alles onder nader te regelen condities.






# Spanningen en doorbuigingen bij verschillende belastingen en weerstandsmomenten



## Liggers met constante doorsnede

Vrijdragende lengte =  $l$ ; doorbuiging op afstand  $x = f$ ; grootste doorbuiging =  $f_m$ ; liggerhoogte =  $h$ , alles in cm. De uitwendige krachten A, B, P enz. in kg; de toe te laten buigings-spanning  $k$  in kg per  $\text{cm}^2$ ; elasticiteits modulus  $E$  in kg per  $\text{m}^2$ ; het traagheidsmoment =  $I$ ; het weerstandsmoment =  $W$ ; het buigingsmoment  $M_{\text{max}} = k W$

### BALKEN AAN EEN EINDE INGEKLEMD, ANDERE EINDE VRIJDRAGEND

Wijze van belasting	Steunpunt reactie Buigend moment	Doorbuiging $f$ grootste doorbuiging $f_m$	Draag- vermogen $P$ Benodigd weer- standsmoment $W$	Opmerkingen
	$B = P$ $M = P(l - x)$ $M_{\text{max}} = Pl$	$f_m = \frac{Pl^3}{3EI} = \frac{2kl^2}{3Eh}$	$P = \frac{kW}{l}$ $W = \frac{Pl}{k}$	Belasting $P$ aan het vrijdragende einde. Gevaarlijke doorsnede bij B.
	$B = P$ $M = \frac{Px^2}{2l}$ $M_{\text{max}} = \frac{Pl}{2}$	$f = \frac{Pl^3}{8EI} = \frac{4kl^2}{2Eh}$	$P = \frac{2kW}{l}$ $W = \frac{Pl}{2k}$	Belasting $P$ gelijkmatig over den ligger verdeeld. Gevaarlijke doorsnede bij B.
	$B = P$ $M = \frac{Px^2}{3l^2}$ $M_{\text{max}} = \frac{Pl}{3}$	$f = \frac{Pl^3}{45EI} = \frac{2kl}{5Eh}$	$P = \frac{3kW}{l}$ $W = \frac{Pl}{3k}$	Belasting $P$ vanaf inklemming tot vrije einde gelijkmatig te niet uitlopend. Gevaarlijke doorsnede bij B.

### BALKEN AAN BEIDE EINDEN INGEKLEMD

Wijze van belasting	Steunpunt reactie Buigend moment	Doorbuiging $f$ grootste doorbuiging $f_m$	Draag- vermogen $P$ Benodigd weer- standsmoment $W$	Opmerkingen
	$A = B = \frac{P}{2}$ voor A C: $M_x = \frac{Pl}{2} \left( \frac{x}{l} - \frac{1}{4} \right)$ voor B C: $M_x = \frac{Pl}{2} \left( \frac{x}{l} - \frac{3}{4} \right)$ $M_{\text{max}} = \frac{Pl}{8}$	$f = \frac{Pl^2}{192EI} = \frac{4kl^2}{12Eh}$	$P = \frac{8kW}{l}$ $W = \frac{Pl}{8k}$	Belasting $P$ in het midden. Gevaarlijke doorsneden bij A, B en C.
	$A = B = \frac{P}{2}$ $M = \frac{Pl}{2} \left( \frac{1}{6} - \frac{x}{l} + \frac{x^2}{l^2} \right)$ $M_{\text{max}} = \frac{Pl}{12}$	$f = \frac{Pl^3}{384EI} = \frac{1kl^2}{16Eh}$	$P = \frac{12kW}{l}$ $W = \frac{Pl}{12k}$	Belasting $P$ gelijkmatig over den ligger verdeeld. Gevaarlijke doorsneden bij B en C.






# BALKEN AAN EEN ZIJDE INGEKLEMD, ANDERE UITEINDE ONDERSTEUND

Wijze van belasting	Steunpunt reactie Buigend moment	Doorbuiging f grootste doorbuiging f m	Draag- vermogen P Benodigd weer- standsmoment W	Opmerkingen
	$A = \frac{5}{16} P; B = \frac{11}{16} P$ $M_x = \frac{5}{16} P x$ $M_y = \left( \frac{5}{32} - \frac{11y}{16l} \right) P l$ $M_{\max} = \frac{3}{16} P l$	$f = \frac{7 P l^3}{768 E I}$ $f_m = \sqrt[4]{\frac{1}{5} \frac{P l^3}{48 E I}}$ voor $x = l \sqrt[4]{\frac{1}{5}} = 0.4472 l$	$P = \frac{16 k W}{3 l}$ $W = \frac{3 P l}{16 k}$	Belasting P in het midden. Gevaarlijke doorsnede bij B.
	$A = \frac{3}{8} P; B = \frac{5}{8} P$ $M = \frac{P x}{2} \left( \frac{3}{4} - \frac{x}{l} \right)$ $- M_{\max} = \frac{P l}{8}$	$f_m = \frac{P l^3}{485 E I}$	$P = \frac{12 k W}{l}$ $W = \frac{P l}{12 k}$	Belasting P gelijkmatig over den ligger verdeeld. Gevaarlijke doorsnede in B.



# BALKEN AAN BEIDE UITEINDEN ONDERSTEUND

Wijze van belasting	Steunpunt reactie Buigend moment	Doorbuiging f grootste doorbuiging f m	Draag- vermogen P Benodigd weer- standsmoment W	Opmerkingen
	$A = B = \frac{P}{2}$ $M = \frac{1}{2} P x$ $M_{\max} = \frac{P l}{4}$	$f_m = \frac{P l^3}{48 E I} = \frac{1}{6} \frac{k l^2}{E h}$	$P = \frac{4 k W}{l}$ $W = \frac{P l}{4 k}$	Belasting P in het midden. Gevaarlijke doorsnede bij C.
	$A = \frac{P c_1}{l}$ $B = \frac{P c_2}{l}$ $M_x = \frac{P c_1 x}{l}$ voor A C $M_y = \frac{P c_2 y}{l}$ voor B C $M_{\max} = \frac{P c c_1}{l}$	$f = \frac{P}{E I} \frac{l^3}{3} \frac{c_1^2}{l^2} \frac{c_2^2}{l^2}$ $f_m$ voor: $x = c \sqrt[4]{\frac{1}{3} + \frac{2 c_1}{3 c}}$	$P = k W \frac{4}{e e_1}$ $W = \frac{P c c_1}{k l}$	Belasting P uit het midden. Gevaarlijke doorsnede bij C.
	$A = B = P$ voor C C $M_{\max} = P c =$ constant	$f = \frac{P c (3 l^2 - 4 c^2)}{24 E I}$	$P = \frac{k W}{c}$ $W = \frac{P c}{k}$	Belasting P op afstanden c binnen de steunpunten. Gevaarlijke doorsneden tusschen C en C.
	$A = B = \frac{P}{2}$ $M = \frac{P x}{2} \left( 1 - \frac{x}{l} \right)$ $M_{\max} = \frac{P l}{8}$	$f = \frac{5 P l^3}{384 E I} = \frac{5 k l^2}{24 E h}$	$P = \frac{8 k W}{l}$ $W = \frac{P l}{8 k}$	Belasting gelijkmatig over den ligger verdeeld. Gevaarlijke doorsnede in het midden.
	$A = B = \frac{P}{2}$ $M = P x \left( \frac{1}{2} - \frac{x}{l} + \frac{2 x^2}{3 l^2} \right)$ $M_{\max} = \frac{P l}{12}$	$f = \frac{3 P l^3}{320 E I}$		Belasting P vanaf de beide einden naar het midden gelijkmatig afnemend. Gevaarlijke doorsnede bij C.



Wijze van belasting	Steunpunt reactie Buigend moment	Doorbuiging f Grootste doorbuiging f m	Draag- vermogen P Benodigd weer- standsmoment W	Opmerkingen
	$A = B = \frac{P}{2}$ $M = Px \left( \frac{1}{2} - \frac{2x^2}{3l^2} \right)$ $M_{\max} = \frac{Pl}{6}$	$f = \frac{1}{60} \frac{Pl^3}{EI}$		Belasting P vanaf de beide einden naar het midden gelijkmatig toenemend. Gevaarlijke doorsnede bij C.
	$A = \frac{1}{3} P$ $B = \frac{2}{3} P$ $M = \frac{1}{3} Px \left( 1 - \frac{x^2}{l^2} \right)$ $M_{\max} = 0,128 Pl$	$f_{\max} = 0,01304 \frac{Pl^3}{EI}$	$P = \frac{7,8 Wk}{l}$ $W = \frac{Pl}{7,8 k}$	Belasting P vanaf het eene einde naar het andere gelijkmatig tot 0 afnemend. Gevaarlijke doorsnede voor $x = 0,58 l$ .
	$A = \frac{P(2c + b)}{2l}$ $B = \frac{P(2a + b)}{2l}$ $A = B = \frac{P}{2} \text{ voor } a = c$	$M_{\max} = A \left( a + \frac{bA}{2P} \right)$ <p>of</p> $M_{\max} = \frac{P}{2} \left( \frac{1}{4} + \frac{a}{2} \right)$ <p>voor <math>a = c</math></p>		Gedeeltelijk gelijkmatige belasting.

### BALKEN OP 2 PUNTEN ONDERSTEUND (NIET AAN DE EINDEN)

Wijze van belasting	Steunpunt reactie Buigend moment	Doorbuiging f grootste doorbuiging f m	Draag- vermogen P Benodigd weer- standsmoment W	Opmerkingen
	$A = B = P$ <p>voor AB:</p> $M_{\max} = Pc = \text{constant}$	$f = \frac{Pl^3 c}{8 EI l}$ $f^1 = \frac{P}{EI} \left( \frac{c^3}{3} + \frac{c^2 l}{2} \right)$	$P = \frac{kW}{c}$ $W = \frac{Pc}{k}$	Belastingen P op afstanden buiten de steunpunten. Gevaarlijke doorsnede tussen A en B in elk punt.
	$A = B = \frac{P}{2}$ $Mx = \frac{Px}{2} \left( 1 - \frac{a}{x} - \frac{x}{1+2c} \right)$ <p>voor <math>x</math> of kleiner dan <math>c</math></p> $Mx = -\frac{Px^2}{2(1+2c)}$		$P = \frac{47 kW}{1+2c}$ $W = \frac{P(1+2c)}{47 k}$	Belasting P gelijkmatig over den geheelen ligger verdeeld. Gevaarlijke doorsneden in A, B en C.



# Handleiding voor afmetingen van speciale lokalen en hunne inrichtingen

---

## SCHOOLLOKALEN

Per leerling benodigd:

Gewoon lokaal . . . . . 1.00—1.30 m<sup>2</sup>

Teekenzalen . . . . . 2.00—2.50 „

Zanglokaal . . . . . 0.90—1.20 „

Gymnastieklokale . . . . . 7.00—8.00 „

## KERKEN, VERGADERZALEN

Per persoon benodigd, incl. gangen 0.65—0.80 m<sup>2</sup>

Per zitplaats . . . . . 0.55 m<sup>2</sup>

Ruimte tusschen de banken in R.K.

kerken . . . . . 0.95 m

idem in Protest. Kerken . . . . . 0.85 „

## THEATER, BIOSCOOP, enz.

Per zitplaats . . . . . 0.70 m<sup>2</sup>

Per staanplaats . . . . . 0.35 „

Zitplaats breed . . . . . 0.50—0.60 m

Ruimte tusschen de banken . . . . . 0.80—0.90 „

## RESTAURANTS

Per zitplaats . . . . . 1.00—1.20 m<sup>2</sup>

## EETZALEN

Aan kleine tafeltjes . . . . . 1.20—1.40 m<sup>2</sup>

Aan groote tafels . . . . . 1.50—1.80 „

Breedte per plaats aan tafel . . . . . 0.55—0.65 m

## KOFFIEHUIZEN

Per zitplaats . . . . . 0.95—1.00 m<sup>2</sup>

## DANSLOKALEN

Per danspaar benodigd . . . . . 2.70—3.50 m<sup>2</sup>

## BILLARDKAMER

Afmeting klein billard . . . . . 1.40×2.55 m

„ groot billard . . . . . 1.68×3.10 „

Afstand tusschen de billards min. . . . . 1.60 „

Benodigde ruimte per billard . . . . . 20.00—28.00 m<sup>2</sup>

## KEGELBANEN

Lengte der baan . . . . . 20.00 m

Aanloop . . . . . 2.00 „

Breedte der plank (smalle ged.) . . . . . 0.305 „

Breedte der plank (bij de kegels) . . . . . 1.20 „

## LEESZALEN

Per lezer benodigd . . . . . 1.80—2.00 m<sup>2</sup>

## ZIEKENZALEN

Per bed benodigd . . . . . 7.00—8.00 m<sup>2</sup>

Benodigde m<sup>3</sup> ruimte per bed . . . . . 22.00—28.00 m<sup>3</sup>

## GARDEROBEN


Voor 100 personen . . . . . 9.00 m<sup>2</sup>

Lengte van de afgiftetafel p. 100 pers. . . . . 3.00 m


Achter de tafel benodigd . . . . . 3.00 „



# Ruimte maten naar menselijk postuur:




< 1.15 >  
breede gang.



< 1.30 >  
eetkamertafel.




< 0.60 >  
schrijfbureau.  
eetkamertafel.



< 2.50 >  
schrijf- of werktafel.




< 1.00 >  
openen van lade.



< 1.50 >  
leunstoel.




< 1.85 >  
rustbank.




< 0.90 >  
kasthoogte.



< 0.85 >  
douche.



< 1.10 >  
lessenaar.




< 1.00 >  
wastafel.




trap.



< 0.85 >




w.c.



< 0.70 >  
uitstortbak.




> 0.45 <  
aanrecht.




< 1.60 >



< 0.60 >  
schacht



< 0.95 >  
gewone gang.



< 1.50 >  
gasfornuis.

0.73



# Afmetingen van gangbare gebruiksartikelen

Samengesteld door Koen Limperg met medewerking van mejuffrouw S. M. Krijgsman

Nadruk zonder toestemming van samenstellers is verboden

Alle maten zijn in cm


## WOONKAMER




Stoel




Leunstoel




Thonet stoel



Naaimachine




Piano



Cabinetvleugel l. = 154, br. = 146  
Salonvleugel l. = 193, br. = 154



Sofa




Divan

## KINDEREN




Kinderstoel



Baby-box samengeklapt en uitgezet




Wiegie




Kinderwagen

## SLAAPKAMER




Bed



Opklapbed




Lees- en eetplankje voor zieke



Kinderbedje

## SLAAPKAMER-KASTEN




6 Heeren overhemden




6 Heeren pyama's



Colbert



Pantalon



Jurk



Hooge heerenschoen



Lage heerenschoen



Damesschoen



Heerenhoed




## Afmetingen van gangbare gebruiksartikelen

Alle maten zijn in cm


### BADKAMER EN W.C.




Bad




Ingebouwd bad



Junkers w.w. apparaat met douche



Junkers w.w. apparaat




Waschtafel



Bidet




W.C. m. reservoir



Urinoirs

### KANTOOR




Schrijfmachine  
Kleine wagen br. 41 cm.  
Grote wagen br. 102 cm.



Schrijfmachinetafel




Tafeltelefoon




Amsterdamsche telefooncel



Folio-opbergmap






Kwarto Briefordener



Folio Briefordener

### SCHOOLMEUBELN



#### SCHOOLBANKEN VOOR 2 KINDEREN

Normen vastgesteld door het Rijk.

De fout werd begaan om de schoolbanken naar de afmetingen van leerlingen in te delen, in plaats van naar leeftijden. De leerlingen worden toch door leeftijden in het onderwijs gekenmerkt.

Voor lager onderwijs

Grootte der leerling	Diepte bank tot bank	Lengte tafelblad	Hoogte rug tot vloer
cm	cm	cm	cm
100-110	66	110	63
110-120	68	110	66
120-130	69	110	70
130-140	75	110	72 <sup>5</sup>
140-150	78	110	76 <sup>5</sup>
150-160	80	110	80 <sup>5</sup>

Voor uitgebreid lager en middelbaar onderwijs

cm	cm	cm	cm
160-170	82	120	87
meer dan 170	85	120	91

#### SCHOOLTAFEL VOOR 2 KINDEREN

voor kinderen van 3-5 jaar  
(Bewaarschool)

H = 56 cm B = 50 cm  
L = 100 cm

voor kinderen van 5-7 jaar  
(Lagere school)

H = 63 cm B = 50 cm  
L = 107<sup>5</sup> cm

voor volwassenen  
H = 70 cm B = 50 cm  
L = 115 cm

#### SCHOOLSTOEL

voor kinderen van 3-4 jaar  
(Bewaarschool)

H<sub>1</sub> = 33 cm L = 33 cm  
B = 33 cm H = 58 cm

voor kinderen van 4-5 jaar  
(Bewaarschool)

H<sub>1</sub> = 37 cm L = 36 cm  
B = 36 cm H = 65 cm

voor kinderen van 5-7 jaar  
(Lagere School)

H<sub>1</sub> = 41 cm L = 38 cm  
B = 38 cm H = 72 cm

voor volwassenen


H<sub>1</sub> = 46 cm L = 40 cm  
B = 40 cm H = 86 cm




Alle maten zijn in cm

## Keukeninrichting en Huishouding


### KOOKTOESTELLEN



Eénpits Komfoor




Tweepits Komfoor



Driepits Komfoor




Rond Komfoor




Tweepits electr. Komfoor




Gasfornuis



Electr. Fornuis




Gasfornuis met Bakoven



Koelkast




Keukerstool



Handdoekrekje


### SCHOONMAAK



Bezem, stoffer en zeilveger



Trapje




Stofzuiger




Stofzuiger


### HUISWASCH




Waschmaschine



Waschketel



Strykplank in gebruik en samengeklapt




Doekenrekje




Alle maten zijn in cm

## Keukenbenodigdheden


voor de bepaling van maten van keukenkasten en keukenplanken



Emmer



Emaill teiltjes	
Lengte	Breedte
30	26
32	27
34	28
36	30,5
38	32
40	34
45	36,5
50	39




Koekenpannen	
Lengte	Middellijn
38	20
44	22
—	24
—	28
—	30
—	32
66	40




Pannen

inh.	M.	H.
5,5 l	25	13
3,5 l	23	11,7
2,5 l	21	11,3
2 l	19	10,4
1 l	17	9,5



Steelpannen

inh.	L.	M.	H.
0,5 l	25	12,5	7
1 l	28	15	8
2 l	33	16,5	9,5
2,5 l	38	19	10,5



Vergiet

M.	H.	L.
28	14,5	37
30	15	38,5
32	15,5	40




Melkflesch




Slasflesch  
met opgezette kurk



Wijnflesch  
met opgezette kurk




Koffiemolen




Koffiemolen

## KASTJE MET VOOR- RAADSCHUITJES




Kastje  
met glazen voorraadschuitjes



Glazen schuitjes,  
groot model

Afmetingen:

l. zonder handvat	17,5 cm
afstand handvat	3,5 cm
h. zonder aanslag	9,2 cm
met aanslag	10 cm
br. zonder aanslag	13,3 cm
met aanslag	14,5 cm



Voorraadschuitje,  
klein model

l. zonder handvat	14 cm
afstand handvat	2,4 cm
h. zonder aanslag	4 cm
met aanslag	5 cm
br. zonder aanslag	6,5 cm
met aanslag	7,7 cm



Glazen pot met  
schroefdeksel

gr. model	h. 18,5 cm
br.	10 × 10 cm
inh.	1 1/4 liter
klein model	h. 13 cm
br.	6 × 6 cm
inh.	300 gram





Alle maten zijn in cm



## Keukeninrichting

### Gangbare maten van Keukengootsteen





Stortgootsteen		Gebruikelijke maten		
A	B	C	E	Gewicht in K.G.
46	36	19	35 c.M.	27



Gootsteen		Gebruikelijke maten			Gewicht in K.G.
	A c.M.	B c.M.	C c.M.		
No. 1	46	36	18	26	
" 2	50	40	13	25	
" 3	50	40	18	32	
" 4	60	40	15	32	
" 5	60	40	18	36	
" 6	60	46	15	34	
" 7	60	46	18	38	
" 8	70	46	15	41	
" 9	70	46	18	46	



Dubbele gootsteen		Gebruikelijke maten		
No.	A c.M.	B c.M.	C c.M.	
No. 1	91	53	25	
" 2	105	53	25	
" 3	122	53	25	



Gangbare Vuilnisemmer

h. = 42 br. = 34 en 38  
h. = 39 br. = 32 en 36



Vuilnisemmer van de Gem. Amsterdam.

Deze emmers worden door den dienst van de stads-reiniging in bruikleen afgestaan.

Er zijn twee formaten:

- voor woningen:  
inh. 33 l. h. = 47.5  
br. = 43.3 en 28.4
- voor winkelhuizen:  
inh. 55 l. h. = 60.5  
br. = 47.3 en 33.5



Electr. Warmwaterapparaat van de Gemeente electriciteitswerken te Amsterdam.

De apparaten schakelen automatisch in op de uren met goedkoop stroomtarief.

Inh.	M.	H.
6 L.	25	45
40 L.	44	82.7
80 L.	50	101.5
150 L.	62.5	100
250 L.	70	118.5



Junkers Heetwater-doorstroomautomaat voor gasgebruik.

Capaciteit per minuut 5-6 l. van 10-35° C.




## Afmetingen van gangbare gebruiksartikelen

Alle maten zijn in cm

Voor de bepaling van inwendige maten van kasten in de keuken of eetkamer, of kasten die zoowel uit de eetkamer en keuken bereikbaar zijn. De maten verschillen soms enkele centimeters in verband met verschillende fabrieken. Uit het overzicht is te zien, dat de inwendige dieptemaat van de kasten moet worden aangehouden op  $\pm 30$  cm. De voorwerpen zijn in onderlinge verhouding gereproduceerd


### SERVIES

#### ONTBIJT EN KOFFIEMAALTIJD




### SERVIES

#### AVONDMAALTIJD



### GLASWERK





# Afmetingen van gangbare gebruiksartikelen



Alle maten zijn in cm

## Voor de bepaling van inwendige maten van laden in eetkamer of keukenkasten

De maten verschillen soms enkele centimeters in verband met verschillende fabrikaten. Uit het overzicht is te zien, dat de inwendige dieptemaat van de laden moet worden aangehouden op  $\pm 30$  cm. De voorwerpen zijn in onderlinge verhouding gereproduceerd.


### DIENGEREI

#### AVONDMAALTIJD





### EETGEREI

#### AVONDMAALTIJD



### ONTBIJT- EN KOFFIEMAALTIJD






# Afmetingen van parkeerterreinen en verkeersmiddelen

Samengesteld met medewerking van de Verkeerspolitie te Amsterdam


## PARKEERMETHODEN

### 1. SARDINE-METHODE

Voor parkeerplaatsen waar de voertuigen nagenoeg gelijktijdig aankomen en vertrekken, b.v. voor wedstrijden (Stadion) of uitvoeringen (Schouwburgen)




2. Methode van opstellen waarbij de wagens op alle tijden kunnen worden geplaatst of wegrijden, doch waarbij de wagen voor het wegrijden eerst achteruit gezet moet worden  
Twee wagens per vak. Vak 4,5 x 5,5 m.




### 3. VISCHGRAATMETHODE


Door de schuine opstelling is het inzetten en uitrijden gemakkelijker. Bij het wegrijden moet de wagen echter als bij No. 2 eerst achteruit gezet worden.  
Twee wagens per vak. Vak 4,5 x 6 m.






4. De snelste parkeermethode. Schuine opstelling onder 45°. Parkeerstrook 5,5 m. breed  
Aan- en afrijden in dezelfde richting  
Achteruit zetten is hier niet nodig  
Twee wagens per vak. Vak 4,5 x 6 m.




5. De snelste parkeermethode. Schuine opstelling onder 30°. dus een variant op No. 4. Parkeerstrook 6 m. breed.  
Twee wagens per vak. Vak 4,5 x 5,5 m.



## WEG-VERKEERSMIDDELEN



De gemiddelde afmetingen van een personenauto zijn breedte (1,60—1,80 m.), lengte (4—5,00 m).  
Voor parkeerruimte moet aan één zijde van de auto ruimte zijn om het portier te openen, zoodat per pers. auto een parkeerbreedte van 2,5 m. en een lengte van ca. 5,5 m. gereserveerd moet worden.



De gemiddelde afmetingen van vrachtauto's zijn: breedte (2—2,20 m.), lengte (5—6 m).  
Voor parkeerruimte en garages moet op een ruimte van 2,50 X 6,50 m. gerekend worden.



Truck met oplegger maximum lengte volgens de Wet 14 m

De lengte van motorrijtuigen of aanhangwagens mag volgens de Wet maximum 9 m bedragen. Een z.g. truck met oplegger mag maximum 14 m lang zijn.  
De breedte van wagens en ook van hun lading mag volgens de Wet voor 1<sup>o</sup> en 2<sup>o</sup> klasse wegen niet meer dan 2,35 m bedragen en voor 3<sup>o</sup> klasse wegen niet meer dan 2,10 m.


Nadruk zonder toestemming van de samenstellers is verboden



# Afmetingen van Sportvelden en Zwembaden


## SPORTVELDEN

Maten in meters



## ZWEMBADEN

Maten in meters



Hoogten van springplanken boven den waterspiegel

Open zwembad

Overdekt zwembad

Zwembad voor schoolkinderen. Diepte: kniehoogte tot borsthoogte

Gymnastieklokaal niet hoger dan 5,5 m, met het oog op zwaaïen met ringen



# KENNISGEVING

De Uitgevers zijn voornemens in 1936 wederom een Catalogus voor de Bouwwereld te verspreiden, en stellen de gebruikers van het boekwerk gaarne in de gelegenheid deze nieuwe uitgaaf te verbeteren. Wenken van deze zijde zullen zij dus te allen tijde zeer op prijs stellen.

Dit boekwerk beoogt een handleiding te vormen bij het doen van bestellingen door alle, daarvoor in aanmerking komende, personen en firma's bij het uitvoeren van bouwwerken betrokken.

De uitgevers wijzen er op, dat dit werk hoewel het een groote en effectieve publiciteit geeft aan de inzenders, toch niet voldoet aan een anderen eisch aan iedere reclame-campagne te stellen, n.l. dien van herhaling.

Wie zijn eigen naam en dien van zijn artikel bij het publiek bekend wil maken (en welke verkooper wil dit niet), moet zijn naam, zijn slagregel, zijn handelsmerk en wat al meer steeds weer onder het oog van zijn verbruikers brengen. Wie meent, dat dit overbodig is, zal ongetwijfeld de nadelige gevolgen van deze nalatigheid ondervinden.

De uitgevers van dit boekwerk, dat het overgrootste deel van de Bouwwereld wil bereiken, vestigen de aandacht op het toonaangevende periodiek voor allen die in de Bouwkunst belangstellen, waaronder dus niet alleen architecten en ondernemers zijn te verstaan, maar ook zij, die zich van de bewegingen in deze kunst op de hoogte willen blijven stellen: het „Bouwkundig Weekblad Architectura”, Orgaan van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Bond van Nederlandsche Architecten B.N.A. en het Genootschap Architectura et Amicitia.

Dit blad geeft wekelijks gemiddeld 12 pagina's redactioneelen tekst en bevat o.m. beschrijvingen van en critieken op alle bouwwerken, die de aandacht trekken.

De voorwaarden van abonnement zijn bij vooruitbetaling:

f 10.— per jaar voor het binnenland

f 15.— „ „ „ „ buitenland.

Te bestellen bij den Boekhandel en bij de Uitgevers:

MOUTON & Co.



Pag. 17 A In de marge links het strookje A plakken.

## A ANKERSPONNINGEN

„Nebima”, Haarlem . . . . . 76

Pag. 23 A In de marge links het strookje B plakken.

## B MUURHOEKBESCHERMERS

Henri Huinck & Alex Imhofe, Rotterdam . . . . . 147  
Joh. Michon, Utrecht . . . . . 129  
„Nebima”, Haarlem . . . . . 76  
Prod. en Grondst. Handel Mij., Amsterdam . . . . . 133  
Sanders, Amsterdam . . . . . 148

Pag. 26 A In de marge links het strookje C plakken.

## C TRAPTREDEBESCHERMERS

Henri Huinck & Alex Imhofe, Rotterdam . . . . . 147  
Joh. Michon, Utrecht . . . . . 129  
„Nebima”, Haarlem . . . . . 76  
Prod. en Grondst. Handel Mij., Amsterdam . . . . . 133  
Sanders, Amsterdam . . . . . 148

Pag. 28 A In de marge links het strookje D plakken.

## D WATERBESPARINGSAPPARATEN

Daan & Horr  e, Leiden . . . . . 186  
Miko, Den Haag . . . . . 188

Op het carton tegenover pag. 315 strook E plakken.

## E Lijst van Vereenigingen, Adressen en Besturen

### Vereeniging van Fabrikanten op Electro-technisch gebied in Nederland „Foegin”.

Adres: Goorstraat 2, Eindhoven.  
Telefoon: Kantooruren letter A toestel 11, buiten kantooruren 2278.  
Voorzitter: Ir. A. J. Bergsma, Nijmegen.  
Secretaris: Mr. F. E. Spat, Eindhoven.  
Penningm.: Sj. Wouda, Utrecht.

### Vereeniging van Nijmeegsche Architecten (V.N.A.).

Adres: Heydenryckstraat 3, Nijmegen.  
Voorzitter: H. M. Zoetmulder.  
I. Secr.-Penn.: Ir. J. G. Deur b.i.

### Nederlandsche Bond van Bouwondernemers.

Adres: van de Spiegelstraat 9, Den Haag.  
Voorzitter: H. van der Scheer, Amsterdam.  
Secretaris: Ant. v. Kesteren, Den Haag.

### Vereeniging van Constructiewerkplaatsen.

Adres: Kneuterdijk 8, Den Haag.  
Telefoon: 117510.  
Voorzitter: Ir. T. Elshout, Gorinchem.  
Secretaris: A. D. Putman Cramer, Den Haag.

Voorlichtingsbureau voor Staalgebruik.  
Adres: Ing. E. A. van Genderen Stort, Madoerastraat 5, Den Haag.  
Telefoon: 113224.

### Nederlandsche Vereeniging voor Laschtechniek.

Adres: Stadhouderslaan 102, Den Haag.  
Telefoon: 557031.  
Voorzitter: Ir. E. Bolleman Kijlstra.

### Bouwkundige Vereeniging „Onderneming en Vrijheid”.

Adres: van de Spiegelstraat 9, Den Haag.  
Voorzitter: Ant. v. Kesteren, Den Haag.  
Secretaris: J. C. Werner, Den Haag.

## Instellingen tot Nut van de Bouwvakken en Aanverwante Vakgebieden

### INSTITUUT VOOR SIER- EN NIJVERHEIDSKUNST, DEN HAAG

Adres: Zwarteweg 64, Den Haag.  
Telefoon: 115562.  
Voorzitter: P. Visser, Chef afd. K.W. Departement Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.  
Directeur: W. F. Gouwe, Molenstraat 12, Den Haag.  
Doel: Inlichtingen-Centrale op het gebied der Nederlandsche toegepaste en decoratieve kunsten en kunst-in-industrie.  
Verzameling van werkproeven, modellen, afdrukken enz. als voorbeelden bij inlichting en bemiddeling, als materiaal voor tentoonstellingen, voor inrichtingen van onderwijs enz.  
Adviezen, adressen e.a. gegevens worden verstrekt aan opdrachtgevers: overheden, industrieelen, uitgevers, comit  s, particulieren, voor doeleinden van bedrijf en handel, voor reclame, jubilea, en alle gevallen waarin men de medewerking van een geschikt kunstenaar op dit terrein zoekt.

### ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CENTRES D'INFORMATION DE L'ACIER

#### Internationaal documentatiebureau voor staal

Adres: Ing. E. A. van Genderen Stort, Madoerastraat 5, Den Haag.  
Telefoon: 113224.

Doel: Het doel van het Documentatiebureau is het verzamelen van gegevens over staal. Het bureau ontvangt van de leden van de bovengenoemde Association Internationale, opgaven omtrent literatuur, uitgekomen boeken, belangrijke gebeurtenissen, enz. op staalkundig gebied en verstrekt soortgelijke inlichtingen kosteloos aan belangstellenden.



# Catalogus voor de Bouwwereld

## Correcties en Aanvullingen

- Pag. 14 A *Onder K, onder Kehlenbrink met de pen invoegen: „Kelvinator“-Koelkasten, Technisch Bureau Marynen, Den Haag . . . 231*
- Pag. 15 A *Onder N, de vermelding: Nebima n.v. Nederlandsche Bouw-Industrie Mij, Zaandam, met de pen wijzigen in: Mij, Haarlem.*
- Pag. 15 A *Onder R laatste regel achter Rynja, P., met de pen doorslaan: Technische Boekhandel.*
- Pag. 16 A *Onder T 3en regel v.b. geheel met de pen doorslaan.*
- Pag. 17 A *Onder ALUMINIUM (linkerkolom) met de pen bijplaatsen: Techn. Bureau H. A. Groskamp, Amsterdam . . . . . 133*
- Pag. 17 A *Onder BADHUISINSTALLATIES EN ZWEMBADEN (linkerkolom) met de pen bijplaatsen: Rouppe v. d. Voort, Den Haag . . . . . 189*
- Pag. 17 A *Onder BETON (gewapend) betonijzer (rechterkolom) met de pen bijplaatsen: Rouppe v. d. Voort, Den Haag . . . 189*
- Pag. 18 A *Onder BOUWPLATEN (regel 1 v.b. linkerkolom) met de pen bijplaatsen: Gebr. Steinke Jr., Amsterdam . . . . . 190*
- Pag. 18 A *Onder BUIZEN van aluminium (linkerkolom) met de pen bijplaatsen: Techn. Bureau H. A. Groskamp, Amsterdam 133*
- Pag. 18 A *Onder BUIZEN van aluminium, gietijzer, koper en lood (linkerkolom) met de pen bijplaatsen: Rouppe v. d. Voort, Den Haag . . . . . 189*
- Pag. 18 A *Onder DAKBEDEKKINGEN, zink (rechterkolom) met de pen bijplaatsen: Rouppe v. d. Voort, Den Haag . . . . . 189*
- Pag. 20 A *Onder ISOLATIE, platen (rechterkolom) met de pen bijplaatsen: „Fennia“, Den Haag . . . . . 125*
- Pag. 21 A *Onder KEUKEN-INSTALLATIES, gootsteen (linkerkolom) met de pen bijplaatsen: Rouppe v. d. Voort, Den Haag . 189*
- Pag. 24 A *Onder RIOLEERINGEN, buizen (linkerkolom) met de pen bijplaatsen: Rouppe v. d. Voort, Den Haag . . . . . 189*
- Pag. 24 A *Onder SANITAIR keuken gootsteen (linkerkolom) met de pen bijplaatsen: Rouppe v. d. Voort, Den Haag . . . . . 189*
- Pag. 25 A *Onder STAAL, betonijzer, profielstaal (linkerkolom) met de pen bijplaatsen: Rouppe v. d. Voort, Den Haag . . . . . 189*
- Pag. 25 A *Onder STEEN, kunststeen (midden rechterkolom) met de pen bijplaatsen: Gebr. Steinke Jr., Amsterdam . . . . . 190*
- Pag. 28 A *Onder WATERTOEOVOER, kranen en leidingen (linkerkolom) met de pen bijplaatsen: Rouppe v. d. Voort, Den Haag . 189*
- Pag. 28 A *Onder IJZER EN STAAL, staalhandel (rechterkolom) met de pen bijplaatsen: Rouppe v. d. Voort, Den Haag . . . 189*
- Pag. 28 A *Onder ZIEKENHUISINRICHTINGEN (rechterkolom) met de pen bijplaatsen: Rouppe v. d. Voort, Den Haag . . . . . 189*
- Pag. 11 *Underschriften cliché's met de pen als volgt aanbrengen:*  
*Midden cliché:*  
Chicago Pneumatic Luchtcompressor.  
*Onderste cliché:*  
De perfecte Nederlandsche Betonmolen.  
*Bovenste cliché:*  
De perfecte Nederlandsche Betonmolen; vervangen door:  
Delco Oliebrander.  
Bovendien kunnen desgewenscht 2 pagina's worden uitgelicht mits een strookje van 1 cm in den rug achterblijft. Aan deze zending toch zijn verbeteringen toegevoegd die met de daaraan aangebrachte kleefstrook aan dit strookje kunnen worden geplakt.
- Pag. 25 *Regel 6 t/m 9 v.o. (Diamantbeton met 3 regels d.a.v.) met de pen doorslaan.*  
Bovendien kunnen desgewenscht 2 pagina's worden uitgelicht mits een strookje van 1 cm in den rug achterblijft. Aan deze zending toch zijn verbeteringen toegevoegd die met de daaraan aangebrachte kleefstrook aan dit strookje kunnen worden geplakt.
- Pag. 54 *Het telefoonnummer 526 genoemd in het hoofd der pagina met de pen vervangen door 950.*
- Pag. 114/115 *De foutieve plaatsing der cliché's te herstellen door deze te voorzien van de juiste onderschriften (met de pen dicht onder de cliché's te plaatsen) in de volgorde:*  
stramispöri uni, stramispöri flammé, cottonspöri trefort, stramispöri granulé, calispöri standard en calispöri granulé.
- Pag. 114 *In het hoofd der pagina het woord Spoeri te vervangen door Spoerri.*  
Bovendien kunnen desgewenscht 4 pagina's worden uitgelicht mits een strookje van 1 cm in den rug achterblijft. Aan deze zending toch zijn verbeteringen toegevoegd die met de daaraan aangebrachte kleefstrook aan dit strookje kunnen worden geplakt.



Pag. 30 A	<i>Onder regel 9 v.b. (onder Bitupast) met de pen bijplaatsen:</i>	
Bondur . . . . .	<i>aluminiumlegeering</i>	Technisch Bureau H. A. Groskamp, Amsterdam 133
Pag. 35 A	<i>Boven regel 13 v.o. (onder Majorca) met de pen bijplaatsen:</i>	
Mangal . . . . .	<i>aluminiumlegeering</i>	Technisch Bureau H. A. Groskamp, Amsterdam 133
Pag. 36 A	<i>Boven regel 2 v.o. (onder Palesit) met de pen bijplaatsen:</i>	
Pantal . . . . .	<i>aluminiumlegeering</i>	Technisch Bureau H. A. Groskamp, Amsterdam 133
Pag. 39 A	<i>Onder regel 6 v.b. (onder Siltex) met de pen bijplaatsen:</i>	
Silumin . . . . .	<i>aluminiumlegeering</i>	Technisch Bureau H. A. Groskamp, Amsterdam 133

## DE INLEGBRIEFKAARTEN

hebben een ernstige bedoeling. Wie deze gebruikt bij het doen van zijn bestellingen toch, werkt mee het boek in 1936 uitgebreider te maken, dus van grooter waarde voor de ontvangers.


**VERWAARLOOST ZE NIET**



# N.V. Betonfabriek „De Meteor”, De Steeg



Telefoon: Velp 3341  
Telegramadres: Meteor de Steeg  
Postrekening de Steeg: 54086  
Bankiers: Geld. Credietvereniging (Kantoor Velp)



## STELCONVLOEREN

### Toepassingen

Bedrijfsvloeren in fabrieken, ketelhuizen, opslagplaatsen, truckbanen in de fabrieksgebouwen en op de terreinen;  
bestratingen op haven- en fabrieksterreinen, met speciale constructie tussen spoorrails;  
bekleedingen van bunkers, sluishoofden, bruggen en stuwen.

### Uitvoering

met tegels  $30 \times 30$  cm, dik 1, 3, 5 of 7 cm,  
platen  $60 \times 120$  cm tot  $200 \times 200$  cm, dik 8-12 cm,  
of naaddooze, ter plaatse aan te brengen bekledingen.  
De *slijtlagen* van de tegels, platen of bekledingen zijn: Stelcon-Ankerplaten, voor zwaar bedrijf en hoge temperaturen.

Stelcon-Pantserlijtlaag, tegen slijtage door transport of stroomschuring.

Stelcon-M.S. slijtlaag, voor roestvrije of gekleurde vloeren.

Stelcon-L.T. slijtlaag voor licht transport.

Stelconvloeren zijn sterk en blijven vlak; voor het transport over de vloeren betekent dit: snel en goedkoop.

## TEGELS EN INRITSTEENEN

### Afmetingen

$30/30$  cm, dik 3, 4,  $4\frac{1}{2}$ , 5, 6 en 7 cm.

$25/25$  „ „  $7\frac{1}{2}$  of 8 cm.

$21/10\frac{1}{2}$  „ „  $6\frac{1}{2}$  of 7 cm.

Vervaardigd van kwarts of basaltbeton in grijze kleur.  
In de kleuren rood, bruin of paars, voor terrassen, schoolpleinen, trottoirs of rijwielpaden, ter betere aansluiting aan de architectuur, het stadsbeeld, of landschap.

In de kleuren wit, geel of zwart voor vluchtheuvels.

## TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN

In alle afmetingen vervaardigd van pneumatisch gestampt kwarts of basaltbeton.

Ter bescherming kan de Stelcon-Pantser- of Stelcon-M.S.-slijtlaag worden toegepast.

Voor opsluitbanden worden hiervoor ook Stelcon-ankerplaatstrippen gebruikt.

Een deklaag van Articongraniet verhoogt het esthetisch effect.

## PALEN EN SCHUTTINGEN


In vele afmetingen.

Speciaal wordt gelet op een kantige afwerking en een deugdelijke fabricage. Weerbestendigheid gegarandeerd.

## RIJWIELBLOKKEN

Ned. octrooi aangevraagd.

Formaat  $30/60$  cm met 1 gleuf,  $30/75$  cm met 2 gleuven.  
Een eenvoudige praktische en goedkope oplossing voor het parkeren van rijwielen. Indien buiten gebruik is de ruimte vrij voor voet- en rijverkeer en verstoring van de architectuur niet.






# N.V. Betonfabriek „De Meteor“, De Steeg



Telefoon: Velp 3341  
Telegramadres: Meteor de Steeg  
Postrekening de Steeg: 54086  
Bankiers: Geld. Credietvereniging (Kantoor Velp)



## ARTICON CONSTRUCTIEDEELEN

Constructieonderdelen van gewapend beton, welke aan aesthetische eischen moeten voldoen, worden vervaardigd van Articon. Door verwerking van verschillende natuursteensoorten (b.v. graniet, cyaniet) in de deklaag en de toepassing van een der vele bewerkingsmethoden als: frijnen, bouchardeeren of slijpen, is ieder gewenscht effect bereikbaar. Toegepast voor: traptreden, plinten, raamdorpels, muurafdekplaten, versieringselementen, volgens teekening of eigen ontwerp.

## KLINKERBETONBLOKKEN

(Ned. Octrooi Nr. 19630). Formaat 42/21½/14 cm. De forsche bestratingseenheid van pneumatisch gestampt beton, bekleed met 4 vlamovenstraatklinders. Weinig verzakking en toch de voordeelen van een klinkerbestrating. Toegepast voor straten, losplaatsen, opritten, industrie en marktterreinen.

## ZESKANTE ZUILEN

Diameter 30 of 25 cm.  
Hoogte 15, 20, 25, 30, 35 of 40 cm.  
Voor oeverbekleding — een Nederlandsch product, hetwelk basaltzuilen kan vervangen.  
Speciale voordeelen:  
Te verwerken door ongeschoolde krachten.  
Weinig voorzorgen te nemen tegen gronduitspoeling.  
Een puinlaag onder de zuilen is niet noodig.

## KEERMUREN

Voor perrons, beschoeiingen, dijksverhooging, kolenkeering enz. Hoogte varieerend van 0.50 m tot 4 m, lengte 60 cm.  
Voor keering van kolen of ander stortgoed kunnen de wanden los op den grond worden gezet.

## KOKERS

Voor kabels, verwarmingsleidingen enz. in vele vormen en afmetingen. Door toepassing van losse deksels is het inspecteeren en het opsporen van fouten eenvoudig. De koker met inwendige afmeting 15/25 cm is uit voorraad te leveren.

## DEKZERKEN

Vervaardigd van pneumatisch gestampt basaltbeton en voorzien van een Stelcon slijtlaag of een deklaag van Articongraniet. Afmetingen vanaf 10/30 cm tot 30/100 cm.

## RIOLEN

Verkrijgbaar in de gebruikelijke afmetingen.

UITVOERIGE BROCHURES EN INLICHTINGEN OP AANVRAAG.



**Beton**



